

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2018-025b

uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění

na kompletní dodávku stavby:

„III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa: **Město Chlumec nad Cidlinou**
Klicperovo nám. 64
503 51 Chlumec nad Cidlinou I

Zastoupený: Ing. Miroslavem Uchytem
starostou města

IČ: 00268861

DIČ: CZ00268861

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1080812379/0800

2. Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci

Číslo stavby zhotovitele: 923118025b

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatel: **za Město Chlumec nad Cidlinou**

– ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Uchytel (tel.724 186 808, starosta@chlumecnc.cz)

– ve věcech technických:

Bohuslav Myška (tel.731 567 997, myska@chlumecnc.cz)

zhotovitele: **za M - SILNICE a.s.**

– ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Janata, vedoucí obchodně technického oddělení (tel. 724 046 161, milos.janata@msilnice.cz)

– ve věcech technických:

Josef Kunt, výrobní náměstek (tel. 602 120 822, josef.kunt@msilnice.cz)

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:

„Silnice III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ v rozsahu:

SO 101 – Komunikace pro pěší, vjezdy
SO 102 – Přečhody pro chodce, místa pro přecházení
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 402 - Veřejné osvětlení – 2. úsek
v souladu s

- v souladu se zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele dne 29. 03. 2018
- s projektovými dokumentacemi:

„Silnice III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“

- PD ve stupni DSP+PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M.I.S. a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, zodpovědný projektant Ing. Petr Hájek, ČKAIT 000966 (**zadavatel Město Chlumec nad Cidlinou**)

„Veřejné osvětlení v ulici Palackého - 2. úsek Chlumec nad Cidlinou“ (SO 402)

- PD zpracované firmou JAN-PRO. s.r.o., Ing. Josefem Janákem, Brandlova 376, 508 01 Hořice, ČKAIT 0601833

- s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 05. 2018, která je v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a dočasné dopravní značení apod.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovými dokumentacemi, přičemž je-li nesoulad mezi zadávacím výkazem výměr zpracovaným projektantem, (který se po ocenění stává nabídkovým rozpočtem) a projektovou dokumentací, je pro předmět plnění této smlouvy rozhodující nabídkový rozpočet.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
5. Součástí díla bude i dokumentace skutečného provedení
 - Provedení pasportizace stávajících objektů,
 - zkoušky stanovené projektovou dokumentací,
 - zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů,
 - vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení a ing. sítí
 - zajištění zabezpečení staveniště dle zásad BOZP
 - normy ČSN EN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla budou pro realizaci považovány za závazné v plném rozsahu.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla
6. Dílo bude provedeno co do obsahu dle:
 - a) Projektové dokumentace, která bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště
 - b) Stavebních povolení vydaných k výše uvedeným projektovým dokumentacím
 - c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provedení díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

I. sekce – vše ke křižovatce s ulicí Husova a Rooseveltova (cca KM 400)

zahájení 2.7.2018

dokončení do 14.10.2018 - dokončení Stavby (=prací),

dokončení do 25.11.2018 - dokončení Díla,

II. sekce – zbývající úsek ke křižovatce s ulicí Klicperova
zahájení 1.7.2019 **dokončení do 8.9.2019 - dokončení Stavby (=prací),**
dokončení do 20.10.2019 - dokončení Díla.

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci (např. jiné geologické podmínky, stav spodních vod nebo inž. sítí).
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
4. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

V. CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Stavební objekt	Základní cena	DPH 21%	Celková cena
SO 101 – Komunikace pro pěší, vjezdy	1 593 222,91 Kč	334 576,81 Kč	1 927 799,72 Kč
SO 102 – Přečhy pro chodce, místa pro přecházení	57 612,55 Kč	12 098,63 Kč	69 711,18 Kč
SO 401 – Veřejné osvětlení	427 479,50 Kč	89 770,70 Kč	517 250,20 Kč
SO 402 - Veřejné osvětlení – 2. úsek	206 909,50 Kč	43 451,00 Kč	250 360,50 Kč
CELKEM :	2 285 224,46 Kč	479 897,14 Kč	2 765 121,60 Kč

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
3. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).

Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací vynásobenými koeficientem 0,9.

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Veškeré více práce budou zadávány objednatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.1. této smlouvy. Platby budou probíhat v KČ. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v KČ.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodětku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.
Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelům odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací, který předloží zhotovitel do 25. dne fakturovaného měsíce objednateli k odsouhlasení. Objednatel do 5ti pracovních dní soupis odsouhlasí, případně vznesení připomínky.
Faktury budou objednateli zhotovitelem vystaveny do 5ti pracovních dní po vzájemném odsouhlasení skutečně provedených prací.
Fakturace bude vystavena na Město Chlumeck nad Cidlinou.
4. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-fakturu, ve které budou odečtena všechna dosud uskutečněná dílčí plnění.
5. Splatnost dílčích daňových dokladů-faktur a konečného daňového dokladu-faktury je do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy. Každá faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků s číslem účtu, na který má být platba provedena.
7. Při prodloužení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.

VII. STAVENÍŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveníště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu do data zahájení prací. O předání a převzetí staveníště vyhotoví TDI zápis. Předání staveníště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveníště prověřit, zda staveníště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveníště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveníště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveníště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveníště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
2. Nejpozději s odevzdáním staveníště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat.
3. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveníště. Na zařízení staveníště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci

takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDI, a pověření pracovníci smluvních stran.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky zaplatil více než 10% a to do nejpozději do 60 ti dnů od splnění smlouvy.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
3. Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.
4. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatel předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatel, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatel.
5. Zhotovitel bude dodržovat zásady BOZP, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích předpisů.
6. Zhotovitel je povinen oznámit případného nového subdodavatele, a předat seznam jeho rizik a opatření koordinátorovi BOZP.
7. Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatel, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatel (dále také jako „TDI“ „AD“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatel v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatel není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.
8. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel či TDI oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.
9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

11. Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou
12. Objednatel, TDI a AD, mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatelů nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. Tato kontrola nezbujuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.
13. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
14. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.
16. Zhotovitel je povinen objednatelů neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:
 - a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
 - b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
 - d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
 - e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.
17. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
18. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDI, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.
19. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
20. Vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatelů,
21. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
22. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
23. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
24. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatelů a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatelů, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatelů oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.
25. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatelů o každém subdodavatelé v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatelů na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelém. Objednatel má právo neschválit subdodavatelé. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.
26. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů, jako by ji prováděl sám.
27. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatelé. Pokud nebude takové

osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

28. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.
29. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.
30. Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.
31. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákon o odpadech.
32. Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
33. U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.
34. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDI s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.
35. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDI je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDI povinen jejich účast zajistit.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen deset pracovních dní předem písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Součástí oznámení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.
5. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.
6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisu o předání a převzetí díla na jiném termínu.
8. Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s občanským zákoníkem od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

9. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.
10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:
 - a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo
 - b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.
11. V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet záruční lhůta na dílo.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 200,- Kč za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.
4. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 300,- Kč za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.
6. Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo všeobecných smluvních podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 300,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1. Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
2. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:
 - a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla
 - c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu
 - d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu s odstavcem 6 článku IX této smlouvy
 - e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
 - f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla
 - g) hrubě nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
 - h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD
 - i) v případě zahájení insolvenčního řízení
 - j) v případě prodlení se splněním povinností zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo VSP delší než 10 dnů.
4. Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
6. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.
7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vrátet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.
8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.
9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.
11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
12. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
13. V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XIV. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:
 - a) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
 - b) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
 - c) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
2. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
3. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení požadovat po zhotoviteli.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. (případně čl.II.) této smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Realizace Díla je závislá na realizaci díla „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“, jejímž objednatelem je Královéhradecký kraj. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva pro danou sekci zakázky účinnosti dnem, kdy je Královéhradeckým krajem doručena Zhotoviteli výzva k provedení každé jednotlivé sekce díla „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ pro každou jednotlivou sekci zakázky, jejímž objednatelem je Královéhradecký kraj. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.
4. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města na 89. zasedání města dne 28. 05. 2018.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
9. V případě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se skutečností uvedených v této smlouvě, smluvní strany souhlasí s jejich poskytnutím žadateli.
10. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířícího jednání.
11. Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného

ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

13. Pokud není v SOD nebo VSP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

Přílohy: Příloha č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny ze dne 10. 05. 2018

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 05. 2018

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva/Pojistný certifikát

Za zhotovitele:

22-06-2018

V Jičíně dne




Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Za objednatele:

V Chlumci nad Cidlinou dne 10. 7. 2018



Ing. Miroslav Uchytíl
starosta města



Název Díla:

III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého

Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Město Chlumec nad Cidlinou

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 101	Komunikace pro pěší, vjezdy - objednatel Chlumec nad Cidlinou	1 593 222,91 Kč
SO 102	Přechody pro chodce, místa pro přecházení - objednatel Chlumec nad Cidlinou	57 612,55 Kč
SO 401	Veřejné osvětlení	427 479,50 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení - 2. úsek	206 909,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou		2 285 224,46 Kč
DPH 21%		479 897,14 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou		2 765 121,60 Kč

V Jičíně dne 10. 05. 2018

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1607
ICO 421 66 061
oblastní závod SEVER
Hřezocka 415, 500 01 Jičín

.....
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

podpis oprávněné osoby a razítko



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého, Chlumec 27042018, neoceněný
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

SO 101	1 593 222,91
--------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena		
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	014102 1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	859,140	100,00			85 914,00
			Uložení nestimelených vrstev vozovky viz. položka 11332. (197+535+265+594)*0,3*1,8=859,140 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						99 219,20
2	014102 2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	75,840	90,00			6 825,60
			Uložení živice položky na skládce viz. položka 11313. stávající chodník: (17+415+106+160)*0,05*2=69,800 [A] opravy stávající vozovky: (24,1+20+16,3)*0,05*2=6,040 [B] A+B=75,840 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						
3	014102 3		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,056	100,00			705,60
			Uložení ornice na skládce položka č. 12*110. (14,5+14,7+10)*0,1*1,8=7,056 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						
4	014102 4		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	57,740	100,00			5 774,00
			Uložení vybouraných bet. konstrukcí viz. položka 11318, 11352 a 11315. betonové dlaždice: (113+78+37+2+24+55)*0,05*2=30,900 [A] obruby: (51+79+7+42+43+25)*0,08=19,760 [B] betonové plochy: (4,2+7,2+3+21)*0,1*2=7,080 [C] A+B+C=57,740 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						
1 Zemní práce									
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	37,920	575,00			21 804,00
			Vč. odvozu na skládce. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102 2. stávající chodník: (17+415+106+160)*0,05=34,900 [A] opravy stávající vozovky: (24,1+20+16,3)*0,05=3,020 [B] A+B=37,920 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						234 112,29

6	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vč. odvozu na skládku. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.4. (4,2+7,2+3+21)*0,1=3,540 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,540	1 560,00	5 522,40
7	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění kamenných kostek vč. odvozu na skládku města. (24,1+20+16,3)*0,06=3,624 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,624	535,00	1 938,84
8	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění betonových dlaždic 40/40/5mm. Odstranění betonové zámkové dlažby tl. 60mm. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.4. betonové dlaždice: (113+78+37+2+24+55)*0,06=15,450 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	15,450	635,00	9 810,75
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky vč. odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku v položce č. 014102.1 (197+535+265+594)*0,3=477,300 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	477,300	275,00	131 257,50
10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku v položce č. 014102.4. 51+79+7+42+43+25=247,000 [A]	M	247,000	40,00	9 880,00

11	11353	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	175,000	50,00	8 750,00
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ						
Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku města.						
50+40+7+78=175,000 [A]						
12	11372	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	35,040	1 265,00	44 325,60
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH						
Frézování živých vrstev vč. zazubení v místě napojení. Předpokládána tl. asfaltových vrstev je 200mm.						
Položka zahrnuje manipulaci a dopravu suťí na skládku zhotovitele.						
(30,1+21,5+40+4,4+25,2+2+46+6)*0,2=35,040 [A]						
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
13	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3,920	210,00	823,20
(14,5+14,7+10)*0,1=3,920 [A]						
Položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu						
nezahrnuje uložení na tvalou skládku						
Komunikace						
14	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRÍ TL DO 150MM	M2	1 712,590	166,00	1 099 390,02
Stabilizace cementem SC C 1,5/2,0, tl. 150mm.						
- dodání směsi v požadované kvalitě						
- očištění podkladu						
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce						
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
- úpravu napojení, ukončení						
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže						
- nezahrnuje postřiky, nátěry						
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu						
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 476,840	116,00	171 313,44
Chodník: šterkodrt 0/30 ŠDa, tl. 150mm						

16	56335	chodník: 242,7+383,1+96,9+4,59+80+8,2+369+93,4=1 277,890 [A] přídlažba: 184=184,000 [B] vjezdy varovný pás: 9,2+3+2,75=14,950 [C] A+B+C=1 476,840 [D] - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Vjezd: štěrkokrt 0/63 ŠDa, tl. 250mm vjezdy: 9,6+14,6+3,2+2,2+4,7+3,5+4,2+6,2+5,1,4+5,5+7,7+5,3+6+3,6+3,7+4+4,4+8,8+6,2+8,1 +7,9+20=190,800 [A] vjezdy varovný pás: 2,25+3,65+3,8+2,05+2,60+4,1+1,65+2,20+1,15+0,9+2,10+1,85+1,5+1,50+1,55+2,25+ 2,20+2,45+2,6+2,6+4,950 [B] A+B=235,750 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	235,750	223,00	52 572,25
17	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm barva přírodní: 242,7+383,1+96,9+4,59+80+8,2+369=1 184,490 [A] barva karamel: 93,4=93,400 [B] přídlažba, barva přírodní: 184=184,000 [C] A+B+C=1 461,890 [D] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 461,890	326,00	476 576,14
18	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM barva karamel: 9,6+14,6+3,2+2,2+4,7+3,5+4,2+6,2+5,1,4+5,5+7,7+5,3+6+3,6+3,7+4+4,4+8,8+6,2+8,1 +7,9+20=190,800 [A]	M2	190,800	405,00	77 274,00

19	58261A	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	14,950	575,00	8 596,25
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
		Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kamenná 4/8 L, tl.40mm				
		9,2+3+2,75=14,950 [A]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	44,950	640,00	28 768,00
		barva červená: 2,25+3,65+3,8+2,05+2,60+4,1+1,65+2,20+1,15+0,9+2,10+1,85+1,5+1,50+1,55+2,25+2,20+2,45+2,6+2,6=44,950 [A]				

24	9111A3	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	34,000	295,00	10 030,00
		17+6+11=34,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- demontáž a odstranění zařízení				
		- jeho odvoz na předepsané místo				
25	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 21,4+19,5+9,1+59,5+6,1+20,90+3+2,1+4,4+1,2+4,4+15,8+14,7+12,5=194,600 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Napojení na stávající komunikace.	M	194,600	285,00	55 461,00
26	919113	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	8,720	90,00	784,80

M - SILNICE a.s.
V Jičíně dne 10. 05. 2018



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_27042018_neoceněný
SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:
Rozpočet:

SO 102	57 612,55
--------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	7	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	0141021		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,983	100,00	1 698,30
			Uložení nestmelených vrstev vozovky viz. položka 11332.				
			pod stávající silnici: $(4,83+2,34)*0,5*1,8=6,453$ [A]				
			pod stávajícími chodníky: $(12,5+7)*0,3*1,8=10,530$ [B]				
			A+B=16,983 [C]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	0141022		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,950	90,00	175,50
			Uložení živice položky na skládce viz. položka 11313 a 11372.				
			stávající chodník: $(12,5+7)*0,05*2=1,950$ [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	0141024		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,816	100,00	81,60
			Uložení vybouraných bet. konstrukcí viz. položka 11352.				
			bet. obruby: $(5,1+5,1)*0,08=0,816$ [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1 Zemní práce							
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,975	575,00	560,63
			Vč. odvozu na skládce.				
			Poplatek za skládce zahrnuje položka č. 014102.2.				
			stávající chodník: $(12,5+7)*0,05=0,975$ [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
5	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,552	535,00	295,32
			Odstranění kamenných kostek vč. odvozu na skládce města.				
			$(4,6*0,06)*2=0,552$ [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	10,815	275,00	2 974,13

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

11	56335	Chodník: stěrkodeř 0/30 ŠDa, tl. 150mm 12+12+10+3,7+3,2+4,6=45,500 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 250MM Vjezd: stěrkodeř 0/63 ŠDa, tl. 250mm	M2	50,120	223,00	11 176,76
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL. 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník: zámková dlažba, DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl. 40mm barva přírodní: 12+12=24,000 [A] barva karamel: 10=10,000 [B] A+B=34,000 [C] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	34,000	326,00	11 084,00
13	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl. 40mm 3,7+3,2+4,6=11,500 [A]	M2	11,500	575,00	6 612,50

14	7	711117	Přidružená stavební výroba IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII Nopová fólie podél budov. 0,8+16,5+5,7=23,000 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	23,000	72,00	1 656,00
15	9	915111	Ostatní konstrukce a práce VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení bílou barvou. V 7: 13=13,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	13,000	125,00	1 625,00
16		915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bílý tichý plast. V 7: 13=13,000 [A]	M2	13,000	295,00	3 835,00

17	919113	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 150MM Napojení na stávající komunikace.	M	8,720	90,00	784,80
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						

M - SILNICE a.s.
V Jičíně dne 10. 05. 2018

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 401 Veřejné osvětlení, Chlumec nad Cidlinou ul. Palackého**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**

IČ: **421 96 868**

Husova 1697

DIČ: **CZ42196868**

530 03 Pardubice

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	33 800,00	33 800,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	210 147,00	173 032,50	383 179,50
Vedlejší náklady	0,00	10 500,00	10 500,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	210 147,00	217 332,50	427 479,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	427 479,50 CZK
Základní DPH	21 %	89 770,70 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

517 250,20 CZK

v Jičíně

dne

10.5.2018


Za zhotovitele

Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER

Za objednatele

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	171 412,00	61 650,00	233 062,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	38 735,00	111 382,50	150 117,50
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	10 500,00	10 500,00
000	Vedlejší a ostatní náklady	HSV	0,00	33 800,00	33 800,00
Cena celkem			210 147,00	217 332,50	427 479,50

Položkový rozpočet

SO 401 Veřejné osvětlení, Chlumec nad Cidlinou ul. Palackého										
S:										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže								
1	210202011R01	Svítlidlo venkovní výbojkové, umístění na výložník	kus	7,00000	310,00	2 170,00		171 412,00		61 650,00
2	000.0000.01	Svítlidlo výbojkové, 70W, B2, 230V, IP66, dle přílohy č.2 Tech. zprávy	ks	7,00000	2 863,00	20 041,00	2 863,00	20 041,00	310,00	2 170,00
3	210202011R00	Dle pol. 210 20-2011.R01: : Svítlidlo venkovní LED, umístění na výložník	kus	2,00000	310,00	620,00		0,00		620,00
4	000.0000.02	Svítlidlo LED pro přisvícení přechodu, 32LED, 51W, dle přílohy č.3 Tech. zprávy	ks	2,00000	12 064,00	24 128,00	12 064,00	24 128,00	310,00	620,00
5	210204103RS2	Dle pol. 210 20-2011.R00: : Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	9,00000	420,00	3 780,00		0,00	420,00	3 780,00
6	000.0000.03	Výložník jednoramenný UZB1 1000, vyložení 1m	ks	7,00000	795,00	5 565,00	795,00	5 565,00		0,00
7	00000000.04	Dle výkresu C.4.4 a pol. 210 20-4103.RS2: : Výložník jednoramenný 30cm, pro přechod. sv., atyp, úhel sklonu 10°	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00	1 750,00	3 500,00		0,00
8	210204011R00	Dle výkresu C.4.4 a pol. 210 20-4103.RS2: : Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	8,00000	1 250,00	10 000,00		0,00	1 250,00	10 000,00
9	00000000.05	Stožár silniční 133/89/60, H=5m, žárově zinkovaný	ks	1,00000	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00		0,00
10	00000000.06	Dle výkresu C.4.4 a pol. 210 20-4011.R00: : Stožár silniční 133/108/89, H=6,2m, žárově zinkovaný	ks	7,00000	5 935,00	41 545,00	5 935,00	41 545,00		0,00
11	210204202R00	Dle výkresu C.4.4 a pol. 210 20-4011.R00: : Elektrovýzbroj stožáru	kus	8,00000	380,00	3 040,00		0,00		
12	00000000.07	Stožárová svorkovnice průchozí , SR481-27 Z/Un + 1xE27/6A	kus	4,00000	420,00	1 680,00	420,00	1 680,00	380,00	3 040,00
13	00000000.08	Dle pol. 210 20-4202.R00: : Stožárová svorkovnice odbočovací , SR481-27 Z/Un + 2xE27/6A	kus	1,00000	420,00	420,00	420,00	420,00		0,00
14	00000000.09	Dle pol. 210 20-4202.R00: : Stožárová svorkovnice odbočovací , SR482-27 Z/Un + 2xE27/6A	kus	1,00000	420,00	420,00	420,00	420,00		0,00
		Dle pol. 210 20-4202.R00: : 								

15	0000000.10	Stožárová svorkovnice průchozí , SR481-27 Z/Un + 1XE27/6A	kus	2,000000	420,00	840,00	420,00	840,00		0,00
16	210901070RT1	Dle pol. 210 20-4202.R00: : Kabel silový AYKY 1KV 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY-J 4x16	m	330,000000	160,00	52 800,00	138,00	45 540,00	22,00	7 260,00
17	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	m	330,000000	51,00	16 830,00	25,00	8 250,00	26,00	8 580,00
18	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	150,000000	31,00	4 650,00	11,00	1 650,00	20,00	3 000,00
19	210220301RT2	elektroinstalace svorkovnice - svítidlo: : Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	60,000000	49,00	2 940,00	24,00	1 440,00	25,00	1 500,00
20	210220302RT6	Dle tech.obr. v PD Stožáry - řezy: : Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	kus	10,000000	57,00	570,00	32,00	320,00	25,00	250,00
21	212100109R00	Dle tech.obr. v PD Stožáry řezy: : Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	60,000000	50,00	3 000,00		0,00		
22	56288999.1007	Trubice smišťovací d 25 x 1000 m, zž, včetně dodávky trubice	kus	3,000000	25,00	75,00	15,00	45,00	50,00	3 000,00
23	210205310R00	Dle dokumentace č. C.4.4 Stožáry - řezy: : Osazení manžety na stožár	kus	8,000000	250,00	2 000,00		0,00	250,00	2 000,00
24	0000000.11	Dle pol. 000-0000.11: : Ochranná manžeta stožáru plastová pr.133	kus	8,000000	580,00	4 640,00	580,00	4 640,00		0,00
25	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	kus	8,000000	25,00	200,00	15,00	120,00	10,00	80,00
26	0000000.12	Zinkový sprej	kus	1,000000	135,00	135,00	125,00	125,00	10,00	10,00
27	212100108R00	Opatření vodiče smišťovací hlavou	kus	20,000000	120,00	2 400,00		0,00	120,00	2 400,00
28	0000000.13	Smišťovací kab. hlava na kabel 4x16	kus	20,000000	106,00	2 120,00	106,00	2 120,00		0,00
29	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	kus	16,000000	25,00	400,00	15,00	240,00	10,00	160,00
30	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	64,000000	20,00	1 280,00		0,00	20,00	1 280,00
31	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,000000	20,00	1 440,00		0,00	20,00	1 440,00
32	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky trubky vel. 50	m	8,000000	44,00	352,00	24,00	192,00	20,00	150,00
33	000-0000.14	Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra	kus	7,000000	770,00	5 390,00	650,00	4 550,00	120,00	840,00
34	000-0000.15	Stožárové pouzdro plast 250/950, včetně dodávky pouzdra	kus	1,000000	700,00	700,00	580,00	580,00	120,00	120,00
35	000-0000.16	Demontáž stávacích stožárů VO, vč. výložníků, vč. svítidel	kus	5,000000	1 890,00	9 450,00		0,00	1 890,00	9 450,00
36	000-0000.17	Dle Technické zprávy č. C.4.1: : Demontáž zařízení veřejného rozhlasu, vč. opětovné montáže	kus	1,000000	480,00	480,00		0,00	480,00	480,00

57	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,00000	380,00	1 520,00		0,00	380,00	1 520,00
58	111R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	4,00000	380,00	1 520,00		0,00	380,00	1 520,00
59	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,00000	420,00	1 680,00		0,00	420,00	1 680,00
70	113R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	380,00	3 040,00		0,00	380,00	3 040,00
71	114R00	Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu	hod	8,00000	550,00	4 400,00		0,00	550,00	4 400,00
72	102R00	Pomocné práce	hod	40,00000	150,00	6 000,00		0,00	150,00	6 000,00
73	101R00	Nákladní auto 5t	hod	16,00000	550,00	8 800,00		0,00	550,00	8 800,00
74	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 500,00		0,00		10 500,00
75	VRN2	Komplexní zkoušky	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
76	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	soubor	1,00000	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
77	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	soubor	1,00000	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
78	VRN5	Přirážka za podružný materiál	soubor	1,00000	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
79	VRN6	Přirážka za prořez kabelů	soubor	1,00000	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00
80	VRN7	Revize	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		0,00	6 500,00	6 500,00
26						427 479,50				

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 402 Veřejné osvětlení -2. úsek**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**

IČ: **421 96 868**

Husova 1697

DIČ: **CZ42196868**

530 03 Pardubice

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	38 200,00	38 200,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	85 512,00	72 697,50	158 209,50
Vedlejší náklady	0,00	10 500,00	10 500,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	85 512,00	121 397,50	206 909,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 909,50 CZK
Základní DPH	21 %	43 451,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

250 360,50 CZK

v **Jičíně**

dne

10.5.2018


Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Jiří Albrecht, ředitel/oblastního závodu SEVER

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	71 601,00	23 525,00	95 126,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	13 911,00	49 172,50	63 083,50
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	10 500,00	10 500,00
000	Vedlejší a ostatní náklady	HSV	0,00	38 200,00	38 200,00
Cena celkem			85 512,00	121 397,50	206 909,50

S: SO 402 Veřejné osvětlení - 2. úsek, Chlumec nad Cidlinou ul. Palackého

Stránka 1 z 3

23	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	64,00000	20,00	1 280,00	0,00	20,00	1 280,00
24	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00000	20,00	160,00	0,00	20,00	160,00
25	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky trubky vel. 50	m	8,00000	44,00	352,00	192,00	20,00	160,00
26	000-0000.14	Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra	kus	4,00000	770,00	3 080,00	2 600,00	120,00	480,00
27	000-0000.16	Demontáž stálavých stožárů VO, vč. výložníků, vč. svítidel	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00
28	000-0000.17	Demontáž stávajících svítidel včetně napájecího vodiče AlFe	kus	4,00000	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				63 083,50	13 911,00		49 172,50
29	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	190,00000	97,00	18 430,00	0,00	97,00	18 430,00
30	460570133R00	Záhaz rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	190,00000	27,00	5 130,00	0,00	27,00	5 130,00
31	4602000303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	20,00000	330,00	6 600,00	0,00	330,00	6 600,00
32	460570303R00	Záhaz rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	20,00000	90,00	1 800,00	0,00	90,00	1 800,00
33	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,15000	1 350,00	202,50	0,00	1 350,00	202,50
34	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	130,00000	30,00	3 900,00	1 300,00	20,00	2 600,00
35	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	4,00000	550,00	2 200,00	0,00	550,00	2 200,00
36	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	130,00000	6,00	780,00	390,00	3,00	390,00
37	58152180	Písek kopaný ZPM	T	15,00000	195,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00
38	58511110	Beton B13.5	m3	4,00000	2 900,00	11 600,00	9 200,00	600,00	2 400,00
39	460100064R00	Pouzdrový základ 800x800 pro stožár VO	kus	4,00000	120,00	480,00	0,00	120,00	480,00
40	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	20,00000	10,00	200,00	0,00	10,00	200,00
41	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	38,00000	20,00	760,00	0,00	20,00	760,00
42	34571147.33	Chránička korugovaná ohebná, vel. 110	m	3,00000	52,00	156,00	96,00	20,00	60,00
43	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	18,00000	330,00	5 940,00	0,00	330,00	5 940,00
44	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	1,00000	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00
Díl: 000		Vedlejší a ostatní náklady				38 200,00	0,00		38 200,00
45	104R00	Rozměření světelných bodů	ks	4,00000	150,00	600,00	0,00	150,00	600,00
46	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,00000	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00
47	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	2,00000	420,00	840,00	0,00	420,00	840,00
48	107R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	4,00000	420,00	1 680,00	0,00	420,00	1 680,00
49	108R00	Úklid stavby	hod	4,00000	150,00	600,00	0,00	150,00	600,00
50	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,00000	380,00	1 520,00	0,00	380,00	1 520,00
51	111R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	4,00000	380,00	1 520,00	0,00	380,00	1 520,00
52	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,00000	420,00	1 680,00	0,00	420,00	1 680,00
53	113R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	48,00000	380,00	18 240,00	0,00	380,00	18 240,00

54	114R00	Montážní plošina MP10do 10m výšky, vč přesunu	hod	4,00000	550,00	2 200,00	0,00	550,00	2 200,00
55	102R00	Pomocné práce	hod	20,00000	150,00	3 000,00	0,00	150,00	3 000,00
56	101R00	Nákladní auto 5t	hod	8,00000	550,00	4 400,00	0,00	550,00	4 400,00
57	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 500,00	0,00		10 500,00
58	VRN2	Komplexní zkoušky	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
59	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
61	VRN5	Přírážka za podružný materiál	soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
62	VRN6	Přírážka za prořez kabelů	soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
63	VRN7	Revize	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						6 500,00	0,00		6 500,00
						10 500,00	0,00		10 500,00
						2 000,00	0,00		2 000,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500,00
						500,00	0,00		500

33

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1897 zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami (dále jen „pojišťovna“)

Vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7721078750

s

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 02 Pardubice

IČ: 42196868

na pojištění stavební a montážní

Pojistná nebezpečí: náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla uvedeného v pojistné smlouvě, odcizení pojištěného budovaného díla. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě, která se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle VPP P-777/14.

Oddíl I. – pojištění věci

Maximální hodnota jednoho kontraktu: 100,000.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti


Limit pojistného plnění : 100,000.000,- Kč

Územní platnost pojištění : Česká republika a Slovenská republika

Platnost smlouvy od 1.02.2018 do 31.01.2019

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Pardubicích dne 5.2.2018



Zdeněk Drahy
underwriter specialista



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TŘ. MÍRU 94
530 02 PARDUBICE
-1-



Ing. Petr Mlejnek
underwriter specialista