

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

sídlo Národní 138/10, 110 01 Praha 1
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
zástupce Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645190, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“). Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 9–12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů dle změnových listů č. 9–12 je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 9–12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena směrová úprava silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m a osazeno svodidlo. Požadavek PČR DI Náchod nebyl dříve uplatněn, protože teprve při realizaci stavby byly vytipovány nebezpečné úseky, které je nutno opatřením ochránit. Tyto skutečnosti nebylo možné dříve předpokládat. Realizace těchto prací si vyžádá prodloužení termínu I. etapy o měsíc a půl a navýšení ceny za realizaci DIO.
3. Při ocenění položek výkazu výměr změny stavby č. 1 a 6 došlo administrativním pochybením k použití cen z jiného objektu stavby. Změna stavby č. 10 a 11 opravuje ceny položek a narovnává stav.
4. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

- a. Termín převzetí staveniště **do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění**
- b. Termín zahájení stavebních prací **bezodkladně po převzetí staveniště**
- c. Termín pro dokončení I. etapy stavebních prací
do 15. 9. 2018
- d. Termín pro dokončení II. etapy stavebních prací
do 2 měsíců od dokončení stavby železničního nadjezdu SŽDC
- e. Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby
do 5 dnů před dokončením stavby
- f. Dokončení stavby **do 10 týdnů od ukončení stavebních prací**

5. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	31.558.047,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.357.420,30 Kč
Cena víceprací dle ZL 9–12 v Kč bez DPH	208.906,65 Kč
Cena méně prací dle ZL 9–12 v Kč bez DPH	- 15.051,49 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	36.551.275,46 Kč
DPH 21 % v Kč	7.675.767,85 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	44.227.043,31 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
10. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Ing. Michal Šumpík

Ředitel závodu Čechy východ dle plné moci

EUROVIA CS, a.s.

V Hradci Králové dne **31-07-2018**

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hrádec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

11

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Úprava silnice ve Spech		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 402 / ZL2
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

9

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Úprava silnice ve Spech

402 / ZL2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize
5	Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.
EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m. V tomto úseku je osa silnice polohově posunuta vpravo ve směru staničení o š. 0,5 m pro vytvoření prostoru pro osazení 2 úseků jednostranného ocelového svodidla podél levostanného silničního příkopu opevněného dlažbou z lomového kamene do betonu. Po pravé straně silnice ve směru staničení je navrženo rozšíření konstrukce vozovky o š. 0,5 m a výměna podloží zemní plně v tl. 1,0 m. Do úpravy bylo nutno zahrnout i vybourání čtyřřádku z drobných kostech oddělujícího autobusový zářiv od jízdního pruhu silnice a posunutí uliční vpusti na konci zářivu. Požadavek PČR DI Náchod je odůvodněn zvýšením bezpečnosti silničního provozu a nebyl dříve uplatněn, protože teprve při realizaci stavby byly vytipovány nebezpečné úseky, které je nutno tímto opatřením ochránit. Tyto skutečnosti nebylo možné dříve předpokládat.

Při stanovení cen nových položek ocelového svodidla byla porovnávána cena obdobné položky 911A1 – zábradlí silniční dle smlouvy o dílo, která činí 4.120,-Kč za metr běžný. V třídnicu expertních cen je u položky 911A1 cena 985,-Kč za metr běžný. Vzhledem k tomu, že cena dle smlouvy o dílo je výrazně vyšší než dle expertních cen, ale jedná se pouze o podobnou položku, budou při oceňování nových položek č. 9113A1 a 91267 použity expertní ceny z třídnicu OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
0,00	180 882,65	180 882,65

Vydání - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Sloup	datum	24.4.2018	podpis	Jirka Sloup
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	24.4.2018	podpis	Jirka Novotný
Supervize	jméno	Ing. Pavel Kubisek	datum	24.4.2018	podpis	Pavel Kubisek
TDS	jméno	Ing. Miloš Straka	datum	24.4.2018	podpis	Miloš Straka
Správce stavby	jméno	Tomáš Habr	datum	24.4.2018	podpis	Tomáš Habr

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby bude podkladem pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	24.4.2018	podpis	Jirka Novotný
Zhotovitel	jméno	Karel Bednář	datum	24.4.2018	podpis	Karel Bednář

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 Úprava silnice ve Spech

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	4 799 372,61	36 357 420,30	4 799 372,61

Číslo změny SO/PS: ZL2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	180 882,65	4 980 255,26	15,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

p. Karel Bednář

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Ing. Aleš Sloup

Stavební dozor:

INGENIRING KRKONOŠE a. Ing. Miloš Straka

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Mgr. Jiří Novotný

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/30821

číslo a název SO: SO 101.5

číslo a název rozpočtu:

Zatřídění JKSO:

Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krcín) - ZMĚNA 1

Rekonstrukce silnice III/30821 - úprava silnice ve Specch

Rekonstrukce silnice III/30821 - úprava silnice ve Specch

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

Všeobecné konstrukce a práce

1	2017_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU	T	181,260	109,25	19 802,66
---	------------	--------	---	---------------------	---	---------	--------	-----------

- zemina + podkladní vrstvy 1800 kg/m³

- kanalizační přípojka od UV19: 5,0*1,7-0,15*0,8*1,8=11,160 [A]

- rozšíření k-ce vozovky km 2,772-2,835; 63,0*1,0*0,5*1,8=56,700 [B]

sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0*1,8=113,400 [C]

Celkem: A+B+C=181,260 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2	2017_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	13,281	199,06	2 643,72
---	------------	--------	---	---------------------	---	--------	--------	----------

- betonová stavební suť 2500 kg/m³

5,2*2,5+3,0*0,25*0,15*2,5=13,281 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

0								22 446,38
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------

1 Zemní práce

3	2017_OTSKP	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK s odvozem a uložením na skládce	M3	5,200	228,67	1 189,08
---	------------	-------	--	--	----	-------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4

- čtyřřádek z drobné dlažby podél autobusového zálivu km 2,720 vpravo; 52,0*0,5*0,2=5,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.

uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

-

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

s odvozem a uložením na skládce

- dle situace B-1.2.4

- výjezdový klín BUS zálivu; 3,0=3,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.

uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vykazuje v položce 0141** (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I

s odvozem a uložením na skládce

- dle situace B-1.2.4

- přípojka uliční vpusti UV19 ve Specch - km 2,773;

5,0*0,8*(1,7-0,15)=6,200 [A]

- rozšíření k-ce vozovky km 2,772-2,835; 63,0*1,0*0,5=31,500 [B]

- sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=100,700 [D]

5	2017_OTSKP	13273			M3	100,700	112,27	11 305,59
---	------------	-------	--	--	----	---------	--------	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti
- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádání vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2017_OTSKP	17481				M3	5,880	277,92	1 634,17
--------------	-------	--	--	--	----	-------	--------	----------

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

- šterkodit'

- dle situace B-1.2.4

- přípojka uliční vpusti UV19 ve Specch - km 2,773;

5,0*0,8*(1,7-0,23)=5,880 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádání vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2017_OTSKP	17581				M3	1,845	768,30	1 417,51
--------------	-------	--	--	--	----	-------	--------	----------

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

- kamenivo těžené

- dle situace B-1.2.4

- přípojka uliční vpusti UV19 ve Specch - km 2,773;

5,0*0,369=1,845 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech
- ztižené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 2017 OTSKP	18110			M2	63,000	6,55	412,65
--------------	-------	--	--	----	--------	------	--------

- dle situace B-1.2.4

- sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0=63,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce

16 237,01

Vodorovné konstrukce

9 2017 OTSKP	45157			M3	0,400	687,96	275,18
--------------	-------	--	--	----	-------	--------	--------

- pod potrubí

- dle situace B-1.2.4

- přípojka uliční vpusti UV19 ve Spech - km 2,773; 5,0*0,8*0,1=0,400 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce

275,18

Komunikace

10 2017 OTSKP	561431			M2	47,250	160,77	7 596,38
---------------	--------	--	--	----	--------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4

- podkladní vrstva vozovky silnice km 0, 2,772-2,835; 63,0*0,75=47,250 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

11 2017 OTSKP	56330			M3	78,750	579,50	45 635,63
---------------	-------	--	--	----	--------	--------	-----------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI

- dle situace B-1.2.4
- podkladní vrstva vozovky silnice km 2,772-2,835; 63,0*1,0*0,25=15,750 [A]
- sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0=63,000 [B]
- Celkem: A+B=78,750 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 2017 OTSKP	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	129,150	8,60	1 110,69
---------------	--------	--	----	---------	------	----------

- dle situace B-1.2.4
- 0,20 kg/m2
- rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,6+63,0*0,7+63,0*0,75=129,150 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 2017 OTSKP	574A33	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	31,500	131,68	4 147,92
---------------	--------	--	----	--------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4
- krytová vrstva ACO 11 (ABS II)
- rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,5=31,500 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílčů v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílčů a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 2017 OTSKP	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	37,800	164,52	6 218,86
---------------	--------	--	----	--------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4
- ložní vrstva ACL 16+ (OKS II) - tl. 60 mm
- rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,6=37,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 2017 OTSKP	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	44,100	139,00	6 129,90
---------------	--------	--	----	--------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4
- podkladní vrstva ACP 16+ (OKS II) - tl. 50 mm
- rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,7=44,100 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace

5

70 839,38

8 Potrubí

16 2017 OTSKP	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	5,000	460,00	2 300,00
---------------	-------	--	---	---	-------	--------	----------

- korugované SN8
- dle situace B-1.2.4
- přípojka uliční vpustí UV19 ve Spech - km 2,773; 5,0=5,000 [A]
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
- VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
- dle situace B-1.2.4
- uliční vpustí UV19 km 2,773; 1,0=1,000 [A]
- položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
- dle situace B-1.2.4
- uliční vpustí UV19 km 2,773; 1,0=1,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

18|2017 OTSKP 89922

18 2017 OTSKP	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 550,00	1 550,00
---------------	-------	--	----------------------	-----	-------	----------	----------

8

9 173,85

Ostatní konstrukce a práce

9

3 pro

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název, a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO101 ZL 2
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. zápis ze 8. KD ze dne 10.7.2018	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m. V tomto úseku je osa silnice polohově posunuta vpravo ve směru staničení o š. 0,5 m pro vytvoření prostoru pro osazení 2 úseků jednostranného ocelového svodidla podél levostranného silničního příkopu opevněného dlažbou z lomového kamene do betonu. Po pravé straně silnice ve směru staničení je navrženo rozšíření konstrukce vozovky o š. 0,5 m a výměna podloží zemní plně v tl. 1,0 m. Do úpravy bylo nutno zahrnout i vybourání čtyřřádku z drobných kostech oddělujícího autobusový záliv od jízdního pruhu silnice a posunutí uliční vpusti na konci zálivu. Požadavek PČR DI Náchod je odůvodněn zvýšením bezpečnosti silničního provozu a nebyl dříve uplatněn, protože teprve při realizaci stavby byly vytipovány nebezpečné úseky, které je nutno tímto opatřením ochránit. Tyto skutečnosti nebylo možné dříve předpokládat.

Při stanovení cen nových položek ocelového svodidla byla porovnávána cena obdobné položky 9111A1 – zábradlí silniční dle smlouvy o dílo, která činí 4.120,-Kč za metr běžný. V třídílní expertních cen je u položky 911A1 cena 985,- Kč za metr běžný. Vzhledem k tomu, že cena dle smlouvy o dílo je výrazně vyšší než dle expertních cen, ale jedná se pouze o podobnou položku, budou při oceňování nových položek č. 9113A1 a 91267 použity expertní ceny z třídílní OTSKP. Uvedená změna bude mít vliv na délku provádění stavebních prací.

Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
 Souhlasím Mgr. Jiří Novotný

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102.1 / 2
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

102.1 / 2

Číslo změny stavby:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize
5	Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění:

V souvislosti se špatným technickým stavem břehů stávající vodní plochy u silnice III/30821 ve Spech v km 2,675 bylo nutno provést úpravu navrženého zatrubnění příkopu. Původně zaústěné uliční vpusti navržené ve vozovce silnice III/30821 odvádějící dešťové vody ze silnice do vodní plochy bylo nutno napojit do prodloužení zatrubnění příkopu s vyústěním do silničního příkopu ve staničení km 2,746. K tomuto byla zpracována změna stavby č. 6. Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnává stav.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
1 371,43	0,00	1 371,43

Vydání - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Sloup	datum	27.7. 2018	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	27.7. 2018	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Pavel Kubisek	datum	27.7. 2018	podpis	
TDS	jméno	Ing. Miloš Straka	datum	27.7. 2018	podpis	
Správce stavby	jméno	Tomáš Habr	datum	27.7. 2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	27.7. 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Karel Bednář	datum	27.7. 2018	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 371,43	0,00	4 980 255,26	15,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 371,43	4 980 255,26	36 536 931,52	4 978 883,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím); jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

p. Karel Bednář

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Ing. Aleš Sloup

Stavební dozor:

INGENIRING KRKONOŠE a. Ing. Miloš Straka

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Mgr. Jiří Novotný

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/30821 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín) - ZMĚNA 2
číslo a název SO: SO 102.1 Chodníky a autobusové zálevy - úprava zatrubnění
číslo a název rozpočtu: SO 102.1 Chodníky a autobusové zálevy - úprava zatrubnění
Zatřídění JKSO: 822 29 Komunikace pozemní ostatní

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8

Odpočet chybně zadáných položek (chybná jednotková cena)

1			Zemní práce				
4 11332			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	- 2,500	152,37	- 380,93
5 13273			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	- 111,485	112,27	- 12 516,42
1			Zemní práce				- 12 897,35

5 Komunikace

9 56330b			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	- 2,500	579,50	- 1 448,75
10 572214			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 20,000	8,60	- 172,00
5			Komunikace				- 1 620,75

Přípočet položek s jednotkovou cenou dle SOD

1			Zemní práce				
4 11332			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,500	158,01	395,03
5 13273			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	111,485	98,66	10 999,11
1			Zemní práce				11 394,14

5 Komunikace

9 56330b			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,500	619,01	1 547,53
10 572214			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,000	10,25	205,00
5			Komunikace				1 752,53

Celkem

- 1 371,43

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	- 1 371,43

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadaní	2 - zadaní
31 538 047,69	0,00
	3= 1x20%
	6 311 609,54

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 102.1 ZL2
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD 2 dne 17.5.2018	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění:

V souvislosti se špatným technickým stavem břehů stávající vodní plochy u silnice III/30821 ve Spech v km 2,675 bylo nutno provést úpravu navrženého zatrubnění příkopu. Původně zaústěné uliční vpusti navržené ve vozovce silnice III/30821 odvádějící dešťové vody ze silnice do vodní plochy bylo nutno napojit do prodloužení zatrubnění příkopu s vyústěním do silničního příkopu ve staničení km 2,746. K tomuto byla zpracována změna stavby č. 6. Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnává stav.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím Mgr. Jiří Novotný

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 301.1 / 2		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	301.1 / 2	11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:	Paré č.	Příjem:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize
	5	Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava : Při realizaci stavebního objektu SO 301 Dešťová kanalizace bylo zjištěno, že stávající úsek kanalizace z bet. trub mezi kanalizačními šachtami Š18-Š19 v dl. 28,0 m je pouze průměru DN 200 mm, trubky na sebe nedoléhají a kanalizace je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu bude provedena výměna úseku kanalizace za potrubí PVC DN 250 mm. Součástí úpravy dešťové kanalizace je i návrh příkopových vpustí na konci zástavby na konci vsakovacích příkopů z důvodu zachycení případných přívalových srážek ve směru od Spů do Krčína. Příkopové vpusti budou napojeny do kanalizační šachty Š20 kanalizačním potrubím z PVC DN 250. K tomuto byla zpracována změna stavby č.7.

Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnává stav.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
13 680,06	0,00	13 680,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Sloup	datum	27.7.17	podpis	Ing. Aleš Sloup
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	27.7.17	podpis	Mgr. Jiří Novotný
Supervize	jméno	Ing. Pavel Kubisek	datum	27.7.17	podpis	Ing. Pavel Kubisek
TDS	jméno	Ing. Miloš Straka	datum	27.7.17	podpis	Ing. Miloš Straka
Správce stavby	jméno	Tomáš Habr	datum	27.7.17	podpis	Tomáš Habr

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	27.7.17	podpis	Mgr. Jiří Novotný
Zhotovitel	jméno	Karel Bednář	datum	27.7.17	podpis	Karel Bednář

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 371,43	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 680,06	0,00	4 980 255,26	15,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	4 980 255,26	36 523 251,46	4 965 203,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

p. Karel Bednář

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s r.o.

Ing. Aleš Sloup

Stavební dozor:

INGENIRING KRKONOŠE a. Ing. Miloš Straka

Zástupce objednatele:

Královéhradecký kraj

Mgr. Jiří Novotný

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/30821 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín) - ZMĚNA 1
 číslo a název SO: SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava
 číslo a název rozpočtu: SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava
 Zařídění JKSO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8

Odpočet chybně zadáných položek (chybná jednotková cena)

1 Zemní práce							
5 11334			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	- 12,870	809,00	- 10 411,83
6 11372			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s odvozem a uložením na skládku	M3	- 29,423	130,65	- 3 844,11
1			Zemní práce				- 14 255,94

4 Vodorovné konstrukce							
12 465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	- 4,480	4 590,00	- 20 563,20
4			Vodorovné konstrukce				- 20 563,20

Celkem odpočet

- 34 819,14

Připočet položek s jednotkovou cenou dle SOD

1 Zemní práce							
5 11334			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	12,870	100,05	1 287,64
6 11372			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	29,423	268,00	7 885,36
1			Zemní práce				9 173,00

4 Vodorovné konstrukce							
12 465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,480	2 671,00	11 966,08
4			Vodorovné konstrukce				11 966,08

Celkem připočet

21 139,08

Celkem

- 13 680,06

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	- 13 680,06

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zjedat	2 - zjedat	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
31 558 047,69	0,00		3=120%
			6 311 609,54

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

28/11/15

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a SO 301.1 ZL2)	
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		
Název změny:	Kategorie *)	
Změna v průběhu výstavby	D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j.	
EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	projednáno na KD 2 dne 17.5.2018	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění:

V souvislosti se špatným technickým stavem břehů stávající vodní plochy u silnice III/30821 ve Spech v km 2,675 bylo nutno provést úpravu navrženého zatrubnění příkopu. Původně zaústěné uliční vpusti navržené ve vozovce silnice III/30821 odvádějící dešťové vody ze silnice do vodní plochy bylo nutno napojit do prodloužení zatrubnění příkopu s vyústěním do silničního příkopu ve staničení km 2,746. K tomuto byla zpracována změna stavby č. 6. Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnává stav.

[Handwritten signature]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
 Souhlasím Mgr. Jiří Novotný

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS


C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.2 Všeobecné položky - rozšíření DIO		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001.2 / 2
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.2 Všeobecné položky - rozšíření DIO		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001.2 / 2	Číslo změny stavby: 12											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 6 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Správce stavby</td></tr> <tr><td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>4</td><td>Supervize</td></tr> <tr><td>5</td><td>Investor stavby</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	5	Investor stavby
Paré č.	Příjemce													
1	Správce stavby													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
5	Investor stavby													
Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o. EUROVIA CS, a.s. Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření DIO : Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m, viz změna stavby č. 9. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu výstavby do 15.9.2018. Na základě uvedeného také dojde k prodloužení uzavírky komunikace a délky instalace dopravně inženýrského opatření, proto dochází k navýšení jeho ceny o pronájem dopravních značek a cedulí.														
Údaje v Kč bez DPH:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">28 024,00</td> <td style="text-align: center;">28 024,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací	0,00	28 024,00	28 024,00						
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací												
0,00	28 024,00	28 024,00												
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Sloup	datum 24.04.18	podpis 											
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 24.04.18	podpis 											
Supervize	jméno Ing. Pavel Kubisek	datum 24.04.18	podpis 											
TDS	jméno Ing. Miloš Straka	datum 24.04.18	podpis 											
Správce stavby	jméno Tomáš Habr	datum 24.04.18	podpis 											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 24.04.18	podpis 											
Zhotovitel	jméno Karel Bednář	datum 24.04.18	podpis 											
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:											

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001.2 Všeobecné položky - rozšíření DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	28 024,00	5 008 279,26	15,87%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	5 008 279,26	36 551 275,46	4 993 227,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s. p. Karel Bednář

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s r.o. Ing. Aleš Sloup

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a. Ing. Miloš Straka

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Mgr. Jiří Novotný

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Zatřídění JKSO:

III/30821

SO 001.2

SO 001.2

Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín) - ZMĚNA 2

Všeobecné položky – rozšíření DIO

Všeobecné položky – rozšíření DIO

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	103720	0	Všeobecné konstrukce a práce				
			POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,124	226 000,00	28 024,00

zachování osazení opravních značek z důvodu prodloužení doby uzávěry a stanovení objízdné trasy v souvislosti se souběžnými objízdnými trasami dle požadavku PČR DI (pronájem)

zahrnuje objednatelkem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0	Všeobecné konstrukce a práce						28 024,00
	Celkem						28 024,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	28 024,00

[Handwritten signature]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 102.1 ZL2
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD 2 dne 17.7.2018	

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Rozšíření DIO : Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m, viz změna stavby č. 9. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu výstavby do 15.9.2018. Na základě uvedeného také dojde k prodloužení uzavírky komunikace a délky instalace dopravně inženýrského opatření, proto dochází k navýšení jeho ceny o pronájem dopravních značek a cedulí.



Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím Mgr. Jiří Novotný



^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření