

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-2031110287/0100  
(dále též „objednatel“)

a

### Společnost / podnikatel: VALC, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupená/ý: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
IČO: 455 37 151  
DIČ: CZ45537151  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008382 (dále jen „veřejná zakázka“).

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:  
změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: 171 638,27 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 171 638,27 Kč bez DPH.
6. Tímto dodatkem se zároveň na základě změnového listu č. 1 a v návaznosti na výše uvedené změny prodlužuje lhůta pro dokončení díla – dle čl. 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo, a to o 10 dní od převzetí staveniště.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:
  2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:  
Celková cena v Kč bez DPH 7 270 618,30  
[sedm miliónů dvě stě sedmdesát tisíc šest set osmnáct korun třicet haléřů]  
DPH v Kč samostatně 1 526 829,86  
[jeden milión pět set dvacet šest tisíc osm set dvacet devět korun osmdesát šest haléřů]  
Celková cena v Kč včetně DPH 8 797 448,23  
[osm miliónů sedm set devadesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun dvacet tři haléře]*
2. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se mění takto:
  3. *Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 3 měsíců a 10 dní od převzetí staveniště.*

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinností nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


#### **Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 31. 08. 2018




Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

30. 8. 2018



VALC, s.r.o.  
Pražská 13 (1)  
300/04 Hradec Králové  
Ing. Pavel Valc  
tel.: 495536827 fax: 49553679  
jednatel společnosti  
DIČ: CZ4333715



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce**

**Tabulka k odst. 4**

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	0,00 % < 15,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 5**

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 6**

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 171 638,27 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	7 270 618,37 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	171 638,27 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	2,42 % < 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

**Tabulka k odst. 7**

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
<b>Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi</b>	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
<b>Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi</b>	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	171 638,27 Kč bez DPH	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	2,42 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 171 638,27 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>171 638,27 Kč bez DPH</b>

**Předchozí dodatek č. 1**

		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

Předchozí dodatek č. 2		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	0,00 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků</b>	171 638,27 Kč bez DPH	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	2,42 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	7 098 980,10 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 171 638,27 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>7 270 618,37 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení





## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	16. 08. 2018

### Předmět změny: Práce a dodávky potřebné pro dokončení díla

#### Popis a zdůvodnění změn:

1. V místnostech č. 120 a 121 projektová dokumentace uvažovala s částečnou výměnou stávající podlahové krytiny – dlažby. Po vystěhování nábytku a během prací bylo zjištěno, že stávající dlažba není kvalitně přilepena k podkladu a z větší části je poškozená. Dlažba bude odstraněna, znovu přilepena ke stávajícímu podkladu s doplněna novou dlažbou ve stejném rozměru a dezénu. Tyto práce prodlouží termín realizace díla o 10 pracovních dní.
2. V m. č. 119 – váhova jsou vyzděné pultíky opatřené keramickým obkladem. Projektová dokumentace řeší odstranění stávajícího obkladu a nalepení nového. V rozpočtu nebylo dostatečné množství materiálu (dlažba, lišty, hydroizolační nátěr) pro tuto místnost. Práce a dodávky jsou dopočítány dle skutečnosti.
3. V nově realizovaných podlahových konstrukcích jsou umístěny krabice pro elektro. Výška těchto krabic je větší než skladba podlahy. V některých místech není možné tyto krabice osadit tak, aby nepřevyšovali vrchní krytinu a tím nebránili v užívání prostoru. Řešením je vypodložení podkladních OSB desek v místech podpor příložkami.
4. Při provádění kanalizace v m. č. 222 laboratoř fyziky bylo zjištěno, že plánované napojení kanalizace není možné z důvodu chybějící stávající kanalizace a je nutné novou kanalizaci napojit do nejbližší stávající. Jediné možné řešení je napojení do stávající kanalizace, která vede v nosném zdivu podél vstupních dveří u posilovny v 1 NP. Zároveň bylo nutné demontovat stávající umyvadlo a keramický obklad za ním. Práce na vyhledání stávající nezaznamenané kanalizace a provedení propojení obnášejí sekání drážek, bourání zdiva, dozdění, omítky, malbu, potrubí, revize potrubí, v místech, kde není možné potrubí zapavit do zdiva sádkartonový kastlík, kompletní úklid posilovny,... tyto práce prodlouží termín realizace díla o 10 pracovních dní.








V m. č. 120 a 121 laboratoř chemie a biologie se provádí drobná úprava rozvodu plynu a s tím související revize rozvodu k nejbližšímu uzavíracímu ventilu. Během provádění revizní zkoušky a tlakové zkoušky bylo zjištěno, že stávající ventil není plně funkční. Z důvodu provedení revizní zkoušky s kladným výsledkem je nutná výměna těchto stávajících ventilů. Tuto skutečnost nebylo možné bez fyzického vyzkoušení zjistit. Je nutné provést výměnu ventilů a nové zkoušky.

Jedná o dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a rozpočtu a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné ke zdárnému provedení bezvadného a funkčního díla.

**Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL č. 1“**

Cena méněprací bez DPH: <b>0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>171 638,27 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>171 638,27 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>3 měsíce a 10 dní</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

**VALC, s.r.o.**  
Pražská 15 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 495538827 fax: 495536798  
IČ: 49553151 DIČ: CZ49553151



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.8.2018	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	25 227,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 293,64	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	118 117,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		170 638,27	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	1 000,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>171 638,27</b></span>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 40%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">171 638,27</td> <td style="text-align: right;">36 044,04</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	171 638,27	36 044,04
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	171 638,27	36 044,04										
	<b>Cena s DPH</b> <span style="float: right;"><b>207 682,31</b></span>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce laboratorí fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

Objednatel:

Zhotvitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

21.8.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
431-zmeny	Rekonstrukce laboratorí fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK	171 638,27	0,00	36 044,04	207 682,31	1 000,00	170 638,27	0,00	0,00	0,00
100	Oprava dlažby v m.č. 120 a 121	87 405,79	0,00	18 355,22	105 761,01	0,00	87 405,79	0,00	0,00	0,00
200	Obklady m.č.119 - Váhovna	32 214,90	0,00	6 765,13	38 980,03	0,00	32 214,90	0,00	0,00	0,00
310	Vyrovnání podlah	8 678,27	0,00	1 822,44	10 500,71	0,00	8 678,27	0,00	0,00	0,00
400	Prostup stropem pro ZTI	43 339,31	0,00	9 101,26	52 440,57	1 000,00	42 339,31	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>171 638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36 044,04</b>	<b>207 682,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>170 638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK  
 Objekt: Oprava dlažby v m.č. 120 a 121

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 17.8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 87 405,79**

**771 Podlahy z dlaždic 87 405,79**

1	R	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených "dodatečná demontáž stávající dlažby, m.č. 120, 121" 6,9*7,4+8,1*7,4	m2	98,441	72,00	7 087,75	SOD
			"oprava dlažby v SOD" -12,559		111,000	-12,559		
			Součet		98,441			
2	R	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	98,441	390,00	38 391,99	SOD
3	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	98,441	15,00	1 476,62	SOD
4	R	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	98,441	250,00	24 610,25	SOD
5	R59	R59701	dlaždice keramické - doplnění stávající dlažby	m2	30,013	350,00	10 504,55	SOD
			"skutečnost - poškozená dlažba" 43,2		43,200			
			" smluvní rozpočet" -13,187		-13,187			
			Součet		30,013			
6	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	820,712	6,50	5 334,63	SOD

**Celkem 87 405,79**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** Obklady m.č.119 - váhována

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>32 214,90</b>
<b>781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>32 214,90</b>
2	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "skutečnost v m.č.119" $1,5*(0,65+2,25)+1,5*(7,2+5,6)+0,6*(0,97+0,61)+0,15*0,75*2$ "rozpočet pro m.č.119" -8,664 Součet	m2	16,059	390,00	6 263,01
					24,723		24,723
					-8,664		-8,664
					16,059		16,059
8	R59	R597011	dlaždice keramické - dlažba pro obklad vyzděných pultů, rozm. 200 x 200 mm $(1,5*(0,65+2,25)+1,5*(7,2+5,6)+0,6*(0,97+0,61)+0,15*0,75*2)*1,1$ Součet	m2	27,195	410,00	11 149,95
					27,195		27,195
					27,195		27,195
4	R	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24,723	10,00	247,23
5	R	R78102	D+M Hydroizolační nátěr	m2	24,723	420,00	10 383,66
6	R	R78103	D+M ukončovací nerezové lišty "m.č.119" $7,65+5,5+0,75+0,75$ Součet	m	14,650	180,00	2 637,00
					14,650		14,650
					14,650		14,650
7	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	306,809	5,00	1 534,05

**Celkem**

**32 214,90**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** Vyrovnání podlah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 8 678,27**

**762 Konstrukce tesařské 8 678,27**

1	R	R76211	Montáž pásů z desek OSB tl.22 mm, šíře 100 mm, mechanicky kotvené do podlahových polštářů	m	90,000	42,00	3 780,00
<i>Kalkulace:</i>							
mzda ( tesař odborný - 352 x 0,858=302 Kč/h)				h	0,087	26,30	
drobný materiál - šrouby, 5 ks/m						10,00	
režie 5%						1,90	
zisk10%						3,80	
Celkem						42,00	
2	R	R76210	Úprava materiálu dělení řezáním	m	90,000	28,00	2 520,00
<i>Kalkulace:</i>							
mzda ( tesař odborný - 352 x 0,858=302 Kč/h)				h	0,081	24,46	
režie 5%						1,22	
zisk10%						2,45	
Celkem						28,13	
3	607	60726248	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 22mm	m2	9,450	195,62	1 848,61
					90*0,1*1,05	9,450	
4	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,821	645,00	529,66

**Celkem 8 678,27**





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** Prostup stropem pro ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 26 627,31**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 380,15**

39	R	311231129.AH	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm - vč. napojení na stávající konstrukce	m3	1,500	3 770,00	5 655,00
40	R	784181123.AH	Penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8,000	10,00	80,00
41	R	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8,000	40,00	320,00
42	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně - vč. omítkových listů	m2	8,000	235,00	1 880,00
43	R	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,000	52,00	832,00

8\*2 16,000  
Součet 16,000

46	013	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,500	1 063,92	1 595,88
"vybourání zdiva okolo stávající nezaznamenané kanalizace, její vyhledání" 1,5					1,500		

1	R	972044651	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 100 mm	m3	0,038	4 300,00	163,40
0,5*0,3*0,25					0,038		

44	R	721.03_001	Stavební přípomocce - zejména provedení drážek, prostupů a jejich zapravení, včetně požárních ucpávek	kpl	2,000	500,00	1 000,00
"smluvní položka pro 7 m kanalizace, nové 14 m" 2					2,000		

17	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	38,70	387,00
1,5+1,5+7					10,000		

18	R	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	111,287	62,00	6 899,79
7,55*(7,37*2)					111,287		

16	013	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	669,24	669,24
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

14	013	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	14,000	135,56	1 897,84
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

**998 Přesun hmot 763,70**

20	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,182	350,00	763,70
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

**D22 099.: Přesun hmot HSV 4 483,46**

2	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,730	135,00	503,55
3	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,870	13,00	921,31
5	R	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	3,730	520,00	1 939,60
4	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,730	300,00	1 119,00

**PSV PSV 16 712,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

Objekt: Prostup stropem pro ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>723</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>				<b>5 403,17</b>
38	721	723231	D + M varné koleno, černý varný závit	kus	1,000	2 415,00	2 415,00
			<i>demontáž stávajících tvarovek</i>	<i>h</i>	<i>2,000</i>	<i>678,00</i>	
			<i>tvarovky nové</i>			<i>22,00</i>	
			<i>montáž tvarovky - 395 x 0,858=339 Kč/h, sváření, závity</i>	<i>h</i>	<i>4,400</i>	<i>1 491,60</i>	
			<i>likvidace demont. materiálu</i>			<i>5,00</i>	
			<i>zisk 10%</i>			<i>219,00</i>	
			<i>celkem</i>			<i>2 415,60</i>	
37	721	723231164	Kohout kulový přímý G 1	kus	1,000	458,17	458,17
36	R	723.02_002	Potřebné revize a zkoušky	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00
			<i>vyhledání závadných tvarovek</i>			<i>300,00</i>	
			<i>opakované zkoušky</i>			<i>1 500,00</i>	
			<i>náklady revizního technika na opakovanou zkoušku</i>			<i>500,00</i>	
			<i>zisk 10%</i>			<i>230,00</i>	
			<i>celkem</i>			<i>2 530,00</i>	
<b>725</b>			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>1 363,54</b>
24	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	110,00	110,00
26	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 038,18	1 038,18
25	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	47,19	47,19
27	721	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	168,17	168,17
<b>781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>1 754,55</b>
28	R	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,500	52,00	78,00
			1,5		1,500		
29	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,500	390,00	585,00
			1,5		1,500		
30	R78	R78101	Obkladačky keramické - dle PD	m2	1,650	220,00	363,00
			1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,650		
			Součet		1,650		
31	R	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,500	10,00	15,00
32	R	R78102	D+M Hydroizolační nátěr	m2	1,500	420,00	630,00
34	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	16,710	5,00	83,55
<b>D8</b>			<b>721.: Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 686,23</b>
11	R	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	14,000	18,00	252,00
10	R	R-7219	Vsazení nové odbočky do stávající litinové kanalizace	soubor	1,000	1 870,00	1 870,00
			<i>demontáž stávajícího rozvodu - 339 Kč/h</i>	<i>h</i>	<i>2,500</i>	<i>847,50</i>	
			<i>montáž tvarovky - 395 x 0,858=339 Kč/h</i>	<i>h</i>	<i>2,450</i>	<i>830,55</i>	
			<i>tvarovka</i>			<i>22,00</i>	
			<i>zisk 10%</i>			<i>170,00</i>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** Prostup stropem pro ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>celkem</i>						1 870,05	
6	R	721_002	PVC HT DN50	m	12,000	165,00	1 980,00
8	R	721_003	PVC HT DN75	m	2,000	195,00	390,00
9	R	721_004	PVC HT DN75 - tvarovky, odbočky, čistící kus	kus	5,000	212,00	1 060,00
				<i>montáž potrubí - 395 x 0,858=339 Kč/h</i>	<i>h</i>	<i>2,500</i>	<i>847,50</i>
				<i>tvarovky: koleno</i>	<i>3,000</i>	<i>27,00</i>	
				<i>odbočka</i>	<i>1,000</i>	<i>30,00</i>	
				<i>čistící kus</i>	<i>1,000</i>	<i>61,00</i>	
				<i>zisk 10%</i>		<i>96,36</i>	
				<i>Celkem</i>		<i>1 061,86</i>	
12	R	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,141	952,00	134,23
		<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>2 504,51</b>
23	763	763164	SDK zakrytí kanalizačního potrubí v posilovně	m	2,000	908,50	1 817,00
				<i>materiál: deska</i>		<i>45,00</i>	
				<i>profily</i>		<i>128,00</i>	
				<i>tmel</i>		<i>70,00</i>	
				<i>páska</i>		<i>10,00</i>	
				<i>hmoždinky</i>		<i>3,60</i>	
				<i>šrouby</i>		<i>5,00</i>	
				<i>montáž - 352 x 0,858=302 Kč/h</i>	<i>h</i>	<i>4,300</i>	<i>1 299,00</i>
				<i>lešení</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>	<i>77,40</i>
				<i>likvidace odpadu</i>		<i>14,00</i>	
				<i>režie, zisk 10%</i>		<i>165,00</i>	
				<i>Celkem</i>		<i>1 817,00</i>	
22	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,500	196,43	687,51

**Celkem**

**43 339,31**

