

LEGENDA ZNAČEK


- EPS

ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY OPPO
- KTPO

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY KTPO
VČETNĚ VYSOKOSVITIVÉ LED

- OBJEKTOVÝ DÍL, VYSÍLAČ PCO
ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PROVOZU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOR INTERAKTIVNÍ
- MAJÁK NAD KTPO
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- HRANICE HLÁSICÍ SKUPINY
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ



PŮDORYS 3.NP
POŽÁRNÍ ÚSEKY

LEGENDA ZDIVA :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ST. 1 SKLADBA VNITŘNÍ POŽÁRNÍ STĚNY**
SDK PRÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ W111
NA KOVOVÉM ROSTU (SYSTÉM KNAUF)
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- OCELOVÝ ROST PROFILY CW100 (SYSTÉM KNAUF)
- VLOŽENÁ IZOLACE Z MIN. VATY tl. 40mm s obj. hmotností 16kg/m3
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- ST. 2 SKLADBA VNITŘNÍ POŽÁRNÍ STĚNY**
SDK PRÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ W111
NA KOVOVÉM ROSTU (SYSTÉM KNAUF)
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- OCELOVÝ ROST PROFILY CW75 (SYSTÉM KNAUF)
- VLOŽENÁ IZOLACE Z MIN. VATY tl. 40mm s obj. hmotností 16kg/m3
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)

POŽRNĚ BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ STAVBY:

HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30M

rozdělení do skupin - automatické hlásiče	
skupina	umístění
19	kancelářský prostor
20	kancelářský prostor
16	schodiště

rozdělení do skupin - tlačítkové hlásiče	
skupina	umístění
33	kancelářský prostor
34	kancelářský prostor

BOB BRUSH AGENCY	Stupeň:		DSP		ING. ROBERT ŠTĚTKA–BOB BRUSH AGENCY projekční a inženýrská kancelář VACHKOVA 847 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 475 05 869 DIČ: CZ7105183041 TEL.: 495216092 MOB.: 603 841 249 robert.stetka@volny.cz	
	Zodpovědný projektant:		ING. ROBERT ŠTĚTKA			
	Vypracoval:		ING. ROBERT ŠTĚTKA			
	Místo: Stěžery		Kraj : Královéhradecký			
	Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové					
	Akce: STAVEBNÍ OPRAVY PRO ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI č.p. 56 v obci Stěžery na pozemku st. 78/1 Stěžery					
Oddíl: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					Zakázkové číslo: ZU-V11-18	
Výkres: PŮDORYS 3.NP – POŽÁRNÍ ÚSEKY					Datum: KVĚTEN 2018	
					Formát: 8 x A4	
					Měřítko: 1 : 100	
					POŘADOVÉ ČÍSLO: D.1.3.B-05	
					PARE:	