

LEGENDA ZNAČEK

- EPS


ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY OPPO
- KTPO

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY KTPO
VČETNĚ VYSOKOSVITIVÉ LED

- OBJEKTOVÝ DÍL, VYSÍLAČ PCO
ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PROVOZU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOR INTERAKTIVNÍ
- MAJÁK NAD KTPO
- OPTICKÁ SIGNALIZACE

- HRANICE HLÁSICÍ SKUPINY
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ



PŮDORYS 2.NP
POŽÁRNÍ ÚSEKY

LEGENDA ZDIVA :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ST. 1

SKLADBA VNITŘNÍ POŽÁRNÍ STĚNY

SDK PRÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ W111
NA KOVOVÉM ROŠTU (SYSTÉM KNAUF)
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- OCELOVÝ ROŠT PROFILY CW100 (SYSTÉM KNAUF)
- VLOŽENÁ IZOLACE Z MIN. VATY tl. 40mm s obj. hmotností 16kg/m3
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- ST. 2

SKLADBA VNITŘNÍ POŽÁRNÍ STĚNY

SDK PRÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ W111
NA KOVOVÉM ROŠTU (SYSTÉM KNAUF)
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- OCELOVÝ ROŠT PROFILY CW75 (SYSTÉM KNAUF)
- VLOŽENÁ IZOLACE Z MIN. VATY tl. 40mm s obj. hmotností 16kg/m3
- 1x DESKA GKB 12,5mm
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)

POŽRNĚ BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ STAVBY:

HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30M

rozdělení do skupin - automatické hlásiče	
skupina	umístění
17	depozit - herbáře
18	depozit vycpaniny, entomologie
16	schodiště

rozdělení do skupin - tlačítkové hlásiče	
skupina	umístění
31	depozit - herbáře
32	depozit vycpaniny, entomologie

BOB BRUSH AGENCY	Stupeň:		DSP		ING. ROBERT ŠTĚTKA–BOB BRUSH AGENCY			
	Zodpovědný projektant:		ING. ROBERT ŠTĚTKA		projekční a inženýrská kancelář			
	Vypracoval:		ING. ROBERT ŠTĚTKA		VACHKOVA 847 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 475 05 869 DIČ: CZ7105183041 TEL.: 495216092 MOB.: 603 841 249 robert.stetka@volny.cz			
	Místo: Stěžery		Kraj : Královéhradecký		Zakázkové číslo: ZU–V11–18			
	Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové				Datum: KVĚTEN 2018		Formát: 8 x A4	
	Akce: STAVEBNÍ OPRAVY PRO ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI č.p. 56 v obci Stěžery na pozemku st. 78/1 Stěžery				Měřítka: 1 : 100		POŘADOVÉ ČÍSLO: PARE:	
	Oddíl: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				D.1.3.B–04			
Výkres: PŮDORYS 2.NP – POŽÁRNÍ ÚSEKY								