

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Police nad Metují - Pěkov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/303 Police nad Metují - Pěkov**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **51 979 566,61 Kč vč. DPH** (slovy padesátjednamilionůdevětsetšedesátdevětstícpětsetšedesátšest Korun českých šedesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	42 958 319,51 korun českých
DPH (21%)	9 021 247,10 korun českých
Cena celkem	51 979 566,61 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/303 km 17,047 – 17,66 (včetně SO 001 Bourací práce), SO 103.1 Sanace konstrukce, SO 103.2 Sanace aktivní zóny, SO 103.3 Sanace podloží parapláně, SO 102 Chodníky a vjezdy, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice II/303 km 17,047 – 17,66 (včetně SO 001 Bourací práce), SO 103.1 Sanace konstrukce, SO 103.2 Sanace aktivní zóny, SO 103.3 Sanace podloží parapláně, SO 102 Chodníky a vjezdy, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo stavby :	34110, 34147, 34173
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0008421
Smlouva o dílo uzavřena dne :	21.6.2018

Název stavby :

II/303 Police nad Metují - Překov

Název objektu :

I. Sekce: II/303 Police nad Metují, Ostašská

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Odpočet a připočet položek byl na základě zaměření skutečného provedení stavby a skutečného provedení prací na stavbě. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny celé dílo
3.	rekapitulace ceny ul. Ostašská
4.	geodetické zaměření

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dozatku č.1 (nezaokrouhl. ná):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
52 747 667,47 Kč	52 747 667,47 Kč	786 892,96 Kč	18 792,10 Kč	51 979 566,61 Kč	-768 100,86 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		786 892,96 Kč	18 792,10 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	26.10.2018	
Projektant (autorský dozor) :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	26.10.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Tomáš Nowak	26.10.2018	
Technický dozor :		Ing. Jiří Koutník	26.10.2018	
Asistent technického dozora :		Ing. Irena Vaněčková	26.10.2018	

Název stavby:
II/303 Police nad Metují - ul.Ostašská

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 101	Silnice II/303 km 17,047-17,66 (včetně SO 001 Bourací práce)	12 397 423,59	15 530,66	270 767,57	12 142 186,48
SO 103.1	Sanace konstrukce	3 058 877,21		8 193,15	3 050 684,06
SO 103.2	Sanace aktivní zóny	2 877 315,05		17 713,13	2 859 601,92
SO 103.3	Sanace podloží parapláně	1 629 642,68		16 892,88	1 612 749,80
SO 104.2	Dopravní značení trvalé	313 543,90			313 543,90
SO 201	Opěrné zdi	570 169,53			570 169,53
SO 301	Úprava šachet	88 814,26			88 814,26
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	362 355,00			362 355,00
SO 102	Chodníky a vjezdy	1 099 821,64		41 520,97	1 058 300,67
SO 104-1	Dopravní opatření (DIO	190 954,54			190 954,54
SO 104.3	Dopravní opatření (oprava objízdné trasy)	2 644 375,00		295 237,06	2 349 137,94
CENA CELKEM bez DPH		25 233 292,20	15 530,66	650 324,76	24 598 498,10
DPH 21%		5 298 991,36	3 261,44	136 568,20	5 165 684,60
CENA CELKEM		30 532 283,562	18 792,099	786 892,960	29 764 182,701

Název stavby:
II/303 Police nad Metují - Pěkov

Rekapitulace ceny

	OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	
II/303 ul. Ostašská	SO 101	Silnice II/303 km 17,047-17,66 (včetně SO 001 Bourací práce)	12 397 423,39	15 530,66	270 767,57	12 142 186,48
	SO 103.1	Sanace konstrukce	3 058 877,21		8 193,15	3 050 684,06
	SO 103.2	Sanace aktivní zóny	2 877 315,05		17 713,13	2 859 601,92
	SO 103.3	Sanace podloží parapláně	1 629 642,68		16 892,88	1 612 749,80
	SO 104.2	Dopravní značení trvalé	313 543,90			313 543,90
	SO 201	Opěrné zdi	570 169,53			570 169,53
	SO 301	Úprava šachet	88 814,26			88 814,26
	SO 001	Všeobecné a předběžné položky	362 355,00			362 355,00
	SO 102	Chodníky a vjezdy	1 099 821,64		41 520,97	1 058 300,67
	SO 104.1	Dopravní opatření (DIO	190 954,54			190 954,54
	SO 104.3	Dopravní opatření (oprava objízdné trasy)	2 644 375,00		295 237,06	2 349 137,94
II/303 Bukovice u Berků	SO 001	Všeobecné a předběžné položky	326 938,50			326 938,50
	SO 101	Komunikace	6 905 942,67			6 905 942,67
	SO 101.01	Výměna aktivní zóny	781 546,44			781 546,44
	SO 101.02	Sanace parapláně	420 118,55			420 118,55
II/303 Bukovice - Pěkov	SO 001	Všeobecné a předběžné položky	292 735,00			292 735,00
	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	8 455 894,90			8 455 894,90
	SO 102	Oprava komunikace Žďár nad Metují	1 176 645,35			1 176 645,35
CENA CELKEM bez DPH			43 593 113,61	15 530,66	650 324,76	42 958 319,51
DPH 21%			9 154 553,86	3 261,44	136 568,20	9 021 247,10
CENA CELKEM			52 747 667,468	18 792,099	786 892,960	51 979 566,607

Plochy a délky nových prvků

Vyhotovil : Geodézie Dvůr Králové s.r.o., Legionářská 563, 544 01 Dvůr Králové n.L.


Zbyněk Nosek – geodet

ÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Ostašská ulice		
položka	výměra (m²)	délka (m)
asfalt Ostašská ulice	6878,0	
asfalt Na Sibiři - oprava obj. trasy	5495,8	
krajníky		876,49
silniční obrubníky		878,88
žulové kostky	338,3	
mikroštěbinové žlaby		26,23
štěrbinové žlaby do 400mm		102
zastávkový obrubník		118,96
obrubník zahradní		458,28
zámková dlažba	933,65	
protihluková stěna		36,22

Výsledné hodnoty jsou vypočteny ze zaměření skutečného provedení stavby. Tabulka bude součástí dokumentace skutečného zaměření stavby.


Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

26. 10. 2018



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/303 Police nad Metují - Pěkov

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 15 530,66 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 650 324,76 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	42 958 319,51 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	665 855,42 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,53 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 15 530,66 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 650 324,76 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-634 794,10 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 15 530,66 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 650 324,76 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	42 958 319,51 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	665 855,42 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,53 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 593 113,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	43 593 113,61 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 15 530,66 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 650 324,76 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	42 958 319,51 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)**Objekt:** 01 Způsobilé výdaje projektu**Rozpočet:** SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** 12 397 423,39 Kč**Cena celková:** 12 142 186,48 Kč**DPH:** 2 549 859,16 Kč**Cena s daní:** 14 692 045,64 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 12 142 186,48 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z výkopku Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Rýhy: 993,80*1,9=1 888,22 [A] Šachty: 68,25*1,9=129,68 [B] Celkem: A+B=2 017,90 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 017,90		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka 113328 ochranná vrstva ze šterkodrti: 455,58*2=911,16 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	911,16		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny podkladní vrstva obalované kamenivo :149,49*2,6=388,67 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	388,67		
4	014142		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IV betonová suť Počítaná hmotnost 2,2t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny chodníkové betonové obrubníky včetně lože: (55+52+55)*0,22*2,2=78,41 [C] lože žulových obrubníků a kostek: (245+621+159)*0,22*2,2=496,10 [D] vpustě: 25*1*2,2=55,00 [E] kanalizační přípojky: ((5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+5+15+8*5))*0,1*0,1*2,2=5,32 [I] Autobusové zálivy: (135+132)*0,2*2,2=117,48 [G] Celkem: C+D+E+I+G=752,31 [J]	T	752,31		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	113171		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK odvoz na meziskládku; kostky konstrukce C Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 Autobusový záliv: (135+132)*0,12=32,04 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	32,04		
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL odvoz na skládku dodavatele; ochranná vrstva ze štěrkodrti Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 Kanalizační přípojky : 2,5 * (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+8*5) *0,25=151,25 [A] Autobusový záliv: (135+132)*0,34=90,78 [B] Nové obruby: 0,5*440*0,25=55,00 [C] nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPhM: (84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40)*0,25=155,75 [I] nové uliční vpusti:2,8=2,80 [G] Celkem: A+B+C+I+G=455,58 [J] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	455,58		
7	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, na skládku dodavatele; podkladní vrstva obalovaného kameniva Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo	M3	149,49		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 Kanalizační přípojky : $2,5 * (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+15+8*5) * 0,09 = 54,45$ [A] Pro nové obruby: $0,5 * 440 * 0,09 = 19,80$ [B] nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPHM: $(84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40) * 0,09 = 56,07$ [C] nové uliční vpusti: $8 * 0,09 = 0,72$ [D] ostrůvky: $(175+30) * 0,09 = 18,45$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 149,49$ [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 Autobusové zálivy: $(135+132) * 0,2 = 53,40$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	53,40		
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 $52+52+55 = 159,00$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	159,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ na skládku objednatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 70+10+20+104+30+81+63+65+134+11+11+11+11=621,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	621,00		
11	113561		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH odvoz na meziskládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 odvodňovací a vodící proužek: 100=100,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	100,00		
12	113564		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH odvoz na meziskládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M	925,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 odvodňovací a vodící proužek: $59+621+245=925,00$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 Vozovka - ložní a obrusná vrstva: $7730*(0,06+0,06)=927,60$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	927,60		
14	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY na meziskládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 sejmutí ornice kraje: $(24+30+125+59+21)*0,5*0,3=38,85$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	38,85		
15	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby	M3	993,80		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B stavební část				
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6				
			Drenáže: $0,4 \times 364 + 0,2 \times 611 = 267,80$ [A]				
			Kanalizační přípojky: $1,5 \times (5 + 13 + 10 + 10 + 11 + 5 + 12 + 5 + 14 + 5 + 12 + 5 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 8 \times 5) \times 2 = 726,00$ [B]				
			Celkem: $A + B = 993,80$ [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	133938		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	68,25		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu:				
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby				
			B stavební část				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 uliční vpusti: 23*1,5*1,5=51,75 [B] šterbinové vpusti: 3*1,5*1=4,50 [A] mikrošterbinové vpusti: 8*1,5*1=12,00 [C] Celkem: B+A+C=68,25 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M3	185,35		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPHM: $(84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40) \cdot 0,25 = 155,75$ [A] krajnice: $(53+52+32+6+5) \cdot 0,2 = 29,60$ [B] Celkem: $A+B = 185,35$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 VHODNÁ NENAMRZAVÁ ZEMINA Kanalizační přípojky: $1,5 \cdot (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+15+8 \cdot 5) \cdot 1,5 = 544,50$ [A] Celkem: $A = 544,50$ [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace	M3	544,50		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	272,50		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 ŠTĚRKOPÍSEK FR. MAX 22. MM Kanalizační přípojky: $(5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+15+8*5)*0,75=181,50$ [A] Vpusti: $23*3+(3+8)*2=91,00$ [B] Celkem: A+B=272,50 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 034,52		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení s VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Kanalizační přípojky (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+15+8*5)*2,5=605,00 [G] Autobusové zastávky-konstrukce C: (115+135)+125*0,5=312,50 [B] Obrubníky: 1566,8*0,4+143*0,6=712,52 [C] Vodicí proužky: 980*0,25=245,00 [D] Žlaby: 110*0,85+30*0,45+(40+35)*0,7=159,50 [E] Celkem: G+B+C+D+E=2 034,52 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
21	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	848,00		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu:				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPHM (84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40)=623,00 [A] zeleň v kraji: (53+52+32+6+5)=148,00 [B] ostrůvky: (57+8+6+6)=77,00 [C] Celkem: A+B+C=848,00 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů				
22	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPHM (84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40)=623,00 [A] zeleň v kraji: (53+52+32+6+5)=148,00 [B] ostrůvky: (57+8+6+6)=77,00 [C] Celkem: A+B+C=848,00 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: včetně dodání potřebného materiálu rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	848,00		
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPHM (84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40)=623,00 [A] zeleň v kraji: (53+52+32+6+5)=148,00 [B] ostrůvky: (57+8+6+6)=77,00 [C] Celkem: A+B+C=848,00 [D] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	848,00		
24	1833121		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	848,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.1 nový zelený pás a úprava vjezdu do ČSPHM (84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40)=623,00 [A] zeleň v kraji: (53+52+32+6+5)=148,00 [B] ostrůvky: (57+8+6+6)=77,00 [C] Celkem: A+B+C=848,00 [D] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -77=-77,00 [A]		-77,00		
				aktuální množství	771,00		
25	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.1 30*4*0,6*3=216,00 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	216,00		
26	2120307		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN 160MM včetně obsypu a zásypu Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M	611,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Pravá strana km17152-1744, km 17600-kú 57,00+101,5+206,00=364,50 [B] Levá strana km 17044-kú 611=611,00 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
27	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Lože pod přidlažbu v oblasti autobusových zastávek 125*0,5*0,10=6,25 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	6,25		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110	II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01	Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 101	Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
28	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Žlaby: (110*0,65+30*0,3)*0,1=8,05 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	8,05		
29	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	58,45		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-8 MM Vpusti: $(25+7+8)*1*1*0,1=4,00$ [A] Kanalizační přípojky: $1,5*(5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+8*5)*0,15=54,45$ [B] Celkem: A+B=58,45 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
30	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM C12/15 VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Autobusové zastávky-konstrukce C: $115+135=250,00$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	250,00		
31	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I C12/15 VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Ostrůvek-konstrukce E (vyrovnávací vrstva): $(27+52)*(0,05+0,15)/2=7,90$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	7,90		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
32	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 štěrkodrt' ŠDA Autobusové zastávky-konstrukce C: zastávky 115+135=250,00 [B] dopočet vrstvy 125*0,5=62,50 [A] Celkem: B+A=312,50 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	312,50		
33	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 štěrkodrt' ŠDA Kanalizační přípojky - (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+15+8*5)*2,5=605,00 [G] Celkem: G=605,00 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	605,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 pro nalepení geomříží Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Příčné spáry - napojení komunikací: $(12+9+18+11+15+6+10+20+20)*4=484,00$ [A] Kanalizační přípojky: $2 * (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+5+15+8*5) = 484,00$ [D] Asfaltová pružná membrána (V rámci PD je navržena membrána tvořena nástřikem asfaltové modifikované emulze v množství 1,0 až 1,5 kg/m2, zbytkového asfaltu a výstužnou vložkou s průtažností max. 3%. Položena bude na vrstvu obalovaného kameniva po odfrézování. počet příčných rozvětvených trhlín dle diagnostiky - $20 * \text{délka trhliny } 9,5 \text{ m} * \text{pokládka v šířce } 1*2\text{m}$ $20*9,5*2*2=760,00$ [F] Celkem: $A+D+F=1\,728,00$ [G] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 728,00	13,80	23 846,40
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Konstrukce A+B: $(6196)*3=18\,588,00$ [A] Napojení místních a účelových komunikací: $(23+18+13+28+76+87+10+210+195+42+15)*(1+0,5)=1\,075,50$ [B] Celkem: $A+B=19\,663,50$ [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	19 663,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -35=-35,00 [A]		-35,00		
			aktuální množství		19 628,50		
36	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Příčné spáry - napojení komunikací: $(12+9+18+11+15+6+10+20+20)*4=484,00$ [B] Kanalizační přípojky: $2 * (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+5+15+8*5)=484,00$ [A] Asfaltová pružná membrána (V rámci PD je navržena membrána tvořena nástřikem asfaltové modifikované emulze v množství 1,0 až 1,5 kg/m2, zbytkového asfaltu a výstužnou vložkou s pružností max. 3%. Položena bude na vrstvu obalovaného kameniva po odfrézování. počet příčných rozvětvených trhlín dle diagnostiky - 20 * délka trhliny 9,5 m * pokládka v šířce 1*2m $20*9,5*2*2=760,00$ [D] Celkem: B+A+D=1 728,00 [E] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 728,00		
37	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby	M2	6 913,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Konstrukce A+B: (6196)=6 196,00 [A] Napojení místních a účelových komunikací: 23+18+13+28+76+87+10+210+195+42+15=717,00 [B] Celkem: A+B=6 913,00 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -35=-35,00 [A]		-35,00		
			aktuální množství		6 878,00		
38	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Konstrukce A+B:6196=6 196,00 [A] Napojení místních a účelových komunikací: (23+18+13+28+76+87+10+210+195+42+15)*0,5=358,50 [B] Celkem: A+B=6 554,50 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6 554,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 podkladní vrstva 6196+358,50=6 554,50 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 554,50		
40	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 vrstva tl. 90 mm Kanalizační přípojky - konstrukce B: 2,5 * (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+5+15+8*5) =605,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	605,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC z vybouraného materiálu do betonového lože B37 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Autobusové zastávky-konstrukce C: (115+135)=250,00 [A] Ostrůvek-konstrukce E + dvoulinka: (27+52+18+18)=115,00 [B] Celkem: A+B=365,00 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	365,00		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -26,7=-26,70 [A]		-26,70		
					aktuální množství	338,30	
42	711111		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	250,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Žlaby: $(110 \cdot 0,5 \cdot 2 + 30 \cdot 0,25 \cdot 2) \cdot 2 = 250,00$ [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
43	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Kanalizační přípojky mikroštěrbinových žlabů: $48,5 \cdot 48,50$ [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	48,50		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
44	874335		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 150MM PVC150mm Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Kanalizační přípojky: 193,5=193,50 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	193,50		
45	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně mříží a koše	KUS	14,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 8+15+2-11=14,00 [A] Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
46	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 11=11,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže	KUS	11,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	8975217		předepsané podkladní konstrukce VPUSŤ MIKROŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.	KUS	8,00		
48	897624		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,	KUS	3,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
49	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	4,00		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
		Technická specifikace:	- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.				
50	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	24,00		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 16*1,5=24,00 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
51	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ	KUS	8,00		
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 8=8,00 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 (76.199+87.166+56.185+12.160+24.789+10.788+12.328+37.190+60.526+53.609+5.847+24.243+15.562+2.193+2.603+3.798+4.703+13.473+79.583+57.848+10.062+0.69 3+26.139+96.174+72.772) *0,25=211,66 [A] Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	211,66		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení 7,46=7,46 [A]		7,46		
			aktuální množství		219,12		
53	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM včetně betonového lože Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Přímý: 936=936,00 [A] Oblouk R1,0m: 4*2+4*2=16,00 [B] Oblouk R2,0m: 2*2+12*2=28,00 [C] Snížený: 88=88,00 [D] Celkem: A+B+C+D=1 068,00 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	1 068,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -189,12=- 189,12 [A]		-189,12		
			aktuální množství		878,88		
54	917224.b		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM a VÝŠKY 300 MM VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 OBRUBNÍKY U ZASTÁVEK 130-22-24=84,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	84,00		
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -11,04=-11,04 [A]		-11,04		
			aktuální množství		72,96		
55	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ zastávkový bezbariérový obrubník Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 22+24=46,00 [A]	M	46,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
56	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	242,00		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Příčné spáry dvojité zazubení: $(12+9+18+11+15+6+10+20+20)*2=242,00$ [A]				
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
57	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	795,00		
			na úrovni podkladní vrstvy z obalovaného kameniva				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 připojky: $(5*9+2*12+5*9+6+10+5)*2=270,00$ [A] Nové obruby u zeleného pásu : $(43+37+14+38+21+56+32+20)=261,00$ [D] Nové obruby u ostrůvků: $(131+25)=156,00$ [E] Nové obruby u úpravy vjezdu do ČSPHM PRONA: $(30+30+48)=108,00$ [F] Celkem: A+D+E+F=795,00 [G]				
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
58	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU	M	2 962,40		
			včetně profrezování				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 podélná spára při pokládce obrusné vrstvy: $619-75=544,00$ [A] napojení : $(12+9+18+11+15+6+10+20+20)*2=242,00$ [B] membrána (na úrovni podkladu) : $760*2=1\,520,00$ [C] přípojky (na úrovni podkladu) : $(212,85+53,35)*2=532,40$ [D] žlaby (na úrvni krytu) : $(102+22)=124,00$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=2\,962,40$ [F] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
59	935013		MIKROŠTĚRBINOVÝCH ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 250MM VÝŠ 300MM BEZ OBRUBY Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 $3+13+3,5+5,3=24,80$ [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	24,80		
		ZBV:	<i>I</i> <i>Zaměření skutečného provedení</i> 1,43=1,43 [A]		1,43		
			aktuální množství		26,23		
60	935113		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 900MM S OBRUBOU 120MM s překrytou štěrbinou Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo	M	108,72		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 01 – km 17,189 vpravo délky 28,240=28,24 [A] 02 – km 17,243 vpravo délky 28,240=28,24 [B] 03 – km 17,202 vlevo délky 52,240=52,24 [C] Celkem: A+B+C=108,72 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -6,72=-6,72 [A]		-6,72		
				aktuální množství	102,00		
61	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 (40+35)*0,5=37,50 [A] 75*0,25=18,75 [B] Celkem: A+B=56,25 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce	M2	56,25		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -56,25=-56,25 [A]		-56,25		
				aktuální množství	0,00		
62	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 Konstrukce A+B: 6196=6 196,00 [A] Napojení místních a účelových komunikací: (23+18+13+28+76+87+10+210+195+42+15)*0,5=358,50 [B] Celkem: A+B=6 554,50 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	6 554,50		
63	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 2+1+2+2+3+2+1+2+2+1+1+1+1+2+2=25,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	25,00		
64	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ odvoz na skládku dodavatele	M	242,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 101 Silnice II/303 km 17,047-17,666 (včetně SO 001 Bourací práce)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.6 kanalizační přípojky: (5+13+10+10+11+5+12+5+14+5+12+5+15+15+15+15+15+5+15+8*5)=242,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
Celkem:							12 142 186,48

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)

Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet: SO 103.1 Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 3 058 877,21 Kč

Cena celková: 3 050 684,06 Kč

DPH: 640 643,65 Kč

Cena s daní: 3 691 327,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 050 684,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.1 Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Počítaná hmotnost 2,0 t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny položka 113328 796,0*2,0=1 592,00 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 592,00		
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny položka 113338 229,59*2,60=596,93 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	596,93		
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE ochranná vrstva ze štěrku Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 vozovka: (619+619)*2*0,25=619,00 [A] sjezdy a napojení: (150*0,5)*0,25=18,75 [D] chodník: 200*1*0,25=50,00 [B] Chodník zamkova dl. : 31*0,25=7,75 [C] chodník plosna dl. (31+64+117+190)*0,25=100,50 [F] Celkem: A+D+B+C+F=796,00 [G]	M3	796,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.1 Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
4	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE podkladní vrstva obalovaného kameniva Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 vozovka: (619+619)*2*0,09=222,84 [A] sjezdy a napojení: (150*0,5)*0,09=6,75 [D] Celkem: A+D=229,59 [E]	M3	229,59		
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	3 184,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.1 Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 vozovka: (619+619)*2=2 476,00 [A] sjezdy a napojení: (150*0,5)=75,00 [D] chodník: 200*1=200,00 [B] Chodník zamkova dl. : 31=31,00 [C] chodník plosna dl. (31+64+117+190)=402,00 [F] Celkem: A+D+B+C+F=3 184,00 [G] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
6	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Kubatúra byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 vozovka: (619+619)*2=2 476,00 [A] sjezdy a napojení: (150*0,5)=75,00 [D] chodník: 200*1=200,00 [B] Chodník zamkova dl. : 31=31,00 [C] chodník plosna dl. (31+64+117+190)=402,00 [F] Celkem: A+D+B+C+F=3 184,00 [G] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 184,00		
7	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 551,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.1 Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro nalepení geomříží				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8				
			Podélné spáry - sanace:				
			(619+619)*2=2 476,00 [A]				
			sjezdy a napojení:				
			(150*0,5)=75,00 [D]				
			Celkem: A+D=2 551,00 [E]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
8	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	2 551,00		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8				
			podkladní vrstva tl. 90 mm				
			vozovka:				
			(619+619)*2=2 476,00 [H]				
			sjezdy a napojení:				
			(150*0,5)=75,00 [D]				
			Celkem: H+D=2 551,00 [I]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110	II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01	Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 103.1	Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 551,00		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Podélné spáry - sanace: (619+619)*2=2 476,00 [A] sjezdy a napojení: (150*0,5)=75,00 [D] Celkem: A+D=2 551,00 [E] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			ZBV: 1 Zaměření skutečného provedení -51=-51,00 [A]			-51,00	
				aktuální množství	2 500,00		
10	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 238,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.1 Sanace konstrukce - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Podélná spára: 619+619=1 238,00 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				

Celkem:

3 050 684,06

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)

Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet: SO 103.2 Sanace aktivní zóny - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 2 877 315,05 Kč

Cena celková: 2 859 601,92 Kč

DPH: 600 516,40 Kč

Cena s daní: 3 460 118,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 859 601,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostažská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.2 Sanace aktivní zóny - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z výkopku Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny položka 123216 1987,5*1,9=3 776,25 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 776,25		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -23,75=-23,75 [A]		-23,75		
			aktuální množství		3 752,50		
2	123216		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Komunikace a zastávky: (619+619)*2,5*0,5=1 547,50 [A] Zastávky (135+132)*0,5=133,50 [B] Chodník zámková dl. : 31*0,5=15,50 [C] chodník plosna dl. (31+64+117+190)*0,5=201,00 [D] (200*0,9)*0,5=90,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 987,50 [F] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	1 987,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
 Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
 Rozpočet: SO 103.2 Sanace aktivní zóny - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradicí a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -12,5=-12,50 [A]		-12,50		
			aktuální množství		1 975,00		
3	17181		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AZ Z NAKUP MATERIÁLŮ K výměně je navržen nesoudržný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu:	M3	1 987,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.2 Sanace aktivní zóny - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Komunikace : (619+619)*2,5*0,5=1 547,50 [A] zastávky (135+132)*0,5=133,50 [B] Chodník zamkova dl. : 31*0,5=15,50 [C] chodník plosna dl. (31+64+117+190)*0,5=201,00 [D] (200*0,9)*0,5=90,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 987,50 [F]				
		Technická specifikace:	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 103.2 Sanace aktivní zóny - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZBV:				
		I	Zaměření skutečného provedení -12,5=-12,50 [A]		-12,50		
					aktuální množství	1 975,00	
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Komunikace: (619+619)*2,5=3 095,00 [A] zastávky: 135+132=267,00 [B] Chodník zamkova dl. : 31=31,00 [C] chodník plosna dl. (31+64+117+190)=402,00 [D] (200*0,9)=180,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 975,00 [F] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 975,00		
			ZBV:				
		I	Zaměření skutečného provedení -25=-25,00 [A]		-25,00		
					aktuální množství	3 950,00	
5	289973		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie 300g/m2	M2	5 832,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 103.2 Sanace aktivní zóny - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 kraje komunikace: (2,5+0,75+0,75)*(619+619)=4 952,00 [A] zastávky: (135+132)=267,00 [B] Chodník zamkova dl. : 31=31,00 [F] chodník plosna dl. (31+64+117+190)=402,00 [D] (200*0,9)=180,00 [E] Celkem: A+B+F+D+E=5 832,00 [G]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
ZBV:	1		Zaměření skutečného provedení -25=-25,00 [A]		-25,00		
				aktuální množství	5 807,00		
Celkem:							2 859 601,92



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)

Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu

Rozpočet: SO103.3 Sanace podloží parapláně - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 1 629 642,68 Kč

Cena celková: 1 612 749,80 Kč

DPH: 338 677,46 Kč

Cena s daní: 1 951 427,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 612 749,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO103.3 Sanace podloží parapláně - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z výkopku Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka 123936 1192,50*1,9=2 265,75 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 265,75		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -23,75=-23,75 [A]		-23,75		
				aktuální množství	2 242,00		
2	123936		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Komunikace: 619,0*2,5*0,3=464,25 [C] 619,0*2,5*0,3=464,25 [B] Autobus zastávka (135+132)*0,3=80,10 [A] Chodník zamkova dl. : 31*0,3=9,30 [F] chodník plosna dl. (31+64+117+190)*0,3=120,60 [G] (200*0,9)*0,3=54,00 [E] Celkem: C+B+A+F+G+E=1 192,50 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	1 192,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
 Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
 Rozpočet: SO103.3 Sanace podloží parapláně - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -12,5=-12,50 [A]		-12,50		
			aktuální množství		1 180,00		
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ K výměně je navržen nesoudržný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu:	M3	1 192,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO103.3 Sanace podloží parapláně - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Komunikace: 619,0*2,5*0,3=464,25 [C] 619,0*2,5*0,3=464,25 [B] Autobus zastávka (135+132)*0,3=80,10 [A] Chodník zamkova dl. : 31*0,3=9,30 [F] chodník plosna dl. (31+64+117+190)*0,3=120,60 [G] (200*0,9)*0,3=54,00 [E] Celkem: C+B+A+F+G+E=1 192,50 [H]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO103.3 Sanace podloží parapláně - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZBV:				
		I	Zaměření skutečného provedení -12,5=-12,50 [A]		-12,50		
				aktuální množství	1 180,00		
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Komunikace: 619,0*2,5=1 547,50 [A] 619,0*2,5=1 547,50 [B] Autobus zastávka 135+132=267,00 [C] Chodník zamkova dl. : 31=31,00 [F] chodník plosna dl. (31+64+117+190)=402,00 [G] (200*0,9)=180,00 [E] Celkem: A+B+C+F+G+E=3 975,00 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 975,00		
			ZBV:				
		I	Zaměření skutečného provedení -25=-25,00 [A]		-25,00		
				aktuální množství	3 950,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO103.3 Sanace podloží parapláně - čerpat pouze po odsouhlasení TDI

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							1 612 749,80

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)**Objekt:** 01 Způsobilé výdaje projektu**Rozpočet:** SO 102 Chodníky a vjezdy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** 1 099 821,64 Kč**Cena celková:** 1 058 300,67 Kč**DPH:** 222 243,14 Kč**Cena s daní:** 1 280 543,81 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 058 300,67 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka 113328 86,80*2,0=173,60 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	173,60		
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka 113136 vjezdy: 10,5*2,6=27,30 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	27,30		
3	014142		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IV betonová suť Počítaná hmotnost 2,,8-2,2t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka 113186, 1131765,113514, 966842 zámková dlažba: 28,98*2,2=63,76 [A] plošná dlažba 19,25*1,8=34,65 [B] záhonové obruby včetně lože : 472,40*0,2*2,2=207,86 [C] podezdívka: 0,8*2,3=1,84 [D] Celkem: A+B+C+D=308,11 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	308,11		
4	113136		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo	M3	10,50		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část vjezdy: $(16+13+14+16+23+12+11)*0,1=10,50$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	1131765		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE zámková dlažba Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část ODSTRANĚNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 LEVÁ STRANA $(13+15)*0,06=1,68$ [A] PRAVÁ STRANA $(59+60+199+137)*0,06=27,30$ [B] Celkem: $A+B=28,98$ [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	28,98		
6	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE plošná dlažba Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽDIC 300x300 PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 LEVÁ STRANA $(36+41,0+144+64+100)*0,05=19,25$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	19,25		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace nestanoví jinak).				
7	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část ODSTRANĚNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 LEVÁ STRANA (13+15)*0,1=2,80 [A] PRAVÁ STRANA (59+60+199+137)*0,1=45,50 [B] ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽDICI 300x300 PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 LEVÁ STRANA (36+41,0+144+64+100)*0,1=38,50 [C] Celkem: A+B+C=86,80 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	86,80		
8	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část ODSTRANĚNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 PRAVÁ STRANA 69,70+99,0+29,90+27,80=226,40 [A] LEVÁ 17,70+22,5+75,40+38,90+91,50=246,00 [B] Celkem: A+B=472,40 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	472,40		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilý výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 LEVÁ STRANA 47,90+30,50+143,50+63,20=285,10 [E] ZASTÁVKA 90+21,25=111,25 [F] PRAVÁ STRANA 55+65,80+137,80+8=266,60 [G] ZASTÁVKA 188,90=188,90 [H] OSTRŮVKY 5+5=10,00 [J] Kontrastní pás: (20+25)*0,4=18,00 [B] Reliéfní pásy: 3,3+3,5+4,5+4+4+4+4+5+2+3,5+4+4+5+5+4=63,80 [C] Celkem: E+F+G+H+J+B+C=943,65 [K] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	943,65		
10	318314		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30) Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Nabetonování plotové podezdívky: 40*0,2*0,3=2,40 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,	M3	2,40		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -2,4=-2,40 [A]		-2,40		
				aktuální množství	0,00		
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	943,65		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 ŠTĚRKODRŤ ŠDA LEVÁ STRANA 47,90+30,50+143,50+63,20=285,10 [E] ZASTÁVKA 90+21,25=111,25 [F] PRAVÁ STRANA 55+65,80+137,80+8=266,60 [G] ZASTÁVKA 188,90=188,90 [H] OSTRŮVKY 5+5=10,00 [J] Kontrastní pás: (20+25)*0,4=18,00 [B] Reliéfní pásy: 3,3+3,5+4,5+4+4+4+4+5+2+3,5+4+4+5+5+4=63,80 [C] Celkem: E+F+G+H+J+B+C=943,65 [K] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
13	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 vjezdy: 16+13+14+16+23+11=93,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	93,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	574A43		- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 vjezdy: 16+13+14+16+23+11=93,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	93,00		
16	5826111		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	851,85		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 LEVÁ STRANA 47,90+30,50+143,50+63,20=285,10 [A] ZASTÁVKA 90+21,25=111,25 [B] PRAVÁ STRANA 55+65,80+137,80+8=266,60 [D] ZASTÁVKA 188,90=188,90 [C] OSTRŮVKY 5+5=10,00 [F] Celkem: A+B+D+C=851,85 [E] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
17	5826141		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Kontrastní pás: (20+25)*0,4=18,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	18,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
18	5826149		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená, reliéfní Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 Reliéfní pásy: 3,3+3,5+4,5+4+4+4+4+4+5+2+3,5+4+4+5+5+4=63,80 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	63,80		
19	587202		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK žulová dlažba Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 vjezd u kovárny: 13=13,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	13,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110	II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01	Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 102	Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.				
22	767919		OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo Položka obsahuje dodávku a montáž 3D panelu plotu, včetně sloupků, kotvicího materiálu pro sloupky do betonu a potřebného materiálu. Pokud půjde použít stávající panel bude tato položka fakturována dle skutečnosti po odsouhlasení TDI digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 40=40,00 [A] Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	M	40,00		
ZBV: I Zaměřeni skutečného provedení -40=-40,00 [A]							
aktuální množství						0,00	
23	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu:	M	472,40		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část ODSTRANĚNÍ BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.3 - B.1.8 PRAVÁ STRANA 69,70+99,0+29,90+27,80=226,40 [A] LEVÁ 17,70+22,5+75,40+38,90+91,50=246,00 [B] Celkem: A+B=472,40 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -14,12=-14,12 [A]		-14,12		
			aktuální množství		458,28		
24	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část PLOCHA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 Podezdívka: 40*0,2*0,1=0,80 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	0,80		
25	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M	40,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	01 Způsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 102 Chodníky a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝMĚRA ODMĚŘENA V PŘÍLOZE B.1.2 40=40,00 [A]				
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -40=-40,00 [A]		-40,00		
				aktuální množství	0,00		
Celkem:							1 058 300,67

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)

Objekt: 02 Nezpůsobilé výdaje projektu

Rozpočet: SO 104-3 Dopravní opatření (oprava objízdné trasy)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 2 644 375,00 Kč

Cena celková: 2 349 137,94 Kč

DPH: 493 318,97 Kč

Cena s daní: 2 842 456,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 349 137,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	02 Nezpůsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 104-3 Dopravní opatření (oprava objízdné trasy)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Z přílohy A1.6. Zásady organizace výstavby 10000*0,05=500,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	500,00		
ZBV: 1 Zaměření skutečného provedení -32,857=-32,86 [A]							
aktuální množství						467,14	
4	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Z přílohy A1.6. Zásady organizace výstavby bráno z položky 574A44 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	10 000,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt: 02 Nezpůsobilé výdaje projektu
Rozpočet: SO 104-3 Dopravní opatření (oprava objízdné trasy)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	1	<i>Zaměření skutečného provedení</i> 5495,8*35/50=3 847,06 [A] Vyrovnávka prům. 35mm 5495,8=5 495,80 [B] Zaměřená plocha ACO 11+ -10000=-10 000,00 [C] Odpočet původní plochy Celkem: A+B+C=- 657,14 [D]		-657,14		
				aktuální množství	9 342,86		
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Z přílohy A1.6. Zásady organizace výstavby 10 000=10 000,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 000,00		
	ZBV:	1	<i>Zaměření skutečného provedení</i> 5495,8*30/50=3 297,48 [A] Vyrovnávka prům. 35mm 5495,8=5 495,80 [B] Zaměřená plocha ACO 11+ -10000=-10 000,00 [C] Odpočet původní plochy Celkem: A+B+C=-1 206,72 [D]		-1 206,72		
				aktuální množství	8 793,28		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34110 II/303 - Police nad Metují - Ostašská. ul. (EUROVIA)
Objekt:	02 Nezpůsobilé výdaje projektu
Rozpočet:	SO 104-3 Dopravní opatření (oprava objízdné trasy)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							2 349 137,94