

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:

1007/2018/0105

Číslo smlouvy zhotovitele:

18.120

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

IČO: 27502988

DIČ: CZ27502988

jednající: Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva

Milan Maček, místopředseda představenstva

bank. spojení:

č.ú.:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Ing. Přemysl Noháček, tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

Ing. Svatava Koubová, tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

(Dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1585

IČO: 45536040

DIČ: CZ45536040

Jednající: Jan Rozínek, Jednatel

bank. spojení:

č.ú.:

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí: Luboš Škoda, ředitel závodu 033

(Dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2.1 se doplňuje a nově zní:

2. Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat na základě výběrového řízení pro objednatele v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném poptávkou, touto smlouvou a podklady smlouvy dle bodu 2.2, nabídkou zhotovitele ze dne 24.červenec 2018 a všemi jejími doplněními, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo:

„Oprava dílen – Dobruška“

a závazek objednatele bezvadně provedené dílo řádně a v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě.

Předmětem díla jsou dále práce a dodávky uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku. Práce a dodávky uvedené v příloze č.1 záporně jsou méněpráce a z předmětu díla se vypouští

Čl. 3.1 se **mění** a nově zní:

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena smluvně na základě nabídky zhotovitele včetně rozpočtu jako cena nejvýše přípustná, na celkovou částku:

Původní cena bez DPH:	2 375 077,69 Kč
Dodatek č. bez DPH	306 258,66 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2 681 336,35 Kč

DPH bude účtováno dle předpisů platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

Čl. 4.1 se **doplňuje** a nově zní:

4. Doba plnění

- 4.1 Předání staveniště: nejpozději v den zahájení prací na díle
- 4.2 Termín zahájení stavebních prací: 17. 9. 2018
- 4.3 Doba pro dokončení stavby (=prací) do 31.01.2019
- 4.4 Termín dokončení díla včetně revizní zprávy elektroinstalace: 21 kalendářních dnů po termínu dokončení prací na díle dle bodu 5.3 (do 21.02.2019)

Přesné termíny realizace jsou uvedeny v harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 5.14. je **nový** a zní:


5. Ostatní a závěrečná ujednání

- 5.14 Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý o síle originálu, z nichž po podpisu každá strana obdrží jedno vyhotovení.


Přílohy: Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 09. 11. 2018
Za objednatele:

V Dobrému dne 5. 10. 2018
Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Uchytíl, předseda představenstva
Milan Maček, místopředseda představenstva



Jan Rozínek, Jednatel



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [34]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava dílen správy a údržby silnic**

Název objektu **Vícepráce, méněpráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

18.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	81 801,09	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	122 201,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	25 567,75	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	156 937,83	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.		386 508,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 306 258,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	306 258,66	64 314,32
Cena s DPH			370 572,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava dílen správy a údržby silnic

Objekt: Vícepráce, méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	204 003,08
3	Svislé a kompletní konstrukce	29 990,35
4	Vodorovné konstrukce	3 129,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	105 137,32
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 274,77
997	Přesun sutě	13 452,22
998	Přesun hmot	2 019,42
PSV	Práce a dodávky PSV	182 505,58
741	Elektroinstalace - silnoproud	120 000,00
762	Konstrukce tesařské	32 006,33
767	Konstrukce zámečnické	-19 165,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	49 664,25
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-80 250,00
VRN3	Zařízení staveniště	-80 250,00
	Celkem	306 258,66

ROZPOČET

Stavba: Oprava dílen správy a údržby silnic

Objekt: Vícepráce, méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

204 003,08

3

Svislé a kompletní konstrukce

29 990,35

7	319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm podřezáním diamantovým lanem	m2	10,500	3 840,00	40 320,00
8	319202213	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	6,900	3 650,00	25 185,00
5	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-7,140	2 065,46	-14 747,38
6	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-10,260	2 024,10	-20 767,27

4

Vodorovné konstrukce

3 129,00

33	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	21,000	149,00	3 129,00
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

105 137,32

9	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	64,800	101,27	6 562,30
10	612311131a	Penetrace podkladu	m2	64,800	48,40	3 136,32
1	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	387,597	138,00	53 488,39
11	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	34,955	692,43	24 203,89
39	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,183	273,00	2 779,96
40	635321213	Násyp pod podlahy z asfaltového recyklátu se zhuštěním- bez materiálu	m3	26,268	569,76	14 966,46

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 274,77

12	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,610	55,62	6 708,33
32	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,836	1 930,00	3 543,48
21	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	21,000	275,00	5 775,00
19	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	14,931	1 898,47	28 346,06
22	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	14,931	1 000,00	14 931,00
20	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-14,321	343,49	-4 919,12
30	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	-35,440	115,97	-4 109,98

997

Přesun sutě

13 452,22

13	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,901	350,77	6 629,90
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,901	215,03	4 064,28

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,802	9,35	353,45
16	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,901	127,22	2 404,59

998 Přesun hmot 2 019,42

18	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,000	224,38	2 019,42
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 182 505,58

741 Elektroinstalace - silnoproud 120 000,00

35	741001	Demontáž stávajících svítidel a rozvodů, montáž nových svítidel vč. kabeláže a ovladačů	sou	1,000	120 000,00	120 000,00
----	--------	---	-----	-------	------------	------------

762 Konstrukce tesařské 32 006,33

25	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	111,800	40,40	4 516,72
26	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	m3	2,028	6 380,00	12 938,64
23	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	111,800	25,10	2 806,18
24	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	85,170	31,00	2 640,27
29	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	35,440	28,10	995,86
27	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,028	102,00	206,86
34	762900R	Ochranné bednění strojů a zařízení	kpl	1,000	6 340,00	6 340,00
28	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	304,445	5,13	1 561,80

767 Konstrukce zámečnické -19 165,00

31	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	-250,000	76,66	-19 165,00
----	-----------	--	----	----------	-------	------------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 49 664,25

2	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	387,597	27,70	10 736,44
3	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	517,657	12,90	6 677,78
4	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	517,657	62,30	32 250,03

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -80 250,00

VRN3 Zařízení staveniště -80 250,00

36	032103000	Náklady na kontejnery pro umístění zařízení dílen	kpl	-1,000	67 000,00	-67 000,00
37	032603000	Ostatní náklady - doprava kontejnerů	kpl	-1,000	5 350,00	-5 350,00
38	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz kontejnerů	kpl	-1,000	7 900,00	-7 900,00

Celkem 306 258,66

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :	
registrační číslo projektu :	
smlouva o dílo uzavřená dne :	13.9.2018

Číslo změny :

1

Název stavby :

Oprava dílen - Dobruška

Název objektu :

SO-01 - Dílny

Objednatel :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Jaromír Zima, Solnice, Poříčí 567, IČO: 752 65 699

Zhotovitel :

KERSON spol. s r.o., č.p. 80, 517 93 Dobré, IČO: 455 36 040

Popis a zdůvodnění změny :

Při demontáži podhledů bylo zjištěno poškození stropní konstrukce - napadené dřevěné trámy dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem. Po kontrole statikem bylo nařízeno vyměnit poškozené části stropní konstrukce. Tyto neočekávané činnosti pozastavily všechny další vykonávané práce, z důvodu bezpečnosti (nebezpečí pádu). Další činnosti, které ovlivnily termín a cenu vůči projektovým pracem jsou: podřezání zdi - použita chemická injekce a podřezání lanein - změna technologie podřezávání, výměna podhledů včetně tepelné izolace, demontáž světelných rozvodů - ukončená životnost, oprava podhledů garáže (omytí WAP včetně obnovení nátěrů) a bourací práce - bourání větší mocnosti betonu (železobeton namísto prostého betonu).

Přílohy evidenčního listu :

1. rekapitulační tabulka

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
2 873 844,00 Kč	2 873 844,00 Kč	174 190,09 Kč	544 763,07 Kč	3 244 416,98 Kč	370 572,98 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		174 190,09 Kč	544 763,07 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o.	Luboš Škoda	3.10.2018	
Projektant (autorský dozor):	Jaromír Zima	Jaromír Zima	3.10.2018	
Technický dozor stavebníka):	Ing. Miroslav Netík	Ing. Miroslav Netík	3.10.2018	
Zástupce investora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Přemysl Noháček	3.10.2018	

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988

Název Díla:
„Opravy dílen - Dobruška“

ekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-01	Dílny	1 556 928,12	450 217,41	143 958,75	1 863 186,78
HSV	Práce a dodávky HSV	824 487,91	248 546,83	44 543,75	1 028 490,99
1	Zemní práce	12 587,71			12 587,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	73 743,82	65 505,00	35 514,65	103 734,17
4	Vodorovné konstrukce	0,00	3129,00		3 129,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	399 431,41	105 137,32		504 568,73
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 277,18	59 303,87	9 029,10	134 551,95
997	Přesun sutě	213 640,25	13 452,22		227 092,47
998	Přesun hmot	40 807,54	2 019,42		42 826,96
PSV	Práce a dodávky PSV	634 252,67	201 670,58	19 165,00	816 758,25
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	69 508,99			69 508,99
713	Izolace tepelné	84 435,71			84 435,71
741	Elektroinstalace - silnoproud	53 157,92	120 000,00		173 157,92
742	Elektroinstalace - slaboproud	5 113,28			5 113,28
751	Vzduchotechnika	2 320,98			2 320,98
762	Konstrukce tesařské	0,00	32 006,33		32 006,33
764	Konstrukce klempířské	8 151,55			8 151,55
766	Konstrukce truhlářské	120 846,84			120 846,84
767	Konstrukce zámečnické	287 211,87		19 165,00	268 046,87
781	Dokončovací práce - obklady	3 505,53			3 505,53
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	49 664,25		49 664,25
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	98 187,54	0,00	80 250,00	17 937,54
VRN3	Zařízení staveniště	80 250,00		80 250,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	17 937,54			17 937,54
SO-02	Garáže	818 149,57	0,00	0,00	818 149,57
HSV	Práce a dodávky HSV	329 374,02	0,00	0,00	329 374,02
1	Zemní práce	6 839,48			6 839,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	29 413,23			29 413,23
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	147 390,20			147 390,20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 460,94			54 460,94
997	Přesun sutě	71 492,42			71 492,42
998	Přesun hmot	19 777,75			19 777,75
PSV	Práce a dodávky PSV	380 705,95	0,00	0,00	380 705,95
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 563,99			35 563,99
713	Izolace tepelné	39 759,63			39 759,63
723	Zdravotní technika - vnitřní plynovod	17 184,57			17 184,57
767	Konstrukce zámečnické	283 903,60			283 903,60
783	Dokončovací práce - nátěry	764,72			764,72
HZS	Hodinové zaučovací sazby	3 529,44			3 529,44
M	Práce a dodávky M	97 406,10	0,00	0,00	97 406,10
21-M	Elektromontáže	9 900,00			9 900,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	87 506,10			87 506,10
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 663,50	0,00	0,00	10 663,50
VRN4	Inženýrská činnost	10 663,50			10 663,50
CENA CELKEM bez DPH		2 375 077,69	450 217,41	143 958,75	2 681 336,35
DPH 21 %		498 766,31	94 545,66	30 231,34	563 080,63
CENA CELKEM		2 873 844,00	544 763,07	174 190,09	3 244 416,98