



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 11
Název projektu:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč. zeleně CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002548
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Škrabal
Datum:	17.09.2018

Předmět změny: SO08 – Přečerpávací jímka

Popis a zdůvodnění změny:

11. Přečerpávací jímka

Jedná se o větší množství kubatury zemních prací související s instalací zapažení stavební jámy ve vazbě na BOZP. Skutečná soudržnost zeminy byla zjištěna nižší než uvažoval projekt a stěny výkopu se ukázali jako nestabilní. Dále se ve stavební jámě vyskytla voda kterou bylo nutné vyčerpat.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V. Zajištění stability stěn výkopů

3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu.

Přílohy změnového listu:

- příloha č.1 - rozpočet SO08 – Přečerpávací jímka
- příloha č.2 – 11.1. PD D.1.8.01.03 ŘEZ A8-A8



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: - ,-Kč	Cena víceprací bez DPH: 82.980,63,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 82.980,63,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum: 20.9.2018	Datum: 20.9.2018 
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 
Datum: 25.10.2018	Datum: 20.9.18

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
11	SO08 - Přečerpávací jímka	82 980,63	0,00	17 425,93	100 406,56
11.1	11.1 - SO08 - Přečerpávací jímka	82 980,63	0,00	17 425,93	100 406,56
Celkem		82 980,63	0,00	17 425,93	100 406,56

ROZPOČET

Stavba: Reko Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

Objekt: SO08 - Přečerpávací jímka

Část: 11.1 - SO08 - Přečerpávací jímka

Objednatel:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

82 980,63

1


Zemní práce

82 980,63

1	001	115101201	URS 2018/01x0,84	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,000	51,41	3 701,52
				3*24		72,000		
				Součet		72,000		
2	R	131201101	SOD	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,250	188,00	11 891,00
				PD: D.1.8.01.01 Technická zpráva, výkresy:D.1.8.01.02, D.1.8.01.03				
				ZP_jáma		-38	-38,000	
				"skutečnost"				
				4,5*4,5*5		101,250		
				Součet		63,250		
3	R	131201109	SOD	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	63,250	55,00	3 478,75
4	001	151201201	URS 2018/01x0,84	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	72,000	141,12	10 160,64
				4*(4,5*4)		72,000		
				Součet		72,000		
5	001	151201211	URS 2018/01x0,84	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	72,000	40,24	2 897,28
6	001	151201301	URS 2018/01x0,84	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	63,250	49,39	3 123,92
7	001	151201311	URS 2018/01x0,84	m	m3	63,250	11,09	701,44
8	001	151201401	URS 2018/01x0,84	Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	72,000	204,12	14 696,64
9	001	151201411	URS 2018/01x0,84	Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	72,000	45,02	3 241,44
10	001	161101103	URS 2018/01x0,84	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	101,250	214,20	21 687,75
				"skutečnost"				
				4,5*4,5*5		101,250		
				Součet		101,250		
11	R	162201102	SOD	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	126,500	28,00	3 542,00
				2*63,25		126,500		
				Součet		126,500		
12	R	167101102	SOD	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	63,250	49,00	3 099,25
13	R	171101104	SOD	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	63,250	12,00	759,00

Celkem

82 980,63



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	DOZDÍVANÉ ČÁSTI Z CIHEL PLNÝCH NA MVC
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - PROSTÝ BETON - SPECIFIKACE VIZ STATICKÁ ČÁST NEBO POPIS
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - BETON VYZTUŽENÝ - TŘÍDA BETONU A VYZTUŽENÍ VIZ STATICKÁ ČÁST NEBO POPIS
	KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP
	ZEMINA NOVÁ NASYPANÁ HUTNĚNÁ
	ZEMNIA PŮVODNÍ

±0,000 = DLE KS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
VYPRACOVAL :	JAN BOHÁČ		
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	M.Ú. : HRADEC KRÁLOVÉ		
INVESTOR :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVÉ	ČÍSLO ZAKÁZKY :	16021
AKCE :	GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE REKONSTRUKCE CVIČNÉ STÁJE PRO SKOT ST. PARC. Č. 1693/2, 1697, 1698/2, PARC. Č. 2350/3, 2350/25, 2350/28, 2350/31, 2350/32, 2350/33 K.Ú. HOŘICE V PODKRKONOŠÍ D.1.8.01 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD :	DPS
NÁZEV :	ŘEZ A8 - A8	DATUM :	1.11. 2016
		MĚŘÍTKO :	1:50
		FORMÁT :	1xA4
		ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.8.01.03

