

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

IČO: 002 72 949

DIČ: CZ00272949

zastoupený Ing. Jiřím Beranem, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Police nad Metují - Pěkov**“.

Na základě vzájemných dohod, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/303 Police nad Metují - Pěkov**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3 188 349,64 Kč vč. DPH** (slovy tři miliony sto osmdesát osm tisíc tři sta čtyřicet devět Korun českých šedesát čtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

2 634 999,70 korun českých
553 349,94 korun českých
3 188 349,64 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr 000 Všeobecné předběžné položky, SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři, SO 102 Záliv pro podélné parkování, SO 103 Chodníky a vjezdy, SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, SO 801 Vegetační úpravy ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr 000 Všeobecné předběžné položky, SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři, SO 102 Záliv pro podélné parkování, SO 103 Chodníky a vjezdy, SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, SO 801 Vegetační úpravy je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

V Polici nad Metují dne


4. 12. 2018

V Hradci Králové dne

12. 11. 2018



Objednatel
Ing. Jiří Beran
starosta města



Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

3.1.2

Rekapitulace objektů stavby s DPH

Stavba: 1519.8070559MBU - REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objednatel: Město Police nad Metují

		Odbytová cena [Kč]		2 634 999,70
		OC + DPH [Kč]		3 188 349,64
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
000	Všeobecné předběžné položky	110 500,00	23 205,00	133 705,00
000	Všeobecné předběžné položky	110 500,00	23 205,00	133 705,00
Z toho ZBV				
1	Zaměření skutečného provedení	-18 000,00	-3 780,00	-21 780,00
SO 001	Bourací práce a příprava území	337 297,33	70 832,44	408 129,77
SO 001	Bourací práce a příprava území	337 297,33	70 832,44	408 129,77
SO 001-1	Výměna aktivní zóny	422 299,49	88 682,89	510 982,38
SO 001-1	Výměna aktivní zóny	422 299,49	88 682,89	510 982,38
SO 001-2	Úprava materiálu parapláně	18 862,32	3 961,09	22 823,41
SO 001-2	Úprava materiálu parapláně	18 862,32	3 961,09	22 823,41
SO 101	Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři	334 266,59	70 195,98	404 462,57
SO 101	Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři	334 266,59	70 195,98	404 462,57
Z toho ZBV				
1	Zaměření skutečného provedení	-156 180,55	-32 797,92	-188 978,47
SO 102	Záliv pro podélné parkování	726 347,91	152 533,06	878 880,97
SO 102	Záliv pro podélné parkování	726 347,91	152 533,06	878 880,97
Z toho ZBV				
1	Zaměření skutečného provedení	142 258,22	29 874,23	172 132,45
SO 103	Chodníky a vjezdy	412 326,22	86 588,51	498 914,73
SO 103	Chodníky a vjezdy	412 326,22	86 588,51	498 914,73
Z toho ZBV				
1	Zaměření skutečného provedení	257 943,73	54 168,18	312 111,91
SO 104	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem	0,00	0,00	0,00
SO 104	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem	0,00	0,00	0,00
Z toho ZBV				
1	Zaměření skutečného provedení	-351 943,59	-73 908,15	-425 851,74
SO 105	Dopravní značení	31 198,84	6 551,76	37 750,60
SO 105	Dopravní značení	31 198,84	6 551,76	37 750,60
SO 401	Veřejné osvětlení	241 901,00	50 799,21	292 700,21
SO 401	Veřejné osvětlení	241 901,00	50 799,21	292 700,21
SO 801	Vegetační úpravy	0,00	0,00	0,00
SO 801	Vegetační úpravy	0,00	0,00	0,00
Z toho ZBV				
1	Zaměření skutečného provedení	-63 400,00	-13 314,00	-76 714,00



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

(46)

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: 000 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet/Budget: 000 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 128 500,00 Kč

Cena celková / Price total: 110 500,00 Kč

DPH / VAT: 23 205,00 Kč

Cena s daní / Price with tax: 133 705,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 110 500,00 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: 000 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet/Budget: 000 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 1=1,00 [A]	KPL	1,00000		
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 1=1,00 [A]	KPL	1,00000		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -1=1,00000 [A]		-1,00000		
			aktuální množství		0,00000		
3	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY 1=1,00 [A]	KPL	1,00000		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1=1,00 [A]	KPL	1,00000		
5	0291011		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKŮ 1=1,00 [A]	KPL	1,00000		
6	02911010		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA 1=1,00 [A]	KPL	1,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:

1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object:

000 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet/Budget:

000 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7	0294		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - VČETNĚ PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A HAVARIJNÍHO PLÁNU STAVBY	KPL	1,00000		
			Zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu *DWG				
			1=1,00 [A]				
8	02941		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,00000		
			Zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu *DWG				
			1=1,00 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				110 500,00

Celkem:

110 500,00

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price:

337 297,33 Kč

Cena celková / Price total:

337 297,33 Kč

DPH / VAT:

70 832,44 Kč

Cena s daní / Price with tax:

408 129,77 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units:

1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

337 297,33 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	288,54800		
---	--------	--	---------------------	---	-----------	--	--

asfalt

Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
(53+57,98)*2,6=288,55 [A]

2	014102_1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,50700		
---	----------	--	---------------------	---	----------	--	--

zemina

Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
zemina 45,53*1,9=86,51 [A]

3	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	50,88000		
---	--------	--	--	---	----------	--	--

kamenná suť

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
25,44*2,0=50,88 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

4	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	57,98000		
---	--------	--	---	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část
odvoz na skládku dodavatele

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: vybourání konstrukce vozovky (AB 4cm, OK 6cm) 569*0,1=56,90 [A] vybourání konstrukce vjezdu (ABS 4cm, OKS 5cm) 12*0,09=1,08 [B] Celkem: A+B=57,98 [C]				
5	113181		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část odvoz na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: vybourání betonové zámkové dlažby 22*0,06=1,32 [A]	M3	1,32000		
6	113326		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část odvoz na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: (12*0,35)*1,2=5,04 [B] (22*0,15)=3,30 [D] (114*0,15)=17,10 [E] Celkem: B+D+E=25,44 [F]	M3	25,44000		
7	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část odvoz na skládku dodavatele	M3	53,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
frézování živičných vrstev
429*0,1=42,90 [A]
frézování na vjezdech
101*0,1=10,10 [B]
Celkem: A+B=53,00 [C]

8	122116		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-2	M3	45,53000		
---	--------	--	--------------------------------------	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část
odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
rozšíření vozovky v prostoru křižovatky 27,28=27,28 [A]
výkop pro přeložku chodníku v prostoru křižovatky 18,25=18,25 [B]
Celkem: A+B=45,53 [C]

9	1732001		DOSYPÁVKY BEZ ZHUT	M3	29,80000		
---	---------	--	--------------------	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
dorovnání terénu za obrubami 29,8=29,80 [A]

10	17412		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	192,40000		
----	-------	--	---	----	-----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
zásyp původní trasy chodníku v prostoru křižovatky 2,7=2,70 [A]
zásyp po úpravách obrub v prostoru křižovatky 7=7,00 [B]
zásyp v zelených pružích mezi vozovkou a chodníkem 182,7=182,70 [D]
Celkem: A+B+D=192,40 [E]

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
1			Zemní práce				257 854,98
8			Potrubí				
11	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 1=1,00 [A]	KUS	1,00000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 42,5=42,50 [A]	M	42,50000		
13	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část odvoz na skládku dodavatele Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 5=5,00 [A]	KUS	5,00000		
14	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M	18,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:

1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object:

SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget:

SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			odvoz na skládku dodavatele				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 18=18,00 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				18 318,10

Celkem:

337 297,33

3.6.1.10

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Rozpočet/Budget: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 422 299,49 Kč

Cena celková / Price total: 422 299,49 Kč

DPH / VAT: 88 682,89 Kč

Cena s daní / Price with tax: 510 982,38 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 422 299,49 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Rozpočet/Budget: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	653,26800		
---	--------	--	---------------------	---	-----------	--	--

zemina

Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

zemina

343,825*1,9=653,27 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2	122116		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	343,82500		
---	--------	--	--	----	-----------	--	--

odvoz na skládku dodavatele

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební částKubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

stezka pro cyklisty a chodce

výměna zeminy v AZ 300mm ((155,50*1,60)+(157,0*2,05)+(157*0,3))*0,3=185,33 [D]

křižovatka

výměna zeminy v AZ 500mm 62*0,5=31,00 [B]

parkovací stání

výměna zeminy v AZ 500mm (127,50*2,0)*0,5=127,50 [F]

Celkem: D+B+F=343,83 [G]

3	171302		ULOŽENÍ SYPANINY V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT	M3	343,82500		
---	--------	--	---------------------------------------	----	-----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
 Objekt/Object: SO 001-1 Výměna aktivní zóny
 Rozpočet/Budget: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
1			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: stezka pro cyklisty a chodce výměna zeminy v AZ 300mm $((155,50*1,60)+(157,0*2,05)+(157*0,3))*0,3=185,33$ [D] křižovatka výměna zeminy v AZ 500mm $62*0,5=31,00$ [B] parkovací stání výměna zeminy v AZ 500mm $(127,50*2,0)*0,5=127,50$ [F] Celkem: D+B+F=343,83 [G]				
			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci 300g/m2 stezka pro cyklisty a chodce výměna zeminy v AZ 300mm $((155,50*1,60)+(157,0*2,05)+(157*0,3))=617,75$ [D] křižovatka výměna zeminy v AZ 500mm $62=62,00$ [B] parkovací stání výměna zeminy v AZ 500mm $(127,50*2,0)=255,00$ [F] Celkem: D+B+F=934,75 [G]	M2	934,75000		
2			Základy				32 996,68

Celkem:

422 299,49

3.6.1.10

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Rozpočet/Budget: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 18 862,32 Kč

Cena celková / Price total: 18 862,32 Kč

DPH / VAT: 3 961,09 Kč

Cena s daní / Price with tax: 22 823,41 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 18 862,32 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně
Rozpočet/Budget: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny zemina 62*0,3=18,60 [A]	M3	18,60000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	122116		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR 1-2 S ODVOZEM DO 12KM odvoz na skládku dodavatele dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: křížovatka výměna zeminy v AZ 300mm 62*0,3=18,60 [A]	M3	18,60000		
3	171302		ULOŽENÍ SYPANINY V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: křížovatka 62*0,3=18,60 [A]	M3	18,60000		
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	62,00000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Rozpočet/Budget: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: urovnání a zhutnění parapláně 92% PS 62=62,00 [A]				
1		Zemní práce					16 351,32

Celkem:

18 862,32

3.6.1.10

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 490 447,14 Kč

Cena celková / Price total: 334 266,59 Kč

DPH / VAT: 70 195,98 Kč

Cena s daní / Price with tax: 404 462,57 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 334 266,59 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	26,36300		
---	--------	--	---------------------	---	----------	--	--

Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
položky 132938 a 133938
(10,5+3,375)*1,9=26,36 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

6	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL.DO 0,15M	M2	74,00000		
---	-------	--	--	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
odměřeno v situaci
38,0+16,0+20,0=74,00 [A]

7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	74,00000		
---	-------	--	----------------------------------	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
odměřeno v situaci
38,0+16,0+20,0=74,00 [A]

1 Zemní práce

1.1 Zemní práce

2	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	10,50000		
---	--------	--	--	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV1N km 17057 1,5*2*3,50=10,50 [A] Celkem: A=10,50 [B]				
3	133938		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	3,37500		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV1N km 17057 1,5*1,5*1,5=3,38 [A] Celkem: A=3,38 [B]				
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,87500		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV1N km 17057 1,5*1,5*3,50=7,88 [A] Celkem: A=7,88 [B]				
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,68800		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV1N km 17057 1,5*1,5*0,75=1,69 [O] Celkem: O=1,69 [P]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
2	Základy						
8	212047		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ III dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: drenáž 41,0+31,0	M	158,50000		
2	Základy						
5	Komunikace						
9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Chodník100*1,2=120,00 [A]	M2	120,00000		
10	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: SANACE 62=62,00 [A]	M2	62,00000		
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 KG/M2 dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	333,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
 Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
 Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
 digitálně odměřena v příslušném výkresu:
 OŽK
 271=271,00 [A]
 SANACE
 62=62,00 [B]
 Celkem: A+B=333,00 [C]

ZBV:

I

Zaměření skutečného provedení
 -83,3=-83,30000 [A]

-83,30000

aktuální množství

249,70000

12 5722131

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

333,00000

0,4 KG/M2
 dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
 B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
 digitálně odměřena v příslušném výkresu:
 OŽK
 271=271,00 [A]
 SANACE
 62=62,00 [B]
 Celkem: A+B=333,00 [C]

ZBV:

I

Zaměření skutečného provedení
 -83,3=-83,30000 [A]

-83,30000

aktuální množství

249,70000



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
13	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍZOVINY dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: OŽK 271*0,12=32,52 [A] v místě napojení 16=16,00 [B] Celkem: A+B=48,52 [C]	M2	48,52000		
14	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: OŽK ACO 11+ 271=271,00 [A] Celkem: A=271,00 [B]	M2	271,00000		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -83,3=-83,30000 [A]		-83,30000		
			aktuální množství		187,70000		
15	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část	M2	271,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
 Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
 Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: OŽK ACL 16+ 271=271,00 [A] Celkem: A=271,00 [B]				
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -83,3=-83,30000 [A]		-83,30000		
			aktuální množství		187,70000		
16	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	62,00000		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: SANACE ACP 22+ 62=62,00 [A]				
17	582601		KRYTY Z-BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	20,00000		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: předláždění stávajícího chodníku 20=20,00 [A]				
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -20=-20,00000 [A]		-20,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

1519.8070559MBU

SO 101

SO 101

REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

			aktuální množství		0,00000		
--	--	--	-------------------	--	---------	--	--

18	582611		KRYTY Z BET.DLAŽ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	100,00000		
----	--------	--	---	----	-----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Chodník
100=100,00 [A]

ZBV:	1		Zaměření skutečného provedení		-100,00000		
			-100= 100,00000 [A]				

			aktuální množství		0,00000		
--	--	--	-------------------	--	---------	--	--

19	58261A		KRYTY Z BETON.DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,60000		
----	--------	--	--	----	---------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Reliéf pás pro nevidomé 7,6=7,60 [A]

ZBV:	1		Zaměření skutečného provedení		-7,60000		
			-7,6=-7,60000 [A]				

			aktuální množství		0,00000		
--	--	--	-------------------	--	---------	--	--





3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
5	Komunikace						
8	Potrubí						
20	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV1N km 17057 3,50=3,50 [A]	M	3,50000		
21	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV1N km 17057 uliční vpust' s kalovým prostorem, mříž obrubníková litinová B125 1=1,00 [A]	KUS	1,00000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
22	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLÁDKA Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	0,00000		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení 3,8=3,80000 [A]		3,80000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
				aktuální množství	3,80000		
23	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 62=62,00 [A]	M	62,00000		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -62=-62,00000 [A]		-62,00000		
				aktuální množství	0,00000		
24	917224		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: silniční obruba betonová 120-150/250/1000 46,5=46,50 [A] silniční obruba přechodová, levá 120-150/150-250/1000 2=2,00 [B] silniční obruba přechodová, pravá 120-150/150-250/1000 2=2,00 [C] silniční obruba snížená 150/150/1000 6=6,00 [D] Celkem: A+B+C+D=56,50 [E]	M	56,50000		
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -41,92=-41,92000 [A]		-41,92000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
					aktuální množství	14,58000	
25	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: dvoulinka ze žulové kostky 10x10x10 cm 56,5=56,50 [A]	M	56,50000		
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -56,5=-56,50000 [A]		-56,50000		
					aktuální množství	0,00000	
26	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 2+2+6=10,00 [A]	M	10,00000		
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -3,86=-3,86000 [A]		-3,86000		
					aktuální množství	6,14000	
27	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 200MM2 dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby	M	8,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 8=8,00 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				14 960,61

Celkem: 334 266,59

3.6.1.10

Zjišťovací protokol o provedených pracích**Stavba/Construction:** 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.**Objekt/Object:** SO 102 Záliv pro podélné parkování**Rozpočet/Budget:** SO 102 Záliv pro podélné parkování**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena / Basic price:** 584 089,69 Kč**Cena celková / Price total:** 726 347,91 Kč**DPH / VAT:** 152 533,06 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 878 880,97 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 726 347,91 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU za zeminu	T	151,05000		
---	--------	--	----------------------------------	---	-----------	--	--

Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
položka 132938 a 133938
(66,00+13,5)*1,9=151,05 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část odvoz na skládku dodavatele	M3	66,00000		
---	--------	--	--	----	----------	--	--

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
1,5*2*5,50=16,50 [A]
UV3N KM 17505
1,5*2*5,50=16,50 [B]
UV4N KM 17541
1,5*2*5,50=16,50 [C]
UV5N KM 17575
1,5*2*5,50=16,50 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,00 [E]

3	133938		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část odvoz na skládku dodavatele	M3	13,50000		
---	--------	--	---	----	----------	--	--

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

UV2N KM 17463,5

1,5*1,5*1,5=3,38 [G]

UV3N KM 17505

1,5*1,5*1,5=3,38 [C]

UV4N KM 17541

1,5*1,5*1,5=3,38 [H]

UV5N KM 17575

1,5*1,5*1,5=3,38 [I]

Celkem: G+C+H+I=13,52 [J]

4 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

49,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

UV2N KM 17463,5

1,5*1,5*5,50=12,38 [A]

UV3N KM 17505

1,5*1,5*5,50=12,38 [B]

UV4N KM 17541

1,5*1,5*5,50=12,38 [C]

UV5N KM 17575

1,5*1,5*5,50=12,38 [D]

Celkem: A+B+C+D=49,52 [E]

5 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

6,75200

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

UV2N KM 17463,5

1,5*1,5*0.75=1,69 [G]

UV3N KM 17505

1,5*1,5*0.75=1,69 [K]

UV4N KM 17541

1,5*1,5*0.75=1,69 [L]

UV5N KM 17575

1,5*1,5*0.75=1,69 [M]

Celkem: G+K+L+M=6,76 [N]

1 Zemní práce

2 Základy

6 212047 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ. III M 158,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

drenáž v km 17444,50 - 17603

158,50=158,50 [A]

2 Základy

5 Komunikace

7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 408,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

ODMĚŘENO V SITUACI
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
prům šifka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]
ACL 16+
127,50*1,60=204,00 [C]
Celkem: B+C=408,00 [D]

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

196,9*2=393,80000 [A]

393,80000

aktuální množství

801,80000

8 57475

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

M2

127,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
geokompozit v místě napojení na související stavbu
127,00*1,0=127,00 [A]

9 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

204,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: ODMĚŘENO V SITUACI 17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ prům šířka 1,60 m ACO 11+ 127,50*1,60=204,00 [B]				
	ZBV:						
		I	Zaměření skutečného provedení 196,9=196,90000 [A]		196,90000		
				aktuální množství	400,90000		
10	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: ODMĚŘENO V SITUACI 17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ prům šířka 1,60 m ACO 11+ 127,50*1,60=204,00 [B]	M2	204,00000		
	ZBV:						
		I	Zaměření skutečného provedení 196,9=196,90000 [A]		196,90000		
				aktuální množství	400,90000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
 Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování
 Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

11	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	204,00000		
----	--------	--	--	----	-----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
 B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
 digitálně odměřena v příslušném výkresu:
 ODMĚŘENO V SITUACI
 17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
 prům šířka 1,60 m
 ACO 11+
 127,50*1,60=204,00 [B]

ZBV:

I

Zaměření skutečného provedení
 196,9=196,90000 [A]

196,90000

aktuální množství

400,90000

5 Komunikace

8 Potrubí

12	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	22,00000		
----	-------	--	--	---	----------	--	--

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
 digitálně odměřena v příslušném výkresu:
 UV2N KM 17463,5
 5,50=5,50 [A]
 UV3N KM 17505
 5,50=5,50 [B]
 UV4N KM 17541
 5,50=5,50 [C]
 UV5N KM 17575
 5,50=5,50 [D]
 Celkem: A+B+C+D=22,00 [E]

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
13	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,00000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: UV2N KM 17463,5 1=1,00 [B] UV3N KM 17505 1=1,00 [C] UV4N KM 17541 1=1,00 [D] UV5N KM 17575 1=1,00 [E] Celkem: B+C+D+E=4,00 [F]				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	33,00000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: ODMĚŘENO V SITUACI 17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 132,00*0,25=33,00 [A]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení 3,97=3,97000 [A]		3,97000		
			aktuální množství		36,97000		
15	917224		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	132,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Položka Ord. Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
		Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: silniční obruba betonová 120-150/250/1000 116=116,00 [A] silniční obruba přechodová, levá 120-150/150-250/1000 1=1,00 [B] silniční obruba přechodová, pravá 120-150/150-250/1000 1=1,00 [C] silniční obruba snižená 150/150/1000 14=14,00 [D] Celkem: A+B+C+D=132,00 [E]				
ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení 16=16,00000 [A]		16,00000		
			aktuální množství	148,00000		
16 93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	408,00000		
		Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: ODMĚŘENO V SITUACI 17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ POLOŽKA 574C56 127,50*1,60=204,00 [B] POLOŽKA 574A34 127,50*1,60=204,00 [C] Celkem: B+C=408,00 [D]				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

726 347,91

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price:

154 382,50 Kč

Cena celková / Price total:

412 326,22 Kč

DPH / VAT:

86 588,51 Kč

Cena s daní / Price with tax:

498 914,73 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units:

1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

412 326,22 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
1	Zemní práce						
3	18232		ROZBROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40=623,00 [A]	M2	623,00000		
4	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40=623,00 [A]	M2	623,00000		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
5	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Chodník 188*1,2=225,60 [A]	M2	225,60000		
ZBV:		1	Zaměření skutečného provedení 162,35=162,35000 [A]		162,35000		
aktuální množství					387,95000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
6	567346		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	78,50000		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Vjezd tl. vrstvy 60 - 160 mm 78,5=78,50 [A]				
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	78,50000		
			0,2 KG/M2 dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Vjezd 78,5=78,50 [A]				
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení				
			-78,5=-78,50000 [A]		-78,50000		
			aktuální množství		0,00000		
8	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+ 11S TL 40MM	M2	78,50000		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Vjezd 78,5=78,50 [A]				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Položka Ord. Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
-----------------------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

-78,5=-78,50000 [A]

-78,50000

aktuální množství

0,00000

9 58110

CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ

M3

0,00000

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

1=1,00000 [A]

1,00000

aktuální množství

1,00000

10 582611

KRYTY Z BET DLAŽ SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2

111,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Chodník
10,0=10,00 [A]
úprava vjezdů
11,2+4,80+2,70+12+6,0+2,7+13+9+8,6+8+8+7,5+8=101,50 [B]
Celkem: A+B=111,50 [C]

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

44,36000

58,36=58,36000 [A]
-14=-14,00000 [B]
Celkem: A+B=44,36000 [C]

aktuální množství

155,86000

11 58261A

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE
ZÁM

M2

10,44000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Reliefní pás pro nevidomé
(5,60+4,50+4+4+4)*0,4=10,44 [A]

13 587206

PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

M2

0,00000

Technická specifikace: - pod pojmem *předlaždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

221,65000

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			207,65=207,65000 [A] 14=14,00000 [B] Celkem: A+B=221,65000 [C]				
			aktuální množství		221,65000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	26,10000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 5,6+4,50+4+4+4+4=26,10 [A]				
		ZBV:					
		I	Zaměření skutečného provedení		78,91000		
			78,91=78,91000 [A]				
			aktuální množství		105,01000		
16	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	0,00000		
			Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
		ZBV:					
		I	Zaměření skutečného provedení		301,82000		
			301,82=301,82000 [A] Výšková úprava obrubníků z kam.				
			aktuální množství		301,82000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
17	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 29,1=29,10 [A]	M	29,10000		
9			Ostatní konstrukce a práce				150 013,03

Celkem:

412 326,22

3.6.1.10

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 351 943,59 Kč

Cena celková / Price total: 0,00 Kč

DPH / VAT: 0,00 Kč

Cena s daní / Price with tax: 0,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 0,00 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

- 1 Zemní práce

1	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	153,18200		
---	-------	--	--	----	-----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební částKubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

Zeleň

KM 17444,50-17460 A 17590 - 17600

18,75*1,20=22,50 [A]

17,80*1,20=21,36 [B]

30*1,20=36,00 [C]

11,31*1,20=13,57 [D]

10*1,35=13,50 [F]

18,5*2,5=46,25 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+G=153,18 [H]

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

-153,18200

-153,182= 153,18200 [A]

aktuální množství

0,00000

2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	153,18200		
---	-------	--	----------------------------------	----	-----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Viz položka 18232 Zeleň KM 17444,50-17460 A 17590 - 17600 18,75*1,20=22,50 [A] 17,80*1,20=21,36 [B] 30*1,20=36,00 [C] 11,31*1,20=13,57 [D] 10*1,35=13,50 [F] 18,5*2,5=46,25 [G] Celkem: A+B+C+D+F+G=153,18 [H]				
	ZBV:	I	Zaměření skutečného provedení -153,182= 153,18200 [A]		-153,18200		
				aktuální množství	0,00000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
3	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI-TL. DO 150MM dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Stezka v km 17444,50 - 176 00 155,50*1,60=248,80 [C] Chodník 320=320,00 [B]	M2	320,00000		
	ZBV:						

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
		1	Zaměření skutečného provedení -320=- 320,00000 [A]		-320,00000		
			aktuální množství		0,00000		
4	567316		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	248,80000		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Stezka v km 17444,50 - 176 00 155,50*1,60=248,80 [B]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -248,8=- 248,80000 [A]		-248,80000		
			aktuální množství		0,00000		
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	248,80000		
			0,2 KG/M2 dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Stezka v km 17444,50 - 176 00 155,50*1,60=248,80 [B]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení		-248,80000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

-248,8=- 248,80000 [A]

aktuální množství

0,00000

6 574A41

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM

M2

248;80000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 - 176 00
155,50*1,60=248,80 [B]

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

-248,80000

-248,8=- 248,80000 [A]

aktuální množství

0,00000

7 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z
KAM

M2

321,85000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Chodník 17444,50 - 176 00
157,00*2,05=321,85 [A]

ZBV:

1

Zaměření skutečného provedení

-321,85000

-321,85=- 321,85000 [A]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			aktuální množství		0,00000		
8	58261A		KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE ZÁKAM	M2	47,10000		
			dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby B stavební část				
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: kontrastní hmatný pás 157,00*0,3				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -47,1=-47,10000 [A]		-47,10000		
			aktuální množství		0,00000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
9	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	187,00000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 157,00+10,0+20,0=187,00 [A]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -187=- 187,00000 [A]		-187,00000		
			aktuální množství		0,00000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
10	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	4,00000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 4=4,00 [A]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -4=-4,00000 [A]			-4,00000	
			aktuální množství		0,00000		
11	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	248,80000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: Stezka v km 17444,50 - 176 00 155,50*1,60=248,80 [B]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -248,8=- 248,80000 [A]			-248,80000	
			aktuální množství		0,00000		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 105 Dopravní značení

Rozpočet/Budget: SO 105 Dopravní značení

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price:

31 198,84 Kč

Cena celková / Price total:

31 198,84 Kč

DPH / VAT:

6 551,76 Kč

Cena s daní / Price with tax:

37 750,60 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units:

1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

31 198,84 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 105 Dopravní značení

Rozpočet/Budget: SO 105 Dopravní značení

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce

1	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1--DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00000		
---	--------	--	--	-----	---------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
8=8,00 [A]

2	914921		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00000		
---	--------	--	--	-----	---------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
8=8,00 [A]

3	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	24,76100		
---	--------	--	---	----	----------	--	--

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
vodorovné dopravní značení bílé - V13a, 0,5m 5,3=5,30 [A]
vodorovné dopravní značení bílé - V1a, 0,125m (8,45+23,40)*0,125=3,98 [B]
vodorovné dopravní značení bílé - V10a, 0,25m 21*2*0,25=10,50 [C]
vodorovné dopravní značení bílé - V14a 2,88=2,88 [D]
vodorovné dopravní značení bílé - V10f 1,1=1,10 [E]
vodorovné dopravní značení bílé - symbol C7a 1=1,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,76 [G]

4	915311		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,74000		
---	--------	--	---	----	---------	--	--

Zjišťovací protokol o provedených pracích**Stavba/Construction:** 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.**Objekt/Object:** SO 401 Veřejné osvětlení**Rozpočet/Budget:** SO 401 Veřejné osvětlení**Objednavatel / Investor:****Zhotovitel dokumentace / Designer:****Zhotovitel / Contractor:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena / Basic price:** 241 901,00 Kč**Cena celková / Price total:** 241 901,00 Kč**DPH / VAT:** 50 799,21 Kč**Cena s daní / Price with tax:** 292 700,21 Kč**Měrné jednotky / Unit of measurement:****Počet měrných jednotek / Quantity of units:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:** 241 901,00 Kč**Vypracoval zadání /
Prepared by:****Datum zadání /
Date of briefing:****Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:****Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet/Budget: SO 401 Veřejné osvětlení

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
- 0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	x1		Veřejné osvětlení	KPL	1,00000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

241 901,00

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet/Budget: SO 801 Vegetační úpravy

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price:

63 400,00 Kč

Cena celková / Price total:

0,00 Kč

DPH / VAT:

0,00 Kč

Cena s daní / Price with tax:

0,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units:

1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

0,00 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet/Budget: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
1			Zemní práce				
1	18471002		BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ KEROVÉ ZELENÍ	M2	52,00000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 52=52,00 [A]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -52=-52,00000 [A]		-52,00000		
			aktuální množství		0,00000		
2	1847201		BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ STROMOVÉ ZELENÍ	KUS	10,00000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 10=10,00 [A]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení -10=-10,00000 [A]		-10,00000		
			aktuální množství		0,00000		
3	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	31,50000		
			Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo digitálně odměřena v příslušném výkresu: 21*1,5=31,50 [A]				
	ZBV:	1	Zaměření skutečného provedení		-31,50000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet/Budget: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			-31,5=-31,50000 [A]				
				aktuální množství	0,00000		0,00
1			Zemní práce				0,00
Celkem:							0,00