

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538

se sídlem	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO	259 57 481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008367 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 3, 4, 7, 8 -17.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3 opravený, č. 4 opravený, č. 7 opravený, č. 8 – č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 518 949,90 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 977,70 Kč bez DPH
5. Dodatkem č. 2 se opravuje dodatek č. 1, a to anulováním změnového listu č. 3, 4, 7 v celkové výši:
vícepráce: 64 060,70 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 977,70 Kč bez DPH
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 454 889,20 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*
Celková cena v Kč bez DPH 16 347 551,-
[šestnáct milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc pět set padesát jedna korun]
DPH v Kč samostatně 3 432 985,71
[tři miliony čtyři sta třicet dva tisíc devět set osmdesát pět korun sedmdesát jeden haléř]
Celková cena v Kč včetně DPH 19 780 536,71
[devatenáct milionů sedm set osmdesát tisíc pět set třicet šest korun sedmdesát jeden haléř]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 3 opr., 4 opr., 7 opr., 8 -17
Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy


Za objednatele:
V Hradci Králové dne

08. 02. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 03 - Svislá hydroizolace		
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace řešila ochranu svislého zdiva pouze nopovou fólií. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající svislá izolace je provedena papírovými asfaltovanými pásy, a je v celém rozsahu zdegradovaná, nebyla řádně natavena na svislou izolaci. Změna řešení doplnění svislé hydroizolace z modifikovaného pásu zdiva pod úroveň terénu. Doplnuje se ochrana XPS v tl. 40 mm. Jedná se o nepředvídatelné práce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 573,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 573,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: <u>25. 10. 2018</u>	Za zhotovitele:   Datum: <u>27. 10. 2018</u>
Za autorský dozor:  Datum: <u>25. 10. 2018</u>	Za technický dozor stavebníka:   Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 04 - Nová podlaha m.č. 07		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání spojovacího otvoru mezi m.č. 07 a m.č. 08, byla zjištěna nestejná úroveň podlah (rozdíl cca 40 mm). Dále bylo zjištěno, že podkladní beton se skládá ze dvou nesoudržných vrstev. Změnový list řeší vybourání betonové podlahy na hydroizolaci, provedení nové hydroizolace v celém rozsahu místnosti. Nová betonová podlaha pod keramickou dlažbu je řešena nově a je spádována (umývárna nádobí). Jedná se o nepředvídatelné práce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		





Cena méněprací bez DPH: -2 977,70 Kč	Cena víceprací bez DPH: 23 540,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 562,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: <i>25.10. 2018</i>	Za zhotovitele:   Datum: <i>25.10. 2018</i>
Za autorský dozor:  Datum: <i>25.10. 2018</i>	Za technický dozor stavebníka:   Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 07 - Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18		
Popis a zdůvodnění změny: Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že SDK příčka oddělující místnost č. 18 nemá konstrukci s požadovanou požární odolností dle PBŘ. Jedná se o nepředvídatelné práce. Stávající SDK příčka bude dodatečně oplášťena na požadovanou požární odolnost 45 min. dle PBŘ. Na požární odolnost bude vystaven certifikát prokazující splnění PO.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 18 260,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 18 260,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele:  STYLBAU, s.r.o. Pardubická 115/79, 500 04 Hlinsko Králové IČ: 259 07 491 DIČ: CZ259 07 491 Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektové a inženýringové služby  Datum:






ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 08
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 08 – Zateplení vnějších špalet Popis a zdůvodnění změny: Při zaměřování a osazování oken byl zjištěn stav stávajících špalet pro osazení nových výplňových konstrukcí. Nové výplňové konstrukce z důvodu osazování do zalomeného ostění byly řešeny s rozšiřovacími profily. K řádnému ukončení vnější osazovací spáry budou stávající špalety oken doplněny o zateplení EPS a provedením nové povrchové úpravy špalety. Jedná se o nepředvídatelné práce s ohledem na stav stávajících ostění oken po vybourání stávajících výplní.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 31 081,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 31 081,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25. 10. 2018	Za zhotovitele:  Datum: 15. 10. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 17. 10. 2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum:




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 09 – Oprava omítek m.č. 10 Popis a zdůvodnění změny: Po provedení bouracích prací v podlahách byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek a stávajících keramických soklů. Nesoudržnost byla způsobena vlhkostí v konstrukci zdiva. Bude provedeno odstranění zavlhlých stávajících omítek v m.č. 10. Bude provedena sanace omítek do výšky cca 50 - 70 cm, v ploše cca 22 m2 Dodatečné práce na základě zjištěného stavu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 31 605,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 31 605,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele:  STYLBAU s.r.o. Perutovská 119/79, 500 04 Hlubočeka (Klášter) IČ: 259 57 451 DIČ: CZ259 57 451  Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 27.10.2018	Za technický dozor stavebníka:  SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 220 IČO: 116 64 001 DIČ: CZ116 64 001  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	05.09.2018

Předmět změny: ZL 10 – Výměna PVC

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění rozvodů instalace v podlahách v učebnách, denní místnosti a na chodbě, bylo zjištěno, že stávající PVC leží na nesoudržném, nerovném podkladu, který se separuje od podkladu (epoxidová stěrka).

Bylo dohodnuto odstranění a vyrovnaní podkladu a položení nové podlahoviny PVC v učebně a denní místnosti. V chodbě je dle PD nahrazena dlažbou.

Jedná se o nepředvídatelné práce, které se zjistili zásahem do podlahové krytiny.


Přílohy změnového listu: rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 110 589,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 110 589,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10. 2018	Za zhotovitele:   Datum: 27.10. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 25.10. 2018	Za technický dozor stavebníka:   Datum:




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 11 – Lokální opravy obkladů a omítek		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změnový list řeší skutečný rozsah prováděných oprav keramických obkladů a dlažeb v technické místnosti (bojler), soklů na chodbách po provedených sanacích omítek a dále v místnostech dle soupisu prací. Jedná se o navýšení proti smluvnímu rozpočtu o cca 54 m². Tyto práce jsou nepředvídatelné, a rozsah byl stanoven na základě kontroly obkladů po provedení drážek pro ZTI a EI. Bylo zjištěno, že některé plochy jsou nesoudržné, dále bylo potřeba řešit ucelené plochy výměny obkladů, protože výrobní rozměr instalovaných obkladů se neshoduje s výrobním rozměrem nových obkladů. Tento rozdíl tvoří širší spáry o 4 mm, které bylo nutné vázat na stávající spárování obkladu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 50 431,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 50 431,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele:  Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 25.10.2018



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 12 – Sokl pod okny Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci vodorovné hydroizolace bylo zjištěno, že pod okny (pod radiátory) je betonový práh výšky cca 50 mm. Hydroizolace byla provedena nad tímto soklem, neboť sokl není možné odbourat. Bylo dohodnuto, že tento sokl bude z důvodu z důvodu sanitovatelnosti obložen keramickou dlažbou a keramický soklíkem. Jedná se o nepředvídatelné práce.. Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 8 154,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 8 154,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele:  STYLBAU, s.r.o. Pardubická 115/79, 502 04 Hradec Králová IČ: 259 57 451 DIČ: CZ259 57 451 Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář  Datum:






ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 13 – SDK konstrukce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Stávající rozvody elektroinstalace a byly projektované ve stěnách. Stávající stěny jsou částečně realizovány ze SDK konstrukcí, které bylo nutné rozkrýt k protažení kabeláže a následně opravit. Hlavní kabelové trasy však nebylo možné vést v SDK konstrukci z důvodu kolize s výztuhami. Kabelové trasy budou vedeny podél SDK stěn a budou zakryty SDK kastlíkem s požární odolností. Jedná se o nepředvídatelné práce vyplývající z rozmístění výztuh ve stávajících SDK stěnách.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 65 060,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 65 060,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10. 2018	Za zhotovitele:  Datum: 27.10. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 25.10. 2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 14 – Elektroinstalace		
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o doplnění elektroinstalace na základě kontroly elektroinstalace při dokončování cukrářských dílen a zázemí. Jedná se o doplnění zásuvek v denní místnosti u kuchyňské linky, v dílně údržby (kancelář) a v cukrářských provozech. . Rozmístění bylo koordinováno s dodavatelem gastronomického zařízení a jeho odborného doporučení pro připojení stávajících gastronomického zařízení provozovatele. Dále na základě funkční zkoušky bylo zjištěno nefunkční stávající osvětlení únikových cest. Jedná se o práce nepředvídatelné.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		




Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 12 917,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 12 917,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele:  STYLBAU, s.r.o. Pardubická 116/75, 550 04 Hradec Králové IČ: 250 57 481 DIČ: CZ250 57 481 Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 27.10.2018	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská firma  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 15 – Příprava pro řemesla		
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší drobné stavební práce nezahrnuté v ostatních ZL. Jedná se o zazdění rozvaděče ve zděné nise. PD řešila zapuštěný rozvaděč do stávající SDK příčky. Z důvodu zjištěného nesouladu v napájení stávajících rozvaděčů, se rozvaděč musel řešit nově s požadavky na požární odolnost jak dvířek rozvaděče, tak i boků. Rozvaděč bude zazděn ve zděné nise. ZL řeší i zazdění přírodních rýh po realizaci nových přívodů k rozvaděči. Doplnění poklopů na čistící tvarovky kanalizace. Budou osazeny do keramické dlažby. Doplnění keramických obkladů v dílně. Obklady nebylo možné vyčistit. Z důvodu změny užívání místnosti na kancelář, bylo rozhodnuto o jejich výměně. Jedná se o práce nepředvídatelné.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 442,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 7 442,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele:  STYLBAU s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 37 481 DIČ: CZ259 37 481 Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka:  SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektové a inženýrské služby Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 16 – Požární odolnost rozvaděčů		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající přívody k elektrorozvaděčům neodpovídají projektovanému předpokladu a projektovaným přívodům. Na nově instalovaných rozvaděčích bude nutné dodržet požární odolnost rozvaděčových dveří. Nelze je již posuzovat rozvaděče jako stávající. Jedná se o práce nepředvídatelné z důvodu poddimenzování stávajících kabelů a nutného zásahu do el. rozvaděčů		
Přílohy změnového listu: rozpočet		




Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 21 802,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 21 802,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25. 10. 2018	Za zhotovitele:  STYLBAU, s.r.o. Pardubice 118/79, 500 04 Předměstí Křižová IČ: 263 67 481 DIČ: CZ263 67 481 Datum: 25. 10. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 25. 10. 2018	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská firma  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 17 – Datové rozvody		
Popis a zdůvodnění změny:		
Projekt řešil slaboproud v rozsahu slaboproudu ke vstupním dveřím a osazení venkovních kamer. Změnový list řeší přípravu kabelových tras pro strukturovanou kabeláž dle potřeb provozovatele. ZL řeší kabelové trasy, včetně ukončení v datovém rozvaděči. Je řešeno z důvodu vyloučení následných stavebních zásahů do dokončovaných prostor potravinářského provozu. Jedná se o nepředvídatelné práce s přihlédnutím k potřebám provozovatele na vytvoření strukturované kabeláže při jednom stavením zásahu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 117 491,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 117 491,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 27.10.2018	Za zhotovitele:  STYLBAU s.r.o. Pardubická 115/79 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481 Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor:  Datum: 27.10.2018	Za technický dozor stavebníka:  SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská firma Datum: 27.10.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Dodatek č. 2

JKSO

EČO

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaníček

70889546

CZ70889546

18825885

CZ8825
885

25957481

CZ25957481

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	98 798,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	148 646,30	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 044,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	47 189,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	19 310,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	132 900,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		454 889,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 454 889,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	148 646,30	95 526,80

Cena s DPH 550 416,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

JKSO

EČO

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaníček

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26. 5. 2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-298,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-19 654,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-19 558,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-21 572,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-61 083,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -61 083,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-61 083,00	-12 827,40

Cena s DPH -73 910,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Dodatek č. 2

JKSO

EČO

Místo

Chlumec nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaníček

70889546	CZ70889546
18825885	CZ8825885
25957481	CZ25957481

Rozpočet číslo

Dne

08.10.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	99 096,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	168 300,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 603,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	68 761,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	19 310,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	132 900,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		515 972,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 515 972,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	515 972,20	108 354,20

Cena s DPH 624 326,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ001019030
TEL: 445 401 388

14. 10. 2018

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 08.10.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	méněpráce	vicepráce
D2	Dodatek_ZL_08_	515 972,20	0,00	108 354,20	624 326,40		
ZL_03_Opr.	ZL_03_Svislá hydroizolace	20 573,40	0,00	4 320,40	24 893,80	-2 977,70	518 949,90
ZL_04_Opr	ZL_04_Nová podlaha_m_č.07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90	0,00	20 573,40
ZL_07_Opr	ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	18 260,20	0,00	3 834,60	22 094,80	-2 977,70	23 540,40
ZL_08	ZL_08 - Zateplení vnějších špalet	31 081,00	0,00	6 527,00	37 608,00	0,00	18 260,20
ZL_09	ZL_09_Oprava omítek m.č. 10	31 605,80	0,00	6 637,20	38 243,00	0,00	31 081,00
ZL_10	ZL_10_Výměna PVC	110 589,90	0,00	23 223,90	133 813,80	0,00	31 605,80
ZL_11	ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek	50 431,60	0,00	10 590,60	61 022,20	0,00	110 589,90
ZL_12	ZL_12_Sokl pod okny	8 154,40	0,00	1 712,40	9 866,80	0,00	50 431,60
ZL_13	ZL_13_SDK konstrukce	65 060,40	0,00	13 662,70	78 723,10	0,00	8 154,40
ZL_14	ZL_14_Elektroinstalace	12 917,60	0,00	2 712,70	15 630,30	0,00	65 060,40
ZL_15	ZL_15_Příprava pro řemesla	7 442,20	0,00	1 562,90	9 005,10	0,00	12 917,60
ZL_16	ZL_16_Požární odolnost rozvaděčů	21 802,00	0,00	4 578,40	26 380,40	0,00	7 442,20
ZL_17	ZL_17_Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)	117 491,00	0,00	24 673,10	142 164,10	0,00	21 802,00
Celkem		515 972,20	0,00	108 354,20	624 326,40	-2 977,70	518 949,90

Dodatek č. 1 se opravuje anulováním ZL 03, 04, 07. Nové jsou tyto opravené ZL zahrnuté do Dodatku č. 2

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
D_01	Dodatek_D1 - anulované ZL 03, 04, 07	61 083,00	0,00	12 827,40	73 910,40	-2 977,70	64 060,70
ZL_03 (anulován)	ZL_03_Svislá hydroizolace	21 446,20	0,00	4 503,70	25 949,90		21 446,20
ZL_04 (anulován)	ZL_04_Nová podlaha_m_č.07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90	-2 977,70	23 540,40
ZL_07 (anulován)	ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	19 074,10	0,00	4 005,60	23 079,70	-2 977,70	19 074,10
Celkem		61 083,00	0,00	12 827,40	73 910,40	-2 977,70	64 060,70

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
 Tř. 1.405 491 468

STYLBAU, s.r.o.
 Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
 DIČ: CZ2259 57 481

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_03_Svislá hydroizolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pílovské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6										5 357,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										5 357,00
1	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,535	156,50	1 648,70	0,00	0,00	5 357,00
Jižní strana					21,07*0,5			0,00		1 648,70
2 R										3 708,30
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně					10,535					
Jižní strana					21,07*0,8	220,00	3 708,30	0,00	0,00	3 708,30
16,856										

PSV Práce a dodávky PSV

711										15 216,40
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										6 952,00
3	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,856	16,20	273,10	0,00	0,00	6 952,00
Jižní strana					21,07*0,8					273,10
4	111	111631500	lak asfaltový ALP/g (MJ t) bal 9 kg	t	16,856	48 700,00	2 483,70			2 483,70
16,856*0,003					0,051					
Součet					0,051					
5	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,856	86,00	1 449,60			1 449,60
6	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	19,384	135,00	2 616,80			2 616,80
16,856*1,15					19,384					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_03_Svislá hydroizolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce		vícepráce	
Součet												
7		R	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,153	842,10	128,80				
713 Izolace tepelné												
8		R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dilců, desek	m2	16,856	137,60	2 319,40	0,00		5 458,30	
9		283	28376416.BCL	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm	m2	17,193	177,20	3 046,60				
					16,856 * 1,02							
Součet												
10		R	998713101	Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,122	756,50	92,30				
764 Konstrukce klempířské												
11		764	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	11,100	252,80	2 806,10	0,00		2 806,10	
					Jižní strana							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV							
6							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	R	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,652	2 898,20	7 686,00
"Nová podlaha"							
22,1*0,12							
Součet					2,652		
2	R	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	2,652	350,00	928,20
3	R	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,652	258,00	684,20
4	R	632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	-7,500	265,00	-1 987,50
-5-2,5					-7,500		
5	R	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	-7,500	12,00	-90,00
6	R	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnící páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	18,540	44,10	817,60
"Obvodová dilatace"							
(4,81+4,46)*2							
Součet					18,540		
					18,540		
						15 495,40	
							8 038,50
							7 686,00
						-2 077,50	17 572,90
						-2 077,50	10 116,00
							7 686,00
9							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm plí do 4 m2	m3	1,752	1 900,00	3 328,80
"Dle SOD"							
-7,5*0,12							
						0,00	3 328,80
							3 328,80
							817,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Odstranění staré podlahy"							
22,1*0,12					2,652		
Součet					1,752		

2,652
1,752

997		Přesun sutě		2 801,90	
9 R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,913	350,00
10 R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,913	150,00
11 R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,086	3,00
3,913*22				86,086	258,30
Součet				86,086	
12 R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,913	150,00
3,913				3,913	587,00

0,00	2 801,90
	1 369,60
	587,00
	258,30

	587,00
--	--------

998		Přesun hmot		1 326,20	
13 R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,631	200,00
					1 326,20

0,00	1 326,20
	1 326,20

PSV		Práce a dodávky PSV		5 067,30	
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		5 768,00	
14 R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,600	7,90
Dle SOD					115,30
-7,5					
-7,500					

-900,20	5 967,50
-199,50	5 967,50
	115,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_04 Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU,s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Nová podlaha"							
15	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,044	48 700,00	2 142,80
Součet					0,044		2 142,80
16	R	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	14,600	10,20	148,90
Dle SOD							148,90
-7,5							
"Odstanění staré podlahy"					-7,500		
Součet					22,100		
17	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	14,600	81,00	1 182,60
Dle SOD							1 182,60
-7,5							
"Odstanění staré podlahy"					-7,500		
Součet					22,100		
18	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	16,790	135,00	2 266,70
Součet					16,790		2 266,70
19	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	-7,500	2,00	-15,00
20	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	-7,500	24,60	-184,50
21	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,132	842,10	111,20
Součet					0,132		111,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
713 Izolace tepelné							
22 R	713120821		Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-7,500	11,10	-83,30
23 R	713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-7,500	15,00	-112,50
24	283723050		deska z <i>pénového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm</i>	m2	-7,650	65,00	-497,30
			-7,5*1,02		-7,650		
25 R	998713101		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,010	756,50	-7,60
			0,135/106*(-7,5)		-0,010		
						-700,70	0,00
						-83,30	
						-112,50	
						-497,30	
						-7,60	

Celkem

20 562,70

-2 977,70
 kontrolní součet
 23 540,40
 20 562,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8. 10. 2018

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce		vícepráce	
PSV									0,00		18 260,20	
763									0,00		18 260,20	
Konstrukce suché výstavby									0,00		18 260,20	
1	R	763121631		Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna předsazená	m2	62,667	178,90	11 211,10				
						Součet	62,667	11 211,10				
2	S90	59030027		deska sdk protipožární DF tl 12,5mm	m2	68,934	73,80	5 087,30				
						Součet	68,934	5 087,30				
3	R	763111717		SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	63,640	15,00	954,60				
6	763	763111721		SDK příčka plastový úhelník k ochranné rohů	m	4,740	78,30	371,10				
						1,97*2+0,8	4,740	371,10				
5	R	998763301		Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6	t	0,825	771,00	636,10				
Celkem									0,00		18 260,20	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_08 - Zateplení vnějších špalet

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 081,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,323	156,50	4 432,50
2	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	102,980	28,60	2 945,20

30 977,40

"113"
 (1,5*2+1,2)*3

12,600

"114"

(1,17*2+2,08)

4,420

"115"

(2,1*2+1,53)

5,730

"116"

(2,24*2+2,25)*5

33,650

"117"

(3,14+2,24+2,35)

7,730

"118"

(2,24*2+2,37)*3

20,550

"119"

(2,24*2+2,37)

6,850

"342"

(2,4*2+1,0)

5,800

"341"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_08 - Zateplení vnějších špalet

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(2,1*2+1,45)		5,650		
			Součet		102,980		
3	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	108,129	16,90	1 827,40
			102,98 * 1,05		108,129		
4	011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	102,980	179,70	18 505,50
			"113"				
			(1,5*2+1,2)*3		12,600		
			"114"				
			(1,17*2+2,08)		4,420		
			"115"				
			(2,1*2+1,53)		5,730		
			"116"				
			(2,24*2+2,25)*5		33,650		
			"117"				
			(3,14+2,24+2,35)		7,730		
			"118"				
			(2,24*2+2,37)*3		20,550		
			"119"				
			(2,24*2+2,37)		6,850		
			"342"				
			(2,4*2+1,0)		5,800		
			"341"				
			(2,1*2+1,45)		5,650		
			Součet		102,980		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_08 - Zateplení vnějších špalet

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	283	28375931	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 30mm	m ²	28,323	32,00	906,30
6	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	28,330	47,20	1 337,20
			"113"				

3,6002,080

1,530

11,250

1,3107,110Součet1,450

7	590	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	29,747	34,40	1 023,30
				28,33 * 1,05	28,330	29,747	

998 Přesun hmot

8 R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,518	200,00	103,60
						103,60

Celkem

31 081,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_09_Oprava omítek m.č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 605,80

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						29 245,10
1	R	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	21,890	334,00	7 311,30	
2	R	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	21,890	1 002,00	21 933,80	

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 418,50
3	R	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	21,890	64,80	1 418,50	

"m.č. 10"
(0,5+0,9+0,9+0,6)*1,6
(1,8+1,5+0,4+1,2+0,4+1,9+0,8+1,5+2,1+1,8)*0,7
0,9*0,6
1,6*0,6
1,9*0,7
2,4*0,6
2,9*0,6
2,9*0,6
0,2*0,6
Součet
4,640
9,380
0,540
0,960
1,330
1,440
1,740
1,740
0,120
21,890

997 Přesun sutě

721,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_09 Oprava omítek m.č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	R	997013152	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,007	350,00	352,50
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,007	150,00	151,10
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,154	3,00	66,50
				1,007*22		22,154	
				Součet		22,154	
7	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,007	150,00	151,10
				998 Přesun hmot			221,00
8	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,105	200,00	221,00

Celkem

31 605,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2
Část: ZL_10_Výměna PVC
Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 680,40

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	R	965046100	Přebroušení stávajících betonových podlah po odstranění ker. dlažby a PVC vč. odstranění lepidla, tmelu	m2	129,100	44,00	5 680,40

"m.č. 16"

72,9

"m.č. 14"

56,2

Součet

72,900

56,200

129,100

PSV Práce a dodávky PSV

104 909,50

776 Podlahy povlakové							
2	R	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	129,100	38,50	4 970,40
3	R	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	129,100	132,00	17 041,20
4	284	284122	svařované PVC (součinitel smykového tření $\mu > 0,3$) tl. 3mm	m2	142,010	357,50	50 768,60
					129,1*1,1		
					Součet	142,010	
5	R	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48,110	27,50	1 323,00

"m.č. 16"

(5,7+12,1)*2-(0,9+2,37*4+2,35*2)

"m.č. 14"

(4,1+13,7)*2-(0,9+2,37*3)

20,520

27,590

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2
Část: ZL_10_Výměna PVC

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
6	284	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	50,516	13,80	697,10
					48,11*1,05		
					50,516		
Součet							
7	R	776990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	129,100	220,00	28 402,00
8	R	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	129,100	8,30	1 071,50
9	R	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,709	372,00	635,70

Celkem

110 589,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

50 431,60

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
1	R	711113116	Izolace proti vodě hydroizolační stěrkou	m2	3,000	380,00	1 142,50
"Technická místnost - bojler"							1 140,00
1,5*2,0							
Součet					3,000		

2	R	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,003	842,10	2,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

771 Podlahy z dlaždic

3	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	54,320	105,00	5 703,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"Chodba po provedení san. omítek"

2,0+1,25+2,4+3,1+1,75+0,2+0,6+3,57+0,6

"Dílňa - škoník"

1,3

"Technická místnost - bojler"

2,25+2,47+1,5

"m.č. 7, 8"

6,25+3,68+5,32+0,47+12,7+1,46+1,45

Součet

4	R	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	3,000	450,00	1 350,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"technická istnost - bojler"							
1,5*2,0							
Součet							
5	597	597613	dlaždice keramické (součinitel smykového tření $\mu > 0,3$)	m2	7,346	440,00	3 232,20
"Sokl"							
54,32*0,08							
"Dlažba"							
3,0							
Součet							
6	R	77159111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,346	20,00	146,90
7	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	3,000	220,00	660,00
8	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,034	467,00	15,90
781							
Dokončovací práce - obklady							
9	R	781414112	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,924	450,00	22 015,80

"m č. 20 + 21"

823*0,15*0,15

(4,6+0,61+0,36)*1,8

"Středová zed"

(0,17+0,17+2,4+4,0+6,92)*1,21

(2,4+4,0)*0,17

"WC + sociálky"

94*0,15*0,15

0,8*0,6

18,518

10,026

16,529

1,088

2,115

0,480

38 180,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Mytí vaječ"		3,173		
			141*0,15*0,15				
			"Mytí bedýnek"		1,575		
			70*0,15*0,15				
			"m.č. 7, 8"				
			125*0,2*0,25		6,250		
			"Pult"				
			1,21*7,8*2				
			6,17*1,21*2		18,876		
			0,17*7,8		14,931		
			"Stěny"		1,326		
			(0,26+0,75+0,87+1,1+0,35+0,98+1,58+1,86+0,42+4,47+0,82+1,36+1,8				
			8+0,35+2,01)*1,8		34,308		
			(0,44+0,44+0,59)*1,21		1,779		
			2,25*0,6		1,350		
			"SOD - I. etapa"				
			-83,4				
			Součet		-83,400		
					48,924		
10	597	597610	obkládačky keramické	m2	53,816	250,00	13 454,00
			48,924*1,10		53,816		
			Součet		53,816		
11	R	781419191	m2				
12	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	48,924	20,00	978,50
13	R	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	48,924	20,00	978,50
					1,614	467,00	753,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

50 431,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_12_Sokl pod okny

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

771							
Podlahy z dlaždic			8 154,40				
1	771	771273111	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 200 mm	m	26,250	124,70	3 273,40
				"m.č. 18"	4,740		
				2,37+2,37			
				"m.č. 17a"	1,250		
				1,25			
				"m.č. 17b"	2,370		
				2,37			
				"m.č. 16"	13,150		
				5*2,37+0,64+0,66			
				"m.č. 14"	4,740		
				2,37*2	26,250		
				Součet	12,900	73,70	950,70

2	771	771273231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 150 mm	m	12,900	73,70	950,70
				"m.č. 18"	2,100		
				0,97+0,63+0,5			
				"m.č. 17b"	0,490		
				0,12+0,37			
				"m.č. 16"	4,250		
				0,92+0,62+0,64+0,65+0,63+0,63+0,16			
				"m.č. 14"			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_12_Sokl pod okny

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			4,2+0,63+0,63+0,6	Součet		6,060	
3	R	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	0,617	450,00	277,70
			"m.č. 14"				
			1,37*0,45	Součet		0,617	
4	597	597613	dlaždice keramické (součinitel smykového tření $\mu > 0,3$)	m2	0,617	440,00	2 342,60
			"Stupnice"				
			26,25*0,14				
			"Podstupnice"				
			12,9*0,08				
			"Dlažba"				
			0,617	Součet		0,617	
5	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,324	20,00	106,50
6	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	5,324	220,00	1 171,30
7	R	998771101	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,069	467,00	32,20

Celkem

8 154,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_13_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

65 060,40

727 Zdravotechnika - požární ochrana							
1	721	727111112	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	3,000	511,70	1 535,10

763 Konstrukce suché výstavby							
2	763	763.1	Opravy Stěny m.č. 16 učebna - dorostování SDK stavající příčky + základ desky RF 12,5mm vč. tmelení	kpl	1,000	4 070,00	4 070,00
3	763	763.2	Oprava SDK stěn po elektro m.č. 17A, 17B, 10, 8, 16 - oprava vyřezaných SDK stěn (průhy) + tmelení prasklin	kpl	1,000	30 544,80	30 544,80
14	763	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	291,10	582,20
15	590	59030729R	dřevěné výztuhy pro uchycení umyvadla	kus	2,000	94,60	189,20
16	763	763121437R	SDK stěna představená čelo nad chladícím boxem	m2	2,880	496,20	1 429,10
17	763	763121713R	SDK stěna představená ukončení nad chladícím boxem	m	2,375	174,60	414,70
6	R	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	28,181	15,00	422,70

62 172,60

2,880
 12,64*(0,25+0,38)
 14,36*(0,38+0,38)
 6,424
 Součet
 28,181

7	R	763112990	Doplňení stěny SDK konstrukcí - jednoduché opláštění deska 1xA 12,5, GW profily 100 s vložkou akustickou izolací tl. 80mm	kus	8,000	759,00	6 072,00
8	763	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	12,640	433,40	5 478,20
9	763	763164535	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	14,360	442,90	6 360,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_13_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	763	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 4,4*(0,63+0,83)	m2	6,424	547,00	3 513,90
Součet					6,424		
18	763	763171113	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny nad chladicí box	kus	1,000	249,40	249,40
19	590	59034047R	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 600 x 800 mm	kus	1,000	2 554,20	2 554,20
12	R	998763301	Přesun hmot tonažní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,379	771,00	292,20
784							
Dokončovací práce - malby a tapety							1 352,70
13	R	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,181	48,00	1 352,70

Celkem

65 060,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_14_Elektroinstalace

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ELEKTROIN STALACE ELEKTROINSTALACE

12 917,60

D1 Místnost č. 14 - kuchyňská linka							
1 R	210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	15,000	27,60		414,00
2 R	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	3,000	21,90		65,70
3 R	211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	3,000	239,90		719,70
							1 199,40

D2 Místnost - dílna údržby (kancelář)							
6 R	210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	12,000	27,60		331,20
7 R	210 80-0627.RT1	Vodič CYA 6 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 6	m	9,000	25,50		229,50
8 R	211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	8,000	239,90		1 919,20
9 R	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	7,000	21,90		153,30
							2 633,20

D3 Místnost č. 20 a 21							
12 R	210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	5,000	27,60		138,00
13 R	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KU68LA/3 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice 1903+svork.+vříčko	ks	1,000	102,40		102,40
14 R	211 11-1011.RT7	Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž	ks	2,000	249,30		498,60
15 R	210 01-0351.RT2	Rozvodka krabicová z lisov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80		120,80
							859,80

D4 Místnost č. 7 a 8 619,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Objekt: Dodatek_2
Část: ZL_14_Elektroinstalace

Objednatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko
Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	211 11-1011.RT7	Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž	ks	2,000	249,30	498,60
18	R	210 01-0351.RT2	Rozvodka krabicová z lisov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80
D5 Místnost č. 22 - sklad							
20	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 30 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 30 X 1.5	m	6,000	21,30	127,80
SVÍTIDLA SVÍTIDLA							
23	R	210 20-1002.R19	Svítilno NO -svítidlo nouzové včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	5,000	1 495,60	7 478,00

Celkem
12 917,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_15_Příprava pro řemesla
 Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 334,60							
1	R	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,501	3 388,40	1 697,60
"Zazdívká rozvaděče"							
(1,35*2,75)*0,15-0,58*1,38*0,15							
(4,2+1,2+0,6+0,6)*0,15*0,065							
Součet							
					0,437		
					0,064		
					0,501		
2	O11	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,980	592,50	1 173,20
"Zazdívká rýh"							
(4,8+1,5+4,6+8,1+0,8)*0,1							
Součet							
					1,980		
					1,980		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	R	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,980	650,00	1 287,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 Trubní vedení

17	771	771591482R	Montáž poklopů plastových	kus	3,000	34,00	102,00
18		H034200200	Poklop kanálový Mondial pochůzný 200 x 200 mm		3,000	126,00	378,00
19	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,000	13,20	118,80
3 fezy							
9							

9,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_15_Příprava pro řemesla

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5 R		972054145	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus			317,40
6 R		978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,000	150,00	150,00
			"Udržbárna"		2,790	60,00	167,40
			2,79				
			Součet				

2,790
2,790

997 Přesun sutě							
7 R		997013152	Vnitřnostavení doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,198	350,00	69,30
8 R		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,198	150,00	29,70
9 R		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,356	3,00	13,10
10 R		997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,198	150,00	29,70
998 Přesun hmot							
11 R		998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,594	200,00	118,80
							118,80

PSV Práce a dodávky PSV

781 2 107,60
Dokončovací práce - obklady 2 107,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_15_Příprava pro řemesla

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12 R		781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2	m2	2,790	450,00	1 255,50
13 597		597610	lepených flexibilním lepidlem	m2	2,790	250,00	697,50
14 R		781419191	obkladačky keramické	m2	2,790	20,00	55,80
15 R		781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,790	20,00	55,80
16 R		998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,092	467,00	43,00

Celkem

7 442,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_16_Požární odolnost rozvaděčů

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ROZVÁDĚČ

RMS1-RM11 ROZVÁDĚČ RMS1+RM11

1	R	210 19-0004.R01.1	Příplatek za požární odolnost EI30	ks	1,000	10 901,00	10 901,00
---	---	-------------------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Rozbor položky:

náкупní cena Schrack Technik protipožární úprava M2000 2U33-EI30/EW60 7
 423,- Kč Doprava (4,8%), Přesun dodávky (3,6%), PPV
 (6%) = 14,4% .. 1 069,- Kč dodatečná montáž předních dveří
 rozvaděče 1 792,- Kč kompletační činnost

ROZVÁDĚČ

RMS2

ROZVÁDĚČ RMS2

2	R	210 19-0004.R01.1	Příplatek za požární odolnost EI30	ks	1,000	10 901,00	10 901,00
---	---	-------------------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

náкупní cena Schrack Technik protipožární úprava M2000 2U33-EI30/EW60 7
 423,- Kč Doprava (4,8%), Přesun dodávky (3,6%), PPV
 (6%) = 14,4% .. 1 069,- Kč dodatečná montáž předních dveří
 rozvaděče 1 792,- Kč kompletační činnost
 GD 6% 617,- Kč

Celkem

21 802,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_17_Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Domácí videotelefon

21	741	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	90,000	23,70	35 487,00
39	345	34571107	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20 mm, délka 3m	m	90,000		2 133,00
19	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,000	43,70	3 933,00
20	341	34140583	vodič izolovaný s cat. 5e 24WG	m	400,000	13,90	5 560,00
22	742	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	400,000	11,60	4 640,00
23	345	34571519R	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem,	kus	30,000	40,70	1 221,00
25	742	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	kus	30,000	9,00	270,00
24	345	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm	m	90,000	34,00	3 060,00
26	742	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	90,000	16,30	1 467,00
27	742	742110411	Montáž krytu instalačních kanálů pro slaboproud pod parapetní žlab	m	30,000	111,80	3 354,00
6	R	shoelektro.cz	Parapetní žlab KOPOS PK 170x70 D HD	m	30,000	34,00	1 020,00
				m	30,000	294,30	8 829,00

D2 CCTV kamerový systém

28	742	742121001R	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil ZATAŽ KAB	m	300,000	13,90	4 170,00
29	341	34140583	UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK	m	300,000	11,60	3 480,00
30	742	742110501	vodič izolovaný s cat. 5e 4 páry venkovní	kus	20,000	40,70	814,00
31	345	34571519R	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	20,000	9,00	180,00
			krabice univerzální odbočná z PH s víčkem,				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_17_Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	742	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	150,000	34,00	5 100,00
34	345	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	150,000	22,00	3 300,00

D3 Datová síť

35	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 050,000	13,90	28 495,00
13	R		Datový kabel cat. 5e šedý vnitřní	m	2 050,000	8,80	18 040,00
36	742	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	50,000	23,70	1 185,00
38	345	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	m	50,000	40,80	2 040,00
17	R		Datový rozvaděč 36U volně stojící s příslušenstvím	ks	1,000	15 200,00	15 200,00
			rozklad cený Datový rozvaděč				
			1x Stojanový rozvaděč 42U 600x600 mm				
			1x 19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x220V-3m BK				
			2x UTP Patchpanel, Cat.5e, 24-Port				
			1x 19" pevná police 2U, větraná, černá 20kg 483x370x88mm				
			1x montážní materiál				
			1x instalace				
			1 200,-				
			11 161,-				
			560,-				
			1 604,-				
			550,-				
			125,-				

Celkem

117 491,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou - VZ
stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 454 889,20 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	16 131 149,90 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	454 889,20 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,90 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	454 889,20 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,90 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 454 889,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	454 889,20 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 226 042,80 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 9 641,70 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	671 290,30 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,28 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 676 260,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 680 932,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 9 641,70 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	16 347 551,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení