

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, technickým vedoucím oblasti Liberec

Ing. Vladimírem Hauserem, ekonomickým vedoucím oblasti Liberec

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 112071233/0300

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **68 486 431,93 vč. DPH** (slovy šedesátosmmilionůčtyřistaosmdesátšestisícčtyřistatřicetjedna Korun českých devadesáttří haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	56 600 356,97 korun českých
DPH (21%)	11 886 074,96 korun českých
Cena celkem	68 486 431,93 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 100.5 Trasa 5, km 3,779 95 – 4,629 70, SO 100.7 Trasa 7, km 5,499 80 – 6,376 85, SO 100.9 Trasa 9, km 7,269 65 – 8,200 00, SO 100.10 Trasa 10, km 8,200 00 – 8,634 86 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 100.5 Trasa 5, km 3,779 95 – 4,629 70, SO 100.7 Trasa 7, km 5,499 80 – 6,376 85, SO 100.9 Trasa 9, km 7,269 65 – 8,200 00, SO 100.10 Trasa 10, km 8,200 00 – 8,634 86 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 1. 02. 2019


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Bílek
Ing. Vladimír Hauser

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	33131
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.04.2017

Název stavby :

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MIS a.s. zastoupená ing. Senohrábek David

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny :

Při závěrečné prohlídce stavby došlo k přesnému přeměření položek a bylo zjištěno, že některé položky rozpočtu nebyly provedeny v celém rozsahu. Při provádění stavebních prací byl zjištěn havarijní stav opěrných zdí pod nemovitostí vlevo před rekonstruovaným propustkem v Rakově. Po jednání se SS KHk bylo rozhodnuto o vynechání rekonstrukce komunikace v km 4,260 až 4,460 z důvodu možného zhroucení opěrných zdí při provádění sanací podloží. Tyto položky jsou specifikovány v ZBV na SO 100.5; SO 100.7; SO 100.9 a SO 100.10 a jsou vyčísleny jako MĚNĚPRÁCE.





Přílohy evidenčního listu :

1.	ZBV č. 11/2018 - méněpráce na SO 100.5
2.	ZBV č. 11/2018 - méněpráce na SO 100.7
3.	ZBV č. 11/2018 - méněpráce na SO 100.9
4.	ZBV č. 11/2018 - méněpráce na SO 100.10
5.	Tabulka REKAPITULACE CENY
6.	Soupis objektů s DPH
7.	Soupis objektů - vícepráce/méněpráce

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1 a č. 2		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
69 452 473,17 Kč	69 452 473,17 Kč	52 282,85 Kč	540 993,52 Kč	68 486 431,93 Kč	-966 041,24 Kč
Změna č. 3		1 454 751,90 Kč	0,00 Kč		
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1 ;č.2 a č.3:		1 507 034,76 Kč	540 993,52 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Hovorka Matěj		
Projektant (autor.dozor) :	M I S a.s.	Senohrábek David, DiS		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Jelínek Martin		
Technický dozor :		Ing. Koutník Jiří		
Asistent technického dozora:		Bulíček Petr		

Název stavby:

"III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001.1	Vedlejší a ostatní náklady - I. ETAPA	471 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 040,78
SO - 100.1	Trasa 1. km 0,000 - 0,950 05	6 333 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 682,16
SO - 100.2	Trasa 2. km 0,950 05 - 1,900 00	5 644 929,80	0,00	7 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 378,54
SO - 100.3	Trasa 3. km 1,900 00 - 2,800 05	5 050 431,49	0,00	28 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 456,28
SO - 100.4	Trasa 4. km 2,800 05 - 3,779 95	4 981 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 924,34
SO - 181.1	DIO - I. Etapa	370 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 276,94
CENA CELKEM bez DPH za I.sekci		22 852 285,51	0,00	36 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 759,04
SO - 001.2	Vedlejší a ostatní náklady - II. ETAPA	495 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 402,46
SO - 100.5	Trasa 5. km 3,779 95 - 4,629 70	7 775 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 483,12	6 960 052,82
SO - 100.6	Trasa 6. km 4,629 70 - 5,499 80	4 882 835,73	0,00	0,00	27 841,24	0,00	0,00	0,00	4 910 676,97
SO - 100.7	Trasa 7. km 5,499 80 - 6,376 85	5 970 924,45	0,00	0,00	96 009,43	0,00	0,00	333 385,02	5 733 548,86
SO - 100.8	Trasa 8. km 6,376 85 - 7,269 65	6 490 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 030,57
SO - 100.9	Trasa 9. km 7,269 65 - 8,200 00	5 687 880,34	0,00	0,00	90 026,02	0,00	0,00	24 747,12	5 753 159,23
SO - 100.10	Trasa 10. km 8,200 00 - 8,634 86	2 702 477,95	0,00	0,00	233 225,40	6 682,49	0,00	28 659,04	2 900 361,80
SO - 181.2	DIO - II. Etapa	541 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 365,22
CENA CELKEM bez DPH za II.sekci		34 546 452,65	0,00	0,00	447 102,09	6 682,49	0,00	1 202 274,30	33 784 597,93
CENA CELKEM bez DPH I. a II. sekce		57 398 738,16	0,00	36 526,48	447 102,09	6 682,49	0,00	1 202 274,30	56 600 356,97
DPH 21 %		12 053 735,01	0,00	7 670,56	93 891,44	1 403,32	0,00	252 477,60	11 886 074,96
CENA CELKEM včetně DPH		69 452 473,17	0,00	44 197,04	540 993,52	8 085,81	0,00	1 454 751,90	68 486 431,93

Za dodavatele: STRABAG a.s.

Matěj Hovorka



Za TDI : ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Buliček Petr





SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)

Objekt: SO 100.05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Rozpočet: SO 100.05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 7 775 535,93 Kč

Cena celková: 6 960 052,82 Kč

DPH: 1 461 611,09 Kč

Cena s daní: 8 421 663,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 960 052,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) zemina (2994,355+2082,25*0,1+27*1,0+60*0,5+171,83+88,5-77,32)*1,8=6 196,6620 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateři skládky související s uložením odpadu na skládku	T			
	ZBV:	II/2018	Méněpráce				
			aktuální množství				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť a vybourané hmoty kamenivo : 1916,76*1,9=3 641,8440 [A] žb kee : 31,5*2,5=78,7500 [C] propusty : 21,5*1,8*2,5=96,7500 [D] 6*0,5*10*2,5=75,0000 [G] kamen.ke : 19,25*2,4=46,2000 [E] šachty : 2*1,8*2,5=9,0000 [H] ul.vpusť : 4*1,6*2,5=16,0000 [I] oplocení : 4*0,5*0,8=1,6000 [J] dzn + sloupky : 15*0,01+11*0,04=0,5900 [K] bet.obrubby : 55*0,25*0,15*2,4=4,9500 [L] Celkem: A+C+D+G+H+I+J+K+L=3 970,6840 [M] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateři skládky související s uložením odpadu na skládku	T			
	ZBV:	II/2018	Méněpráce				
			aktuální množství				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

3 014132

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T

živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč. likvidace apod.

187,441 *2,4=449,8584 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

11/2018

Meněprce

aktuální množství

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

4 11120

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

M2

vč. odvozu na skládku a likvidace

dle potřeby : 90=90,0000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 11130

SELMUTÍ DRNU

M2

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

podél trasy vč. krajiny prům.š. 1,5m : (89,5+30,5+31+39+30+64,5+319+307+75+398)*1,5=2 075,2500 [A]
zatavení břehu u propustku typ 15: 2*5*0,7=7,0000 [B]
Celkem: A+B=2 082,2500 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

6 11212

KÁČENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,9M

KUS



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovení v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva dle potřeby : 2=2,0000 [A]				
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spalení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
7	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace předpoklad : 30=30,0000 [A]	KUS	30,000		
			Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použití mechanizací (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.25, 27 : př.propusky : (6,5)*1,4*0,30=2,7300 [A] sanace vozovky nová kce + asfaltová vrstva : (3715+1,1*726,2*2)*0,30=(21,7+97,5+35+484+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)*0,30=1 854,7020 [E] rozištění - sanace krajů vozovky : (2*88,85*0,8+2*34,75*0,8)*0,30=59,3280 [C] Celkem: A+E+C=1 916,7600 [F]	M3	1 916,760		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01 41 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
ZBV:	11/2018		Méněpráce		-132,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 784,760		
9	11333		ODSITRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku při propustky : (6,5)*1,4*0,05=0,4550 [A] sanace vozovky : 3715*0,05=185,7500 [B] zarovnění hran v místě rozšíření : 2*(88,85+34,7)*0,1*0,05=1,2355 [C] Celkem: A+B+C=187,4405 [D]	M3	187,441		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
			ZBV:				
			11/2018			-11,941	
			Méněpráce				
			aktuální množství		175,500		
10	11352		ODSITRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v místě ostrůvku : 55=55,0000 [A]	M	55,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu hl.trasa : 3715*0,05=185,7500 [B] asf.rozjetdy : (21,7+97,5+35+48+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)*0,10=86,9700 [A] Celkem: B+A=272,7200 [C]	M3	272,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami							
12	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.1.2.25: napojení na stáv. vozovku vč. rozjezdů : $5,5+7+23,3+11,8+29,6+10+21+5,5+30,5+9,7+10,8+5+4=173,7000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	173,700		
13	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN dle potřeby : $14*12=168,0000$ [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	168,000		
14	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M kompletní zajištění přivedení vody v průběhu výstavby rámového propustu : $15=15,0000$ [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (t.o.).	M	15,000		
15	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odkopávky vč. příkopů, rýhy drenáží, sanace podloží nová kee dle tab.kubatur : $2776,07=2776,0700$ [A] sanace podloží : rozišení - sanace kraje vozovky: $(2*88,85*1,1+2*34,75*1,1)*0,50=135,9600$ [G] odpočet dmu : $-2075,25*0,1=-207,5250$ [E] sanace asf. rozjezdů : $(21,7+97,5+3+484+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)*0,30=260,9100$ [H] nezp.sjezdy : $(8+5+4+5+15+14+15,5+3+9,5+6+17,5+6,2)*0,2=28,9400$ [I] Celkem: $A+G+E+H+I=2994,3550$ [J] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	2 994,355		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiivost - těžení po vrstevách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napáďávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - tříření výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
ZBV:	11/2018	Měněpráce			-220,000		
			aktuální množství		2 774,355		
16	12960		REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vřok a výřok u propustku typ 15 : (10,5+7,5)*1,5=27,0000 [A]	M3	27,000		

Stavba:	3313	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDIŠTÍ
SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - ILETAPA
SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - ILETAPA

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

stávající kanalizace v místě napojení horských vpusů : 6*10=60,0000 [A]

HL OUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	171,830
vč. naložení, odvozu a uložení na skládku		
dle PD C.1.2.25, 27 :		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkoppku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ručení výkoppávký, odstranění kořenů a napadávček - pážení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkoppku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkoppávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **				
19	13373		HL OUBENÍ ŠACHET ZAPAZ. I NEPAŽ. TR. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku horské vpusť : 6*2,5*2,5*2=75,0000 [A] uliční vpusť : 4*1,5*1,5*1,5=13,5000 [B] Celkem: A+B=88,5000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkoppávký nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkoppávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepičnost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkoppku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ručení výkoppávký, odstranění kořenů a napadávček - pážení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn)	M3	88,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí pod.) - nezahrmuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS vč.dodání vhodné zeminy do násypů kolm odvod obj. : $2*15+2*5+4*1,0=44,0000$ [A] násyp v trase dle tabulky kubatur :33,32=33,3200 [B] Celkem: A+B=77,3200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	77,320		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přibyték zeminy : 6196,662/1,8=3 442,5900 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3 442,590	10,27	35 355,40
ZBV:							
11/2018							
Méněpráce							
				aktuální množství			
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina do násypu dle PD PD C.1.2.25, 27: v místě krajnice : (89,5+30,5+31+39+30+64,5+319+307+75+398)*0,3=415,0500 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	415,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17481		- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)	M3	107,740		
			ŽÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 horské vpusť : 6*7,4*2*0,5=4,4000 [A] uliční vpusť : 4*3*1,5*0,5=9,0000 [B] přípojky ul.vpusť a horských vpusť: 4*2*1,1*0,8+(8+3+7+2+15+8)*1,1*1,0=54,3400 [C] Celkem: A+B+C=107,7400 [D] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				

Technická specifikace:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32 kolem při propusku dle potřeby : $2*1,5+2*3,0=9,0000$ [A] zárky v tase: $26,5*0,5+5*0,5=15,7500$ [H] úprava rýh propusků : typ 16 : $6,5*1,4*0,3=2,7300$ [M] typ 15 : $9,5*3*0,3+(10+4)=22,5500$ [I] čela - při propusku : typ 16 : $2*2*1,0=4,0000$ [K] typ 15 : $2,1*0,8+(2,4+1,74+1,03)*0,8=5,8160$ [E] zárky u propusku typ 15 : $1,95*0,8*2+3,5*0,8=5,9200$ [L] Celkem: $A+H+M+I+K+E+L=65,7660$ [N] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů	M3	65,766		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOJA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	18110		ÚPRAVA PLÁŇNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I př. propustky : (6,5*1,4=9,1000 [A]) sanace vozovky nová kce: (3715+1,1*726,2*2)=5 312,6400 [C] rozištění - sanace krajů vozovky: (2*88,85*1,1+2*34,75*1,1)=271,9200 [G] asf.rozjezdy : (21,7+97,5+35+48+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)=869,7000 [H] nezp.sjezdy : (8+5+45+15+14+15,5+3+9,5+6+2)=144,7000 [I] Celkem: A+C+G+H+I=6 608,0600 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	6 608,060		
ZBV:	11/2018	Měněpráce			-440,000		
					aktuální množství	6 168,060	
26	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemniku dle tab.kubatur, u propustku + dle počítby : 279,89/0,1+2*5*0,7+200=3 005,9000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	3 005,900		
27	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 3005,09=3 005,0900 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 005,090		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ 3005,09=3 005,0900 [A]	M2	3 005,090	5,50	16 528,00
Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zaříti a hnojení							
1		Zemní práce					1 463 005,47

2 Základy

29 212645 TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
PVC DN160

dle PD C.1.2.25, 27 :

26+101+131,5+57+206,5+32+40=594,0000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkého materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zausněním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně miniosazení a vnitrostavěnišní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

11/2018

Méněpráce

-264,000

aktuální množství

330,000

30 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2

5 924,480



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m				
			sanace podloží : sanace vozovky nová kee: (3715+1,3*726,2*2)=5 603,1200 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*88,85*1,3+2*34,75*1,3)=321,3600 [B] Celkem: A+B=5 924,4800 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstivy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
ZBV:	II/2018	Měněpráce			-440,000		
			aktuální množství		5 484,480		
31	21361	B	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE drenážní min. 150g/m2 dle PD C.1.2.25, 27 : (26+101+131,5+57+206,5+32+40)*2,5=1 485,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstivy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	1 485,000		
ZBV:	II/2018	Měněpráce			-660,000		
			aktuální množství		825,000		
32	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XC2, XA1	M3	13,252		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zidky v trase: $26,5*0,3*0,8+5*0,3*0,8=7,5600$ [A] zidky + práh u propustku typ 15 : $1,95*2*0,9*0,3+3,5*0,9*0,3+(1,25*0,5*1,91)=3,1918$ [B] schody : $5*0,5=2,5000$ [C] Celkem: $A+B+C=13,2518$ [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
	ZBV:	II/2018	Měněpráce		-7,560		
			aktuální množství		5,692		
33	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XC4, XF4	M3	9,532		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zákl.př. propustka : dle PD C.1.2.62, 64 : typ 16 : 1,2*0,35*2*2=1,6800 [A] typ 15 : 1,2*0,9*2,1+2,4+1,74+1,03=7,8516 [B] Celkem: A+B=9,5316 [C]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injeckážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
34	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B 9,532*0,15=1,4298 [A]	T	1,430		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy		- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				336 608,69
3	Svislé konstrukce						
35	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B čela propustků 9,55*0,15=1,4325 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),	T	1,433		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF4, XC4 př. propustky : typ 16 : 2*2*0,5*0,1=0,2000 [A] typ 15 : 2,1*0,5*0,15+(2,4+1,74+1,03)*0,5*0,15=0,5453 [B] zidky v trase : (26,5+5)*0,35*0,15=1,6538 [C] Celkem: A+B+C=2,3991 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů M3 2,399				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	11/2018	Méněpráce			-1,654		
				aktuální množství	0,745		
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B uvažováno 220kg/m3 : 2,399*0,22=0,5278 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříň se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,528		
ZBV:	11/2018	Méněpráce			-0,365		
				aktuální množství	0,163		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zidky v trase : $(26,5*0,7*0,3+5*1,1*0,3)=7,2150$ [A] zidky u propustku typ 15 : $1,95*2*1,4*0,3+3,5*0,7*0,3=2,3730$ [B] Celkem: A+B=9,5880 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.	M3	9,588	3 288,27	31 527,93
ZBV:							
	11/2018		Méněpráce		-7,215		
				aktuální množství		2,373	
39	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF4, XC4, čela propustku dle C.1.2.62, 64 : typ 16 : $2*0,45*2*2-2*3,14*0,3*0,3*0,45=3,7057$ [A] typ 15 : $2,1*2,05*0,45-1,6*1*0,45+(2,4+1,74+1,03)*2,3*0,45-1,6*1*0,45=5,8482$ [B] Celkem: A+B=9,5539 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	9,554		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce	- nálety zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				110 339,40
4		Vodorovné konstrukce					
40	431212		SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC dle PD C.1.2.64 : 4*0,35=1,4000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,400		
41	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 přídávka : typ 16 : (6,6+8,4)*0,1=1,5000 [A] typ 15 : (10+4)*0,1=1,4000 [B] kolem horských vpustí : (5*8+12)*0,1=5,2000 [C] pod rámový propustek : 2,3*9,5*0,15=3,2775 [D] Celkem: A+B+C+D=11,3775 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výzvuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výzvuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltiků, a sedel,	M3	11,378		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 štěrkopiskový podsyp horské vpusť : 6*2,5*2,5*2*0,10=7,5000 [A] uliční vpusť : 4*1,5*1,5*0,10=0,9000 [B] přípojky ul.vpusť a horských vpusť: 4*2*1,1*0,10+(8+3+7+2+15+8)*1,1*0,10=5,6100 [G] zidky v trase: 26,5*0,3*0,1+5*0,3*0,1=0,9450 [H] úprava rýh propustků vč. přídlažby : typ 16 : 6,5*1,4*0,1+(6,6+8,4)*0,10=2,4100 [M] typ 15 : 9,5*3*0,1+(10+4)*0,10=4,2500 [I] prahy - př. propustky : typ 16 : 2*1,6*0,3*0,1+2*2*0,3*0,1+3*0,3*0,1=0,3060 [D] typ 15 : 2,4*0,3*0,1+1,92*0,3*0,1+1,25*0,5*0,1=0,1921 [J] zákl. - př. propustky : typ 16 : 1,2*2*2*0,1=0,4800 [K] typ 15 : 1,2*0,1*(2,1+2,4+1,74+1,03)=0,8724 [E] zidky u propustku typ 15 : 1,95*2*0,1*0,3+3,5*0,1*0,3=0,2220 [L] Celkem: A+B+G+H+M+D+J+K+E+I=23,6875 [N] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Technická specifikace:	M3	23,687		
43	452113		PODKLAD KONSTR. Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	M3	0,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní kce : 14*0,02=0,2800 [A]				
			Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výzluž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
44	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba z lom. Kamene tl. 350 mm do bet. lože z C12/15 tl. 100 mm přídlažba : typ 16 : (6+8,4)*0,35=5,2500 [A] typ 15 : (10+4)*0,35=4,9000 [B] kolem horských vpustí : (5*8+12)*0,35=8,2000 [C] Celkem: A+B+C=28,3500 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	28,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3 prahy - př.:propusky : typ 16 : 2*1,6*0,3*0,55+2*2*0,3*0,55+3*0,3*0,55=1,6830 [A] typ 15 : 2,4*0,3*0,55+1,92*0,3*0,55=0,7128 [B] Celkem: A+B=2,3958 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základi těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základi	M3	2,396		
4	Vodorovné konstrukce						143 331,29
5	Komunikace						
46	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 942,454		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			fr. 0/32				
			dle PD C.1.2.25, 27 : př. propustky : (6,5)*1,4*0,30=2,7300 [A] sanace vozovky nová kce + asf.rozjezdý : (3715+0,8*726,2*2)*0,15+(3715+1,3*726,2*2)*0,15+(21,7+9,7,5+35+48+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)*0,30=1 832,9160 [B] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*88,85*0,8+2*34,75*0,8)*0,15=29,6640 [C] (2*88,85*1,3+2*34,75*1,3)*0,15=48,2040 [D] nezp.sjezdý : (8+5+45+15+14+15,5+3+9,5+6+17,5+6,2)*0,2=28,9400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 942,4540 [F]				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje posítky, nátěry				
ZBV:	II/2018	Méněpráce					-102,000
			aktuální množství		1 840,454		
47	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD b 0/63	M3	3 053,190		
			sanace vozovky nová kce: (3715+1,1*726,2*2)*0,50=2 656,3200 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*88,85*1,1+2*34,75*1,1)*0,50=135,9600 [B] sanace asf.rozjezdý : (21,7+9,7,5+35+48+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)*0,30=260,9100 [C] Celkem: A+B+C=3 053,1900 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrmuje posítky, nátěry				
ZBV:	II/2018	Méněpráce					-220,000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Slavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	2 833,190	
48	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyřezovaný materiál PD C.1.2.25, 27 : nezp.krajnice : (89,5+30,5+31+39+30+64,5+319+307+75+398)*0,5=691,7500 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	691,750		
49	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní emulze PS-A 0,2-0,4kg/m2 dle PD C.1.2.25, 27 : úsek km 3,77995-3,86880 : 88,85*5,5=488,6750 [A] úsek km 3,86880-4,59500 : 3715=3 715,0000 [B] úsek km 4,59500-4,62970 : 34,70*4,5=156,1500 [C] asf.rozjezdvy : 2*(21,7+97,5+35+484+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)=1 739,4000 [D] úsek km 3,86880-4,59500 : (371,5+726,2*0,08*2)=3 831,1920 [E] úsek km 3,77995-3,86880 : 88,85*5,66=502,8910 [F] úsek km 4,59500-4,62970 : 34,70*4,66=161,7020 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10 595,0100 [H] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10 595,010		
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		II/2018	Měněprce		-1 901,980		
						aktuální množství	8 693,030
50	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II+, IIS TL. 50MM ACO 11+ v tl. 50mm dle PD C.1.2.25, 27 : úsek km 3,77995-3,86880 : 88,85*5,5=488,6750 [A] úsek km 3,86880-4,59500 : 3715=3 715,0000 [B] úsek km 4,59500-4,62970 : 34,70*4,5=156,1500 [C] asf.rozjezdý : (21,7+97,5+35+484+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)=869,7000 [D] Celkem: A+B+C+D=5 229,5250 [E] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a po - nezahrmuje posítky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 229,525		
51	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ dle PD C.1.2.25, 27 : úsek km 3,86880-4,59500 : (3715+726,2*0,08*2)*0,06=229,8715 [A] asf.rozjezdý : (21,7+97,5+35+484+147,5+25,5+33,5+12,5+12,5)*0,06=52,1820 [B] Celkem: A+B=282,0535 [C]	M3	282,054		
	ZBV:	II/2018	Měněprce		-950,990		
						aktuální množství	4 278,535

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očistení podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátěry
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

ZBV:		
11/2018	Měněpráce	-57,059

aktuální množství	224,995
-------------------	---------

52	574E06			
	ASfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S		M3	59,813
	ACP 16 +			
	dle PD C.1.2.25, 27 :			
	úsek km 3,77995-3,86880 : 88,85*5,66*0,09=45,2602 [A]			
	úsek km 4,59500-4,62970 : 34,70*4,66*0,09=14,5532 [B]			
	Celkem: A+B=59,8134 [C]			
	Technická specifikace:			
	- dodání směsi v požadované kvalitě			
	- očištění podkladu			
	- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce			
	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju			
	- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.			
	- nezahrmuje postřiky, nálety			
	- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			

53	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.60MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,000
předcláždění - doplnění :20*1=20,0000 [A]				

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
54	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená kontrastní pruh : 12*0,4=4,8000 [A]	M2	4,800		
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
55	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená signál, pás : 0,8*2,4=1,9200 [A]	M2	1,920		
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vstavy bez rozlišení šířky, pokládání vstavy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovil-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
56	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM dle PD C.1.2.25 : podél chodníku : 223*1,0=223,0000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	223,000		
57	58730		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DLČŮ (PANELŮ) sjezd : 9*3*1=27,0000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	27,000		
58	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou dle PD C.1.2.25: napojení na stáv. vozovku vč.rozjezdů : 5,5+7+23,3+11,8+29,6+10+21+5+5+30,5+9,7+10,8+5+4=173,7000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	173,700		
5		Komunikace					3 794 935,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 Přidružená stavební výroba							
59	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY typ 15 : (2,1+2*1,5)*8,6=43,8600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vstivy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vstivy, např. geotextilii	M2	43,860		
60	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA obnova oplocení v místě propustku typ 15 : (2+2)*1,3=5,2000 [A] Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnací, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lišování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.	M2	5,200		
61	76382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) př. propustky - římsy : typ 16 : 2*2,2*0,6=2,6400 [A] typ 15 : 2,3*0,65+(2,6+1,94+1,23)*0,65=5,2455 [B] čela : typ 16 : 2*2,9*2,2=12,7600 [D] typ 15 : 3,0*2,05-1,6*1+(2,4+1,74+1,03+0,9)*2,3-1,6*1=16,9110 [E] zidky v trase : (26,7+5,2)*0,5=15,9500 [C] Celkem: A+B+D+E+C=53,5065 [F] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,	M2	53,507		

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Staroba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTÍ
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

28 871,57

ových, závěsných a
vustí

aktuální množství

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
64	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	8,000		
			HDPE SN8 DN150				
			přípojky ul.vpustí : 4*2=8,0000 [A]				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM HDPE SN8 DN200 přípojky horských vpustí : 8+3+7+2=20,0000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předměttem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	20,000		
66	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM HDPE SN8 DN300 přeložka kanalizace u propustku : 2,5=2,5000 [A] přípojky horských vpustí : 15+8=23,0000 [B] Celkem: A+B=25,5000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních zaslepení konců a pod.	M	25,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předeměten jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodoúsnosti a televizní prohlídku				
67	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM dle potřeby v místě kabelového vedení : 80=80,0000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpuštění, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předeměten jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	80,000		
68	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní uliční vpust DN450 výšky 1,52m s usazovacím prostorem, vč. rámu a mříže 0,5x0,5m pro D400 dle PD C.1.2.25 : 4=4,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamením, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III./28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	89722		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ přefabrikovaná z C30/37, vnější rozměr 1500x1200 s úpravou otvorů DN200, DN300, vč. zákrtytové desky a rámu a 2x litinových mříží dle PD C.1.2.25 : 4+2=6,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	6,000		
	ZBV:	II/2018	Méněpráce		-3,000		
			aktuální množství		3,000		
70	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ předpoklad : 5=5,0000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zatížení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
71	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ dle počteby : 30=30,0000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zatížení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	30,000		
72	899524	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 XC4, XF4 př. propustky : (6,5)*1,6=10,4000 [A]	M3	10,400		

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II.ETAPA

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ
Objekt:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet:	SO 100,05	TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení neprůstupného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar: včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubí						261 332,36

9	Ostatní konstrukce a práce		
73	9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.povrchové úpravy dle PD	M	13,975

položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků a nutných zemních prací)



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	11/2018		Méněpráce		-10,275		
					aktuální množství	3,700	
74	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté dle PD C.1.2.25 : sjedzy na komunikace : 6*2=12,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	12,000		
75	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé dle PD C.1.2.25 : v extravilánu : 3*2=6,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000		
76	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou	KUS	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna stávajícího dzn + doplnění : IS12a : 2=2,0000 [A] IS12b : 2=2,0000 [B] IS3a : 2=2,0000 [C] IS3c : 4=4,0000 [D] IJ4b : 1=1,0000 [E] P2 : 2=2,0000 [F] P4 : 2=2,0000 [G] E2b : 4=4,0000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,0000 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
77	914924		SLoupky A STOJKY DZ Z OCEL. TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON budou použity prefabrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky výměna stávajících + doplnění : 13=13,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	13,000		
78	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - bílá V4 : 2*850*0,125=212,5000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	212,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	915211	B	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VZD vč.předznačení - žlutá V1a : 19,0=19,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	19,000		
80	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/25/100 do bet. z C20/25nXF3 ostrůvek : .54=54,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opětku.	M	54,000		
81	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/30/100 do bet. z C20/25nXF3 dle PD C.1.2.25 : 78=78,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opětku.	M	78,000		
82	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH do betonu z C20/25nXF3 dle PD C.1.2.25 : podél chodníku : 223=223,0000 [A] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vyřízení, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se	M	223,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
uveďte v položkách 9172 až 9177.							
83	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM komplet dle PD dle PD C.1.2.25 a C.1.2.62 : 6,5=6,5000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	6,500		
84	91841		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 prefabrikovaná rámová propust š=1,6m, v=1,0m, dl. 1,0m; 1ks dl. 0,5m, tř. zatížení A vodotěsné spoje typ 15 : 9,5=9,5000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných rámnů z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy rámnů Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámnů a na jejich povrchu, izolaci.	M	9,500		
85	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM dle potřeby - zatvornání hran : 2*88,85+2*34,7+2*6,5=260,1000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	260,100		
86	935812		ŽLABY A RIGOLY DL.ÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM do bet. z C20/25 nXF3 v místě sjezdu na ztl : 4*0,3=1,2000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	1,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měti se vydlážděná plocha.				
87	935842		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM do bet.C16/20nXF1 dle PD C.1.2.25, 27 : (26+22+40+57+18+4,2)*0,61=101,9920 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měti se vydlážděná plocha.	M2	101,992		
		ZBV:					
		II/2018	Méněpráce		-33,992		
						aktuální množství	
						68,000	
88	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 5229,525=5 229,5250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	5 229,525		
89	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	19,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vtok a výtok př. propustku typ 16 : 2*2,5*0,4=2,0000 [A] vtok výtok dlažba, zídka sechodště př. propustek typ 15 : 5*0,5+15*0,8=14,5000 [B] zídka : 5*0,5*1,1=2,7500 [C] Celkem: A+B+C=19,2500 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použití technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
90	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku čela, římsy, sloupky a základy - př. propustek typ 15 : 6*0,5*2,5+4*0,5*2,5+4=16,5000 [A] zastávka - komplet : 10*1,5=15,0000 [B] Celkem: A+B=31,5000 [C]	M3	31,500		
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
91	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku př. propustek na ku : 6,5=6,5000 [A] zatrubnění na zú : 15=15,0000 [B] Celkem: A+B=21,5000 [C]	M	21,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASAS 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
92	96641		BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 200/100 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku stávající propust : 9,5=9,5000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění rámnů včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	9,500		
93	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku obnova oplocení v místě propustku typ 16 : (2+2)=4,0000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.	M	4,000		
94	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.25 : 4=4,0000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,05 TRASA 5 KM 3,779 95 - 4,629 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
95	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku horské vpusť : 2=2,0000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	2,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				633 610,86

Celkem:

6 960 052,82



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)

Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 5 970 924,45 Kč

Cena celková: 5 733 548,86 Kč

DPH: 1 204 045,26 Kč

Cena s daní: 6 937 594,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 733 548,86 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) zemina (2856,852-17,232+115+76,3*0,5+51,065+19,25+4528,5*0,1)*1,8=6 328,6830 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť a vybourané hmoty kamenivo : 1437,408*1,9=2 731,0752 [A] žb ke : 4,38*2,5=10,9500 [C] kamen ke : 2,0*2,4=4 8000 [E] ul.vpusť : 1*1,6*2,5=4 0000 [I] dzn + sloupky : 3*0,01+3*0,04=0,1500 [K] bet.obruby : 18,5*0,25*0,15*2,4=1,6650 [L] cem. kryt : 10,2*2,4=24,4800 [M] svodidlo : 93*0,050=4 6500 [N] Celkem: A+C+E+I+K+L+M+N=2 781,7702 [O] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) živice, penetrační makadam s přísěsí dehtu vč. likvidace apod. 74,252*2,4=178 2048 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	111120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.odvozu na skládku a likvidace	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle potřeby : 110=110,0000 [A]				
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
5	11130		SEMMUTÍ DRNU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku podél trasy vč.krajnice prům. š.3,0m : (36+44+400+89+30+157+38+35+21+421,5+221+44+13)*3,0=4 528,5000 [A]	M2	4 528,500		
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
6	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva dle potřeby : 3=3,0000 [A]	KUS	3,000		
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
7	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace předpoklad : 36=36,0000 [A]	KUS	36,000		
			Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použití mechanizací (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
8	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASAS 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASAS 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpoklad : 6=6,0000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použití mechanizací (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.39, 41 : sanace vozovky nová kce + asf.rozjezdny : (1948,1+1,1*354,2*2)*0,30+(42+35)*0,30=841,3020 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky : (2*522,9*0,8)*0,30=250,9920 [B] sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,30*0,40=345,1140 [C] Celkem: A+B+C=1 437,4080 [D]	M3	1 437,408		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,40*0,06=69,0228 [B] zarovnání hran v místě rozšíření : 2*522,9*0,1*0,05=5,2290 [C] Celkem: B+C=74,2518 [D]	M3	74,252		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku bet.vjezdy : 18*1,5*0,15+41*0,15=10,2000 [A]	M3	10,200		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku podél vjezdu : 18,5=18,5000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	18,500		
13	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu hl.trasa dle tab.kubatur : 162,435=162,4350 [B] asf.rozjezdů : (42+35)*0,10=7,7000 [A] Celkem: B+A=170,1350 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami	M3	170,135		
14	11369		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.1.2.39 : napojení na sláv vozovku vč.rozjezdů : 5,5+5+29+19+16,5=75,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	75,000		
15	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	2 856,852		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRAS A 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRAS A 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

odkopávky vč. příkopů, rýhy pro drenáž, sanace podloží nová kee dle tab.kubatur : 2129,367=2 129,3670 [A]

sanace podloží :

rozšíření - sanace krajiů vozovky: (2*522,9*1,1)*0,50=575,1900 [G]

odpočet dmu : -4528,5*0,1=- 452,8500 [E]

sanace asf.rozjezdů : (42+35)*0,30=23,1000 [H]

nezp.sjezdů : (12+12,7+11+10)*0,15=6,8550 [I]

sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,50*0,40=575,1900 [J]

Celkem: A+G+E+H+I+J=2 856,8520 [K]

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepiovost
- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávček
- pážení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyru) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 12960

REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

M3

115,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v km 6,325 : 11,5*1,0=115,0000 [A]				
			Technická specifikace: - vodotorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
17	129958		ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zatrubnění TP18 : 76,3=76,3000 [A]	M	76,300		
			Technická specifikace: - vodotorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
18	13273		HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. 1 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.39, 41. : připojky ul. vpusti a horských vpusti: 7,5*1,1*1,0+10*1,1*1,3=22,5500 [G] přídlažba u TP18 + prahy a ul.připojky: (3,5*4+2,5*4,5)*0,45+(4+4,5)*0,55*0,3+5*0,45=15,0150 [H] zasakovací rýha cca 2x km 5,860, 5,980 a 6,10 : 4*1,5*1,5*1,5=13,5000 [A] Celkem: G+H+A=51,0650 [I]	M3	51,065		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodotorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopoviště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávек - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	09/2018			6,250		
				aktuální množství	57,315		
19	13373		HL OUBENÍ ŠACHET ZAPÁŽ I NEPÁŽ TR. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládce horské vpusť : 2,5*2,5*2=12,5000 [A] ulíční vpusť + výměna: (1+1)*1,5*1,5*1,5=6,7500 [B] Celkem: A+B=19,2500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapážené i zapážené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vstřících, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopů, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)	M3	19,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
 Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
 Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	171102		UL OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS vč.dodání vhodné zeminy do násypů násyp v trase dle tabulky kubatur :17,232=17,2320 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé mříty hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ručení hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	17,232		
21	17120		UL OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 515,935		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přebytek zeminy : 6328,683/1,8=3 515,9350 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypnin/y pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina do náspyu dle PD PD C.1.2.39, 41... v místě krajnice : (36+44+400+89+30+157+38+35+21+421,5+221+44+13)*0,3=452,8500 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládání sypnin/y pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	452,850		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 horské vpusti : 1*7,4*2*0,5=7,4000 [A] uliční vpusti : 2*3*1,5*0,5=4,5000 [B] přípojky ul.vpusti a horských vpusti: 7,5*1,1*0,9+10*1,1*1,0=18,4250 [C] Celkem: A+B+C=30,3250 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech.vlastností - hutnění i různé hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	30,325		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	09/2018		aktuální množství	6,250		
24	17581		OBSYYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32 kolm zatrubnění dle potřeby : 2*1,5=3,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,000		
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5 150,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	18232		sanace vozovky nová kce: (1948,1+1,1*354,2*2)=2 727,3400 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*522,9*1,1)=1 150,3800 [B] sanace asf.rozjezdy : (42+35)=77,0000 [C] nezp.sjezdy : (12+12,7+1+10)=45,7000 [D] sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,40=1 150,3800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5 150,8000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 650,540		
27	18242		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemniku dle tab.kubatur + dle potřeby : 155,054/0,1+100=1 650,5400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 650,540		
28	18247		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 1650,54=1 650,5400 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 650,540		
29	21152		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1650,54=1 650,5400 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zajištění	M2	1 650,540		
1			Zemní práce				
2			Základy				
29	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO fr.32/63	M3	13,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zasakovací rýha cca 2x km 5,860, 5,980 a 6,10 : 4*1,5*1,5=13,5000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
30	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I PVC DN160 dle PD C.1.2.39, 41 : 40+150,3+26,2+63,5+119,2=399,2000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkého materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu záustěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapíčky) dle VL - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	399,200		
			ZBV: 09/2018		32,000		
				aktuální množství	431,200		
31	21361	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m sanace vozovky nová ke: (1948,1+1,1*354,2*2)=2 727,3400 [A] rozištění - sanace krajů vozovky: (2*522,9*1,1)=1 150,3800 [B] sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,40=1 150,3800 [C] Celkem: A+B+C=5 028,1000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	5 028,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vstupy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
32	21361	B	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE drenážní min. 150g/m ² dle PD C.1.2.39, 41.1: (40+150,3+26,2+63,5+119,2)*2,5=998,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vstupy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	998,000		
33	21361	C	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vč. filtrační a separační geotextilie min 250 g/m ² zasakovací ryha cca 2x km 5,860, 5,980 a 6,10 : 8*4*1,5*1,5=108,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vstupy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	108,000		
34	272366		VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z KARI SÍTI obetonování přípojek : 11,5*0,08=0,9200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,	T	0,920		

Starba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,07	TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,07	TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

4	Vodorovné konstrukce		
35	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3 3,025

35	451312
----	--------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

M3

3,025

přídatka :

(3,5*4+2,5*4,5*5)*0,10=3,0250 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očišťování a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařizování osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upravení kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Technická specifikace:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	09/2018			1,875		
			aktuální množství		4,900		
36	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 šterkopiskový podsyp horské vpusť : 1*2,5*2,5*2*0,10=1,2500 [A] ulíční vpusť : (1+1)*1,5*1,5*0,10=0,4500 [B] přípojky ul vpusť a horských vpusť: 7,5*1,1*0,10+10*1,1*0,10=1,9250 [G] přídlažba : 5*0,1=0,5000 [N] typ 18 : (3,5*4+2,5*4,5)*0,10=2,5250 [M] prahy - přepustky : typ 18 : (4+4,5)*0,3*0,10=0,2550 [O] Celkem: A+B+G+N+M+O=6,9050 [P] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, nímmostaveníštní a vnitrostaveníštní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,905		
37	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba z lom. Kamene tl. 360 mm do bet. Lože z C12/15 tl. 100 mm přídlažba : 5*0,35=1,7500 [A] typ 18 : (3,5*4+2,5*4,5)*0,35=8,8375 [B] Celkem: A+B=10,5875 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, imenění a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	10,588		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	09/2018			3,470		
				aktuální množství	14,058		
38	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3, podélný propusky prahy - př. propusky : typ 18 : (4+4,5)*0,3*0,55=1,4025 [O] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podběrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	1,403		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
39	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32 dle PD C.1.2.39, 41. : sanace vozovky nová kee + asf.rozjezdý : (1948,1+0,8*354,2*2)*0,15+(1948,1+1,3*354,2*2)*0,15+(42+35)*0,30=830,6760 [B] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*522,9*0,8)*0,15=125,4960 [C] (2*522,9*1,3)*0,15=203,9310 [D] nezp.sjezdý : (12,0+12,7+1+10)*0,15=6,8550 [E] sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,30*0,40=345,1140 [N] Celkem: B+C+D+E+N=1 512,0720 [O] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje posťilky, nářeťy	M3	1 512,072		
40	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD b 0/63 sanace vozovky nová kee: (1948,1+1,1*354,2*2)*0,50=1 363,6700 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*522,9*1,1)*0,50=575,1900 [B] sanace asf.rozjezdý : (42+35)*0,30=23,1000 [C] sanace vozovky 40% z plochy : 2875,95*0,40*0,50=575,1900 [N] Celkem: A+B+C+N=2 537,1500 [O] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje posťilky, nářeťy	M3	2 537,150		
41	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	890,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyfřezovaný materiál				
			PD C.1.2.39, 41.: nezp krajnice : (400+89+30+157+38+421,5+221+4+13)*0,5+(36+44+35+21)*1,5=890,7500 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje posťřiky, nátěry				
42	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní emulze PS-A 0.2-0.4kg/m2 dle PD C.1.2.39, 41.: úsek km 6,02265-6,37685 : 1948,1+354,2*2*0,08+1948,1=3 952,8720 [A] asf.rozjezdý : (42+35)*2=154,0000 [B] úsek km 5,49980-6,02265 : 522,9*5,66+2875,95=5 835,5640 [C] Celkem: A+B+C=9 942,4360 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro posťřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 942,436		
43	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ v tl. 50mm dle PD C.1.2.39, 41.: úsek km 5,49980-6,02265 : 2875,95=2 875,9500 [A] úsek km 6,02265-6,37685 : 1948,1=1 948,1000 [B] asf.rozjezdý : (42+35)=77,0000 [C] Celkem: A+B+C=4 901,0500 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	4 901,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod.				
44	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ dle PD C.1.2.39, 41 : úsek km 6,02265-6,37685 : 1948,1*0,06+354,2*2*0,08*0,06=120,2863 [A] asf.rozjezdý : (42+35)*0,06=4,6200 [B] Celkem: A+B=124,9063 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod.	M3	124,906		
45	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ dle PD C.1.2.39, 41 : úsek km 5,49980-6,02265 : 522,9*5,66*0,09=266,3653 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod.	M3	266,365		
46	581101		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TR.L	M3	3,780		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bet.vjezd v napojení na obrubu :18*1,4*0,15=3,7800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapióle 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných tmů v napojovacích spárách - nezahnuje postřiky, nátěry				
47	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou dle PD C.1.2.39 : napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů : 5,5+5+29+19+16,5=75,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	75,000		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
48	62547		ÚPRAVA PVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR.BETON OMÍT Z.MAL.TY ZVLÁŠTNÍ dle PD C.1.2.62. typ18 : čela : 4,7*1,8+5,1*1,8=17,6400 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařtení spar zdiava položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	17,640		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
49	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM dle PD C.1.2.62. typ18 : čela : 4,7*1,8+5,1*1,8=17,6400 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	17,640		
50	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU dle PD C.1.2.62. typ18 : čela : 4,7*1,8+5,1*1,8=17,6400 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytkového materiálu potřebná lešení	M2	17,640		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
51	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) dle PD C.1.2.62. typ18 : čela + řimsy: 4,7*1,8+5,1*1,8=17,6400 [D] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	17,640		
7			Přidružená stavební výroba				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
52	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM HDPE SN8 DN150 přípojky ul.vp : 7,5=7,5000 [A] Technická specifikace: potrubí pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních zaslazení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předemětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	7,500		
53	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM HDPE SN8 DN200 přípojky horských vpustí : 10=10,0000 [A] Technická specifikace: potrubí pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslazení konců a pod.	M	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zastavení, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předeměten jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodočsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	09/2018			25,000		
			aktuální množství		35,000		
54	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní uliční vpusť DN450 výšky 1,52m s usazovacím prostorem, vč.rámu a mříže 0,5x0,5m pro D400 dle PD C.1.2.39 + výměna : 1+1=2,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000		
55	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ přefabrikovaná z C30/37, vnější rozměr 1500x1200 s úpravou otvorů DN200 vč. zákrtyové desky a rámu a 2x litinových mříží dle PD C.1.2.39 : 1=1,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,07	TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,07	TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,07	TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,07	TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II.ETAPA

56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	
		předpoklad : 1+1+2=4,0000 [A]			
Technická specifikace: - poločka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					

57	899524	A	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37 XC4, XF4	M3	11,500
vč. bet. desky - přípočky ul. vp. a horské vp. : 7,5*0,6+10*0,7=11,5000 [A]					

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. , včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3,750



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRAS/A 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRAS/A 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	15,250	
8		Potrubi					
9		Ostatní konstrukce a práce					
58	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.povrchové úpravy dle PD př. propusky : typ 18 : 3,6+4,0=7,6000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	7,600		
	ZBY:				17,500		
	09/2018				aktuální množství	25,100	
59	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle PD C.1.2.39 :43+50=93,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	93,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje demontáž stávajícího svodidla, jeho odvoz do placenou skladu dle PD C.1.2.39 :43+50=93,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	93,000		
61	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté dle PD C.1.2.39 : sjedzy na komunikace.: 3*2=6,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000		
62	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé dle PD C.1.2.39 : v extravilánu : 1374/50=27,480 : 28=28,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	28,000		
63	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna stávajícího dzn + doplnění : A2b : I=1,0000 [A] IS12a : I=1,0000 [B] IS 12b : I=1,0000 [C] Celkem: A+B+C=3,0000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
64	914924		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL. TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON budou použity prefabrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky výměna stávajících + doplnění : 3=3,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
65	915211	A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - bílá V4 : 2*877*0,125=219,2500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měti se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	219,250		
66	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/30/100 do bet. z C20/25nXF3	M	139,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.39 : 139,5=139,5000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:						
		II/2018	Méněpráce		-139,500		
			aktuální množství		0,000		
67	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 10/25/100 do bet. z C20/25nXF3 dle PD C.1.2.39 : 18,5=18,5000 [A]	M	18,500		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:						
		II/2018	Méněpráce		-11,500		
			aktuální množství		7,000		
68	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM dle potřeby - zarovnání hran : 2*522,9=1 045,8000 [A]	M	1 045,800		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
69	935812		ŽLABY A RIGOLY DL.ÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	91,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do bet. z C20/25 nXF3				
			v místě sjezdu : § 1,0m :2,0,5*1,0=20,5000 [A] § 2,5m :2,8,3*2,5=70,7500 [B] Celkem: A+B=91,2500 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
ZBV:	11/2018	Měněpráce			-77,250		
			aktuální množství		14,000		
70	935842	A	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO BETONU TL 100MM do bet.C16/20nXF1 vč. vegetačních dílců tl.0,08m dle PD C.1.2.39, 41. : (150,3+26,3)*0,61=107,7260 [A] 12*0,8=9,6000 [B] Celkem: A+B=117,3260 [C]	M2	117,326		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		II/2018	<i>Méněpráce</i>		-117,326		
			aktuální množství		0,000		
71	935842	B	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO BETONU TL 100MM dle PD C.1.2.39 : odvod kanálky : 3*0,3+2*1,2*0,3=1,6200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	1,620		
		II/2018	<i>Méněpráce</i>		-1,620		
			aktuální množství		0,000		
72	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM (1948,1+2875,95)=4 824,0500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	4 824,050		
73	938452		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.62. typ18 : čela : 4,7*1,8+5,1*1,8=17,6400 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	17,640		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vřtok a výřok zahrnutí typ 18 : 2*2,5*0,4=2,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použití technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	2,000		
75	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku drobné kece + odvod kanálů : 3,0+3*0,3+2*1,2*0,2=4,3800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použití technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4,380		
76	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výměna : 1=1,0000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.07 TRASÁ 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - II. ETAPA

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					361 306,66

Celkem: 5 733 548,86



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)

Objekt: SO 100.09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Rozpočet: SO 100.09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 5 687 880,34 Kč

Cena celková: 5 753 159,23 Kč

DPH: 1 208 163,44 Kč

Cena s daní: 6 961 322,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 753 159,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Starba:	3313 III/26010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ
SO 100.09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
SO 100.09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

1	
Zemní práce	
3	11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	
vč.odvozu na skládku a likvidace	
dle potřeby : 80=80,0000 [A]	
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	
4	11130
SEJMUTÍ DRNU	
vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	
podél trasy vč.krajnic prům. š.3,0m : (923,1*2)*3,0=5 538,6000 [A]	
Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENÉ DO 0,9M vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovení v ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva dle potřeby : 3=3,0000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	3,000		
6	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace předpoklad : 28=28,0000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použití mechanizací (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyžádaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	28,000		
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.51, 53. : sanace vozovky nová kce : km 7,26965-7,52503 : 1276,9*0,3+255,38*1,1*2*0,30=551,6208 [F] km 8,01650-8,04810 : 158*0,3+31,6*1,1*2*0,30=68,2560 [E] asf.rozjezdý - vyřbyny : (37,3)*0,30=11,900 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: km 7,52503-8,01650 : (2*491,47*0,8)*0,30=235,9056 [B] km 8,04810-8,20001 : (2*151,91*0,8)*0,30=72,9168 [G] sanace vozovky 40% z plochy : (2457,35+759,55)*0,30*0,40=386,0280 [C] Celkem: F+E+A+B+G+C= 325,9172 [H] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	1 325,918		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu hl.trasa dle tab.kubatur : 173,594=173,5940 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	173,594		
9	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.1.2.51.: napojení na stáv. vozovku vč. rozjezdů : 4,5+5,0+16,0=25,5000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	25,500		
10	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku odkopávky vč. příkopů, rýhy pro drenáž, sanace podloží nová kece dle tab.kubatur : 2180,747=2 180,7470 [A] sanace podloží : rozišení - sanace krajů vozovky: (2*(491,47+151,91)*1,1)*0,50=707,7180 [G] odpočet dmu : -5538,6*0,1=- 553,8600 [E] sanace asf.rozjezdy-výhybny : (37,3)*0,30=11,1900 [H] nezp.sjezdy : (15,8+11+72+10,3+60)*0,15=15,6450 [I] sanace vozovky 40% z plochy : (2457,35+759,55)*0,50*0,40=643,3800 [J] Celkem: A+G+E+H+I+J=3 004,8200 [K] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	3 004,820		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vristvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
101	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000		
			Technická specifikace: - vodotěsná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
	ZBV:						
		09/2018				16,000	
				aktuální množství		16,000	
I1	129946		ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	22,100		
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			stávající zatrubnění sjezdů : 8,5+8+5-6=22,1000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)							
12	13273		HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zasakovací rýha dle potřeby : 2*1,5*1,5*1,5=6,7500 [A] zatrubnění km 7,980 vč.prahů a příslužby : 7*1,1*1,2=9,2400 [B] Celkem: A+B=15,9900 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávček - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	15,990		
ZBV:		09/2018	10,080				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASAS 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASAS 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		26,070		
13	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS vč dodání vhodné zeminy do násypů násyp v trase dle tabulky kubatur :71,411=71,4110 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	71,411		
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebýlek zeminy : 6325,76/1,8=3 514,3111 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	3 514,311		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypnin pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina do násypu dle PD PD C.1.2.51, 53: v místě krajnice : (2*923,05*0,3=553,8300 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypnin pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh	M3	553,830		

Slavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32 zatrubnění km 7,980 : 7*1,1*1,0=7,7000 [B]	M3	7,700		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nulych částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV: 09/2018 5,040							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASAS 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASAS 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		12,740		
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace vozovky nová kce: $(1276,9+1,1*255,38*2)+(158+1,1*31,6*2)=2\,066,2560$ [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: $(2*(491,47+151,91)*1,1)=1\,415,4360$ [B] sanace asf.rozjezdy - výhybny : $(37,3)=37,3000$ [C] nezp.sjezdy : $(15,8+1+7,2+10,3+60)=104,3000$ [D] sanace vozovky 40% z plochy : $(245,735+759,55)*0,40=1\,286,7600$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=4\,910,0520$ [F]	M2	4 910,052		
18	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15M vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemniku dle tab.kubatur + dle potřeby : $349,6360,1+150=3\,646,3600$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	3 646,360		
19	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI $3646,36=3\,646,3600$ [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 646,360		
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU $3646,36=3\,646,3600$ [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zajištění	M2	3 646,360		
1			Zemní práce				1 152 256,46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.32/63 zaskovací rýha dle potřeby : 2*1,5*1,5*1,5=6,7500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,750		
22	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I PVC DN160 dle PD C.1.2.51, 53. : 422,65+108=530,6500 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelností, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zatüstením do potrubí nebo vodoteče, případné vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	530,650		
ZBV:		09/2018			30,000		
				aktuální množství	560,650		
23	21361	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m	M2	4 768,452		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace vozovky nová kce: $(1276,9+1,1*255,38*2)+(158+1,1*31,6*2)=2\,066,2560$ [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: $(2*(491,47+151,91)*1,1)=1\,415,4360$ [B] sanace vozovky 40% z plochy : $(2457,35+759,55)*0,40=1\,286,7600$ [C] Celkem: A+B+C=4 768,4520 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vstupu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
24	21361	B	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE drenážní min.150g/m2 dle PD C.1.2.51, 53.: $(422,65+108)*2,5=1\,326,6250$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vstupu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	1 326,625		
			ZBV: 09/2018		75,000		
				aktuální množství	1 401,625		
25	21361	C	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vč. filtrační a separační geotextilie min.250 g/m2 zasakovací rýla dle potřeby : $2*4*1,5*1,5*1,5=27,0000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vstupu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vstupy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	27,000		
2		Základy					299 829,57

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.09 TRASÁ 9 KM 7.269 65 - 8.192 70 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.09 TRASÁ 9 KM 7.269 65 - 8.192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 přídlažba km 7,980 : 2*4*0,1=0,8000 [A1] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spoji, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,800		
ZBV:							
09/2018							7,130
aktuální množství							7,930
27	452113		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) podkladní kce : 6*0,02=0,1200 [A1]	M3	0,120		

Starba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Starba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Technická specifikace:

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby atd.

- montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod ,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření uložných ploch,
- zednické výpomocy pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení měření dílců a pod.).

28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,800
Kamenná dlažba z lom. Kamene tl. 350 mm do bet. Lože z C12/15 tl. 100 mm přídlažba km 7,980 : 2*4*0,35=2,8000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
ZBIV:		09/2018	1,500	

1,500



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		4,300		
29	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3 2*2*0,55*0,3=0,6600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhňovacích a odsakružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	0,660		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
30	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32	M3	1 451,959		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.51, 53. : sanace vozovky nová kee + asf.rozjezdý - výhybny : (1276,9+0,8*255,38*2)*0,15+(1276,9+1,3*255,38*2)*0,15+(158+0,8*31,6*2)*0,15+(158+1,3*31,6*2)*0,15+(37,3)*0,30=622,4574 [B] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*(491,47+151,91)*1,1)*0,8*(0,15=15,44112 [C] (2*(491,47+151,91)*1,3)*0,15=250,9182 [D] nezp.sjezdy : (15,8+11+7,2+10,3+60)*0,15=15,6450 [E] sanace vozovky 40% z plochy : (2457,35+759,55)*0,30*0,40=386,0280 [N] rozšíření k římsám u mostu : (32+43)*2*0,15=22,5000 [O] Celkem: B+C+D+E+N+O=1 451,9598 [P] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje posťilky, nátěry				
31	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD b 0/63 sanace vozovky nová kee: (1276,9+1,1*255,38*2)*0,50+(158+1,1*31,6*2)*0,50=1 033,1280 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*(491,47+151,91)*1,1)*0,50=707,7180 [B] sanace asf.rozjezdý - výhybny : (37,3)*0,30=11,1900 [C] sanace vozovky 40% z plochy : (2457,35+759,55)*0,40*0,50=643,3800 [N] Celkem: A+B+C+N=2 395,4160 [O] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje posťilky, nátěry	M3	2 395,416		
32	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyřezovaný materiál PD C.1.2.51, 53. : nezp.krajnice : (2*923,1)*0,5=923,1000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	923,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojiů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje posítky, nátery				
33	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní emulze PS-A 0,2-0,4kg/m2 dle PD C.1.2.51, 53. : úsek km 7,52503-8,01650 : 491,47*5,16+491,47*5,0=4 993,3352 [A] úsek km 8,04810-8,20001 : 151,91*5,16+151,91*5,0=1 543,4056 [B] asf.rozjezdý : (37,3)*2=74,6000 [C] úsek km 7,26965-7,52503 : 1276,9+255,38*2*0,08+1276,9=2 594,6608 [D] úsek km 8,01650-8,04810 : 158+31,6*2*0,08+158=321,0560 [E] rozšíření k finsám u mostu : (32+43)*2=150,0000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=9 677,0576 [G] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 677,058		
34	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ v tl. 50mm dle PD C.1.2.39, 41 : km 7,26965-7,52503 : 1276,9=1 276,9000 [F] km 8,01650-8,04810 : 158=158,0000 [E] asf.rozjezdý - vyhybny : (37,3)=37,3000 [A] km 7,52503-8,01650 : 2457,35=2 457,3500 [B] km 8,04810-8,20001 : 759,55=759,5500 [G] rozšíření k finsám u mostu : 32+43=75,0000 [H] Celkem: F+E+A+B+G+H=4 764,1000 [I] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	4 764,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOJA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod.				
35	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ dle PD C.1.2.51, 53 : úsek km 7,26965-7,52503 : 1276,9*0,06+255,38*2*0,08*0,06=79,0656 [A] úsek km 8,01650-8,04810 : 158*0,06+31,6*2*0,08*0,06=9,7834 [C] asf.rozjezdý : (37,3)*0,06=2,2380 [B] rozšíření k římsám u mostu : 32+43=75,0000 [D] Celkem: A+C+B+D=166,0870 [E] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod.	M3	166,087		
36	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ dle PD C.1.2.51, 53 : úsek km 7,52503-8,01650 : 491,47*5,16*0,09=228,2387 [A] úsek km 8,04810-8,20001 : 151,91*5,16*0,09=70,5470 [B] Celkem: A+B=298,7857 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod.	M3	298,786		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.				
37	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou dle PD C.1.2.51 : napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů : 4,5+5,0+16=25,5000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	25,500		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
38	62547		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MAL.TY ZVLÁŠTNÍ dle PD C.1.2.51 : římky mostu : 2*26*2,0=104,0000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatčení spar zdiwa položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	104,000		
39	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM dle PD C.1.2.51 : římky mostu : 2*26*2,0=104,0000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatčení spar zdiwa	M2	104,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
40	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU dle PD C.1.2.51 : římasy mostu : 2*26*2,0=104,0000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	104,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				150 883,20
7			Přidružená stavební výroba				
41	78372	A	NÁTĚRY TESAR KONSTR SYNTETICKÉ Kovové konstrukce. Odstranění stávající PKO. Úprava stávající konstrukce s barevnou povrchovou úpravou - RAL 5002 (odstín modře), konkrétní PKO bude navržena a doložena dodavatelem v souladu s TKP 19B. zábradební svodidlo výšky do 1,4m : 2*25=50,0000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	50,000		
42	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) dle PD C.1.2.51 : římasy mostu : 2*26*2,0=104,0000 [D] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	104,000		
7			Přidružená stavební výroba				41 623,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.09 TRASAS 9 KM 7.269 65 - 8.192 70 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.09 TRASAS 9 KM 7.269 65 - 8.192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					
102	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	0,000		
		Technická specifikace:					
			- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslpení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
		ZBV:					
		09/2018					
			aktuální množství		20,000		
103	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	0,000		
		Technická specifikace:					
			- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslpení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	09/2018	- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození		8,000		
			aktuální množství		8,000		
104	899524A		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C30/37	M3	0,000		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		09/2018			5,040		
			aktuální množství		5,040		
8		Potrubi					

Ostatní konstrukce a práce

43	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ montáž svodidla pro nářez zábradelního svodidla : 2*4*8=64,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO	M	64,000		
44	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž svodidla pro nářez zábradelního svodidla : 2*4*8=64,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	64,000		

45	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté dle PD C.1.2.SI.: sjedzy na komunikace.: 2*2=4,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací	KUS	4,000		
----	-------	---	---	-----	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
46	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé dle PD C.1.2.51 : 2*923,05/50=36,922 : 37=37,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	37,000		
47	915211	A	VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - bílá V4 : 2*923,1*0,125=230,7750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	230,775		
48	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM přefabrikované čelo z C30/37 XF4 dle PD C.1.2.63 a VD zatrubnění km 7,980 vč.fins: 2=2,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mazavzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOJA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASAS 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASAS 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spoji, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
105	9182A		VTOK JÍMKY VČET DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	0,000		
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naíložení a složení, případně s uložením.				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.							
ZBV:							
	09/2018				1,000		
			aktuální množství		1,000		
49	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM komplet dle PD zatrubnění km 7,980 : 7,0=7,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	7,000		
50	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM dle počteby - zatvornání hran : 2*(491,47+151,91)=1 286,7600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spočteby vody	M	1 286,760		
51	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM do bet. z C20/25 nXF3 v místě sjezdu : š 0,7m :4,5*0,7=3,1500 [A]	M2	3,150		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100,09 TRASÁ 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.							
52	935842	A	ŽLABY A RIGOL Y DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM do bet.C16/20nXF1 vč. vegetačních dílčů tl.0,08m dle PD C.1.2.51. : (13,2+9,3)*0,8=18,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	18,000		
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.							
ZBV:	II/2018	Měněpráce			-18,000		
aktuální množství							
53	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM (1276,9+158+2457,35+759,55)=4 651,8000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	4 651,800		
54	938452		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTKRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M2	104,000		

Stavba:	3313	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA
Rozpočet:	SO 100,09	TRASA 9 KM 7,269 65 - 8,192 70 - II.ETAPA

100

Celkem: 5 753 159,23



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)

Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 702 477,95 Kč

Cena celková: 2 900 361,80 Kč

DPH: 609 075,98 Kč

Cena s daní: 3 509 437,78 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 900 361,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) zemina (1340,064+38,292+2652,96*0,1-14,044)*1,8=2 933,2944 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 933,294		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť a vybourané hmoty kamenivo : 603,174*1,9=1 146,0306 [A] žb ke : 6,4*2,5=16,0000 [C] kamen ke : 2,0*2,4=4,8000 [E] dzn + sloupky : 6*0,01+3*0,04=0,1800 [K] cem. kryt : 2,4*2,4=5,7600 [M] potrubí DN400 a DN600 : (7,1*1,8+9,2*2,2)*2,5=82,5500 [N] Celkem: A+C+E+K+M+N=1 255,3206 [O] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 255,321		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč. likvidace apod. 36,091*2,4=86,6184 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	86,618		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. odvozu na skládku a likvidace dle potřeby : 60=60,0000 [A]	M2	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASAS 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASAS 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování							
5	11130		SESMUTÍ DRNŮ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku podél trasy vč. krajnic prům. 8,3,0m : (442,16*2)*3,0=2 652,9600 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	2 652,960		
6	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace přepoklad : 16=16,0000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použití mechanizací (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	16,000		
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2,57, 59, : sanace vozovky nová kce : (227,5+1,1*45,5*2)*0,30+(271,6+1,1*16,9*2)*0,30=190,9140 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*377,95*0,8)*0,30=181,4160 [B] sanace vozovky 40% z plochy : 1902,7*0,30*0,40=228,3240 [C] př. propustek : 6*1,4*0,3=2,5200 [D] Celkem: A+B+C+D=603,1740 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	603,174		
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	36,091		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			sanace vozovky 40% z plochy : 220*5*0,40*0,07=30,8000 [B] zarovnání hran v místě rozšíření : 2*377,95*0,1*0,07=5,2913 [C] Celkem: B+C=36,0913 [D]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01 41 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku bet.sjezdy : (6+6)*0,2=2,4000 [A]	M3	2,400		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01 41 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu hl.trasa dle tab.kubatur : 34,406=34,4060 [B]	M3	34,406		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				
11	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.1.2.57.: napojení na stáv. vozovku vč.rozjezdů : 5+39=44,0000 [A]	M	44,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	1 340,864		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopávky vč. příkopů, rýhy pro drenáž, sanace podloží nová kee dle tab.kubatur : 796,0=796,0000 [A] sanace podloží : rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*377,95*1,1)*0,50=415,7450 [G] odpočet dmu : -2652,96*0,1=-265,2960 [E] nezp.sjezdy + dle potřeby: (12,5+80)*0,15=13,8750 [I] sanace vozovky 40% z plochy : 1902,7*0,50*0,40=380,5400 [J] Celkem: A+G+E+I+J=1 340,8640 [K]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopového štěpu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vstřevách, pasech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávček - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopového štěpu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopového štěpu a ve výkopovém štěpu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
108	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

	ZBV:	09/2018	Vícepráce		8,000		
						aktuální množství	8,000

13 13273 HL OUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I
 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

M3

38,292

dle PD C.1.2.57, 59. :
 př. propustek TP 21 : $9,2 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 19,3200$ [l]
 přídružba u TP21 + prahy : $(7,6 + 7,5) \cdot 0,45 + (4 + 9) \cdot 0,55 \cdot 0,3 = 8,9400$ [H]
 zatrubnění TP20 : $7,1 \cdot 1,1 \cdot 1,2 = 9,3720$ [K]
 prahy TP20 : $(2 + 2) \cdot 0,55 \cdot 0,3 = 0,6600$ [l]
 Celkem: I+H+K+J=38,2920 [L]

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napáďávek
- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů/výkopy (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	09/2018	Vícepráce		8,640		
			aktuální množství		46,932		
14	171102		UL OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUŤNĚNÍM NA 96% PS vč.dodání vhodné zeminy do násypů násyp v trase dle tabulky kubatur :14,044=14,0440 [A]	M3	14,044		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
15	17120		UL OŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebýtek zeminy : 2933,294/1,8=1 629,6078 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 629,608		
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina do násypu dle PD PD C 1.2.57, 59 : v místě krajnice : (442,16*2)*0,3=265,2960 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech	M3	265,296		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zášyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32 kolenn zatrubnění dle potřeby : 2*1,5=3,0000 [A] kolenn př. propustku : 2*2,5=5,0000 [B] Celkem: A+B=8,0000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů	M3	8,000		

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA
Rozpočet:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA
Rozpočet:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)				
		ZBV:					
		09/2018	Vícepráce		2,880		
				aktuální množství	10,880		
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sarnace vozovky nová kee: (227,5+1,1*45,5*2)+(271,6+1,1*16,9*2)=636,3800 [A] rozšíření - sarnace krajů vozovky: (2*377,95*1,1)=831,4900 [B] nezp.sjezdy : (12,5+80)=92,5000 [D] sarnace vozovky 40% z plochy : (1902,7)*0,40=761,0800 [E] Celkem: A+B+D+E=2 321,4500 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuťnění určuje projekt.	M2	2 321,450		
19	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku dle tab.kubatur + dle potřeby : 94,64/0,1+100=1 046,4000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 046,400		
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 1046,4=1 046,4000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 046,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
21	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1046,4=1 046,4000 [A]	M2	1 046,400		
Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zaříti a hnojení							
1		Zemní práce					
2		Zaklady					
22	212645		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I PVC DN160 dle PD C.1.2.57, 59. ; 151,5=151,5000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkého materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zausněním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně miniosazení a vnitrostavěnišní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	151,500		
ZBV:							
	09/2018		Vícepráce		375,000		
aktuální množství							
23	21361	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m	M2	2 228,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace vozovky nová kce: (227,5+1,1*45,5*2)+(271,6+1,1*16,9*2)=636,3800 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*377,95*1,1)=831,4900 [B] sanace vozovky 40% z plochy : 1902,7*0,40=761,0800 [C] Celkem: A+B+C=2 228,9500 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
24	21361	B	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE drenážní min.150g/m2 dle PD C.1.2.57, 59. : (151,5)*2,5=378,7500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	378,750		
ZBV:	09/2018	Vícepráce			937,500		
			aktuální množství		1 316,250		
25	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XC4, XF4 zákl.př. propustku : dle PD C.1.2.62, 64 : typ 21 : 1,2*0,35*2*2=1,6800 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	1,680		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
26	272365		VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B 1,68*0,15=0,2520 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže,	T	0,252		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.							
2	Základy						232 424,38

Svislé konstrukce

27	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL. Z OCELI I0505, B500B	T	0,556
čela propustků				

3,706*0,15=0,5559 [A]

Technická specifikace:

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,200
		C30/37 XF4, XC4		

př. propustky :
typ 21 : 2*2*0,5*0,1=0,2000 [A]

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA
Rozpočet:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA
Rozpočet:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II ETAPA

Technická špecifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepřipustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vypravení,
- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů

29	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B	T	0,044	
uvažováno 220kg/m ³ :					

Technická specifikace:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III./28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
30	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF4, XC4, čela propusku dle C.1.2.62, 64 : typ 21 : 2*0,45*2,2-2*3,14*0,3*0,45=3,7057 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	3,706		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
 Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA
 Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce					40 917,79
4		Vodorovné konstrukce					
31	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 přídoba : (5+4,5)*0,10=0,9500 [A] (7,6+7,5)*0,10=1,5100 [B] Celkem: A+B=2,4600 [C]	M3	2,460		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
ZBV:	09/2018	Vícepráce			2,190		4 484,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		4,650		
32	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 šetrkopiskový podsyp dle PD C.1.2.57, 59, : př. propustiek TP 21 : 9,2*1,4*0,1=1,2880 [I] u TP21 + prahy : (4+9)*0,3*0,1=0,3900 [H] zatrubnění TP20 : 7,1*1,1*0,1=0,7810 [K] prahy TP20 : (2+2)*0,3*0,1=0,1200 [J] Celkem: I+H+K+J=2,5790 [L] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,579		
		ZBY:					
		09/2018	Vícepráce		0,750		
			aktuální množství		3,329		
33	465112		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba z lom. Kamene tl. 350 mm do bet. lože z C12/15 tl. 100 mm přídlažba : (5+4,5)*0,35=3,3250 [A] (7,6+7,5)*0,35=5,2850 [B] Celkem: A+B=8,6100 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, smetení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním	M3	8,610		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	09/2018	Vícepráce		1,500		
					aktuální množství	10,110	
34	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3 dle PD C.1.2.57, 59. : u TP21 + prahy : (4+9)*0,55*0,3=2,1450 [H] prahy TP20 : (2+2)*0,55*0,3=0,6600 [J] Celkem: H+J=2,8050 [K]	M3	2,805		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základi těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4		Vodorovné konstrukce					51 264,22
5		Komunikace					
35	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32 dle PD C.1.2,57, 59, : sanace vozovky nová kce : (227,5+0,8*45,5*2)*0,15+(227,5+1,3*45,5*2)*0,15+(271,6+0,8*16,9*2)*0,15+(271,6+1,3*16,9*2)*0,15=189,0420 [B] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*377,95*0,8)*0,15=90,7080 [C] (2*377,95*1,3)*0,15=147,4005 [D] nezp.sjezdů : (12,5+80)*0,15=13,8750 [E] sanace vozovky 40% z plochy : 1902,7*0,30*0,40=228,3240 [N] Celkem: B+C+D+E+N=669,3495 [O] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje posítky, nátery	M3	669,350		
36	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD b 0/63 sanace vozovky nová kce: (227,5+1,1*45,5*2)*0,50+(271,6+1,1*16,9*2)*0,50=318,1900 [A] rozšíření - sanace krajů vozovky: (2*377,95*1,1)*0,50=415,7450 [B] sanace vozovky 40% z plochy : 1902,7*0,40*0,50=380,5400 [N] Celkem: A+B+N=1114,4750 [O] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje posítky, nátery	M3	1 114,475		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfřezovaný materiál PD C.1.2.57, 59 : nezp krajnice : 2*442,16*0,5=442,1600 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje posťřiky, nátěry	M2	442,160		
38	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní emulze PS-A 0.2-0.4kg/m2 dle PD C.1.2.57, 59 : 227,5+271,6=499,1000 [A] 1902,7=1 902,7000 [B] 377,95*5,16=1 950,2220 [C] (227,5+271,6)+(45,5+16,9)*2*0,08=509,0840 [D] Celkem: A+B+C+D=4 861,1060 [E] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro posťřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 861,106		
39	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ , 11S TL. 50MM ACO 11+ v tl.50mm dle PD C.1.2.57, 59 : 227,5+271,6=499,1000 [A] 1902,7=1 902,7000 [B] Celkem: A+B=2 401,8000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	2 401,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrmuje posťíčky, náčety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.				
40	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ dle PD C.1.2.57, 59 : (227,5+271,6)*0,06+(45,5+16,9)*2*0,08*0,06=30,5450 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrmuje posťíčky, náčety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M3	30,545		
41	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ dle PD C.1.2.57, 59 : 377,95*5,16*0,09=175,5200 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrmuje posťíčky, náčety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M3	175,520		
42	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	44,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou dle PD C.1.2.57 : napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů : 5+39=44,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
	107	621111	Reprofilace podhledů, svislých ploch sametní malbou jednotv. tl. 10MM	M2	0,000		
	ZBV:						
		09/2018	Vícepráce		6,000		
			aktuální množství		6,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
	43	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) dle PD C.1.2.62. typ21 : čela + římsy : 2,8*1,8+2,8*1,8=10,0800 [D] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyřízení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	10,080		
	ZBV:						
		09/2018	Vícepráce		6,000		
							1 846,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOJA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASAS 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASAS 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba				aktuální množství	16,080	4 948,62

8 Potrubí

102	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 200MM	M	0,000		
		Technická specifikace:					
			- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslpení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemnětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:						
	09/2018	Vícepráce			16,000		

103	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 300MM	M	0,000		
		Technická specifikace:					
			- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASAS 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASAS 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslpení konců a pod. - úprava potrubí, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zastavení, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jmenovány jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáčeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození						
ZBV:	09/2018	Vícepráce		15,100		
		aktuální množství		15,100		
44 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ dle potřeby : 10=10,0000 [A]	KUS	10,000		
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zatížení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
45 89924	A	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 XC4, XF4 př. propustky : (9,2*1,6=14,7200 [A] zatrubnění : 7,1*0,8=5,6800 [B] Celkem: A+B=20,4000 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě význuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,	M3	20,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čersivého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
ZBV:	09/2018	Vícepráce			4,320		
					aktuální množství		24,720
8	Potrubi						
9	Ostatní konstrukce a práce						
46	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNICOVÝ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	3,400		
		vč.povrchové úpravy dle PD					
		př.propusky :					
		typ 21 : 1,7+1,7=3,4000 [A]					
		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
		- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy					
		- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)					
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - IIETAPA
Rozpočet:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - IIETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		09/2018	Vícepráce		3,400		
					6,800		
47	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté sjedly na komunikace.: 2*2=4,0000 [A]	KUS	4,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
48	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé dle PD C.1.2.57 : 2*4+2,16/50=7,686 ; 18=18,0000 [A] položka zahrnuje:	KUS	18,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
49	914124		DOPRAV ZNAČEKÝ ZA KLAD VEL OCEL FÓLIE TRŘ I - DOD, MONT, DEMONT výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou výměna stávajícího dzn + doplnění : I14b : l=1,0000 [A] IS3a, IS3b : l+1=2,0000 [B] IS24b : 2=2,0000 [C] P4 : l=1,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=6,0000 [E]	KUS	6,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
50	914924		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL. TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON budou použity prefabrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky výměna stávajících + doplnění : 5=5,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
51	915211	A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - bílá V4 : 2*442,16*0,125=110,5400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	110,540		
ZBV:		09/2018	Vícepráce		19,000		
				aktuální množství	129,540		
52	915211	B	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - žlutá	M2	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V11a : 19,0=19,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	ZBV:	09/2018-II	Méněpráce		-19,000		
			aktuální množství		0,000		
53	917224	D	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/15/100 do bet. z C20/25nXF3 dle PD C.1.2.57 : 28,5=28,5000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	28,500		
	ZBV:	11/2018	Méněpráce		-28,500		
			aktuální množství		0,000		
104	918145	R	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	KUS	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOŤA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
	ZBV:						
	09/2018	Vícepráce			3,000		
					aktuální množství		
54	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM prefabrikované čelo z C30/37 XF4 dle PD C.1.2.63 a VD podélné zatrubnění sjezdů : 2=2,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dítk, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	KUS	2,000		

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100.10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - ILETAPA
Rozpočet:	SO 100.10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - ILETAPA

Stavba:	33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ
Objekt:	SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - ILETAPA
Rozpočet:	SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - ILETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u zákládě, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
			ZBV:				
		09/2018	Vícepráce		1,000		
				aktuální množství	1,000		
55	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM komplet dle PD	M	7,100		
			dle PD C.1.2.57, C.1.2.63 : podélné zatrubnění sjezdu : 7,1=7,1000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
			ZBV:				
		09/2018	Vícepráce		0,900		
				aktuální množství	8,000		
56	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM komplet dle PD	M	9,200		
			dle PD C.1.2.57 a C.1.2.62 : 9,2=9,2000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASÁ 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	ZBV:	11/2018	Méněpráce		-9,200		
			aktuální množství		0,000		
57	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM dle potřeby - zatavnání hran : 2*37,95=755,9000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	755,900		
101	935842A		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETON DLÁŽDIC DO BET TL 100MM Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně minostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vstoku a výstoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.	M2	0,000		
	ZBV:	09/2018	Vícepráce		16,800		
			aktuální množství		16,800		
58	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM (227,5+271,6+1902,7)=2 401,8000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	2 401,800		
106	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.10 TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.							
ZBV:	09/2018	Vícepráce			6,000		
					aktuální množství		
59	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vřok a výřok zatrubnění typ 21 : 2*2,5*0,4=2,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použití technologie - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	2,000		
60	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku př. propustek čela + základy : 2*2*0,8*2,0=6,4000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použití technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	6,400		
61	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,100		

Stavba:	33131	III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - ILETAPA
Rozpočet:	SO 100,10	TRASA 10 KM 8,192 70 - 8,634 86 - ILETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zatrubnění : 7,1=7,1000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
62	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku př propustek : 9.2=9.2000 [A]	M	9,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
						217 875,63	
Celkem:							2 900 361,80

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 202 274,30 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	56 196 463,86 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 202 274,30 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,09 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 202 274,30 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-1 202 274,30 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 36 526,48 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 447 102,09 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 6 682,49 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 202 274,30 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 36 526,48 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	56 159 937,38 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 238 800,78 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,16 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	440 419,60 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,77 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	57 398 738,16 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 447 102,09 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 1 245 483,27 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	56 600 356,98 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: Mgr. Kateřina Morávková