

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677

se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	45537151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu	336268/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2017 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 původní Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č.6, 7, 8, 9, 10 a č.11.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, a společně se změnami podle ust. § 222 odst.6 ZZVZ z Dodatku č. 1 nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 170 055,26 Kč bez DPH.
5. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
6 424,74 Kč bez DPH.
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **1 163 630,52 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 Smlouvy se tedy mění tak, že **nově zní:**

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH 39 895 257,21

[.....korun českých haléřů]

DPH v Kč samostatně 8 378 004,01

Celková cena v Kč včetně DPH 48 273 261,22

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Za objednatele v Hradci Králové dne **11. 03. 2019**

Za zhotovitele v Hradci Králové dne **28. 2. 2019**




PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6-11
Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.7.2018	
Předmět změny: Demontáž UT Popis a zdůvodnění změny: V místě plánovaných vestaveb vedou rozvody UT, které je nutné demontovat. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 15 810,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 15 810,77 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - demontáže UT

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

1	0,89	713460811	Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tlmei tl do 50 mm	m	100,000	44,70	39,78	3 978,30
---	------	-----------	---	---	---------	-------	-------	----------

ÚRS 2_2018

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2	SoD	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	46,000	25,00		1 150,00
3	SoD	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	300,00		1 200,00
4	SoD	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,013	100,00		1,30

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5	0,89	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	60,000	81,20	72,27	4 336,08
6	0,89	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,505	1 800,00	1 602,00	809,01

ÚRS 2_2018

ÚRS 2_2018

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

7	0,89	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000	406,00	361,34	4 336,08
"demontáž podpůrného žlabu 40bm, vypuštění topení" 12					12,000			

ÚRS 2_2018

Celkem

15 810,77



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	2.9.2018	
Předmět změny: Bourání věnců, prefa atik a betonu mezi cihlami Popis a zdůvodnění změny: Během bouracích prací v 2.NP (na střeše) bylo zjištěno, že se v ose H2 až H8 a ose G10 až G17 nachází stěna z cihel a mezi nimi beton. Projekt uvažoval pouze s bouráním cihel. V těchto osách je také navíc železobetonový věnec. K dalšímu bourání zdiva z cihel a betonu navíc oproti PD dojde v prostoru prefa průvlaku mezi m.č. 1.10 a střechou u dilatace. Následně zde bude provedena přízdívka v místě dilatace objektu. Po vybourání střešního pláště a otlučení atik bylo zjištěno, že se jedná o prefa betonové atiky, které je nutné demontovat z hlediska montáže OK sloupů. Jde o velké kusy o hmotnosti několika tun, na které bude, po jejich vysekání, použit mobilní jeřáb. Po jejich demontáži budou osazeny ŽB a OK překlady v místech budoucích oken (m.č. 2.22, 2.17, 2.18, 2.21, 2.20, 2.19), přizdžen řádek cihel a provedeno zaplentování. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
5 724,83	239 971,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
234 246,45 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - bourání věnce a betonu mezi cihlami

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	0,89	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel II do 150 mm 12,45*1 "zdivo pod prefa průvlakem,v místě dilatace objektu, mezi 2.38 a 2.19	m2	12,450	923,00	821,47	10 227,30	ÚRS 2_2018
					12,450				

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	R	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	-8,821	649,00			-5 724,83
			Zdivo 2NP - odpočet betonu mezi cihlami						
			-(27*2,4-2,4*1,2*5)*0,12		-6,048				
			-(23,65*2,4-2,4*1,2*8)*0,12		-4,046				
			-0,5*0,2*(27,125+0,5+0,375+27,4+0,375) "věnec		-5,578				
			(0,75+7,5+1,1)*(0,4-0,2)*1 "m.č. 2.04, výkres D1.1						
			stáv.stav, tl.0,4m: 0,2 beton+0,2 cihly,		1,870				
			12,45*0,5*0,5 "zdivo nad prefa průvlakem, výkres 2np						
			stáv.stav, mezi 1.10 a střechou		3,113				
			12,45*1*0,15 "zdivo pod dtto		1,868				
			Součet		-8,821				

3	0,89	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 "Zdivo 2NP - beton mezi cihlami" (27*2,4-2,4*1,2*5)*0,12 "m.č.2.14-2.16" (23,65*2,4-2,4*1,2*8)*0,12 "m.č. 2.36-2.38" (0,75+7,5+1,1)*(0,4-0,2)*1 "m.č. 2.04, výkres D1.1 stáv.stav, tl.0,4m: 0,2 beton+0,2 cihly" Součet	m3	11,964	2 050,00	1 824,50	21 828,32	ÚRS 2_2018

4	0,89	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 12,45*0,1*0,5 "z boku prefa průvlaku mezi 1.10 a střechou, výkres 2np stáv stav	m3	0,623	6 790,00	6 043,10	3 764,85	ÚRS 2_2018
					0,623				

5	0,89	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 0,5*0,2*(27,125+0,5+0,375+27,4+0,375) "věnec, 2.14-2.16 a 2.36-2.38	m3	5,578	4 410,00	3 924,90	21 893,09	ÚRS 2_2018
					5,578				

997

Přesun sutě

6	0,89	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	24,002	998,00	888,22	21 319,06	
7	SoD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,002	143,00		3 432,29	
8	SoD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	288,024	5,67		1 633,10	
			24,002*12 "Přepočtené koeficientem množství		288,024				
9	SoD	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,002	1 710,00		41 043,42	

998

Přesun hmot

10	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,327	697,00	620,33	2 063,84	ÚRS 2_2018
----	------	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------	------------

Celkem

121 480,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
Objekt: VCP - demontáž prefa atik

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	0,89	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	4,000	235,00	209,15	836,60	ÚRS 2_2018
4 "nad okna PL02, místnost 2.22, po vybourání atikových panelů					4,000				
2	0,89	59321118	překlad železobetonový RZP 119x24x19 cm	kus	4,000	655,00	582,95	2 331,80	ÚRS 2_2018
3	0,89	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	3,000	258,00	229,62	688,86	ÚRS 2_2018
3 "nad okna PL05, místnost 2.17 a 2.18, po vybourání atikových panelech					3,000				
4	0,89	59321121	překlad železobetonový RZP 239x24x19 cm	kus	3,000	1 640,00	1 459,60	4 378,80	ÚRS 2_2018
5	0,89	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,215	36 500,00	32 485,00	6 984,28	ÚRS 2_2018
3*5*14,3/1000 "3x I140 dl 5m, 14,3kg/m, po vybourání atikových panelech, místnost 2.21, 2.20, 2.19					0,215				
6	0,89	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,000	580,00	516,20	1 548,60	ÚRS 2_2018
3*5*0,2 "řeka					3,000				
7	0,89	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel II do 150 mm	m2	5,900	923,00	821,47	4 846,67	ÚRS 2_2018
23,6*0,25 "jeden řádek přizdívky nad překlady po vybourání atikových panelech - vyrovnání zubu prefa nosníku					5,900				

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	SoD	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	12,960	2 010,00		26 049,60	
(23,6+8,8)*1*0,4 "bourání prefa atik na menší kusy k odvozu na skládku					12,960				
Součet					12,960				
9	0,89	974041113	Výsekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely průřezu do 40x70 mm	m	64,800	341,00	303,49	19 666,15	ÚRS 2_2018
(23,6+8,8)*2 "odsekání atikových panelů					64,800				
Součet					64,800				

997

Přesun sutě

10	SoD	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	21,125	375,00		7 921,88	
11	SoD	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,125	143,00		3 020,88	
12	SoD	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	253,500	5,67		1 437,35	
21,125*12 "Přepočtené koeficientem množství					253,500				
13	SoD	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	21,125	150,00		3 168,75	

998

Přesun hmot

14	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,846	697,00	620,33	2 385,79	ÚRS 2_2018
----	------	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------	------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

15	R	HZS413R	Použití mobilního jeřábu na demontáž atikových panelů - včetně dopravy na stavbu a zpět	hod	11,000	2 500,00		27 500,00	
----	---	---------	---	-----	--------	----------	--	-----------	--

Celkem

112 766,01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.9.2018	
Předmět změny: Věnce		
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení bouracích prací bylo projektantem rozhodnuto, že je nutné realizovat betonové věnce o větším průřezu, než bylo uvažováno v projektu. Na základě revize projektové dokumentace bylo dopočítáno množství betonu, bednění a výztuže. V revizi PD je požadavek na přikotvení věnců k ocelové konstrukci přivařením.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	95 396,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95 396,01 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum: 	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
 Objekt: VCP - věnce

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	0,89	341941011	Nosné tupé svary betonářské oceli D do 16 mm do podložky	kus	244,286	157,00	139,73	34 134,08
171/0,7 *171 bm věnce, svařování (kolvení) věnce k ocelové konstrukci po 70 cm					244,286			

ÚRS 2_2018

4

Vodorovné konstrukce

2	SoD	417321414	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	9,764	2 681,00		26 177,28
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	--	-----------

Atiky a obvodové stěny

-(28,075+3,25+20,125+2,45+9,8+2,9+8,15)*0,1*0,25

-1,869

(23,6+19,2+9+0,65+18,6+6,4+3,5+18,825+11,45)*0,1*0,25

-2,781

Atiky

-(0,7+3,8+3,25)*0,1*0,375

-0,291

-(1,425+1,5+1,5+1,5+1,3)*0,1*0,625

-0,452

Mezisoučet

-5,393

(3,6+16+7+19+1+9+4+25+14+3,5+13+28+4+24)*0,25*0,25

10,694

"atiky"

(21+18+21+18+24+8+28+28+17+3+14+25+4+19+19+9+1+19+7+10+28+16)*0,25*0,05

4,463

Mezisoučet

15,157

Součet

9,764

3	SoD	417351115	Zřízení bednění ztuzujících věnců	m2	13,418	165,00		2 213,97
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	--	----------

Atiky a obvodové stěny

-(28,075+3,25+20,125+2,45+9,8+2,9+8,15)*2*0,25

-37,375

-(23,6+19,2+9+0,65+18,6+6,4+3,5+18,825+11,45)*2*0,25

-55,613

Atiky

-(0,7+3,8+3,25)*2*0,375

-5,813

-(1,425+1,5+1,5+1,5+1,3)*2*0,625

-9,031

Mezisoučet

-107,832

(3,6+16+7+19+1+9+4+25+14+3,5+13+28+4+24)*0,25*2

85,550

"atiky"

(21+18+21+18+24+8+28+28+17+3+14+25+4+19+19+9+1+19+7+10+28+16)*0,05*2

35,700

Mezisoučet

121,250

Součet

13,418

4	SoD	417351116	Odstranění bednění ztuzujících věnců	m2	13,418	36,00		483,05
---	-----	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--	--------

5	SoD	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,496	34 500,00		17 112,00
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--	-----------

Atiky a obvodové stěny

-(28,075+3,25+20,125+2,45+9,8+2,9+8,15)*0,1*0,25*0,08

-0,150

(23,6+19,2+9+0,65+18,6+6,4+3,5+18,825+11,45)*0,1*0,25*0,08

-0,222

Atiky

-(0,7+3,8+3,25)*0,1*0,375*0,08

-0,023

-(1,425+1,5+1,5+1,5+1,3)*0,1*0,625*0,08

-0,036

Mezisoučet

-0,431

4*171*0,888*1,2/1000 *4 kusy, 171 bm, R12, prořez a stykování

0,729

171*5*0,87*0,222*1,2/1000 *říminky, po 200 mm, 0,87m

0,198

Mezisoučet

0,927

Součet

0,496

998

Přesun hmot

6	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	24,625	697,00	620,33	15 275,63
---	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----------

ÚRS 2_2018

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - věnce

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Zpracoval:

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

95 396,01



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	-	
Datum:	20.9.2018	
Předmět změny: Vyrovnávací potěr na střeše Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání střešního souvrství bylo zjištěno, že nerovnosti na stávajících střešních betonových panelech typu Spirol jsou větší než 2 cm, jak uvažovala projektová dokumentace. Na základě zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že se jedná v průměru o tloušťku 6 cm, tedy 4 cm navíc. Aby bylo možné kotvit nové ocelové sloupky ke stávajícím betonovým sloupům, došlo k obnažení vršku prefa sloupů kvůli přivaření ocelových patek k výztuži betonového sloupu. Na základě rozhodnutí autorského dozoru bude toto kritické místo zabeďněno a zalito cementovou maltou k tomu určenou. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	357 823,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
357 823,21 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum: ✓	Datum: ✓	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka: ✓	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání
 Objekt: VCP - vyrovnávací potěr na střeše

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum: 12.11.2018

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	0,89	632450133	Vyrovnávací cementový potěr II do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	756,310	443,00	394,27	298 190,34
---	------	-----------	--	----	---------	--------	--------	------------

ÚRS 2_2018

342,86+325,25+88,2 "vyrovnávací potěr na stávajících střeších z betonových panelů - vyrovnání nerovností, 4 cm navíc oproti PD

756,310

Součet

756,310

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	0,89	936457112	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu nad 0,01 do 0,25 m3	m3	0,832	4 230,00	3 764,70	3 132,23
---	------	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------

ÚRS 2_2018

0,4*0,4*0,1*52 "zálivka pod OK sloupy

0,832

3	0,89	2360103140	Nesmršťující cementová malta Mapefill MAPEI balení 25kg	bal.	35,000	490,60	436,63	15 282,19
---	------	------------	---	------	--------	--------	--------	-----------

ÚRS 2_2018

balení: 25 kg, spotřeba na m2: 1,95kg/dcm3

998

Přesun hmot

4	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	66,446	697,00	620,33	41 218,45
---	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----------

ÚRS 2_2018

Celkem

357 823,21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.10.2018	
Předmět změny: Vyrovnání výškového rozdílu podlah Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání střešního souvrství v prostoru budoucího 2.NP byla odhalena skutečná výšková úroveň stropů na stavbě, na základě které projektant udělal revizi skladeb podlah ve 2.NP. Rozdíl je vyrovnán cementovým potěrem a podlahovým polystyrenem. Dále byl doplněn obvodový dilatační pásek a PE folie. V prostoru vestaveb bylo potřeba větší množství betonu nad trapézové plechy. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	460 653,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
460 653,65 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - konečné zadání

Objekt: VCP - vyrovnání výškového rozdílu podlah

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4

Vodorovné konstrukce

1	SoD	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,800	2 635,00		41 633,00
			64-48,2 "vestavby, skutečnost mínus rozpočet		15,800			
			Součet		15,800			

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	0,89	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	634,170	346,00	307,94	195 286,31
			"chodba 2.40, 2.13,2.12,2.30" 6,17+18,97+105,62+75,63		206,390			
			"2.31-2.34" 56,58+54,93+54,93+49,23		215,670			
			"2.19-2.25" 54,76+52,83+50,4+19,94+24,2+5+4,98		212,110			
			Součet		634,170			

ÚRS 2_2018

998

Přesun hmot

3	0,89	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	78,717	697,00	620,33	48 830,52
---	------	-----------	---	---	--------	--------	--------	-----------

ÚRS 2_2018

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

4	0,89	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	685,220	19,40	17,27	11 831,01
			(6,17+18,97+105,62+75,63+32,45+18,6+56,58+54,93+54,93+49,23+54,76+52,83+50,4+19,94+24,2+5+4,98) "m.č. 2.12,13,17-25,30-34,40		685,220			
			Součet		685,220			

ÚRS 2_2018

5	0,89	28375911	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 70mm	m2	753,742	156,00	138,84	104 649,54
			685,22*1,1		753,742			

ÚRS 2_2018

6	0,89	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	1 032,800	14,30	12,73	13 144,45
			(1473-182)*0,8 "m2 podlah (tabulka půdorys 2NP, 182 stávající) x 80%		1 032,800			

ÚRS 2_2018

7	0,89	59042132	páska PE pro dilatační kročejovou izolaci š 150mm	m	1 032,800	9,70	8,63	8 916,16
8	0,89	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	1 291,000	8,10	7,21	9 306,82

ÚRS 2_2018

ÚRS 2_2018

			1473-182 "m2 podlah (tabulka půdorys 2NP, 182 stávající)		1 291,000			
9	0,89	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	1 420,100	19,00	16,91	24 013,89
			1291 * 1,1		1 420,100			

ÚRS 2_2018

10	0,89	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 931,032	1,77	1,58	3 041,95
----	------	-----------	--	---	-----------	------	------	----------

ÚRS 2_2018

Celkem

460 653,65



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	23.1.2019	
Předmět změny: Oprava položky ze změnového listu č. 1 Popis a zdůvodnění změny: Ve změnovém listu č.1 byla u jedné položky chybně použita jednotková cena z ceníku URS 1_2017. Tento změnový list řeší cenový rozdíl. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
699,91 Kč	400,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-299,57 Kč		
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	
		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt:

Objednatel: SPŠ, SOŠ a SOU HK - Hradební 1029

Zhotovitel:

Místo: Hradecká p.č.st. 1780

Datum:

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

21	0,89	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,060	-257,00	-228,73	-699,91	URS 1_2017
----	------	-----------	---	----	-------	---------	---------	---------	------------

lambda=0,036 [W / m K]

3 * 1,02

3,060

21	0,89	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,060	147,00	130,83	400,34	URS 2_2018
----	------	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	------------

Celkem

-299,57

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 170 055,26 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	-- 6 424,74 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	37 931 604,89 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 176 480,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	3,20 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 163 630,52 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	3,16 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 170 055,26 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 6 424,74 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 163 630,52 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 3 079 198,11 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	-- 1 115 545,79 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	3 127 282,84 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	8,51 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	36 767 974,37 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 249 253,37 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 121 970,53 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	39 895 257,21 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: V.Janderová