

POZNÁMKA:
!!!PŘED ZAPOČETÍM VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(P01) Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepící a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F (mechanicky kotvit k podkladu), tepelně izolační tl. 140 mm
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny + výztužná tkanina R131
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CD INA A+B, pevnost P8, MVC 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm

(P02) 1.PP + min. 300 MM nad terén (viz výkresy pohledů, řezy)
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepící a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu, lepící tl. 10–30 mm
Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu vyměněného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m–1.K–1, tl. 120 mm
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CD INA A+B, pevnost P8, MVC 25
Omítka vápenocementová tl. 20 mm

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

(1) (2) (3) ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS; NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN; VÝMĚNA PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH

(W01) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
(K01) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
(P01) VÝMĚNA PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ

Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÁLIL

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352.150 m n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

STAVEBNÍK

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

MĚSTSKÝ ÚŘAD: Nové Město nad Metují
STAVEBNÍ ÚŘAD: Nové Město nad Metují
ARCHITEKT, HIP: Ing. Lukáš Fridrich
MANAŽER PROJEKTU: Ing. Petr Praženka
ČÍSLO ZAKÁZKY: P-5/07/191107

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): OBJEKT E - SO 05
STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
MĚŘÍTKO: 1:50
DÍL (PROFESE): ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
POČET FORMÁTŮ: 12XA4
DATUM: II-2016
PŘÍLOHA: PŮDORYS 3.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO05	04	00	

NÁZEV SOUBORU DWG