

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538

se sídlem	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO	259 57 481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008367 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 18 -32.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 18 – č. 32, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 953 879,90 Kč bez DPH
méněpráce: - 106 248,80 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 847 631,10 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*
Celková cena v Kč bez DPH 17 195 182,10,-
[sedmnáct milionů sto devadesát pět tisíc sto osmdesát dva korun deset haléřů]
DPH v Kč samostatně 3 610 988,24
[tři miliony šest set deset tisíc devět set osmdesát osm korun dvacet čtyři haléřů]
Celková cena v Kč včetně DPH 20 806 170,34
[dvacet milionů osm set šest tisíc sto sedmdesát korun třicet čtyři haléřů]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 18 - 32

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

20. 03. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Pohl

jednatel společnosti



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ
stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 953 879,90 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 106 248,80 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	16 523 891,80 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 060 128,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	6,76 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	847 631,10 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,41 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 953 879,90 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 106 248,80 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	847 631,10 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 226 042,80 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 9 641,70 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 454 889,20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	1 518 921,40 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	9,69 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 676 260,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 634 811,90 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 115 890,50 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 195 182,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		26. 5. 2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	980 952,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 293 450,80	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	1 174 873,10	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 282 803,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	39 774,60					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	1 030 451,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 802 306,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		6 453 958,50

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 17 256 265,10			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	17 256 265,10	3 623 815,70
				Cena s DPH 20 880 080,80			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
17032_N	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou	17 256 265,10	0,00	3 623 815,70	20 880 080,80
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	5 250 461,00	0,00	1 102 596,80	6 353 057,80
D.1.4.1.	Zdravotechnika	762 530,00	0,00	160 131,30	922 661,30
D.1.4.2.	Plynoinstalace	87 786,00	0,00	18 435,10	106 221,10
D.1.4.3.	Vzduchotechnika	1 243 914,00	0,00	261 221,90	1 505 135,90
D.1.4.4.	Vytápění	938 977,00	0,00	197 185,20	1 136 162,20
D.1.4.5.	Silnoproudá elektrotechnika	808 637,70	0,00	169 813,90	978 451,60
D.1.4.6.	Měření a regulace	163 966,00	0,00	34 432,90	198 398,90
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	56 000,00	0,00	11 760,00	67 760,00
D.2.1.	Gastrotechnologie	6 363 989,00	0,00	1 336 437,70	7 700 426,70
D_01	Dodatek_ZL_01_06	216 401,10	0,00	45 444,20	261 845,30
ZL_01	ZL_01 oprava podlahy m.č. 10	76 970,50	0,00	16 163,80	93 134,30
ZL_02	ZL_02 Tlaková injektáž zdíva	32 240,00	0,00	6 770,40	39 010,40
(anulován)	ZL_03 Svislá hydroizolace	21 446,20	0,00	4 503,70	25 949,90
(anulován)	ZL_04 Nová podlaha m.č. 07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90
ZL_05	ZL_05 Nová podlaha m.č. 21	10 155,80	0,00	2 132,70	12 288,50
ZL_06	ZL_06 Doplnění dlažby v chodbě (bez závrží)	35 951,80	0,00	7 549,90	43 501,70
(anulován)	ZL_07 Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	19 074,10	0,00	4 005,60	23 079,70
D2	Dodatek_ZL_08	515 972,20	0,00	108 354,20	624 326,40
ZL_03_Opr.	ZL_03 Svislá hydroizolace	20 573,40	0,00	4 320,40	24 893,80
ZL_04_Opr.	ZL_04 Nová podlaha m.č. 07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90
ZL_07_Opr.	ZL_07 Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	18 260,20	0,00	3 834,60	22 094,80
ZL_08	ZL_08 - Zateplení vnějších špalet	31 081,00	0,00	6 527,00	37 608,00
ZL_09	ZL_09 - Oprava omítek m.č. 10	31 605,80	0,00	6 637,20	38 243,00
ZL_10	ZL_10 - Výměna PVC	110 589,90	0,00	23 223,90	133 813,80
ZL_11	ZL_11 Lokální opravy obkladů a omítek	50 431,60	0,00	10 590,80	61 022,20
ZL_12	ZL_12 Sokl pod okny	8 154,40	0,00	1 712,40	9 866,80
ZL_13	ZL_13 SDK konstrukce	65 060,40	0,00	13 662,70	78 723,10
ZL_14	ZL_14 Elektroinstalace	12 917,60	0,00	2 712,70	15 630,30
ZL_15	ZL_15 Příprava pro řemesla	7 442,20	0,00	1 562,90	9 005,10
ZL_16	ZL_16 Požární odolnost rozvaděčů	21 802,00	0,00	4 578,40	26 380,40
ZL_17	ZL_17 Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)	117 491,00	0,00	24 673,10	142 164,10
D3	Dodatek č. 3	847 631,10	0,00	178 002,50	1 025 633,60
ZL_18	ZL_18 - GASTRO (upřesnění dodavatele) - Elektroinstalace - I. etapa	63 623,10	0,00	13 360,90	76 984,00
ZL_19	ZL_19 - Elektroinstalace - I. etapa	67 666,70	0,00	14 210,00	81 876,70
ZL_20	ZL_20 - Vícepráce ZTI+ÚT - I. etapa	77 931,10	0,00	16 365,50	94 296,60
ZL_21	ZL_21 - Nové podlahy 1.NP (provoz kuchyně)	125 303,50	0,00	26 313,70	151 617,20
ZL_21_1	ZL_21_1 - Nová podlaha m.č. 112	9 116,60	0,00	1 914,50	11 031,10
ZL_21_2	ZL_21_2 - Nová podlaha m.č. 102-105	69 987,60	0,00	14 697,40	84 685,00
ZL_21_3	ZL_21_3 - Nová podlaha m.č. 113	10 733,50	0,00	2 254,00	12 987,50
ZL_21_4	ZL_21_4 - Nová podlaha m.č. 116	12 683,60	0,00	2 663,60	15 347,20
ZL_21_5	ZL_21_5 - Podlaha v m.č. 111	-860,70	0,00	-180,70	-1 041,40
ZL_21_6	ZL_21_6 - Nová podlaha m.č. 117, 119, 120 - 125	17 058,80	0,00	3 582,30	20 641,10
ZL_21_7	ZL_21_7 - Rampa ze zámkové dlažby	4 765,70	0,00	1 000,80	5 766,50
ZL_21_8	ZL_21_8 - Oprava podlah	1 818,40	0,00	381,90	2 200,30
ZL_22	ZL_22 - Sanace středové stěny v m.č. 110	44 718,40	0,00	9 390,90	54 109,30
ZL_23	ZL_23 - Odstranění azbestu, SDK zakrytí rozvodů ZTI	4 373,10	0,00	918,40	5 291,50
ZL_24	ZL_24 - Doplnění požárního hydrantu v kuchyni	13 274,10	0,00	2 787,60	16 061,70
ZL_24_1	ZL_24_1 - Zazdění niky m.č. 112	3 048,80	0,00	640,20	3 689,00
ZL_24_2	ZL_24_2 - Požární hydrant 1.NP	9 288,00	0,00	1 950,50	11 238,50
ZL_24_3	ZL_24_3 - Nátěr plynového potrubí m.č. 104 a 110	937,30	0,00	196,80	1 134,10
ZL_25	ZL_25 - Doplnění spáliškové a tukové kanalizace a stavební přípoje	101 002,90	0,00	21 210,60	122 213,50
ZL_25_1	ZL_25_1 - Venkovní splašková a tuková kanalizace	22 022,80	0,00	4 624,80	26 647,60
ZL_25_2	ZL_25_2 - Stavební přípoje ZTI	62 823,80	0,00	13 193,00	76 016,80
ZL_25_3	111	16 156,30	0,00	3 392,80	19 549,10
ZL_26	ZL_26 - Montážní otvor pro VZT jednotku	13 076,90	0,00	2 746,10	15 823,00
ZL_27	ZL_27 - Oprava omítek, maleb	111 671,50	0,00	23 451,00	135 122,50

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_27_1	ZL_27_1 - Změna technologie oprav omítek	60 611,10	0,00	12 728,30	73 339,40
ZL_27_2	ZL_27_2 - Sanace povrchu travérz ve stropech	4 083,40	0,00	857,50	4 940,90
ZL_27_3	ZL_27_3 - Malby - I. etapa	23 409,90	0,00	4 916,10	28 326,00
ZL_27_4	ZL_27_4 - Škrábání a mytí maleb	23 567,10	0,00	4 949,10	28 516,20
ZL_28	ZL_28 - Oprava chyby v zadání	-53 533,00	0,00	-11 241,90	-64 774,90
ZL_28_1	ZL_28_1 - Chyba v zadání - Plyn	-58 524,00	0,00	-12 290,00	-70 814,00
ZL_28_2	ZL_28_2 - Chyba v zadání - Elektroinstalace	4 991,00	0,00	1 048,10	6 039,10
ZL_29	ZL_29 - Doplnění ÚT a stavební přípomoc	67 946,70	0,00	14 268,80	82 215,50
ZL_29_1	ZL_29_1 - Změna vedení tras ÚT (do podlahy)	19 559,30	0,00	4 107,50	23 666,80
ZL_29_2	ZL_29_2 - ÚT m.č. 213, 214	27 772,40	0,00	5 832,20	33 604,60
ZL_29_3	ZL_29_3 - Nátěr stávajícího potrubí - ÚT	4 920,00	0,00	1 033,20	5 953,20
ZL_29_4	ZL_29_4 - Změna šroubení radiátorů	15 695,00	0,00	3 296,00	18 991,00
ZL_30	ZL_30 - Doplnění elektroinstalace m.č. 104 + bar.	38 794,30	0,00	8 146,80	46 941,10
ZL_30_1	ZL_30_1 - Změna osvětlení v m.č. 101	27 561,90	0,00	5 788,00	33 349,90
ZL_30_2	ZL_30_2 - Elektroinstalace m.č. 104	11 232,40	0,00	2 358,80	13 591,20
ZL_31	ZL_31 - Změna dveří ozn. 160	-5 145,00	0,00	-1 080,50	-6 225,50
ZL_32	ZL_32 - Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	176 926,80	0,00	37 154,60	214 081,40
ZL_32_1	ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202	159 767,00	0,00	33 551,10	193 318,10
ZL_32_2	ZL_32_2 - Lokální vyrovnání podlahy m.č. 202A, 215B	17 159,80	0,00	3 603,60	20 763,40
Celkem		17 256 265,10	0,00	3 623 815,70	20 880 080,80

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

méněpráce

vícepráce

Zpracoval:
Datum: 24.1.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D3	Dodatek č. 3	847 631,10	0,00	179 002,50	1 025 633,60
ZL_18	ZL_18 - GASTRO (upřesnění dodavatele) - Elektroinstalace - I. etapa	63 623,10	0,00	13 360,90	76 984,00
ZL_19	ZL_19 - Elektroinstalace - I. etapa	67 666,70	0,00	14 210,00	81 876,70
ZL_20	ZL_20 - Vícepráce ZTI+ÚT - I. etapa	77 931,10	0,00	16 365,50	94 296,60
ZL_21	ZL_21_Nové podlahy 1.NP (provoz kuchyně)	125 303,50	0,00	26 313,70	151 617,20
ZL_21_1	ZL_21_1 - Nová podlaha m.č. 112	9 116,60	0,00	1 914,50	11 031,10
ZL_21_2	ZL_21_2 - Nová podlaha m.č. 102-105	69 987,60	0,00	14 697,40	84 685,00
ZL_21_3	ZL_21_3 - Nová podlaha m.č. 113	10 733,50	0,00	2 254,00	12 987,50
ZL_21_4	ZL_21_4 - Nová podlaha m.č. 116	12 683,60	0,00	2 663,60	15 347,20
ZL_21_5	ZL_21_5 - Podlaha v m.č. 111	-860,70	0,00	-180,70	-1 041,40
ZL_21_6	ZL_21_6 - Nová podlaha m.č. 117, 119, 120 - 125	17 058,80	0,00	3 582,30	20 641,10
ZL_21_7	ZL_21_7 - Rampy ze zámkové dlažby	4 766,70	0,00	1 000,80	5 766,50
ZL_21_8	ZL_21_8 - Oprava podlah	1 818,40	0,00	381,90	2 200,30
ZL_22	ZL_22 - Sanace středové stěny v m.č. 110	44 718,40	0,00	9 390,90	54 109,30
ZL_23	ZL_23 - Odstranění azbestu, SDK zakrytí rozvodů ZTI	4 373,10	0,00	918,40	5 291,50
ZL_24	ZL_24 - Doplnění požárního hydrantu v kuchyni	13 274,10	0,00	2 787,60	16 061,70
ZL_24_1	ZL_24_1 - Zazdění niky m.č. 112	3 048,80	0,00	640,20	3 689,00
ZL_24_2	ZL_24_2 - Požární hydrant 1.NP	9 258,00	0,00	1 950,50	11 238,50
ZL_24_3	ZL_24_3 - Nalěr plynového potrubí m.č. 104 a 110	937,30	0,00	196,80	1 134,10
ZL_25	ZL_25 - Doplnění spalskové a tukové kanalizace a stavební přípočce	101 002,90	0,00	21 210,50	122 213,50
ZL_25_1	ZL_25_1 - Venkovní splašková a tuková kanalizace	22 022,80	0,00	4 624,80	26 647,60
ZL_25_2	ZL_25_2 - Stavební přípočce ZTI	62 823,80	0,00	13 193,00	76 016,80
ZL_25_3	ZL_25_3 - Doplnění ležatě kanalizace splaškové ke sloupáčce m.č. 112 a m.č. 111	16 156,30	0,00	3 392,80	19 549,10
ZL_26	ZL_26 - Montážní otvor pro VZT jednotku	13 076,90	0,00	2 746,10	15 823,00
ZL_27	ZL_27 - Oprava omítek, maleb	111 671,50	0,00	23 451,00	135 122,50
ZL_27_1	ZL_27_1 - Změna technologie oprav omítek	60 611,10	0,00	12 728,30	73 339,40
ZL_27_2	ZL_27_2 - Sanace povrchu traverv ve stropech	4 063,40	0,00	857,50	4 940,90
ZL_27_3	ZL_27_3 - Malby - I. etapa	23 409,90	0,00	4 916,10	28 326,00
ZL_27_4	ZL_27_4 - Škrábání a mytí maleb	23 567,10	0,00	4 949,10	28 516,20
ZL_28	ZL_28 - Oprava chyb v zadání	-53 533,00	0,00	-11 241,90	-64 774,90
ZL_28_1	ZL_28_1 - Chyba v zadání - Plyn	-58 524,00	0,00	-12 290,00	-70 814,00

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-106 248,80	953 879,90
0,00	63 623,10
-9 767,70	77 434,40
0,00	77 931,10
-7 316,00	132 619,50
0,00	9 116,60
0,00	69 987,60
0,00	10 733,50
0,00	12 683,60
-7 316,00	6 455,30
0,00	17 058,80
0,00	4 765,70
0,00	1 818,40
-19 825,10	64 543,50
0,00	4 373,10
0,00	13 274,10
0,00	3 048,80
0,00	9 288,00
0,00	937,30
0,00	101 002,90
0,00	22 022,80
0,00	62 823,80
0,00	16 156,30
0,00	13 076,90
0,00	111 671,50
0,00	60 611,10
0,00	4 063,40
0,00	23 409,90
0,00	23 567,10
-58 524,00	4 991,00
-58 524,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: méněpráce
Datum: 24.1.2019
vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_28_2	ZL_28_2 - Chyba v zadání - Elektroinstalace	4 991,00	0,00	1 048,10	6 039,10
ZL_29	ZL_29 - Doplnění ÚT a stavební přípomocce	67 946,70	0,00	14 238,80	82 215,50
ZL_29_1	ZL_29_1 - Změna vedení tras ÚT (do podlahy)	19 559,30	0,00	4 107,50	23 666,80
ZL_29_2	ZL_29_2 - ÚT m.č. 213, 214	27 772,40	0,00	5 832,20	33 604,60
ZL_29_3	ZL_29_3 - Nátěr slávacího potrubí - ÚT	4 920,00	0,00	1 033,20	5 953,20
ZL_29_4	ZL_29_4 - Změna šroubení radiátorů	15 595,00	0,00	3 295,00	18 991,00
ZL_30	ZL_30 - Doplnění elektroinstalace m.č. 104 + bar.	38 794,30	0,00	8 146,80	46 941,10
ZL_30_1	ZL_30_1 - Změna osvětlení v m.č. 101	27 561,90	0,00	5 788,00	33 349,90
ZL_30_2	ZL_30_2 - Elektroinstalace m.č. 104	11 232,40	0,00	2 358,80	13 591,20
ZL_31	ZL_31 - Změna dveří ozn. 160	-5 145,00	0,00	-1 080,50	-6 225,50
ZL_32	ZL_32 - Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	176 926,80	0,00	37 154,60	214 081,40
ZL_32_1	ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202	159 767,00	0,00	33 551,10	193 318,10
ZL_32_2	ZL_32_2 - Lokální vyrovnání podlahy m.č. 202A, 215B	17 159,80	0,00	3 603,60	20 763,40
Celkem		847 631,10	0,00	178 002,50	1 025 633,60

-106 248,80
kontrolní součet

953 879,90
847 631,10



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 18

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: ZL 18 – Gastro (upřesnění dodavatele) - elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci elektroinstalací, byl zjištěn stav připojení stávajících elektrorozvaděčů, který výkonově neodpovídal projektovaným parametrům. Tato skutečnost vyvolala nutnost úpravy přívodů k rozvaděčům, jejich umístění a další úpravy v rozvaděčích.

Změnový list řeší doplnění připojovacích bodů gastro zařízení dle výrobní dokumentace dodavatele gastronomického zařízení. Změnový list rovněž řeší prodloužení jednotlivých okruhů k nové pozici rozvaděče RM11, který z důvodu zajištění požární bezpečnosti na únikové cestě přemístěn z SDK konstrukce do niky ve zdivu.

Jedná se o nepředvídatelné práce, neboť stávající stav přívodních kabelů do rozvaděčů, neodpovídal projektovaným předpokladům a původní dokumentaci EI, od stávajícího objektu.

Přílohy změnového listu: rozpočet



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 63 623,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 63 623,10 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 31. 1. 2019	Za zhotovitele:  Datum: 31. 1. 2019
Za autorský dozor:  Datum: 31. 1. 2019	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31. 1. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_18 - GASTRO (upřesnění dodavatele) - Elektroinstalace - I. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.7.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	63 623,10				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		63 623,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 63 623,10			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	63 623,10	13 360,90
				Cena s DPH 76 984,00			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 27.7.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_18	ZL_18 - GASTRO (upřesnění dodavatele) - Elektroinstalace - I., etapa	63 623,10	0,00	13 360,90	76 984,00
Celkem		63623,10	0,00	13360,90	76984,00

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	63 623,10
0,00	63623,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_18 - GASTRO (upřesnění dodavatele) - Elektroinstalace - I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 27.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ELEKTROIN

STALACE ELEKTROINSTALACE

63 623,10

Místnost č. 7 Místnost č. 7

1 559,00

1	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	47,000	27,60	1 297,20
2	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	1,000	239,90	239,90
3	R	210 01-0301 RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	1,000	21,90	21,90

Místnost č. 8 Místnost č. 8

24 017,30

5	R	211 11-1011 RT7	Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž	ks	2,000	249,30	498,60
7	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	5,000	239,90	1 199,50
8	R	210 80-0116 RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X 2,5	m	96,000	37,90	3 638,40
9	R	210 80-0134 RT5	Kabel CYKY 750V 5Jx4 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	128,000	57,10	7 308,80
10	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	278,000	27,60	7 672,80
11	R	210 80-0105 RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1,5	m	51,000	21,30	1 086,30
16	R	210 01-0301 RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	5,000	21,90	109,50
18	R	210 01-0351 RT2	Rozvodka krabicová z lísov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80
19	R	210 80-0625 RT1	Vodič CYA 4 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 4	m	114,000	20,90	2 382,60

Místnost č.

20

Místnost č. 20

22 690,10

22	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	8,000	239,90	1 919,20
23	R	210 80-0116 RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X 2,5	m	94,000	37,90	3 562,60
24	R	210 80-0134 RT5	Kabel CYKY 750V 5Jx4 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	94,000	57,10	5 367,40
25	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	246,000	27,60	6 789,60
26	R	210 80-0105 RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1,5	m	132,000	21,30	2 811,60
31	R	210 01-0301 RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	8,000	21,90	175,20
33	R	210 01-0351 RT2	Rozvodka krabicová z lísov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80
34	R	210 80-0625 RT1	Vodič CYA 4 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 4	m	93,000	20,90	1 943,70

Místnost č.

21

Místnost č. 21

1 381,90

35	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	37,000	27,60	1 021,20
36	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	1,000	239,90	239,90
37	R	210 01-0351 RT2	Rozvodka krabicová z lísov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80

Místnost č.

23

Místnost č. 23

854,80

39	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	12,000	27,60	331,20
40	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	2,000	239,90	479,80
41	R	210 01-0301 RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	2,000	21,90	43,80

Měření a

revize

Měření a revize

hod

8 640,00

43	R	211 12-0011 M01	Měření a revize	hod	24,000	360,00	8 640,00
----	---	-----------------	-----------------	-----	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_18 - GASTRO (upřesnění dodavatele) - Elektroinstalace - I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 27.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Demontáže		Demontáže	hod			4 480,00	
44	R	211 12-0011.DMTŽ01	Demontáže	hod	16,000	280,00	4 480,00

Celkem

63 623,10



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 19

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: ZL 19 – Elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že přívodní kabely z hlavního rozvaděče neodpovídají projektovanému předpokladu. Na základě instalovaného příkonu bude nutné provést výměnu přívodních kabelů dle projektovaného předpokladu.

Jelikož na přívod je napojen stávající rozvaděč v trase přívodu, bude rozvaděč RM 11 doplněn o jistící prvky a přepojení stávající kabeláže do nového rozvaděče RM 11, které se tímto nemění.

Z důvodu požární bezpečnosti konstrukcí, ve kterých byl rozvaděč navržen (SDK bez požární odolnosti), z toho důvodu se měnilo i umístění elektrorozvaděče do zděné konstrukce.

Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné na základě posouzení stávajících přívodů, který projekt předpokládal zachovat pro napojení nových rozvaděčů.,

Přílohy změnového listu: rozpočet



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 67 666,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 67 666,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31.1.2019	Za zhotovitele:  Datum: 31.1.2019
Za autorský dozor:  Datum: 31.1.19	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31.1.2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_19 - Elektroinstalace - I. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.7.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	67 666,70				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		67 666,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 67 666,70			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	67 666,70	14 210,00
				Cena s DPH			81 876,70
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

27.7.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_19	ZL_19 - Elektroinstalace - I. etapa	67 666,70	0,00	14 210,00	81 876,70
Celkem		67666,70	0,00	14210,00	81876,70

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-9 767,70	77 434,40
-9767,70	77434,40
kontrolní součet	67 666,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_19 - Elektroinstalace - I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 27.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

M M 7 170,40

0,00 7 170,40

PRÍVOD K VÝTAHU 7 170,40

0,00 7 170,40

1	R	210 80-0116 RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X2,5	m	30,000	37,90	1 137,00
2	R	211 01-0102 RT2	Lišta z PH bez krabic, uložená pevně L40 protah včetně dodávky L40	m	6,000	61,40	368,40
3	R	210 01-0301-RT9	Drobný materiál	ks	1,000	5 665,00	5 665,00

	1 137,00
	368,40
	5 665,00

Rozvaděč RMS1 - Doplnění -441,00

-441,00 0,00

4	R	210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 35mm2+označ štítek	ks	-10,000	44,10	-441,00
---	---	----------------	---	----	---------	-------	---------

	-441,00
--	---------

ROZVÁDĚČ RM11 -9 326,70

-9 326,70 0,00

5	R	210 19-0004.R01	Montáž rozvodnice zapuštěné 600X1500X200 včetně dodávky rozvodnice	ks	-1,000	9 326,70	-9 326,70
---	---	-----------------	--	----	--------	----------	-----------

	-9 326,70
--	-----------

Rozvaděč HR - Doplnění 7 312,00

0,00 7 312,00

6	R	211 12-0011.R01	Jistič 3x120A s krytem včetně dodávky	ks	2,000	3 656,00	7 312,00
---	---	-----------------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

	7 312,00
--	----------

ROZVÁDĚČ RMS1+RM11 30 414,30

0,00 30 414,30

7	R	210 19-0004.R01	Montáž skříňový rozvaděč 600x2000x250 včetně dodávky	ks	1,000	17 098,00	17 098,00
8	R	210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	274,000	11,60	3 178,40
9	R	211 12-0011.R02	Jistič 3x32A s krytem včetně dodávky	ks	1,000	569,70	569,70
10	R	211 12-0011.R05	Jistič 3x16A s krytem včetně dodávky	ks	1,000	475,60	475,60
11	R	211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	5,000	151,40	757,00
12	R	211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	2,000	148,70	297,40
13	R	210 15-0002.R10	Proudový chránič FI 63/4/0,03 včetně dodávky	ks	1,000	1 405,20	1 405,20
14	R	210 15-0002.R10	Proudový chránič FI 40/4/0,03 včetně dodávky	ks	2,000	888,00	1 776,00
15	R	210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/2/0,03 včetně dodávky	ks	6,000	809,50	4 857,00

	17 098,00
	3 178,40
	569,70
	475,60
	757,00
	297,40
	1 405,20
	1 776,00
	4 857,00

NOVÝ PRÍVOD PRO ROZVÁDĚČE RMS1, RMS2 21 665,30

0,00 21 665,30

16	R	0134 RT10	Kabel CYKY 750V3x35+25 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	50,000	299,50	14 975,00
17	R	210 80-0625-RT6	Kabel CYY25 žl. Zelený pod omítku	m	87,000	76,90	6 690,30

	14 975,00
	6 690,30

UPRAVA STAVAJÍCÍ INŠTALACE, PRIPOJENÍ BOJLERU

1 352,40

0,00 1 352,40

18	R	210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	49,000	27,60	1 352,40
----	---	-----------------	--	---	--------	-------	----------

	1 352,40
--	----------

Měření a revize hod 5 040,00

0,00 5 040,00

19	R	211 12-0011.M01	Měření a revize	hod	14,000	360,00	5 040,00
----	---	-----------------	-----------------	-----	--------	--------	----------

	5 040,00
--	----------

Demontáže rozvaděče hod 4 480,00

0,00 4 480,00

20	R	211 12-0011.DMR01	Demontáže rozvaděče	hod	16,000	280,00	4 480,00
----	---	-------------------	---------------------	-----	--------	--------	----------

	4 480,00
--	----------

Celkem 67 666,70

-9 767,70 77 434,40
kontrolní součet 67 666,70



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 20 – Vícepráce ZTI + UT		
Popis a zdůvodnění změny:		
UT Na základě zjištěného stavu změnový list řeší přeložky radiátorů v m.č. 17A a B z důvodu trasy UT v místě instalační příčky. Řeší úpravy na radiátorech spojené s jejich demontáží se zpětnou montáží, drobnými úpravami připojení radiátorů.		
ZTI Při realizaci vybourání podlah a zajištění připojovacího bodu ZTI (SV, TUV, C) byl zjištěn problematický připojovací uzel v úrovni podlahy, z kterého jsou napojeny stávající sociální zázemí. Na základě zjištěného stavu byla upřesněna náhradní poloha připojovacího bodu. ZL řeší prodloužení trasy k novému připojovacímu bodu. Připojení odvodu kondenzátu z chladicí jednotky u chladicího boxu, připojení stávající vzduchotechnické jednotky na odvod kondenzátu. Propojení stávajícího dešťového svodu pod novými zpevněnými plochami. Zvětšení připojovacího potrubí k lapolu, dle zjištěných dimenzí připojovacích přírub.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 77 931,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 77 931,10 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 31.7.2019	Za zhotovitele: Datum: 31.7.2019
Za autorský dozor: Datum: 31.7.19	Za technický dozor stavebníka: Datum: 31.7.2019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_20 - Vícepráce ZTI+ÚT - I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 27.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Místnost 17A a 17B 6 498,40

733.2 Trubky měděné polotvrdé spojované lisovacími tvarovkami včetně kolen a T-kusů 5 509,90

1	R		01-15	m	14,000	227,90	3 190,60
2	R		01-18	m	9,000	257,70	2 319,30

713.2 Návlečné trubice z pěnového polyethylenu - izolace měděných rozvodů větve vytápění kuchyně 879,30

3	R		Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1	m	14,000	37,80	529,20
4	R		Izolace d18/10 mm pro Cu 18.1	m	9,000	38,90	350,10

D9 Zpětná klapka 109,20

5	R		Vypouštěcí kohout DN 15	ks	1,000	109,20	109,20
---	---	--	-------------------------	----	-------	--------	--------

D2 Demontáž litinových radiátorů 18 626,40

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 626,40

6	731	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	36,000	44,30	1 594,80
7	783	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	36,000	74,70	2 689,20
8	783	783606823	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles odstraňovačem nátěrů z s obroušením	m2	36,000	168,60	6 069,60
9	783	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	36,000	64,70	2 329,20
10	783	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	36,000	165,10	5 943,60

D3 Chodba č.2 - místnost 13 14 773,50

11	731	733121114	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 31,8x2,6	m	9,000	219,30	1 973,70
12	731	733121117	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 51x3,2	m	9,000	507,40	4 566,60
13	R		DN40	m	9,000	372,80	3 355,20
14	R		DN50	m	9,000	428,40	3 855,60
15	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	18,000	56,80	1 022,40

D4 Místnost č. 23 - vyfoukání vajec 970,80

16	R	Pol234	01-15	m	2,000	227,90	455,80
17	R		Pomocný, spojovací a kotvicí materiál, pevné body, kompenzátory	soubor	1,000	515,00	515,00

D5 kanalizace, dopojení stáv rozvodů ležaté kanalizace 8 095,90

18	R	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	10,000	336,40	3 364,00
19	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	241,70	241,70
20	R	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	2,500	360,60	901,50
21	R	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	5,500	412,00	2 266,00
22	R	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	3,000	367,80	1 103,40
23	721	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	219,30	219,30

D6 Dešťové svody – oprava 2 178,40

24	R	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	5,000	295,50	1 477,50
25	721	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	700,90	700,90

D8 Změna trasy pro napojení vodovodního potrubí 12 223,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_20 - Vícepráce ZTI+ÚT - I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 27.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	R	722299001T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv.	m	20,000	93,60	1 872,00
28	R	722298994T00	Izolace potrubí polyuretan tl.20mm, d32	m	15,000	58,40	876,00
29	R	722298992T00	Izolace potrubí polyuretan tl.20mm, d20	m	20,000	52,10	1 042,00
30	R	722299003T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d32x5,4 +tv.	m	15,000	159,10	2 386,50
31	R	722299021T00	Podpůrný žlab pozink. pro d32	m	15,000	43,80	657,00
32	R	722299019T00	Podpůrný žlab pozink. pro d20	m	20,000	38,60	772,00
33	721	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	2,000	268,30	536,60
34	721	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000	355,20	710,40
35	721	722240105	Ventily plastové PPR přímé DN 50	kus	2,000	851,40	1 702,80
36	721	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	5,000	333,70	1 668,50

D10 Příprava + napojení bojleru

10 120,60

37	731	732212821	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 2500 litrů	kus	2,000	954,60	1 909,20
38	731	732219316	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1600 litrů	soubor	1,000	5 366,40	5 366,40
39	R	722299002T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d25x4,2 +tv.	m	12,000	115,10	1 381,20
40	721	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000	355,20	710,40
41	731	732291912	Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace u výměníku tepla nebo ohříváku	soubor	2,000	376,70	753,40

Voda pro mytí přepravek+úprava rozvodů (vše mimo projekt)

2 926,70

42	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	56,80	568,00
43	R	722299003T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d32x5,4 +tv.	m	3,000	159,10	477,30
44	R	722298992T00	Izolace potrubí polyuretan tl.20mm, d20	m	3,000	52,10	156,30
45	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,000	148,80	446,40
46	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 - DN 40	kus	1,000	54,90	54,90
47	721	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	3,000	160,80	482,40
48	721	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	370,70	741,40

D12 Dopojení dřezu m.č. 14

1 516,60

49	R	721173205RM1	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	2,000	360,60	721,20
50	R	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,000	68,30	68,30
51	R	725999028T00	Bat.pák dřez.nást.chrom+mont.	kus	1,000	719,60	719,60
52	R	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	15,091	0,50	7,50

Celkem

77 931,10



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	16.11.2018	
Předmět změny: ZL 21 - Nové podlahy 1.NP (provoz kuchyně)		
Popis a zdůvodnění změny: PD řešila rozvody tukové a splaškové kanalizace v místnostech 102 – 105, 112, 113, 116, 117 (kuchyňské provozy) s tím, že kalkulované byly pouze opravy betonových podlah nad kanalizací. Rozsah rozvodů a však při realizaci vytvořil betonové nekompaktní betonové kry, které neumožnily řádnou stabilní opravu roznášecí betonové desky. Z toho důvodu budou kry vybourány, provedena kompletní obnova hydroizolace a nová betonová konstrukce podlahy s požadovanými spády k novým podlahovým vtokům. Obdobné řešení včetně kompletní opravy hydroizolací bude provedeno v místnostech 119, 120 – 125 (sociální zázemí). V místnosti číslo 111, bude provedena příprava pro zapuštěnou montáž chladicího boxu, tak aby z provozních důvodů byly podlahy ve shodné úrovni. U hlavního vstupu do m.č. 100, bude provedena bezbariérová rampa ze zámkové dlažby a drobné úpravy betonových prahů do m.č. 106 a 114 (provozní vstupy).		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: -7 316,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 132 619,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 125 303,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31. 1. 2019	Za zhotovitele:   Datum: 31. 1. 2019
Za autorský dozor:  Datum: 31. 1. 19	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 30. 1. 2019 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_21 - Nové podlahy 1.NP (provoz kuchyně)	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval	I		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.11.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	60 570,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	64 194,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	190,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	347,70	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		125 303,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 125 303,50			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	125 303,50	26 313,70
				Cena s DPH			151 617,20
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hrk

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_21	ZL_21_Nové podlahy 1.NP (provoz kuchyně)	125 303,50	0,00	26 313,70	151 617,20
ZL_21_1	ZL_21_1 - Nová podlaha m.č. 112	9 116,60	0,00	1 914,50	11 031,10
ZL_21_2	ZL_21_2 - Nová podlaha m.č. 102-105	69 987,60	0,00	14 697,40	84 685,00
ZL_21_3	ZL_21_3 - Nová podlaha m.č. 113	10 733,50	0,00	2 254,00	12 987,50
ZL_21_4	ZL_21_4 - Nová podlaha m.č. 116	12 683,60	0,00	2 663,60	15 347,20
ZL_21_5	ZL_21_5 - Podlaha v m.č. 111	-860,70	0,00	-180,70	-1 041,40
ZL_21_6	ZL_21_6 - Nová podlaha m.č. 117, 119, 120 - 125	17 058,80	0,00	3 582,30	20 641,10
ZL_21_7	ZL_21_7 - Rampa ze zámkové dlažby	4 765,70	0,00	1 000,80	5 766,50
ZL_21_8	ZL_21_8 - Oprava podlah	1 818,40	0,00	381,90	2 200,30
Celkem		125303,50	0,00	26313,70	151617,20

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-7 316,00	132 619,50
0,00	9 116,60
0,00	69 987,60
0,00	10 733,50
0,00	12 683,60
-7 316,00	6 455,30
0,00	17 058,80
0,00	4 765,70
0,00	1 818,40
-7316,00	132619,50
kontolní součet	125 303,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlínou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_1 - Nová podlaha m.č. 112

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlínou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 149,70

0,00

6 149,70

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 569,30

0,00

3 569,30

1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,672	2 898,20	1 947,60
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

		1 947,60
--	--	----------

"Doplnění podlahy v celém rozsahu místnosti"

13,1*0,12

1,572

"Odpčet výměry podlahy dle PD"

"m č. 112" -7,5*0,12

-0,900

Součet

0,672

2	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	1,572	350,00	550,20
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

		550,20
--	--	--------

3	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,572	258,00	405,60
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

		405,60
--	--	--------

6	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	15,100	44,10	665,90
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

		665,90
--	--	--------

"Obvodová dilatace"

(4,4+3,15)*2

15,100

Součet

15,100

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 276,80

0,00

1 276,80

7	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,672	1 900,00	1 276,80
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

		1 276,80
--	--	----------

"Die SOD"

-7,5*0,12

-0,900

"Odstranění staré podlahy"

13,1*0,12

1,572

Součet

0,672

997

Přesun sutě

1 088,00

0,00

1 088,00

8	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,501	350,00	525,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

		525,40
--	--	--------

9	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,537	150,00	230,60
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

		230,60
--	--	--------

10	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,814	3,00	101,40
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

		101,40
--	--	--------

1,537*22

33,814

Součet

33,814

11	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,537	150,00	230,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

		230,60
--	--	--------

998

Přesun hmot

215,60

0,00

215,60

12	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,078	200,00	215,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

		215,60
--	--	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 966,90

0,00

2 966,90

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 444,10

0,00

2 444,10

13	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,600	7,90	44,20
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

		44,20
--	--	-------

"Die SOD"

-7,5

-7,500

"Nová podlaha"

13,1

13,100

Součet

5,600

14	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,017	48 700,00	827,90
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	--------

		827,90
--	--	--------

5,6*0,003

0,017

Součet

0,017

15	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	5,600	10,20	57,10
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

		57,10
--	--	-------

16	R	711141559	NAIP	m2	5,600	81,00	453,60
----	---	-----------	------	----	-------	-------	--------

		453,60
--	--	--------

17	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	6,440	135,00	869,40
----	-----	---------	--	----	-------	--------	--------

		869,40
--	--	--------

5,6*1,15

6,440

Součet

6,440

18	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	5,600	2,00	11,20
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

		11,20
--	--	-------

19	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přtlavením NAIP nebo termoplasty	m2	5,600	24,80	137,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

		137,80
--	--	--------

20	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,051	842,10	42,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

		42,90
--	--	-------

713

Izolace tepelné

522,80

0,00

522,80

21	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	5,600	11,10	62,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

		62,20
--	--	-------

22	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,600	15,00	84,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

		84,00
--	--	-------

23	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	5,712	65,00	371,30
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

		371,30
--	--	--------

5,6*1,02

5,712

Součet

5,712

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_1 - Nová podlaha m.č. 112

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	lt	0,007	756,50	5,30

Cena celkem	Cena celkem
	5,30

Celkem 9 116,60

0,00 9 116,60
kontrolní součet 9 116,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_2 - Nová podlaha m.č. 102-105

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

46 188,40

0,00

46 188,40

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 278,10

0,00

25 278,10

1	011	631311125	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,412	2 898,20	15 685,10
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

		15 685,10
--	--	-----------

"Doplnění podlahy"

(9,8+5,3+54,2+12,7)*0,12

9,840

"odpočet výměry podlahy dle PD"

"SOD - m.č.102-105"

-36,9*0,12

-4,428

Součet

5,412

2	011	631319012	Příplatek k mazanině II do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	9,840	350,00	3 444,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

		3 444,00
--	--	----------

3	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	9,840	258,00	2 538,70
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

		2 538,70
--	--	----------

5	R	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	45,100	12,00	541,20
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	-------	--------

		541,20
--	--	--------

6	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	69,594	44,10	3 069,10
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

		3 069,10
--	--	----------

"Obvodová dilatace"

(3,225+3,017)*2

12,484

(2,61+2,995)*2

11,210

(9,65+6,5)*2

32,300

(2,775+4,025)*2

13,600

Součet

69,594

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 282,80

0,00

10 282,80

8	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	5,412	1 900,00	10 282,80
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

		10 282,80
--	--	-----------

"SOD - m.č.102-105"

-4,5*0,5*0,12

-0,270

-1,5*0,5*0,12

-0,090

-6,5*0,5*0,12

-0,390

-4,2*0,5*0,12

-0,252

-5,0*1,0*0,12

-0,600

-13,0*1,5*0,12

-2,340

-2,9*0,5*0,12

-0,174

-2,2*0,5*0,12

-0,132

-3,0*0,5*0,12

-0,180

"m.č. 102-105"

(9,8+5,3+54,2+12,7)*0,12

9,840

Součet

5,412

997 Přesun sutě

8 588,10

0,00

8 588,10

9	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	12,087	350,00	4 230,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

		4 230,50
--	--	----------

10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,906	150,00	1 785,90
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

		1 785,90
--	--	----------

11	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,932	3,00	785,80
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

		785,80
--	--	--------

12	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,906	150,00	1 785,90
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

		1 785,90
--	--	----------

998 Přesun hmot

2 039,40

0,00

2 039,40

13	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	10,197	200,00	2 039,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

		2 039,40
--	--	----------

PSV Práce a dodávky PSV

23 799,20

0,00

23 799,20

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 588,10

0,00

19 588,10

14	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	45,100	7,90	356,30
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

		356,30
--	--	--------

"SOD - m.č.102-105"

-4,5*0,5

-2,250

-1,5*0,5

-0,750

-6,5*0,5

-3,250

-4,2*0,5

-2,100

-5,0*1,0

-5,000

-13,0*1,5

-19,500

-2,9*0,5

-1,450

-2,2*0,5

-1,100

-3,0*0,5

-1,500

"m.č.102-1,5"

9,8+5,3+54,2+12,7

82,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_2 - Nová podlaha m.č. 102-105

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Misto: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					45,100		
15	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,135	48 700,00	6 574,50
45,1*0,003					0,135		
Součet					0,135		
16	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	45,100	10,20	460,00
17	R	711141559	NAIP	m2	45,100	81,00	3 653,10
18	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	51,865	135,00	7 001,80
45,1*1,15					51,865		
Součet					51,865		
19	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	45,100	2,00	90,20
20	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	45,100	24,60	1 109,50
21	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,407	842,10	342,70
713 Izolace tepelné						4 211,10	
22	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	45,100	11,10	500,60
"SOD - m.č.102-105"							
-4,5*0,5					-2,250		
-1,5*0,5					-0,750		
-6,5*0,5					-3,250		
-4,2*0,5					-2,100		
-5,0*1,0					-5,000		
-13,0*1,5					-19,500		
-2,9*0,5					-1,450		
-2,2*0,5					-1,100		
-3,0*0,5					-1,500		
"m.č.102-1,5"							
9,8+5,3+54,2+12,7					82,000		
Součet					45,100		
23	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	45,100	15,00	676,50
24	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	46,002	65,00	2 990,10
45,1*1,02					46,002		
Součet					46,002		
25	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,058	756,50	43,90

Celkem

69 987,60

0,00

69 987,60

kontrolní součet

69 987,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_3 - Nová podlaha m.č. 113

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř. Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 055,90

0,00 7 055,90

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 787,30

0,00 3 787,30

1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,834	2 898,20	2 417,10
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

		2 417,10
--	--	----------

"Doplnění podlahy v celém rozsahu místnosti"

9,9*0,12

1,188

"SOD - m.č.113"

-2,95*0,12

-0,354

Součet

0,834

2	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,188	350,00	415,80
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

		415,80
--	--	--------

3	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,188	258,00	306,50
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

		306,50
--	--	--------

5	R	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	6,950	12,00	83,40
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	-------	-------

		83,40
--	--	-------

6	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	12,800	44,10	564,50
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

		564,50
--	--	--------

"Obvodová dilatace"

(2,5+3,9)*2

12,800

Součet

12,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 584,60

0,00 1 584,60

8	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,834	1 900,00	1 584,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

		1 584,60
--	--	----------

"SOD - m.č.113"

-3,9*0,5*0,12

-0,234

-1,0*1,0*0,12

-0,120

"m.č.113"

9,9*0,12

1,188

Součet

0,834

997 Přesun sutě

1 323,80

0,00 1 323,80

9	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,863	350,00	652,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

		652,10
--	--	--------

10	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,835	150,00	275,30
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

		275,30
--	--	--------

11	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,370	3,00	121,10
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

		121,10
--	--	--------

12	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,835	150,00	275,30
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

		275,30
--	--	--------

998 Přesun hmot

360,20

0,00 360,20

13	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,801	200,00	360,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

		360,20
--	--	--------

PSV Práce a dodávky PSV

3 677,60

0,00 3 677,60

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 028,60

0,00 3 028,60

14	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena natěrem penetračním	m2	6,950	7,90	54,90
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

		54,90
--	--	-------

"SOD - m.č.113"

-3,9*0,5

-1,950

-1,0*1,0

-1,000

"m.č.113"

9,9

9,900

Součet

6,950

15	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,021	48 700,00	1 022,70
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	----------

		1 022,70
--	--	----------

6,95*0,003

0,021

Součet

0,021

16	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	6,950	10,20	70,90
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

		70,90
--	--	-------

17	R	711141559	NAIP	m2	6,950	81,00	563,00
----	---	-----------	------	----	-------	-------	--------

		563,00
--	--	--------

18	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	7,993	135,00	1 079,10
----	-----	---------	--	----	-------	--------	----------

		1 079,10
--	--	----------

6,95*1,15

7,993

Součet

7,993

19	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	6,950	2,00	13,90
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

		13,90
--	--	-------

20	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přilavením NAIP nebo termoplasty	m2	6,950	24,60	171,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

		171,00
--	--	--------

21	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,063	842,10	53,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

		53,10
--	--	-------

713 Izolace tepelné

649,00

0,00 649,00

22	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	6,950	11,10	77,10
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

		77,10
--	--	-------

"SOD - m.č.113"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_3 - Nová podlaha m.č. 113

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr. Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-3,9*0,5		-1,950		
			-1,0*1,0		-1,000		
			"m.č.113"				
			9,9		9,900		
			Součet		6,950		
23	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,950	15,00	104,30
24	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	7,089	65,00	460,80
			6,95*1,02		7,089		
			Součet		7,089		
25	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,009	756,50	6,80

Celkem

10 733,50

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	104,30
	460,80

	6,80
--	------

0,00

10 733,50

kontrolní součet

10 733,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_4 - Nová podlaha m.č. 116

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 308,80

0,00

8 308,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 420,50

0,00

4 420,50

1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 20/25	m3	0,992	2 898,20	2 875,00
			"Doplnění podlahy v celém rozsahu místnosti"				
			11,7*0,12		1,404		
			"SOD - m.č.116 "				
			-3,435*0,12		-0,412		
			Součet		0,992		
2	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	1,404	350,00	491,40
3	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,404	258,00	362,20
5	R	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	8,265	12,00	99,20
6	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	13,440	44,10	592,70
			"Obvodová dilatace"				
			(4,0+2,72)*2		13,440		
			Součet		13,440		

	491,40
	362,20
	99,20
	592,70

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 884,80

0,00

1 884,80

8	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,992	1 900,00	1 884,80
			"SOD - m.č.116 "				
			-4,0*0,5*0,12		-0,240		
			-(2,72-0,5)*0,5*0,12		-0,133		
			-0,65*0,5*0,12		-0,039		
			"m.č.116"				
			11,7*0,12		1,404		
			Součet		0,992		

	1 884,80
--	----------

997 Přesun sutě

1 573,90

0,00

1 573,90

9	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,215	350,00	775,30
10	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,182	150,00	327,30
11	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,004	3,00	144,00
12	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,182	150,00	327,30

	775,30
	327,30
	144,00
	327,30

998 Přesun hmot

429,60

0,00

429,60

13	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,148	200,00	429,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

	429,60
--	--------

PSV Práce a dodávky PSV

4 374,80

0,00

4 374,80

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 602,80

0,00

3 602,80

14	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	8,265	7,90	65,30
			"SOD - m.č.116 "				
			-4,0*0,5		-2,000		
			-(2,72-0,5)*0,5		-1,110		
			-0,65*0,5		-0,325		
			"m.č.116"				
			11,7		11,700		
			Součet		8,265		
15	111	111631500	Jak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,025	48 700,00	1 217,50
			8,265*0,003		0,025		
			Součet		0,025		
16	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	8,265	10,20	84,30
17	R	711141559	NAIP	m2	8,265	81,00	669,50
18	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	9,505	135,00	1 283,20
			8,265*1,15		9,505		
			Součet		9,505		
19	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nátěradly za studena nebo za horka	m2	8,265	2,00	16,50
20	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	8,265	24,60	203,30
21	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,075	842,10	63,20

	1 217,50
--	----------

	84,30
	669,50
	1 283,20

	16,50
	203,30
	63,20

713 Izolace tepelné

772,00

0,00

772,00

22	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	8,265	11,10	91,70
			"SOD - m.č.116 "				

	91,70
--	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_4 - Nová podlaha m.č. 116

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vicepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-4,0*0,5		-2,000		
			-(2,72-0,5)*0,5		-1,110		
			-0,65*0,5		-0,325		
			"m.č.116"				
			11,7		11,700		
			Součet		8,265		
23	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,265	15,00	124,00
24	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	8,430	65,00	548,00
			8,265*1,02		8,430		
			Součet		8,430		
25	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	tl	0,011	756,50	8,30

Celkem

12 683,60

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	124,00
	548,00

	8,30
--	------

0,00

12 683,60

kontrolní součet

12 683,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_5 - Podlaha v m.č. 111

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř. Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV									
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								6 024,10	6 455,30
								-431,20	1 519,00
1	R	631311114	Mazanina II do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,490	3 100,00	1 519,00	0,00	1 519,00
			"M.č. 111"						
			9,8*0,05		0,490				
			Součet		0,490				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								2 175,60	2 606,80
2	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,372	1 900,00	2 606,80	-431,20	2 606,80
			"m.č. 111"						
			9,8*0,14		1,372				
			Součet		1,372				
3	R	965046100	Přebroušení stávajících betonových podlah po odstranění ker. dlažby a PVC vč. odstranění lepidla, tmele	m2	-9,800	44,00	-431,20	-431,20	
			"m.č. 111"						
			-9,8		-9,800				
			Součet		-9,800				
997 Přesun sutě								2 160,90	2 160,90
4	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,018	350,00	1 056,30		1 056,30
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,018	150,00	452,70		452,70
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,396	3,00	199,20		199,20
			3,018*22		66,396				
			Součet		66,396				
7	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,018	150,00	452,70		452,70
998 Přesun hmot								168,60	168,60
8	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,843	200,00	168,60	0,00	168,60
PSV Práce a dodávky PSV								-6 884,80	0,00
771 Podlahy z dlaždic								-6 884,80	0,00
9	R	771574132	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 85 ks/m2	m2	-9,800	450,00	-4 410,00	-6 884,80	0,00
			1.NP - viz výkr.č. D.1.1.03 - nový stav						
			dle legendy místnosti						
			dle skladby podlah						
			-9,80 "skladba D3		-9,800				
			Součet		-9,800				
11	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-9,800	20,00	-196,00	-196,00	
			-9,8 "skladba D3		-9,800				
			Součet		-9,800				
12	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl 0-10mm	m2	-9,800	220,00	-2 156,00	-2 156,00	
			-9,8 "skladba D3		-9,800				
			Součet		-9,800				
13	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,263	467,00	-122,80	-122,80	
Celkem								-860,70	6 455,30
								-7 316,00	-860,70
								kontrolní součet	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_6 - Nová podlaha m.č. 117, 119, 120 - 125

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 909,90

0,00

11 909,90

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 139,80

0,00

7 139,80

1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,229	2 898,20	3 561,90
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

		3 561,90
--	--	----------

"Doplnění podlahy v celém rozsahu místnosti"

(1,8+1,4+1,7+1,4+1,5+3,3+7,0+1,4)*0,12

2,340

"Die SOD"

-9,259*0,12

-1,111

Součet

1,229

2	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,340	350,00	819,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

		819,00
--	--	--------

3	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,340	258,00	603,70
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

		603,70
--	--	--------

6	011	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	48,870	44,10	2 155,20
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

		2 155,20
--	--	----------

"Obvodová dilatace"

(1,3+1,35)*2

5,300

(0,9+1,85)*2

5,500

(0,9+1,35)*2

4,500

(0,9+1,35)*2

4,500

(0,9+1,55)*2

4,900

(1,875+1,7)*2

7,150

(1,77+1,27+0,9+0,1+1,1+0,15+0,97)*2

12,520

(1,1+1,15)*2

4,500

Součet

48,870

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 335,10

0,00

2 335,10

7	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,229	1 900,00	2 335,10
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

		2 335,10
--	--	----------

"Die SOD"

-9,259*0,12

-1,111

"Odstranění staré podlahy"

(1,8+1,4+1,7+1,4+1,5+3,3+7,0+1,4)*0,12

2,340

Součet

1,229

997

Přesun sutě

1 965,60

0,00

1 965,60

8	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,745	350,00	960,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

		960,80
--	--	--------

9	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se siožením	t	2,745	150,00	411,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

		411,80
--	--	--------

10	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,390	3,00	181,20
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

		181,20
--	--	--------

2,745*22

60,390

Součet

60,390

11	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,745	150,00	411,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

		411,80
--	--	--------

998

Přesun hmot

469,40

0,00

469,40

12	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,347	200,00	469,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

		469,40
--	--	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

5 148,90

0,00

5 148,90

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 192,80

0,00

4 192,80

13	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	10,241	7,90	80,90
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

		80,90
--	--	-------

"Die SOD"

-9,259

-9,259

"Nová podlaha"

(1,8+1,4+1,7+1,4+1,5+3,3+7,0+1,4)

19,500

Součet

10,241

14	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,031	48 700,00	1 509,70
----	-----	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	----------

		1 509,70
--	--	----------

10,241*0,003

0,031

Součet

0,031

15	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	10,241	10,20	104,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

		104,50
--	--	--------

16	R	711141559	NAIP	m2	10,241	81,00	829,50
----	---	-----------	------	----	--------	-------	--------

		829,50
--	--	--------

17	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	11,777	135,00	1 589,90
----	-----	---------	--	----	--------	--------	----------

		1 589,90
--	--	----------

10,241*1,15

11,777

Součet

11,777

18	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,093	842,10	78,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

		78,30
--	--	-------

713

Izolace tepelné

956,10

0,00

956,10

19	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	10,241	11,10	113,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

		113,70
--	--	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_6 - Nová podlaha m.č. 117, 119, 120 - 125

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,241	15,00	153,60
21	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	10,446	65,00	679,00
			10,241*1,02		10,446		
			Součet		10,446		
22	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,013	756,50	9,80

Celkem

17 058,80

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	153,60
	679,00

	9,80
--	------

0,00 **17 058,80**
kontrolní součet 17 058,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_7 - Rampa ze zámkové dlažby

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 765,70

1 Zemní práce

2 202,90

1	R	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	3,600	498,70	1 795,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"Vybourání svršku"

1,8*2,0

3,600

Součet

3,600

2	R	122201101	m3	m3	0,720	124,00	89,30
---	---	-----------	----	----	-------	--------	-------

"Odkopání o 20cm"

1,8*2,0*0,2

0,720

Součet

0,720

3	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,720	150,00	108,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,360	3,00	28,10
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

odvoz do 23km

0,72*13

9,360

Součet

9,360

5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,044	140,00	146,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

0,72*1,45

1,044

Součet

1,044

6	R	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3,600	10,00	36,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 Komunikace pozemní

1 864,00

7	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,600	106,20	382,30
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

"Podklad pod zámkovou dlažbu"

1,8*2,0

3,600

Součet

3,600

8	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,600	269,80	971,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"Rampa před vstupem"

1,8*2,0

3,600

Součet

3,600

9	592	592450	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	3,672	139,00	510,40
---	-----	--------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

3,6*1,02

3,672

Součet

3,672

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

698,80

10	R	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000	137,40	274,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"Osazení obručníku"

2,0

2,000

Součet

2,000

11	592	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	4,000	30,00	120,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	-------	--------

12	R	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	3,800	80,00	304,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

"Říznutí betonu"

1,8+2,0

3,800

Součet

3,800

Celkem

4 765,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_8 - Oprava podlah

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 280,10

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 515,40

1	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,147	2 898,20	426,00
			"Nové podlahy"				
			"m.č. 100 - hlavní vchod"				
			0,5*1,48*0,09		0,067		
			"m.č. 114 - příjem zboží"				
			0,3*1,45*0,09		0,039		
			"m.č. 106 - expedice"				
			0,45*1,0*0,09		0,041		
			Součet		0,147		
2	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,147	350,00	51,50
3	011	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,147	258,00	37,90

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 459,90

4	R	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,147	3 128,80	459,90
			"m.č. 100 - hlavní vchod"				
			0,5*1,48*0,09		0,067		
			"m.č. 114 - příjem zboží"				
			0,3*1,45*0,09		0,039		
			"m.č. 106 - expedice"				
			0,45*1,0*0,09		0,041		
			Součet		0,147		

997 Přesun sutě 231,40

5	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,323	350,00	113,10
6	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,323	150,00	48,50
7	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,106	3,00	21,30
			0,323*22		7,106		
			Součet		7,106		
8	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,323	150,00	48,50

998 Přesun hmot 73,40

9	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,367	200,00	73,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 538,30

767 Konstrukce zámečnické 538,30

10	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	5,844	71,80	419,60
			"m.č. 114 - Úhelník 50/50/5 - 4,03kg/m"				
			1,45*4,03		5,844		
			Součet		5,844		
11	130	13010420	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,006	19 780,00	118,70
			5,844/1000		0,006		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_21_8 - Oprava podlah

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

0,006

Celkem

1 818,40



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	16.11.2018	
Předmět změny: ZL 22 – Sanace středové stěny v m.č. 110		
Popis a zdůvodnění změny: V místnosti č. 110 – chodba - PD navrhovala jako povrchovou úpravu keramický obklad. Při realizaci stoupaček kanalizace bylo zjištěno, že středová stěna nemá hydroizolaci a vykazuje zvýšenou vlhkost konstrukce. Stěna je společná s provozem masny a je uzavřená keramickým obkladem a hladícím boxem prodejny masa. Z důvodu snížení vlhkosti konstrukce bude ze strany chodby provedena chemická injektáž, které bude doplněna sanační omítkou. Keramický obklad nebude realizován.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -19 825,10 Kč	Cena víceprací bez DPH: 64 543,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 44 718,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31. 7. 2019	Za zhotovitele:  Datum: 31. 7. 2019
Za autorský dozor:  Datum: 31. 7. 2019	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31. 7. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_22 - Sanace středové stěny v m.č. 110	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.11.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-6 055,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	50 773,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 718,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 44 718,40			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	44 718,40	9 390,90
				Cena s DPH 54 109,30			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_22	ZL_22 - Sanace středové stěny v m.č. 110	44 718,40	0,00	9 390,90	54 109,30
Celkem		44718,40	0,00	9390,90	54109,30

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-19 825,10	64 543,50
-19825,10	64543,50
kontrolní součet	44 718,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_22 - Sanace středové stěny v m.č. 110

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 64 543,50

0,00 64 543,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 490,00

0,00 21 490,00

1	R	319202100	Dodatečná izolace zdíva - tlaková injektáž spáry 5,5*1,7+0,65*0,3+7,2	m	15,350	1 400,00	21 490,00
			Součet		15,350		

	21 490,00
--	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 053,50

0,00 43 053,50

			(6,0+0,1+5,97)*2,5+1,8*1,15		32,245		
			Součet		32,245		
6	R	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně (6,0+0,1+5,97)*2,5+1,8*1,15	m2	32,245	1 002,00	32 309,50
			Součet		32,245		

	32 309,50
--	-----------

7	014	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách "Příplatek za vyrovnání - 20mm"	m2	64,490	166,60	10 744,00
			2*32,245		64,490		
			Součet		64,490		

	10 744,00
--	-----------

PSV Práce a dodávky PSV -19 825,10

-19 825,10 0,00

781 Dokončovací práce - obklady -19 825,10

-19 825,10 0,00

9	R	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem -2,00*(5,97) "m.č. 110	m2	-23,940	450,00	-10 773,00
			-2,00*(6,00) "m.č. 115		-12,000		
			Součet		-23,940		

-10 773,00	
------------	--

10	597	597610	obkladačky keramické -23,940*1,10	m2	-26,334	250,00	-6 583,50
			Součet		-26,334		

-6 583,50	
-----------	--

11	R	781419191		m2	-23,940	20,00	-478,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

-478,80	
---------	--

12	R	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem (-5,97) "m.č. 110 (-6,00) "m.č. 115	m	-11,970	80,00	-957,60
			Součet		-11,970		

-957,60	
---------	--

13	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-23,940	20,00	-478,80
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	---------

-478,80	
---------	--

14	R	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-1,185	467,00	-553,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

-553,40	
---------	--

Celkem 44 718,40

-19 825,10 64 543,50
kontrolní součet 44 718,40



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	16.11.2018	
Předmět změny: ZL 23 – Odstranění azbestu, SDK zakrytí rozvodů ZTI		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci bouracích prací bylo zjištěno, že stávající ocelový průvlak v m.č. 101 až 104 byl částečně proveden z ezalitových desek. Změnový list řeší demontáž obložení a realizaci nového obložení s požární odolností. Dále změnový list řeší zakrytí rozvodů ZTI v zázemní a provozních prostorách kuchyně.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 373,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 4 373,10 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 31. 4. 2019	Za zhotovitele: Datum: 31. 4. 2019
Za autorský dozor: Datum: 31. 4. 2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 31. 4. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_23_Odstranění azbestu, SDK zakrytí rozvodů ZTI	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.11.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 397,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	528,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 446,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 373,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 4 373,10			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	4 373,10	918,40
				Cena s DPH 5 291,50			
				E Přípočty a odpochty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_23	ZL_23 - Odstranění azbestu, SDK zakrytí rozvodů ZTI	4 373,10	0,00	918,40	5 291,50
Celkem		4373,10	0,00	918,40	5291,50

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	4 373,10
0,00	4373,10

kontrolní součet

4373,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_23 - Odstranění azbestu, SDK zakrytí rozvodů ZTI

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 926,20

997 Přesun sutě 1 926,20

1	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,934	350,00	326,90
2	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,934	150,00	140,10
3	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,548	3,00	61,60
0,934*22					20,548		
Součet					20,548		
4	013	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	0,934	1 496,40	1 397,60

PSV Práce a dodávky PSV 2 446,90

763 Konstrukce suché výstavby 1 691,70

5	763	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	27,463	61,60	1 691,70
"demontáž opláštění průvlaku"							
(0,5*2+0,25)*21,97					27,463		
Součet					27,463		

766 Konstrukce truhlářské 755,20

6	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	27,463	27,50	755,20
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

Celkem 4 373,10



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 24

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	16.11.2018


Předmět změny: ZL 24 – Doplnění požárního hydrantu v kuchyni.

Popis a zdůvodnění změny:

PD neřešila připojení nového hydrantu v m.č. 104 a zazdění stávající niky v nosném zdivu.

PD neřešila obnovu nátěru plynovodního potrubí v m.č. 104 a 110.

Přílohy změnového listu: rozpočet



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 13 274,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 13 274,10 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 31. 1. 2019	Za zhotovitele: Datum: 31. 1. 2019
Za autorský dozor: Datum: 31. 1. 19	Za technický dozor stavebníka: Datum: 31. 1. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_24 - Doplnění požárního hydrantu v kuchyni	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26. 5. 2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 025,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 023,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 844,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 381,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 274,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 13 274,10			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	13 274,10	2 787,60
				Cena s DPH 16 061,70			
				E Přípočty a odpochty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_24	Doplnění požárního hydrantu v kuchyni.	13 274,10	0,00	2 787,60	16 061,70
ZL_24_1	ZL_24_1 - Zaždění niky m.č. 112	3 048,80	0,00	640,20	3 689,00
ZL_24_2	ZL_24_2 - Požární hydrant 1.NP	9 288,00	0,00	1 950,50	11 238,50
ZL_24_3	ZL_24_3 - Nátěr plynového potrubí m.č. 104 a 110	937,30	0,00	196,80	1 134,10
Celkem		13274,10	0,00	2787,60	16061,70

Cena bez DPH	Cena s DPH
0,00	13 274,10
	3 048,80
	9 288,00
	937,30
0,00	13274,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_28 - Zazdění niky m.č. 112

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 048,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 744,60

1	R	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,810	3 388,40	2 744,60
			"Zazdění niky"				
			1,25*2,4*0,25		0,750		
			0,6*0,4*0,25		0,060		
			Součet		0,810		

998 Přesun hmot 304,20

2	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,521	200,00	304,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem 3 048,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_48 - Požární hydrant 1.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	9 288,00
------------	----------------------------	-----------------

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 288,00
------------	---	-----------------

1	721	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice	soubor	1,000	9 288,00	9 288,00
---	-----	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Celkem	9 288,00
---------------	-----------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_52 - Nátěr plynového potrubí m.č. 104 a 110

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783

Nátěry

937,30

1	R	783414340R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email	m	13,000	67,30	874,90
2	783	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	13,000	4,80	62,40

Celkem

937,30




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	16.11.2018	
Předmět změny: ZL 25 – Doplnění splaškové a tukové kanalizace a stavební přípomoc.		
Popis a zdůvodnění změny: PD neřeší provedení stavebních úprav zpevněných komunikací v trase napojení splaškové a tukové kanalizace. PD v rozpočtové části neřeší stavební přípomoc pro vedení ZTI - drážky a prostupy konstrukcemi, včetně jejich oprav. PD neřeší připojení stávající kanalizační stoupačky od stávajícího umývadla ve 2.NP a z prostoru kotelny. (předpokládala jejich napojení na tukovou kanalizaci a OLK.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 101 002,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 101 002,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31. 1. 2019	Za zhotovitele:  Datum: 31. 1. 2019
Za autorský dozor:  Datum: 31. 1. 2019	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31. 1. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_25 - Doplnění spalškové a tukové kanalizace a stavební přímomoce	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Píčovské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.11.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 063,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	82 174,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 046,10	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 718,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		101 002,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 101 002,90			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snižovaná	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	101 002,90	21 210,60
								Cena s DPH 122 213,50			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_25	Doplnění splaškové a tukové kanalizace a stavební přípomoc	101 002,90	0,00	21 210,60	122 213,50
ZL_25_1	ZL_25_1 - Venkovní splašková a tuková kanalizace	22 022,80	0,00	4 624,80	26 647,60
ZL_25_2	ZL_25_2 - Stavební přípomoc ZTI	62 823,80	0,00	13 193,00	76 016,80
ZL_25_3	ZL_25_3 - Doplnění ležaté kanalizace splaškové ke stoupačce m.č. 112 a m.č. 111	16 156,30	0,00	3 392,80	19 549,10
Celkem		101002,90	0,00	21210,60	122213,50

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	101 002,90
	22 022,80
	62 823,80
	16 156,30
0,00	101002,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29 - Venkovní splašková a tuková kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

22 022,80

1

Zemní práce

8 902,80

1	221	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	m2	7,373	725,00	5 345,40
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,729	219,30	379,20

"Hloubení pro revizní šachtu"

1,3*1,9*0,7

1,729

Součet

1,729

3	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,729	18,10	31,30
4	R	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,920	360,80	1 414,30

"potrubí"

8,0*0,7*0,7

3,920

Součet

3,920

5	R	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,920	2,00	7,80
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,712	150,00	406,80

1,729+3,92-1,257-1,68

2,712

Součet

2,712

7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,256	3,00	105,80
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

odvoz do 23km

2,712*13

35,256

Součet

35,256

8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	3,932	140,00	550,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

2,712*1,45

3,932

Součet

3,932

9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,135	79,50	408,20
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"Zásyp revizní šachty - výkopek"

1,3*1,95*0,5

1,268

"Zásyp revizní šachty - písek"

1,95*1,3*0,2

0,507

"Zásyp potrubí"

8,0*0,7*(0,7-0,1-0,3)

1,680

"Zásyp potrubí - písek"

8,0*0,7*0,3

1,680

Součet

5,135

10	583	5833734	Štěrkopísek rakce 0-32	t	1,014	250,00	253,50
----	-----	---------	------------------------	---	-------	--------	--------

0,507*2,0

1,014

Součet

1,014

45

Podkladní a vedlejší konstrukc

420,00

11	R	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,560	750,00	420,00
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

"potrubí"

8,0*0,7*0,1

0,560

Součet

0,560

5

Komunikace pozemní

3 756,50

12	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,373	106,20	783,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

"Revizní šachta"

1,3*1,95

2,535

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29 - Venkovní splašková a tuková kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: 

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Potrubi"

1,25*1,8+1,75*0,45+1,2*1,5

4,838

Součet

7,373

13	221	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	7,373	403,30	2 973,50
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

8

Trubní vedení

4 876,20

14	271	894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	4 876,20	4 876,20
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 930,00

15	R	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	19,300	100,00	1 930,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"Řezání betonu - šachta"

1,95+1,95+1,3

5,200

"Řezání betonu - potrubí"

4,75+1,5+1,2+1,05+1,75+0,8+1,8+1,25

14,100

Součet

19,300

997

Přesun sutě

1 715,50

16	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,396	350,00	838,60
17	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,396	150,00	359,40
18	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,712	3,00	158,10

2,396*22

52,712

Součet

52,712

19	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,396	150,00	359,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998

Přesun hmot

421,80

20	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,109	200,00	421,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

22 022,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_35 - Stavební přípomoc ZTI

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

62 823,80

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 955,10

1	R	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	20,760	650,00	13 494,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"Zapravení rýh"

138,4*0,15

20,760

Součet

20,760

2	R	632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	1,740	265,00	461,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"Doplnění po rýhách"

11,6*0,15

1,740

Součet

1,740

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 806,40

3	013	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	22,000	504,20	11 092,40
---	-----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

"m.č. 101" 2

2,000

"m.č. 104" 1

1,000

"m.č. 110" 1

1,000

"m.č. 112" 1

1,000

"m.č. 118" 1

1,000

"Chodba" 4

4,000

"123/124" 1

1,000

"122/123" 1

1,000

"121/122" 1

1,000

"119/121" 1

1,000

"120/119" 1

1,000

"117/120" 1

1,000

"100/117" 1

1,000

"111/116" 1

1,000

"100/116" 4

4,000

Součet

22,000

4	R	972054245	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

"m.č. 101" 2

2,000

"m.č. 105" 3

3,000

"m.č. 110" 2

2,000

"m.č. 112" 1

1,000

"m.č. 115" 1

1,000

"m.č. 124-125" 3

3,000

Součet

12,000

5	R	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	138,400	166,40	23 029,80
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"Vysekání rýh"

"m.č. 101" 1,65+0,75+0,5+0,65+1,6+0,8+3,2

9,150

"m.č. 102" 3,0+1,8

4,800

"m.č. 103" 0,8+0,6+0,3

1,700

"m.č. 104" 4,6+0,6+0,7+0,8+0,7+0,75+3,3+0,4+3,3+0,6+3,4+1,5+2,1

22,750

"m.č. 105" 3,4+3,4+3,4+0,1+0,8+0,8+3,0+0,8+0,7

16,400

"m.č. 110" 3,2+2,2+1,2+2,8

9,400

"m.č. 112" 2,5+1,8+1,5

5,800

"m.č. 113" 0,6+0,65+0,85+3,8

5,900

"m.č. 115" 0,8+0,4+3,9

5,100

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_35 - Stavební přípomoc ZTI

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 116" 2,4+1,6		4,000		
			"m.č. 117" 2,5+1,2		3,700		
			"m.č. 119-120" 1,3+1,1		2,400		
			"m.č. 121-122" 2,4+1,3+1,3		5,000		
			"m.č. 123" 2,7+1,8		4,500		
			"m.č. 124-125" 0,8+1,9+0,5+3,1+2,5+2,6+0,6		12,000		
			"m.č. 21, 22, 23" 3,2+2,0+4,0+1,5+0,4+0,4+1,5+3,0+1,5+2,5		20,000		
			"m.č. 7" 2,3+2,3		4,600		
			"WC dívky" 0,6+0,6		1,200		
			Součet		138,400		
6	R	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	11,600	231,40	2 684,20
			"Vysekání rýh"				
			"m.č. 101" 4,6+4,4+1,2		10,200		
			"m.č. 102" 1,4		1,400		
			Součet		11,600		
		997	Přesun sutě				
							8 860,70
7	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	12,375	350,00	4 331,30
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,375	150,00	1 856,30
9	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	272,250	3,00	816,80
			12,375*22		272,250		
			Součet		272,250		
10	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,375	150,00	1 856,30
		998	Přesun hmot				201,60
11	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,008	200,00	201,60
			Celkem				62 823,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_36 - Doplnění ležaté kanalizace splaškové ke stoupačce m.č. 112 a m.č. 111

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

12 391,30

1

Zemní práce

7 975,00

1	R	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	6,360	498,70	3 171,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"Vybourání podkladního betonu"

(2,4+3,1)*0,6

3,300

5,1*0,6

3,060

Součet

6,360

2	R	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	4,082	719,00	2 935,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"Hloubení rýhy"

(2,4+3,1)*0,7*(0,3+0,8)/2

2,118

5,1*0,7*(0,3+0,8)/2

1,964

Součet

4,082

3	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,266	150,00	339,90
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"Odvoz přebytečné zeminy"

4,082-1,816

2,266

Součet

2,266

4	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,458	3,00	88,40
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

odvoz do 23km

2,266*13

29,458

Součet

29,458

5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,286	140,00	460,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

2,266*1,45

3,286

Součet

3,286

6	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,340	79,50	265,50
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"Obsyp potrubí - písek"

(2,4+3,1)*0,7*0,2

0,770

5,1*0,7*0,2

0,714

"Zásyp rýhy"

4,082-0,742-0,77-0,714

1,856

Součet

3,340

7	583	5833734	Štěrkopísek rakce 0-32	t	2,858	250,00	714,50
---	-----	---------	------------------------	---	-------	--------	--------

"Obsyp potrubí - písek"

(2,4+3,1)*0,7*0,2*1,7*1,03*1,1

1,483

5,1*0,7*0,2*1,7*1,03*1,1

1,375

Součet

2,858

45

Podkladní a vedlejší konstrukce

556,50

8	R	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,742	750,00	556,50
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

"Lože pod potrubí"

(2,4+3,1)*0,7*0,1

0,385

5,1*0,7*0,1

0,357

Součet

0,742

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 577,90

9	R	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,509	3 100,00	1 577,90
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"Podkladního betonu"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_36 - Doplnění ležaté kanalizace splaškové ke stoupačce m.č. 112 a m.č. 111

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: -

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(2,4+3,1)*0,6*0,08		0,264		
			5,1*0,6*0,08		0,245		
			Součet		0,509		

997 Přesun sutě 1 480,10

10	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,067	350,00	723,50
			2,067		2,067		
11	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,067	150,00	310,10
12	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,474	3,00	136,40
			2,067*22		45,474		
			Součet		45,474		
13	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,067	150,00	310,10

998 Přesun hmot 801,80

14	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,009	200,00	801,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

721 Vnitřní kanalizace 3 765,00

15	R	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG	m	6,050	260,70	1 577,20
16	R	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	3,000	295,50	886,50
17	721	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	1 161,00	1 161,00
18	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,050	15,50	140,30

Celkem 16 156,30



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	16.11.2018	
Předmět změny: ZL 26 – Montážní otvor pro VZT jednotku. Popis a zdůvodnění změny: PD neřeší transportní cestu pro VZT jednotku do strojovny vzduchotechniky m.č. 216. Navržené otvory v bouracích pracích jsou pouze pro osazení vzduchotechnických výustek ve fasádě. Pro transport VZT jednotky bude potřeba zajistit výšky 2,5 m a pracovní lešení pro nasunutí jednotky do místnosti.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 13 076,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 13 076,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31.1.2019	Za zhotovitele:  Datum: 31.1.2019
Za autorský dozor:  Datum: 31.1.19	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31.1.2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_26 - Montážní otvor pro VZT jednotku	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.11.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 216,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 860,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 076,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 13 076,90			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	13 076,90	2 746,10
				Cena s DPH 15 823,00			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_26	ZL_26 - Montážní otvor pro VZT jednotku	13 076,90	0,00	2 746,10	15 823,00
Celkem		13076,90	0,00	2746,10	15823,00

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	13 076,90
0,00	13076,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_26 - Montážní otvor pro VZT jednotku

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 076,90

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 404,60

1	014	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	4,000	580,50	2 322,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

4 4,000
Součet 4,000

2	R	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,500	3 388,40	5 082,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"Zazdivka montážního otvoru"
1,5*2,0*0,5 1,500
Součet 1,500

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 910,00

3	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,640	230,00	837,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

1,5*2,0 3,000
0,4*0,4*4 0,640
Součet 3,640

4	R	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,640	20,00	72,80
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

1,5*2,0 3,000
0,4*0,4*4 0,640
Součet 3,640

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 590,00

5	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,875	848,00	1 590,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"Vybourání montážního otvoru"
1,5*2,5*0,5 1,875
Součet 1,875

997 Přesun sutě 2 416,70

6	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,375	350,00	1 181,30
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

7	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,375	150,00	506,30
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

8	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,250	3,00	222,80
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

3,375*22 74,250
Součet 74,250

9	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,375	150,00	506,30
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998 Přesun hmot 755,60

10	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,778	200,00	755,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem 13 076,90



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.11.2018	
Předmět změny: ZL 27 – Oprava omítek, maleb		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle PD je navržena lokální oprava omítek v rozsahu 10%, 30%, 50%. Z důvodu sjednocení podkladů pod malby je potřeba provést odstranění stávajících vrstev maleb, které jsou kontaminovány plísní a kompletní potažení štukovou omítkou. Jedná se o kuchyňské provozy - prostory, které byly uzavřeny KHS z hygienických důvodů. Dále po odstranění stávajícího dřevěného obložení stěn a provedení nových omítek, bylo zjištěna nerovnost stávajících omítek nad úrovní obložení. Omítky budou vyrovnány, tak aby nebyl patrný přechod mezi starou a novou omítkou. Nesoudržné omítky budou odstraněny rovněž z ocelových traverz (stropy klenuté do traverz). Z ocelových nosníků bude odstraněna rez a provedeno nové potažení nosníků omítkou. V části cukrářských dílen bude provedena oprava maleb v místnostech, kde došlo ke stavebnímu zásahu. PD tyto místnosti v legendě místností neuvádí. Stavební zásah v těchto místnostech vznikl z důvodu tras technických zařízení (elektro, ZTI, UT). Jedná se o práce v době zpracování PD nepředvídatelné.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 111 671,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 111 671,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 31. 7. 2019	Za zhotovitele: Datum: 31. 7. 2019
Za autorský dozor: Datum: 31. 7. 2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 31. 7. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_27 - Oprava omítek, maleb	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.11.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	18 915,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	66 265,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	401,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	26 089,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		111 671,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 111 671,50			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	111 671,50	23 451,00
				Cena s DPH			135 122,50
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

29.11.2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_27	ZL_27 - Oprava omítek, maleb	111 671,50	0,00	23 451,00	135 122,50
ZL_27_1	ZL_27_1 - Změna technologie oprav omítek	60 611,10	0,00	12 728,30	73 339,40
ZL_27_2	ZL_27_2 - Sanace povrchu traverz ve stropěch	4 083,40	0,00	857,50	4 940,90
ZL_27_3	ZL_27_3 - Malby - I. etapa	23 409,90	0,00	4 916,10	28 326,00
ZL_27_4	ZL_27_4 - Škrábání a mytí maleb	23 567,10	0,00	4 949,10	28 516,20
Celkem		111671,50	0,00	23451,00	135122,50

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	111 671,50
0,00	60 611,10
0,00	4 083,40
0,00	23 409,90
0,00	23 567,10
0,00	111671,50
kontrolní součet	111 671,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_27_1 - Změna technologie oprav omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 29.11.2018

méněpráce

vicepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

60 611,10

0,00

60 611,10

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 481,80

0,00

55 481,80

1	011	611311131	mm	m2	367,500	120,40	44 247,00
---	-----	-----------	----	----	---------	--------	-----------

	44 247,00
--	-----------

"m.č. 20" 66,8	66,800
"m.č. 21" 14,6	14,600
"m.č. 100" 5,7	5,700
"m.č. 101" 73,8	73,800
"m.č. 102" 9,8	9,800
"m.č. 103" 5,3	5,300
"m.č. 104" 54,2	54,200
"m.č. 105" 12,7	12,700
"m.č. 106" 10,4	10,400
"m.č. 107" 10,0	10,000
"m.č. 108" 8,4	8,400
"m.č. 109" 3,5	3,500
"m.č. 110" 9,8	9,800
"m.č. 112" 13,1	13,100
"m.č. 113" 9,9	9,900
"m.č. 114" 4,7	4,700
"m.č. 115" 20,7	20,700
"m.č. 116" 11,7	11,700
"m.č. 124" 7,0	7,000
"m.č. 125" 1,1	1,100
"m.č. 213" 5,7	5,700
"m.č. 214" 8,6	8,600
Součet	367,500

4	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	48,847	230,00	11 234,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	11 234,80
--	-----------

(3,21-1,90)*(10,77+6,55+4,6)	"m.č. 101	28,715
-1,20*1,10*3		-3,960
-1,50*0,70*2		-2,100
Mezisoučet		22,655
(3,21-2,00)*3,01	"m.č. 102	3,642
-1,20*0,90		-1,080
Mezisoučet		2,562
(3,21-2,00)*9,308	"m.č. 104	11,263
-1,20*0,90*2		-2,160
Mezisoučet		9,103
(3,21-2,00)*4,025	"m.č. 105	4,870
(3,10-2,00)*3,15	"m.č. 112	3,465
-1,20*0,40		-0,480
(3,10-2,00)*(4,00+2,72)	"m.č. 116	7,392
-1,20*0,60		-0,720
Součet		48,847

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 165,30

0,00

3 165,30

6	R	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	48,847	64,80	3 165,30
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

	3 165,30
--	----------

(3,21-1,90)*(10,77+6,55+4,6)	"m.č. 101	28,715
-1,20*1,10*3		-3,960
-1,50*0,70*2		-2,100
Mezisoučet		22,655
(3,21-2,00)*3,01	"m.č. 102	3,642
-1,20*0,90		-1,080
Mezisoučet		2,562
(3,21-2,00)*9,308	"m.č. 104	11,263
-1,20*0,90*2		-2,160
Mezisoučet		9,103
(3,21-2,00)*4,025	"m.č. 105	4,870
(3,10-2,00)*3,15	"m.č. 112	3,465
-1,20*0,40		-0,480
(3,10-2,00)*(4,00+2,72)	"m.č. 116	7,392
-1,20*0,60		-0,720
Součet		48,847

997

Přesun sutě

1 609,00

0,00

1 609,00

7	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,247	350,00	786,50
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,247	150,00	337,10

	786,50
	337,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_27_1 - Změna technologie oprav omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 29.11.2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	49,434	3,00	148,30
			2,247*22		49,434		
			Součet		49,434		
10	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,247	150,00	337,10
		998	Přesun hmot				355,00
11	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,775	200,00	355,00

Celkem

60 611,10

Cena celkem	Cena celkem
	148,30

	337,10
--	--------

0,00	355,00
-------------	---------------

	355,00
--	--------

0,00 **60 611,10**
kontrolní součet 60 611,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_27_2 - Sanace povrchu travěz ve střepech

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 29.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 159,60

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 121,80

1	011	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,524	131,60	1 121,80
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

997 Přesun sutě 30,20

2	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,003	350,00	
3	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,003	150,00	0,50
4	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,372	3,00	28,10
			0,426*22		9,372		
			Součet		9,372		
5	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,003	150,00	0,50

998 Přesun hmot 7,60

6	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,038	200,00	7,60
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV Práce a dodávky PSV 2 923,80

783 Dokončovací práce - nátěry 2 103,80

7	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,524	38,70	329,90
8	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,524	45,40	387,00
9	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,524	79,50	677,70
10	783	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,524	83,20	709,20

784 Dokončovací práce - malby a tapety 194,30

11	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,524	22,80	194,30
			"Otlučení omítek z travěz"				
			6,55*0,11*11		7,926		
			2,72*0,11*2		0,598		
			Součet		8,524		

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 625,70

12	789	789111171	Čištění vysokotlakým stříkáním nečlenitých zařízení stupeň přípravy Wa 2,5 stupeň zrezivění B	m2	8,524	73,40	625,70
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

Celkem 4 083,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_27_3 - Malby - I. etapa

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 29.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 23 409,90

784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 409,90

1	R	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,707	48,00	23 409,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Strop"

"Vstupní vestibul" $(5,54*2,05)+(2,8*4,75)+(3,75*3,25)$

36,845

"Spodní chodba" $11,25*1,75$

19,688

"WC m.č. 32" $(1,47+0,92)*1,54$

3,681

"WC m.č. 31" $(1,5+0,9)*1,53$

3,672

"Elektorozvodna" $1,7*2,5$

4,250

"WC dívky" $4,95*(1,96+1,5)$

17,127

"m.č. 20" $4,95*2,35$

11,633

"m.č. 28" $(1,59+1,59)*1,18$

3,752

"m.č. 15 - sklad" $1,75*4,1$

7,175

"Dílňa" $2,7*3,1$

8,370

"Stěny"

"Vstupní vestibul"

$(8,62+1,84+3,73+3,25+3,41+0,7+0,65+1,05+2,97+5,54+2,04)*3,1$

104,780

"Spodní chodba" $(11,25+1,75+1,75+7,9)*3,1$

70,215

"WC m.č. 32" $(1,54+1,47+1,54+1,47+0,92+1,54+0,92+1,54)*1,44$

15,754

"WC m.č. 31" $(1,5+1,53+1,5+1,53+0,91+0,91+1,5+1,5)*1,15$

12,512

"Elektorozvodna" $(1,7+2,5)*2*3,1$

26,040

"WC dívky" $(4,95+4,95+1,96+1,5)*2*1,15+0,6*1,5*4$

34,328

"m.č. 20" $(4,95+2,35+2,35)*2*1,35$

26,055

"m.č. 28" $(1,59+1,18+1,07)*2*1,25$

9,600

"m.č. 15 - sklad" $(1,75+4,1)*2*3,1$

36,270

"Dílňa" $(2,7+3,1)*2*3,1$

35,960

Součet

487,707

Celkem 23 409,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_27_4 - Škrábání a mytí maleb

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 29.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 23 567,10

784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 567,10

1	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	689,096	22,80	15 711,40
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"Stropy"

"m.č. 20" 66,8

66,800

"m.č. 21" 14,6

14,600

"m.č. 100-126"

5,7+73,8+9,8+5,3+54,2+12,7+10,4+10,0+8,4+3,5+9,8+0,0+0,0+13,1+
9,9+4,7+20,7+11,7+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+0,0+7,0+1,4+1,1

273,200

"Stěny"

"m.č. 20" 41,27

41,270

"m.č. 21" 19,672

19,672

"m.č. 100" 24,63

24,630

"m.č. 101" 7,87*(3,21-2,0)

9,523

"m.č. 102, 103" 0,0

0,000

"m.č. 104" (9,3+4,45)*(3,21-2,0)

16,638

"m.č. 105" (4,025+2,275)*(3,21-2,0)

7,623

"m.č. 106" 13,91

13,910

"m.č. 107" 9,95

9,950

"m.č. 108" 7,09

7,090

"m.č. 109" 4,26

4,260

"m.č. 110" 13,44

13,440

"m.č. 111" 0,0

0,000

"m.č. 112" 15,91

15,910

"m.č. 113" 15,6

15,600

"m.č. 114" 9,02

9,020

"m.č. 115" 20,86

20,860

"m.č. 116" 14,06

14,060

"m.č. 117" 5,83

5,830

"m.č. 118" 46,26

46,260

"m.č. 119" 1,98

1,980

"m.č. 120" 1,81

1,810

"m.č. 121" 2,475

2,475

"m.č. 122" 4,29

4,290

"m.č. 123" 5,995

5,995

"m.č. 124" 12,94

12,940

"m.č. 125" 4,95

4,950

"m.č. 126" 4,51

4,510

Součet

689,096

2	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	689,096	11,40	7 855,70
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

Celkem 23 567,10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	15.01.2019	
Předmět změny: ZL 28 – Oprava chyby v zadání		
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list napravuje chybně nastavený vzorec v rozpočtu u profese Elektroinstalace a množství celkem u Plynoinstalace.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -58 524,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 991,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -53 533,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31. 7. 2019	Za zhotovitele:  Datum: 31. 7. 2019
Za autorský dozor:  Datum: 31. 7. 19	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31. 7. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 3 Oprava chyby v zadání	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.1.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-58 524,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	4 991,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-53 533,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -53 533,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-53 533,00	-11 241,90
				Cena s DPH -64 774,90			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

15.1.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_28	Oprava chyby v zadání	-53 533,00	0,00	-11 241,90	-64 774,90
ZL_28_1	ZL33 - Chyba v zadání - Plyn	-58 524,00	0,00	-12 290,00	-70 814,00
ZL_28_2	ZL34 - Chyba v zadání - Elektroinstalace	4 991,00	0,00	1 048,10	6 039,10
Celkem		-53533,00	0,00	-11241,90	-64774,90

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-58 524,00	4 991,00
-58 524,00	
	4 991,00
-58524,00	4991,00
kontrolní součet -53533,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: Změnový list č. 33 - Chyba v zadání - Plyn

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -58 524,00

723 Plynoinstalace -58 524,00

1	R	72300	Plynoinstalace - viz samostatná příloha	kpl	-2,000	29 262,00	-58 524,00
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------

Celkem -58 524,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: Změnový list č. 34 - Chyba v zadání - Elektroinstalace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Rozvaděč

RMS1 - Do Rozvaděč RMS1 - Doplnění

4 991,00

1	R	210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.šlítek	ks	230,000	21,70	4 991,00
---	---	----------------	--	----	---------	-------	----------

Celkem

4 991,00



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 29

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	15.01.2019

Předmět změny: ZL 29 – Doplnění UT a stavební přípomoc

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu kolize rozvodů UT se vzduchotechnickým potrubím zejména v místnostech 110, 112, 116 , s průvlakem a stahovacími roletami na podávacích oknech v m.č. 101 a 102, byla provedena celková koordinace rozvodů VZD, ZTI a UT. Rozvody UT budou rovněž z hygienických důvodů ve shodných dimenzích uloženy do konstrukce podlahy. Budou dodány radiátory se spodním připojením a budou doplněny připojovací garnitury pro připojení ze stěny.

Změnový list řeší stavební přípomoc pro rozvody UT, průrazy, drážky a jejich zapravení.

Změnový list dále řeší připojení m.č. 213,214 (sociální zařízení), kde PD neřešila vytápění.

Změnový list dále řeší nátěry stávajícího potrubí UT v cukrářských dílnách.

Přílohy změnového listu: rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněpráci bez DPH: ---- Kč	Cena vícepráci bez DPH: 67 946,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 67 946,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 31.1.2019	Za zhotovitele: Datum: 31.1.2019
Za autorský dozor: Datum: 31.1.19	Za technický dozor stavebníka: Datum: 31.1.2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_29 - Doplnění UT a stavební přímomoce	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.1.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 450,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	16 839,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	24 809,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	20 847,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		67 946,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 67 946,70				
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snižená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	67 946,70	14 268,80
				Cena s DPH 82 215,50				
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

15.1.2019

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_29	Doplnění ÚT a stavební přípomoc	67 946,70	0,00	14 268,80	82 215,50
ZL_29_1	ZL_29_1 - Změna vedení tras ÚT (do podlahy)	19 559,30	0,00	4 107,50	23 666,80
ZL_29_2	ZL_29_2 - ÚT m.č. 213, 214	27 772,40	0,00	5 832,20	33 604,60
ZL_29_3	ZL_29_3 - Nátěr stávajícího potrubí - ÚT	4 920,00	0,00	1 033,20	5 953,20
ZL_29_4	ZL_29_4 - Změna šroubení radiátorů	15 695,00	0,00	3 296,00	18 991,00
Celkem		67946,70	0,00	14268,80	82215,50

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	67 946,70
0,00	19 559,30
0,00	27 772,40
0,00	4 920,00
0,00	15 695,00
0,00	67946,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29_1 - Změna vedení tras ÚT (do podlahy)

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 18 390,90

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 754,40

1	014	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	17,000	103,20	1 754,40
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 216,80

2	R	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,636	3 800,00	6 216,80
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 426,80

3	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,636	1 900,00	3 108,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"Změna vedení tras ÚT"

"m.č. 101" (6,55+10,77)*0,4*0,08 0,554

"m.č. 106" (0,8*0,3)+(3,0*0,6)*0,08 0,384

"m.č. 108" 1,7*0,3*0,08 0,041

"m.č. 110" (1,5*0,3)+(0,3*5,97)*0,08 0,593

"m.č. 114" (2,0+0,65)*0,3*0,08 0,064

Součet 1,636

4	013	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	17,000	195,20	3 318,40
---	-----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

997 Přesun sutě 3 173,30

5	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	4,432	350,00	1 551,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

6	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,432	150,00	664,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

7	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,504	3,00	292,50
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

4,432*22 97,504

Součet 97,504

8	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,432	150,00	664,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998 Přesun hmot 819,60

9	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,098	200,00	819,60
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 1 168,40

713 Izolace tepelné 1 168,40

10	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	12,514	11,10	138,90
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"Změna vedení tras ÚT"

"m.č. 101" (6,55+10,77)*0,4 6,928

"m.č. 106" (0,8*0,3)+(3,0*0,6) 2,040

"m.č. 108" 1,7*0,3 0,510

"m.č. 110" (1,5*0,3)+(0,3*5,97) 2,241

"m.č. 114" (2,0+0,65)*0,3 0,795

Součet 12,514

11	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,514	15,00	187,70
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

12	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	12,764	65,00	829,70
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29_1 - Změna vedení tras ÚT (do podlahy)

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12,514*1,02					12,764		
Součet					12,764		
13	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,016	756,50	12,10

Celkem

19 559,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29_2 - ÚT m.č. 213, 214

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 730,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 513,70

1	R	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,405	650,00	263,30
			"Zapravení rýh"				
			2,7*0,15		0,405		
			Součet		0,405		
2	R	632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	0,945	265,00	250,40
			"Doplnění po rýhách"				
			6,3*0,15		0,945		
			Součet		0,945		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 960,20

3	R	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	53,10	53,10
4	R	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,700	166,40	449,30
			2,7		2,700		
			Součet		2,700		
5	R	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,300	231,40	1 457,80
			"Vysekání rýh"				
			1,4+3,0+1,9		6,300		
			Součet		6,300		

997 Přesun sutě 226,30

6	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,316	350,00	110,60
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,316	150,00	47,40
8	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,952	3,00	20,90
			0,316*22		6,952		
			Součet		6,952		
9	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,316	150,00	47,40

998 Přesun hmot 30,60

10	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,153	200,00	30,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D1 Místnost 17A a 17B 12 747,50

713.2 Návlečné trubice z pěnového polyethylenu - izolace měděných rozvodů větve vytápění kuchyně 1 757,50

11	R		Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1	m	29,000	37,80	1 096,20
12	R		Izolace d18/10 mm pro Cu 18.1	m	17,000	38,90	661,30
			Trubky měděné polotvrdé spojované lisovacími tvarovkami včetně kolen a T-kusů				
13	R		01-15	m	29,000	227,90	6 609,10
14	R		01-18	m	17,000	257,70	4 380,90

PSV Práce a dodávky PSV 12 294,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29_2 - ÚT m.č. 213, 214

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

722 Vnitřní vodovod

2 443,80

15	721	722131944.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 32 / G 1	kus	4,000	509,90	2 039,60
16	R	722299034T00	Kulový uzávěr G1" +mont.	ks	2,000	202,10	404,20

734 Ústřední vytápění - armatury

335,40

17	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	167,70	335,40
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 514,90

18	731	735152573.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/600mm výkon 1007 W	kus	1,000	4 269,00	4 269,00
19	731	735152576.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	1,000	5 085,90	5 085,90
20	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,000	16,00	160,00

Celkem

27 772,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29_3 - Nátěr stávajícího potrubí - ÚT

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

789 Nátěry 4 920,00

D11 Základní syntetický nátěr potrubí 4 920,00

1	R		DN25	m	120,000	41,00	4 920,00
---	---	--	------	---	---------	-------	----------

Celkem 4 920,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_29_4 - Změna šroubení radiátorů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 15 695,00

734 Ústřední vytápění - armatury 15 695,00

1	731	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	25,000	627,80	15 695,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

Celkem 15 695,00



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 30

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	15. 1. 2019

Předmět změny: ZL 30 – Doplnění elektroinstalace v m.č. 101 a 104

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění připojovacích bodů dle výrobní dokumentaci gastronomických zařízení a doplnění třífázových zásuvek.

Dále řeší doplnění svítidel v m.č. 101, kde projekt uvažuje s přisazenými svítidly.

Z důvodu klenutých stropů do traverz je nutné řešit jiné rozmístění přisazených svítidel do vrcholů kleneb. Kabely ke svítidlům jsou přivedeny v drážkách v omítce.

Z tohoto důvodu se nad pracovní plochy barového pultu doplňují závěsná svítidla.

Přílohy změnového listu: rozpočet



Cena méněprací bez DPH: Kč	Cena víceprací bez DPH: 38 794,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 38 794,30 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: <i>31.1.2019</i>	Za zhotovitele:  Datum: <i>31.1.2019</i>
Za autorský dozor:  Datum: <i>31.1.19</i>	Za technický dozor stavebníka:  Datum: <i>31.1.2019</i>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_30 - Doplnění elektroinstalace m.č. 104 + bar.	JKSO	
		EČO	
		Misto	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.1.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	470,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	4 691,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 935,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	20 464,60				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	11 232,40				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		38 794,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 38 794,30			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	38 794,30	8 146,80
						Cena s DPH 46 941,10			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hl.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

měněpráce

měněpráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_30	Doplnění elektroinstalace m.č. 104 + bar.	38 794,30	0,00	8 146,80	46 941,10
ZL_30_1	ZL_30_1 - Změna osvětlení v m.č. 101	27 561,90	0,00	5 788,00	33 349,90
ZL_30_2	ZL_30_1 - Elektroinstalce m.č 104	11 232,40	0,00	2 358,80	13 591,20
Celkem		38794,30	0,00	8146,80	46941,10

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	38 794,30
0,00	27 561,90
0,00	11 232,40
0,00	38794,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_30_1 - Změna osvětlení v m.č. 101

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 162,30

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 039,60

1	014	611315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stropě šířky do 150 mm	m2	2,450	832,50	2 039,60
			35,0*0,07		2,450		
			Součet		2,450		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 010,00

2	013	974031722	Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 30 mm š do 70 mm	m	35,000	86,00	3 010,00
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

997 Přesun sutě 91,90

3	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,140	350,00	49,00
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,140	150,00	21,00
5	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,308	3,00	0,90
			0,014*22		0,308		
			Součet		0,308		
6	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,140	150,00	21,00

998 Přesun hmot 20,80

7	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,104	200,00	20,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 22 399,60

741 Elektroinstalace - silnoproud 22 399,60

8	741	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	5,000	387,00	1 935,00
9	348	34821276R	Svítidlo - Modus BAL HR LED DALI	kus	1,000	6 930,00	6 930,00

"Ceníková cena svítidla - 6300,-/ks"

"<https://www.modus.cz/modus-bal-hr-bila-sklenena-hruska-500mm-led-modul-s-cirou-bankou-3000k-zdroj-450ma-nestmivatelny-vc-tr-kabelu-s-lankem/>"

"Režie + zisk = 5+5=10%

1	1,000
Součet	1,000

10	348	34821277R	Svítidlo - Modus BAL OK LED DALI	kus	2,000	6 050,00	12 100,00
----	-----	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	-----------

"Ceníková cena svítidla - 5500,-/ks"

"<https://www.modus.cz/modus-bal-ok-fialova-led-modul-4000k-zdroj-600ma-dali-lestena-montura-vc-tr-kabelu-s-lankem/>"

"Režie + zisk = 5+5=10%

2	2,000
Součet	2,000

11	348	34821278R	Svítidlo - ARGUS4015 BL LED	kus	2,000	717,30	1 434,60
----	-----	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	----------

"Ceníková cena svítidla - 652,-/ks"

"<https://www.svitidla-intex.cz/svitidla-podlinku-led/argus-light-4015-bl-led-svitidlo-nastenne.html>"

"Režie + zisk = 5+5=10%

2	2,000
---	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_30_1 - Změna osvětlení v m.č. 101

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

2,000

Celkem

27 561,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_30_2 - Elektroinstalce m.č 104

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ELEKTROIN

STALACE ELEKTROINSTALACE

11 232,40

Místnost č.

104

Místnost č. 104

9 792,40

1	R	211 11-1011.RT7	Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž	ks	3,000	249,30	747,90
2	R	211 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý řazení 6 včetně dodávky spínače	ks	1,000	163,70	163,70
3	R	211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	11,000	239,90	2 638,90
4	R	210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X2,5	m	39,000	37,90	1 478,10
5	R	210 80-0134.RT5	Kabel CYKY 750V 5Jx4 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	23,000	57,10	1 313,30
6	R	210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2,5	m	56,000	27,60	1 545,60
7	R	211 11-1011.RT1	Trubka ohebná PVC uložená do podlahy pr.23 včetně dodávky trubky	m	5,000	24,40	122,00
8	R	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	11,000	21,90	240,90
9	R	210 01-0351.RT2	Rozvodka krabicová z lisov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80
10	R	210 80-0625.RT1	Vodič CYA 4 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 4	m	68,000	20,90	1 421,20

Měření a

revize

Měření a revize

hod

1 440,00

11	R	211 12-0011.M01	Měření a revize	hod	4,000	360,00	1 440,00
----	---	-----------------	-----------------	-----	-------	--------	----------

Celkem

11 232,40



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 31

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	15.01.2019

Předmět změny: ZL 31 – Změna dveří ozn. 160 (do m.č. 104)

Popis a zdůvodnění změny:

Projektovaná šířka otvoru neumožňuje osazení standardní typové zárubně dvoukřídlových dveří ani neumožňuje plné otevření hlavního křídla pod úhlem 90°. Z provozních důvodů budou dvoukřídlové dveře s šířkou křídel 800+330 mm nahrazeny jednokřídlovými dveřmi se světlou šířkou křídla 900 mm.

Přílohy změnového listu: rozpočet



Cena méněprací bez DPH: -10 816,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 5 671,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -5 145,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31.1.2019	Za zhotovitele:  Datum: 31.1. 2019
Za autorský dozor:  Datum: 31.1. 19	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31.1. 2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_31 - Změna dveří ozn. 160	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.1.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-5 145,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-5 145,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -5 145,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-5 145,00	-1 080,50
				Cena s DPH			-6 225,50
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_31	ZL_31 - Změna dveří ozn. 160	-5 145,00	0,00	-1 080,50	-6 225,50
Celkem		-5145,00	0,00	-1080,50	-6225,50

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-10 816,00	5 671,00
-10816,00	5671,00
kontrolní součet	-5 145,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_31 - Změna dveří ozn. 160

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -5 145,00

-10 816,00 5 671,00

766 Konstrukce truhlářské -5 145,00

-10 816,00 5 671,00

1	R	766-148	M+D vnitřní dveře dřevěné 800/1970mm vč. povrchové úpravy a kování, zárubeň zděné příčky tl. 150mm, vložkový zámek	kus	1,000	5 671,00	5 671,00
2	R	766-160	M+D vnitřní dveře dřevěné (800+330)/1970mm vč. povrchové úpravy a kování, zárubeň zděné příčky tl. 150mm, vložkový zámek, pasivní křídlo ovládané zastrčením z čela křídla	kus	-1,000	10 816,00	-10 816,00

	5 671,00
-10 816,00	

Celkem -5 145,00

-10 816,00 5 671,00

kontrolní součet

-5 145,00



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	15.01.2019	
Předmět změny: ZL 32 – Vyrovnání podlah 2.NP m.č. 202, 202A, 215B		
Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající podklad je lokálně nesoudržný a vykazuje značné nerovnosti a dilatační trhliny. Rovněž po vybourání stávající příčky v m.č. 215B se zjistilo, že podlahy nebyly ve stejné úrovni. Z uvedené důvodu je navržena sanace a vyrovnání podkladu pod keramickou dlažbu. Jelikož stávající podklad je pružný, zhotovitel navrhuje provést separační nosnou tkaninu, na kterou bude lepena keramická dlažba. Dlažba bude řádně dilatovaná a spárována pružným tmelem.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 176 926,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 176 926,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 31.1.2019	Za zhotovitele:  Datum: 31.1.2019
Za autorský dozor:  Datum: 31.1.19	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 31.1.2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 3 ZL_32 - Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.7.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	66 954,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	17 319,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	63 659,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	28 994,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		176 926,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 176 926,80			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	176 926,80	37 154,60
				Cena s DPH			214 081,40
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

15.7.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_32	Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	176 926,80	0,00	37 154,60	214 081,40
ZL_32_1	ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202	159 767,00	0,00	33 551,10	193 318,10
ZL_32_2	ZL_32_1 - Lokální vyrovnání podlahy m.č. 202A, 215B	17 159,80	0,00	3 603,80	20 763,40
Celkem		176926,80	0,00	37154,60	214081,40

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	176 926,80
0,00	159 767,00
0,00	17 159,80
0,00	176926,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.7.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 56 663,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 663,50

1	011	632452513	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	116,400	486,80	56 663,50
			"Srovnání největších nerovností m.č. 202"				
			116,4		116,400		
			Součet		116,400		

PSV Práce a dodávky PSV 103 103,50

771 Podlahy z dlaždic 83 350,40

2	R	771574115R	Příplatek za použití lepidla M 29 P - Botament C2 E S1	m2	116,400	33,00	3 841,20
			"Cena standardního lepidla - 20,4,-/kg - spotřeba 2,7kg/m2"				
			"Cena lepidla Botament C2 E S1 - 23,-/kg - spotřeba 3,2kg/m2				
			tmel-na-podlahy-C2-E-S1-25-kg				
			116,40 "skladba D4		116,400		
3	771	771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou	m2	116,400	598,00	69 607,20
			116,40 "skladba D4		116,400		
4	R	771591232	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry	m	40,350	180,00	7 263,00
			"m.č. 202"				
			2,6+1,83*3+2,13*4+2,1*7+5,3+1,87*2		40,350		
			Součet		40,350		
5	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,651	467,00	2 639,00

777 Podlahy lité 19 753,10

6	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	116,400	8,90	1 036,00
7	777	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	116,400	160,80	18 717,10

Celkem 159 767,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č. 3

Podčást: ZL_32_2 - Lokální vyrovnaní podlahy m.č. 202A, 215B

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 15.7.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 866,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 634,00

1	011	632452515	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 30 mm	m2	19,405	702,60	13 634,00
			"m.č. 202A - vyrovnaní rampy"				
			1,9*2,0		3,800		
			1,3*0,35		0,455		
			"m.č. 215B dorovnání výškové místnosti"				
			3,0*5,05		15,150		
			Součet		19,405		

998 Přesun hmot 232,80

2	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,164	200,00	232,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 3 293,00

777 Podlahy lité 3 293,00

3	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,405	8,90	172,70
4	777	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,405	160,80	3 120,30

Celkem 17 159,80