

Řez B - Bourací práce

1:50



LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE STŘECHY (roof)
- až na nosnou konstrukci stropu, vč. veškerého oplechování
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVINY (floor)
- vč. podkladních vrstev v rozsahu pro následnou montáž podlahy nové
- ODSTRANĚNÍ VČ. ZÁKLADOVÉ DESKY
- ODSTRANĚNÍ / OPRAVA OMÍTEK (stucco)
(v rozsahu 20%, 100%) - nutnost docílení rovinnosti i na stávajícím povrchu, viz poznámky půdorys
- ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application)
(dle typu místnosti keramiky (ceramic), dřevěný(wooden) izolace (insulation))
- ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)
(vnější (e) i vnitřní (i))
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)
(vyvážení křídel, vč. demontáže zárubně rámu, obložení)
- VYBOURÁNÍ RÝHY (groove)
(v místě nového otvoru pro osazení překládu - ocel. nosník)
- VYBOURÁNÍ KAPSY (hole)
(v místě rozšíření či posunu stávajícího otvoru pro osazení překládu - ocel. nosník)
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (equipment)
(vyklizení prostoru, demontáž vč. připojovacího potrubí, kotveního mat.)
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLEDU(ceiling)
(vč. demontáže svítidel)
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU(ceiling)
(vč. demontáže a zpětné montáže všech vestavných i přisazených prků podhledu + uvedení do provozu)
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠTKY ZDÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVĚDĚNY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVĚDĚNY V ROZSAHU PATRNÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODPOHYCENÍM
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURÁNYM MATERIÁLEM
- LKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVĚDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČISTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- PO PROVĚDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU NOVĚ NATAŽEN STAVENIŠTNÍ ROZVOD S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNA A USKLADNĚNA PRAVĚ K TOMUTO POUŽITÍ
- POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m² V PROSTORÁCH BUDE PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NAKOJENÍ DO STAVENIŠTNÍHO ROZVADĚČE
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PRÍZVÁNÝM STATIKEM
- V RAMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VEŠCHAY OCHRANĚ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY
- A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB

AUTORIZACE

Č.PARÉ

±0,000 = 275,385 m n. m. BpV

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :		Vedoucí projektant :		Ing. Kateřina Hon				
Zadp. projektant :		Ing. Jiří Slánský		Vypracoval :		Jiří Havlas		
Kraj : Královéhradecký		M.Ú. :		Náchod		Investor : Oblastní nemocnice Náchod, a.s.		
Akce :		Formát : 8x44				Residence Satava		
Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T		Datum : 9.11.2017				Dlouhá 101-103		
		Č.zak. : J-2017-02-008				Hradecké Králové		
Název :		Číslo výkresu :				Stupeň PD :		DPS
Řez B - Bourací práce		D.1.1.5				Měřítka :		1:50