

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY 70+45=115,000 [A]	M3	115,000	200,00	23 000,00
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ BETONOVÉ SUJTY viz.příloha PD č. C.1.2.2, C.1.2.3 (2)*2,4+1*1,5=6,300 [A]	T	6,300	423,53	2 668,24
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		Všeobecné konstrukce a práce				25 668,24

1	3	132218	Zemní práce			
			HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 25KM	M3	70,000	185,54
			viz.příloha PD č. C.1.2.5 70=70,000 [A]			
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napádalek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)			

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	133218	<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 25KM</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.2.5</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování - lhradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí : pod.) 	M3	45,000	580,74	26 133,30

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I. etapa) - PDPS

SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)

03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz.příloha PD č. C.1.2.5	M3	86,000	444,85	38 257,10
Technická specifikace: Položka zahrnuje:						
<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zařízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 						
6 175811		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šp	M3	20,000	526,24	10 524,80

Ⓜ

viz. příloha PD č. C.1.2.5

 $20=20,000\text{ [A]}$

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo hutnění i různé míry luhutnění

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice IV/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				

1		Zemní práce				87 903,00
4		Vodorovné konstrukce				
7	451124	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) viz.příloha PD č. C.1.2.5 7*0,022=0,154 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výzruž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců,	M3	0,154	2 891,18	445,24

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	451313	<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.2.6</p> <p>0,15*7=1,050 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	1,050	2 561,76	2 689,85
9	45157	<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.2.5, C.1.2.6</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p>	M3	7,000	428,57	2 999,99

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				6 135,08
- 7			Přidružená stavební výroba				
10	742835		ZAJISTĚNÍ KABELŮ V RÝŽE	M	10,000	411,76	4 117,60
7			Přidružená stavební výroba				4 117,60
- 8			Potrubí				
11	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP ŽEBROVANÉ SN 10 viz.příloha PD č. C.1.2.5	M	49,000	206,48	10 117,52
<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr; očištění a ošetření podkladu a podpěr - zařízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zařízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 							
16	894157		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	11 141,21	11 141,21

s litinovým poklopem a plovoucím rámem
viz.příloha PD č. C.1.2.2, C.1.2.4

Technická specifikace:

- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS

SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)

03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 89712		<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ</p> <p>včetně mříže a koše viz.příloha PD č. C.1.2.2, C.1.2.3, C.1.2.6</p> <p>Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</p> <p>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</p> <p>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</p> <p>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</p> <p>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</p> <p>- očištění a ošetření úložných ploch,</p> <p>- zednické výpomoce pro montáž dílců,</p> <p>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</p> <p>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</p> <p>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</p> <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</p>	KUS	6,000	4 936,85	29 621,10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 89944		<p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p> <p>VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM</p> <p>dle požadavku správce kanalizace bude napojení přípojek provedeno navrtávkou viz.příloha PD č. C.1.2.1</p> <p>Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysokání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</p>	KUS	5,000	2 941,18	14 705,90
14 899524		<p>OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.2.1</p> <p>Obetonování vpustí: 6*0,5=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	3,000	2 891,18	8 673,54
8	Potrubí					74 259,27

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
15 966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 25KM	M3	2,000	644,47	1 288,94
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
17 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 044,00	1 044,00
		včetně utěsnění přípojky viz.příloha PD č. C.1.2.1, C.1.2.2				
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
9		Ostatní konstrukce a práce				2 332,94

Celkem: 200 416,13

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 741 346,01 Kč

Cena celková: 741 346,01 Kč
DPH: 155 682,66 Kč
Cena s daní: 897 028,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 741 346,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 122 Zatrúbení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101				
		Všeobecné konstrukce a práce				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY				
		328=328,000 [A]	M3	328,000	200,00	65 600,00
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		Všeobecné konstrukce a práce				65 600,00
- 1	3	131218				
		Zemní práce				
		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 25KM	M3	147,000	420,21	61 770,87
		viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8				
		Technická specifikace:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepidlost				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
		- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování				
		- hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
		- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí i				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (1. etapa)
01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

4 132218

HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 25KM

M3

181,000

185,54

33 582,74

viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8

181=181,000 [A]

Technická specifikace:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vstřích, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí ; pod.)

5 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

212,000

444,85

94 308,20

viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

POLOŽKY ROZPOČTU

01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svalů - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svalů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
6	181302	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT - VYSAHOVÁNÍM	M2	90,000	6,06	545,40
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.						
1		Zemní práce				
26	272314	ZÁKLADY	M3	5,000	2 891,18	14 455,90
viz příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8, C.1.2.2, C.1.2.3						
Betonové zajišťovací prahy dlažeb: 5=5,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 						
190 207,21						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt:	SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet:	01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy	<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				
3	Svislé konstrukce	<p>ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)</p> <p>čela podélných propustků viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 	M3	47,000	2 891,18	135 885,46
24	327324					
2						14 455,90



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPs

Objekt:

SO 122 Zatrubeň vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)

Rozpočet:

01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25 327366		<p>VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTI</p> <p>viz příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,965	25 294,12	24 408,83
3		Svislé konstrukce				160 294,29
4		Vodorovné konstrukce				
18 451113		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	M3	0,432	2 561,76	1 106,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 122 Zatrúbení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8				
		36*0,12*0,2*0,5=0,432 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá význuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomůce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				

9 451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	4,200	2 561,76	10 759,39
		viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8				

		42*0,1=4,200 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
--	--	--	--	--	--	--

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	451323		<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20)</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8</p> <p>15=15,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedeí, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	15,000	2 561,76	38 426,40
9	451366		<p>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8</p>	T	0,450	25 294,12	11 382,35

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I. etapa) - PDPS
Objekt:	SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet:	01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		0,45=0,450 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
10 45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 12+42*0,1=16,200 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	16,200	428,57	6 942,83
22 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 42*0,15=6,300 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním	M3	6,300	6 725,61	42 371,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
8	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	45,000	692,26	31 151,70
34	87446	PP ŽEBROVANÉ SN 10 viz.příloha PD č. C.1.2.7				
		Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
35	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	34,000	1 720,36	58 492,24
		PP ŽEBROVANÉ SN 10 viz.příloha PD č. C.1.2.8				
		Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt:	SO 122 Zatravení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet:	01 Podélné propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	899573		OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE viz příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8	M3	43,000	2 561,76	110 155,68
			Výztuž z KARI sítě 1,6t				
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				

8 Potrubí

199 799,62

Celkem:

741 346,01

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

226 706,46 Kč

Cena celková:

226 706,46 Kč

DPH:

47 608,36 Kč

Cena s daní:

274 314,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

226 706,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce					
3	027102	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PŘÍSTUP CESTY PRO PĚŠÍ koridory a lávky	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
5	02720	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky	KUS	4,000	12 000,00	48 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce					
9	02720	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Všeobecné konstrukce a práce				
3	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	120,000	588,24	70 588,80
4	914414	Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	30,000	1 764,71	52 941,30
5	914954	Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON	KUS	100,000	352,94	35 294,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Po dobu objíždky						
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou						
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
- u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie						
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
6 916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	KUS	4,000	588,24	2 352,96
Po dobu objíždky						
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou						
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
- u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie						
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
10 916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 411,76	1 411,76
přesun pracovních míst						
Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem						
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
- u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie						
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ						
křížová semaforová souprava						
9 916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 411,76	1 411,76
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou						
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
- u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie						
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
7 916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	4,000	1 058,82	4 235,28

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Po dobu objíždky						
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou						
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie						
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
8 916534		PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD, MONT, DEMON	KUS	4,000	117,65	470,60
Po dobu objíždky						
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou						
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí						
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie						
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
9		Ostatní konstrukce a práce				168 706,46

Celkem:

226 706,46

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111
Rozpočet: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 35 088,00 Kč

Cena celková: 35 088,00 Kč
DPH: 7 368,48 Kč
Cena s daní: 42 456,48 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 088,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111
Rozpočet: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba	PŘELOŽENÍ VRCHNÍHO VEDENÍ O2	M	68,000	516,00	35 088,00
		včetně všech prací nutných k provedení přeložky dle popisu průvodní zprávy PD a příloženého výkazu výměr v excelu				
7	Přidružená stavební výroba					35 088,00
Celkem:						35 088,00

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Cenová nabídka č. 129/09/PAVHK

Dne: 29.12.2009

Žadatel : Ing. Michlík

Název stavby: Slatina (HK), siln.II_308, ul.Kladská, překládka SO 401

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.000

KMVYK: voz. 0.000

km otvorů: 0.000

KMP: 0.000 bytových HTS: 0

KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0

KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0

KMOK: 0.000 PP UR: 0

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 8.150 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 0 Kč

MONTÁŽ 13.902 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE 9.058 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1.426 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 2.552 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0 Kč

MATERIÁL DOD. TO2 0 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE 0 Kč

POPLATKY 0 Kč

Celkové náklady

35.088 Kč bez DPH

Číslo SAP	Název položky	Seznam položek		Celková cena
		Množství		
PŘÍPRAVA	953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě	1 ks		8.150 Kč
MONTÁŽ	955017 Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks		5.450 Kč
	954985 Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks		6.570 Kč
	955021 Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž	2.00 ks		841 Kč
	954989 Vystrojení na stávajících podpěrách	2.00 ks		1.041 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks		3.536 Kč
	956284 Zaměření trasy do 100 m	1.00 ks		5.522 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks		1.426 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks		2.552 Kč

Číslo SAP	Název položky	Limitka materiálu		Celková cena
		Množství		
MATERIÁL DOD. TO2				
MATERIÁL ZHOTOVITELE				

Zpracoval: Miloš Moravec
tel.:606 653887

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Silnice II/308 Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS

Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

93 931,95 Kč

Cena celková:

93 931,95 Kč

DPH:

19 725,71 Kč

Cena s daní:

113 657,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

93 931,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	4 588,24	4 588,24
0		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými pracemi				
0		Všeobecné konstrukce a práce				4 588,24
7		Přidružená stavební výroba				
2 741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	1,000	20 823,53	20 823,53
		včetně výložníku, patice, základů a zemních prací viz.příloha PD č. C.1.3.2.1				
17 7419172		DEMONT SLOUPŮ VO VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH	KUS	1,000	941,18	941,18
		včetně výložníku, patice, a základu viz.příloha PD č. C.1.3.2.1				
11 7421138		KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV DO CHRÁNIČKY	M	4,000	164,71	658,84
		viz.příloha PD č. C.1.3.2.1				
5 7421221		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu PEVNĚ	M	15,000	35,29	529,35
		CYKY 3Jx1,5mm2 viz.příloha PD č. C.1.3.2.1				
		15=15,000 [A]				
19 7421223		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	130,000	68,24	8 871,20
		4Bx4mm2 viz.příloha PD č. C.1.3.2.1				
6 7421227		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	130,000	265,88	34 564,40
		CYKY 4x25mm2, včetně zemních prací viz.příloha PD č. C.1.3.2.1				
7 742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV	KUS	12,000	76,47	917,64
8 742615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	280,000	4,71	1 318,80
		viz.příloha PD č. C.1.3.1				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 74262		ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4MM včetně spojovacího materiálu viz.příloha PD č. C.1.3.1 123+1,5=124,500 [A]	M	124,500	57,65	7 177,43
18 742913		DEMONTÁŽ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV viz.příloha PD č. C.1.3.2.1 125+15=140,000 [A]	M	140,000	14,12	1 976,80
12 74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ komplet viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	5 176,47	5 176,47
3 743913		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	258,82	258,82
14 74451		SVORKOVNICE viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	400,00	400,00
15 74461		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	917,65	917,65
16 74499		DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉ VÝZBROJE viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	200,00	200,00
7	Přidružená stavební výroba					84 732,11
8 4 87633	Potrubí	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM s obetonováním viz.příloha PD č. C.1.3.1 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a	M	40,000	115,29	4 611,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (1.etapa) - PDPS
 Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
 Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi		upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				4 611,60

Celkem: 93 931,95

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS

Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

285 638,29 Kč

Cena celková:

285 638,29 Kč

DPH:

59 984,04 Kč

Cena s daní:

345 622,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

285 638,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladrská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11120	<p>Zemní práce</p> <p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.4.2</p> <p>Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování</p>	M2	134,000	11,76	1 575,84
2	112111	<p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.4.2</p> <p>12+2=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none">- poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	14,000	705,88	9 882,32
4	1122142	<p>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 25KM</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.4.2</p> <p>10+3+1=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none">- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.- zásyp jam po pařezech	KUS	14,000	470,59	6 588,26
14	112359	<p>ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.4.1</p>	M3	92,000	294,12	27 059,04
22	18241	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>viz.příloha PD č. C.1.4.1</p> <p>Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení</p>	M2	5 153,000	3,53	18 190,09

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hradec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 182473		POHNOJENÍ TRÁVNÍKU hnojením viz.příloha PD č. C.1.4.1	M2	5 153,000	0,94	4 843,82
17 1833111		Technická specifikace: Zahnuje pokosení se shrábáním, naložení shrábků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY rotavátorováním viz.příloha PD č. C.1.4.1	M2	2 577,000	9,41	24 249,57
18 1833121		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ rytím viz.příloha PD č. C.1.4.1	M2	258,000	17,65	4 553,70
19 1833122		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ hrabáním viz.příloha PD č. C.1.4.1	M2	10 306,000	2,35	24 219,10
20 1833123		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ válením viz.příloha PD č. C.1.4.1, C.1.4.2	M2	5 153,000	1,18	6 080,54
16 183511		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ viz.příloha PD č. C.1.4.1, C.1.4.2 6184+5153=11 337,000 [A]	M2	11 337,000	3,53	40 019,61
6 1842171		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 20CM S BALEM VČET VÝKOPU JAM	KUS	38,000	2 823,53	107 294,14

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Silnice II/308 Hrádec Králové-Slatina, ul.Kladská (I.etapa) - PDPS
Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18461	MULČOVÁNÍ na rovině i ve svahu viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	38,000	105,88	4 023,44
13	184721	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH řez dřevin lezeckou technikou z důvodu stavebních prací - uvolnění prostoru pro přístup strojů a vozidel viz.příloha PD č. C.1.4.1 2=2,000 [A] Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vyplětí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením a dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	2,000	3 529,41	7 058,82
1		Zemní práce				

Celkem:

285 638,29

285 638,29

