


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STROP
1.01	SKLAD	5.34	KOBEREC	SDK s.v.=2,300m
1.02	SKLAD VENKOVNÍCH POMŮCEK	16.19	PVC	SDK s.v.=2,300m
1.03	CHODBA	3.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLENBA
1.04	WC	0.78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLENBA
1.05	UMÝVÁRNA	4.34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KLENBA

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZNAČENÍ	NÁZEV	DÉLKA	POČET KS
	OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU I200	3000 mm	2
	OCELOVÝ PŘEKLAD Z VÁLCOVANÉHO PROFILU I120	1400 mm	2
	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 150/14/14	1500 mm	5




LEGENDA MATERIÁLU:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA :

- NOVÉ OTVORY VE STĚNÁCH**
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STĚNÁCH SE BUDE PROVÁDĚT POSTUPNÝM OSAZOVÁNÍM NOVÝCH PŘEKLADŮ A NÁSLEDNĚ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZDIVA
 - PŘI BOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ MEZI MÍSTNOSTÍ 1.04 A CHODBOU NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, NEBOŽ JE DO TĚTO STĚNY ULOŽENA KLENBA STROPU CHODBY. TATO KLENBA BUDE PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENA OCELOVÝMI STOJKAMI PŘES DOSTATEČNĚ MASIVNÍ DŘEVĚNÝ HRANOL
- PODLAHY:**
- V MÍSTNOSTECH 1.01, 1.02 A 1.04 BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY.
 - V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH.
 - BĚHEM REKONSTRUKCEBUDOU PODLAHY PROVIZORNĚ ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
 - NA ČÁSTECH STĚN, KDE BUDE REALIZOVÁN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, BUDE ODSTRANĚN SKL.
- PODHLEDY:**
- V MÍSTNOSTECH 1.01 A 1.02 BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ SDK PODHLED VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE.
- OMÍTKY:**
- V MÍSTNOSTECH 1.01 A 1.02 BUDE U STĚN V KONTAKTU SE ZEMINOU A U PŘÍČKY MEZI MÍSTNOSTMI ODSTRANĚNA OMÍTKA DO VÝŠKY 1,2 m. SPÁRY VE ZDIVU BUDOU VYŠKRABÁNY DO HLOUBKY 20 mm A ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO.
 - PŘÍPADNÁ UVOLNĚNÁ OMÍTKA BUDE LOKÁLNĚ OTLUČENA
- OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE:**
- VSTUPNÍ DVEŘE DO MÍSTNOSTI 1.02 BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁRUBNĚ, OTVOR BUDE ZAČIŠTĚN
 - OKNO V MÍSTNOSTI 1.02, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ BOURANÉ STĚNY, BUDE ODSTRANĚNO VČETNĚ PARAPETU
 - KŘÍDLA DŘEVĚNÝCH OKEN DO MÍSTNOSTÍ 1.04 A 1.05 BUDOU ODSTRANĚNA, RÁMY OKEN BUDOU ZACHOVÁNY, PARAPETY BUDOU ODSTRANĚNY
- VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ:**
- KŘÍDLA DVEŘÍ MEZI MÍSTNOSTMI 1.01 A 1.02 A MEZI 1.02 A 1.03 BUDOU ODSTRANĚNA, ZÁRUBNĚ BUDOU ZACHOVÁNY
 - DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI 1.03 A 1.05 BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ:**
- AKUMULAČNÍ KAMNA BUDOU ODSTRANĚNA
 - WC V MÍSTNOSTI 1.04 BUDE VČETNĚ NÁDRŽKY ODSTRANĚNO
 - VÝLEVKA V MÍSTNOSTI 1.05 BUDE VČETNĚ BATERIE ODSTRANĚNA
 - UMÝVADLO V MÍSTNOSTI 1.05 BUDE DEMONTOVÁNO, ABY MOHLO BÝT POSUNUTO NIŽE
- VENKOVNÍ ÚPRAVY:**
- POD PŘÍSTŘEŠKEM A V JEHO BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY, NAVAZUJÍCÍ Z JIŽNÍ STRANY NA MÍSTNOST 1.01, BUDOU SMĚREM K VENKOVNÍMU SCHODIŠTI ODSTRANĚNY V CELKOVÉ DÉLCE 9 m
 - DEŠŤOVÝ SVOD DN 120 V MÍSTĚ NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBY BUDE PŘESUNUT ZA ROH
 - HROMOSVOD V MÍSTĚ NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBY BUDE PŘESUNUT ZA ROH
 - OPĚRNÁ STĚNA ZE SVAHOVÝCH TVÁRNIC MEZI VENKOVNÍM SCHODIŠTĚM A ŘEŠENÝM OBJEKTEM BUDE ROZEBRÁNA (TVÁRNICE BUDOU DÁLE POUŽITY NA OPĚTOVNOU VÝSTAVBU STĚNY)
- STŘECHA:**
- STŘEŠNÍ KRYTINA PULTOVÉ STŘECHY BUDE VČETNĚ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A POJISTNÉ HYDROIZOLACE ODSTRANĚNA
 - NĚKTERÉ KROKVE BUDOU ODSTRANĚNY
 - VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ PULTOVÉ STŘECHY BUDE ODSTRANĚNO
 - DEŠŤOVÝ ŽLAB PULTOVÉ STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ BUDE ODSTRANĚN



Ing. PETR KOŠTÁL
Krakonošovo náměstí 71
541 01, Trutnov
IČ: 875 19 950
tel.: +420 605 418 675
ing.petr.kostal@gmail.com



odpovědný projektant:

Ing. PETR KOŠTÁL

vypracoval:

Ing. PETR KOŠTÁL

datum:

04 / 2018

objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

stupeň PD:

DPS

formát:

3 x A4

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 113
Velké Svatoňovice - Markoušovice na st. p. č. 124/1, k. ú. Markoušovice

měřítka:

1 : 50

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.b.21