

LEGENDA:

HERNA

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
(TYP PARKETA - DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)
CELKEM 8,4 m²

BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 600x400x40 mm
(ODSTRANĚNO Z MÍSTA PŘÍSTAVBY)
CELKEM 5,1 m²

a — ZAHRADNÍ OBRUBNÍK - DÉLKA CELKEM: 5,0 m
ABO 10-20 1000x50x250 mm (PRESBETON s.r.o.),
BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH HLADKÝ,

VS1 POCHOZÍ PLOCHA 8,4 m²

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (TYP PARKETA - DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)	60 mm
LOŽE Z DRTI FRAKCE 4-8 mm	40 mm
HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-32 mm	150 mm
ROSTLÝ TERÉN	

VS2 OKAPOVÝ CHODNÍK 5,1 m²

BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 600x400x40 mm (ODSTRANĚNO Z MÍSTA PŘÍSTAVBY)	60 mm
LOŽE Z DRTI FRAKCE 4-8 mm	40 mm
STÁVAJÍCÍ KAČÍREK	

VS3 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY PO PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ PŘÍSTAVBY 3,7 m²

BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ) 600x400x40 mm	60 mm
LOŽE Z DRTI FRAKCE 4-8 mm	40 mm
HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-32 mm	150 mm
ROSTLÝ TERÉN	

Ing. PETR KOŠŤÁL
Krakonošovo náměstí 71
541 01, Trutnov
IČ: 875 19 950
tel.: +420 605 418 675
ing.petr.kostal@gmail.com

odpovědný projektant: Ing. PETR KOŠŤÁL
vypracoval: Ing. PETR KOŠŤÁL
datum: 04 / 2018
stupeň PD: DPS
objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
formát: 2 x A4
měřítko: 1 : 50

akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 113

Velké Svatoňovice - Markoušovice na st. p. č. 124/1, k. ú. Markoušovice

VENKOVNÍ ÚPRAVY - NOVÝ STAV

D.1.1.b.38