


PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
202	ARCHIV	16,45
203	HYG. KABINA	2,88
204	ÚKLID	1,55
205	UMÝVÁRNA - CHLAPCI	7,28
206	PŘEDSÍN	6,86
207	WC	1,42
208	WC	1,41
209	WC	1,18
210	WC	0,87
		39,90 m²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ



- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OCELOVÁ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU


- PŘÍČKY V 1.NP A 2.NP SMĚRUJÍCÍ DO CHODBY ZŮSTANOU V NEZMĚNĚNÉM STAVU
- V PŘÍČKÁCH, KTERÉ NEBUDOU BOURÁNY, BUDOU KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY DVERNÍ OTVORY
- V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDOU VYBOURÁNY TŘI OKNA A TO V 1.NP DVĚ OKNA A VE 2.NP JEDNO OKNO. VZNIKLÉ OTVORY BUDOU ZAŘEZENY CIHELNÝMI BLOKY V POŽADOVANÝCH TLOUŠTKÁCH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VE 2.NP BUDOU PONECHÁNY DVĚ OTVORY PRO NOVÁ OKNA. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ NÁVRH NOVÝCH OKEN.
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY
- V KOTELNĚ BUDE NAVRŽEN NOVÝ KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ VODY
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ ROZVODY

LEGENDA SKLADEB

- S1** PODLAHA NA STROPNÍ KONSTRUKCI
  - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. cca 10 mm - ODSTRANĚNÍ
  - BETONOVÁ MAZANINA - STÁVAJÍCÍ
  - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ
- S2a** STÁVAJÍCÍ STĚNA
  - KERAMICKÉ ZDIVO - STÁVAJÍCÍ
  - VNITRNÍ OMÍTKA tl. cca 20 mm - STÁVAJÍCÍ
- S2b** STÁVAJÍCÍ STĚNA S KERAMICKÝM OBKLADEM
  - CIHELNÉ ZDIVO - STÁVAJÍCÍ
  - LEPIDLO - ODSTRANĚNÍ
  - KERAMICKÝ OBKLAD tl. cca 10 mm - ODSTRANĚNÍ
- S3** STROPNÍ KONSTRUKCE
  - NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU - STÁVAJÍCÍ
  - OMÍTKA tl. cca 20 mm - STÁVAJÍCÍ



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval :	Ing. Aneta Moudrá	Č.PARÉ:	<div>PipeTech Project s.r.o.</div> <div>Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 PipeTech Project DIČ.: CZ02630958</div>	
Zodp.projektant :	Ing. Radek Myšák			
Investor :	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola			
Adresa :	U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
Umístění stavby :	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou			
Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou		Stupeň :	DSP + DPS
Objekt :	Sociální zařízení		Datum :	03/2019
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Zak.číslo :	19/01/0537
Obsah :	PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		Formát :	4xA4
			Měřítko :	Příloha :
			1:50	D.1.1.4