


PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
101	UMÝVÁRNA - DÍVKY	5,65
102	PŘEDSÍŇ	5,42
103	WC	1,96
104	WC	1,39
105	WC	1,33
106	WC	1,41
107	WC	1,05
108	PŘEDSÍŇ - UČ.	1,20
109	WC	0,96
110	ÚKLID	1,00
111	UMÝVÁRNA - CHLAPCI	5,02
112	PŘEDSÍŇ	7,07
113	WC	1,26
114	WC	1,35
115	WC	1,34
116	WC	1,53
		38,94 m²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OCELOVÁ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU


- PŘÍČKY V 1.NP A 2.NP SMĚRUJÍCÍ DO CHODBY ZŮSTANOU V NEZMĚNĚNÉM STÁVU
- V PŘÍČKÁCH, KTERÉ NEBUDOU BOURÁNY, BUDOU KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY DVEŘNÍ OTVORY
- V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDOU VYBOURÁNY TŘI OKNA A TO V 1.NP Dvě OKNA A VE 2.NP JEDNO OKNO. VZNIKLÉ OTVORY BUDOU ZAZDĚNÝ CIHELNÝMI BLOKY V POŽADOVANÝCH TLOUŠTKÁCH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VE 2.NP BUDOU PONECHÁNY DVA OTVORY PRO NOVÁ OKNA. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ NÁVRH NOVÝCH OKEN.
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY
- V KOTELNĚ BUDE NAVRŽEN NOVÝ KOMBINOVANÝ OHŘÍVAC VODY
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ ROZVODY

LEGENDA SKLADEB

- S1** PODLAHA NA STROPNÍ KONSTRUKCI
 - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. cca 10 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA
 - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- S2a** STÁVAJÍCÍ STĚNA
 - KERAMICKÉ ZDIVO
 - VNITŘNÍ OMÍTKA tl. cca 20 mm
- S2b** STÁVAJÍCÍ STĚNA S KERAMICKÝM OBKLADEM
 - CIHELNÉ ZDIVO
 - LEPIDLO
 - KERAMICKÝ OBKLAD tl. cca 10 mm
- S5** STROPNÍ KONSTRUKCE
 - NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU
 - OMÍTKA tl. cca 20 mm



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval :	Ing. Aneta Moudrá	Č.PARÉ:	PipeTech Project s.r.o.  Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 PípeTech Project DIČ.:CZ02630958	
Zodp.projektant :	Ing. Radek Myšák			
Investor :	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola			
Adresa :	U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
Umístění stavby :	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou			
Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou		Stupeň :	DSP + DPS
Objekt :	Sociální zařízení		Datum :	03/2019
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Zak.číslo :	19/01/0537
Obsah :	PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		Formát :	4xA4
			Měřítka :	Příloha :
			1:50	D.1.1.3