


PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
1S01	KOTELNA	59,62
		59,62 m²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ



- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OCELOVÁ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

- PRÍČKY V 1.NP A 2.NP SMĚRUJÍCÍ DO CHODBY ZŮSTANOU V NEZMĚNĚNÉM STAVU
- V PRÍČKÁCH, KTERÉ NEBUDOU BOURÁNY, BUDOU KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY DVERNÍ OTVORY
- V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDOU VYBOURÁNY TŘI OKNA A TO V 1.NP Dvě OKNA A VE 2.NP JEDNO OKNO, VZNIKLÉ OTVORY BUDOU ZAZDĚNY CIHELNYMI BLOKY V POŽADOVANÝCH TLOUŠTKÁCH DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE 2.NP BUDOU PONECHÁNY DVA OTVORY PRO NOVÁ OKNA, TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ NÁVRH NOVÝCH OKEN.
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY
- V KOTELNĚ BUDE NAVRŽEN NOVÝ KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ VODY
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ ROZVODY

LEGENDA SKLADEB

- S1** PODLAHA NA STROPNÍ KONSTRUKCI
  - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. cca 10 mm
  - BETONOVÁ MAZANINA
  - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
  - ODSTRANĚNÍ
  - STÁVAJÍCÍ
  - STÁVAJÍCÍ
- S2a** STÁVAJÍCÍ STĚNA
  - KERAMICKÉ ZDIVO
  - VNITŘNÍ OMÍTKA tl. cca 20 mm
  - STÁVAJÍCÍ
  - STÁVAJÍCÍ
- S2b** STÁVAJÍCÍ STĚNA S KERAMICKÝM OBKLADEM
  - CIHELNÉ ZDIVO
  - LEPIDLO
  - KERAMICKÝ OBKLAD tl. cca 10 mm
  - STÁVAJÍCÍ
  - ODSTRANĚNÍ
  - ODSTRANĚNÍ
- S3** STROPNÍ KONSTRUKCE
  - NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU
  - OMÍTKA tl. cca 20 mm
  - STÁVAJÍCÍ
  - STÁVAJÍCÍ



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval : Ing. Aneta Moudrá	Č.PARÉ:	<div><div>PipeTech Project s.r.o.</div><div><div><div></div></div><div>Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 DIČ.: CZ02630958</div></div></div>	
Zodp.projektant : Ing. Radek Myšák			
Investor : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola			
Adresa : U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
Umístění stavby : p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou			
Akce : Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Stupeň : DSP + DPS	<div><div>Měřitko : 1:50</div><div>Příloha : D.1.1.2</div></div>	
Objekt : Sociální zařízení	Datum : 03/2019		
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Zak.číslo : 19/01/0537		
Obsah : PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV	Formát : 4xA4		