

LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— — —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 20
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 20
↙	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 20. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
PRO NAPOJENÍ UMYVADEL A DŘEZU BUDOU POUŽITY ROHOVÉ VENTILY A DOPOJENÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ PŘES HADIČKY 3/8".
PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU HLADKÉ, ABY NEDOCHÁZELO K DESTRUKCI IZOLACE, PŘÍPADNĚ BUDOU POUŽITY OCHRANNÉ TRUBKY.
PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.



Vypracoval	:	Ing. Aneta Moudrá	Č.PARÉ:	**PipeTech Project s.r.o.**
Zodp.projektant	:	Ing. Jan Vosáhlo, Ondřej Zikán		Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 DIČ.:CZ02630958
Investor	:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola		PipeTech Project
Adresa	:	U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		
Umístění stavby	:	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou		

Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou		Stupeň :	DSP + DPS
			Datum :	03/2019
			Zak.číslo :	452019
Objekt :	Sociální zařízení		Formát :	2xA4
Část:	D.1.4.ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měřítko :	Příloha :
Obsah :	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		**1:50**	**ZTI-3**