

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

zastoupený - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2019/003**

Číslo stavby: **RFMM**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. [REDACTED])

Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **61 882 963,43 Kč vč. DPH** (slovy šedesátjednamilionůosmsetosmdesátdevětsetšedesát tři Korun českých čtyřicet tři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	51 142 944,98 korun českých
DPH (21%)	10 740 018,45 korun českých
Cena celkem	61 882 963,43 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 105.1 Silnice II/285 – podjezd mostu SŽDC a SO 105.2 Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 105.1 Silnice II/285 – podjezd mostu SŽDC a SO 105.2 Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34160

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34160a
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0010091
Smlouva o dílo uzavřená dne :	1.3.2019

1.

Název stavby :

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1.etapa

Název objektu :

SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC, SO 105.2 Silnice II/285 km 28,553 - 29,678

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, Karlín 186 00, IČ 24668613

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. Po odfrézování živich vrstev v části pod viaduktem a nad viaduktem (od 28,800 km) bylo zjištěno, že předpokládaný dlážděný kryt není v celé výměře, ale v části je nahrazen betonovým podkladem, který se musí odfrézovat.

Projektová dokumentace a rozsah předpokládaných ploch v rozpočtu byl vypracován na základě provedené diagnostiky a kopaných sond a jádrových vývrtů v požadovaném rozsahu. Umístění sond neodhalilo přesný rozsah dlažby a betonu, který je rozdílný oproti skutečnosti po odfrézování celé vrstvy asfaltu.

2. Přeložka plynu - pod viaduktem se nemusí překládat plyn, stávající trasa vyhovuje nové trase komunikace.

3. Chodníky u restaurace u Trunečků (km 28,660 - 28,690 vlevo) a u pneu servisu (km 28,564 - 28,660 vpravo)- změny výškových vyrovnaní chodníků v souvislosti s nášlapem obrubníků a v návaznosti na vyrovnaní příčných sklonů dle PD. Město a Kraj se budou na této investici spolupodílet. Toto rozdělení odpovídá nejnutnějším úpravám pro napojení pochůzných ploch poškozených stavebními pracemi.

Projektová dokumentace a rozsah zaměření a příčných řezů nepředpokládá takové výškové rozdíly nivelety a obruby oproti stávajícím chodníkům, proto tyto výměry nebyly obsaženy v rozpočtu.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet
2. rekapitulace tabulka
3. zápis v KD 2, KD 4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
60 862 685,61 Kč	60 862 685,61 Kč	113 378,67 Kč	1 133 656,50 Kč	61 882 963,43 Kč	1 020 277,80 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		113 378,67 Kč	1 133 656,50 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s., Praha	Ing. Lukáš Hlaváček	20.5.2019
Projektant (autorský dozor) :	ADVISIA s.r.o., Praha	Ing. Miroslav Větrovský	20.5.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	20.5.2019
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	20.5.2019
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	20.5.2019

Název stavby:
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa1

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	
SO 000		Všeobecné a předběžné položky	1 269 691,47			1 269 691,47
SO 104		Silnice II/285 – km 25,294 – 28,553	29 643 029,54			29 643 029,54
SO 105.1		Silnice II/285 – podjezd mostu SŽDC	4 870 374,15	444 982,53	87 406,64	5 227 950,05
SO 105.2		Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678	13 650 705,84	491 923,67	6 294,74	14 136 334,75
SO 184		Dopravně – inženýrské opatření	328 596,93			328 596,93
	SO 184.1	Dopravně – inženýrské opatření	124 137,63			124 137,63
	SO 184.2	Dopravně – inženýrské opatření - tranzit	204 459,30			204 459,30
SO 185		Dopravně – inženýrské opatření	179 406,14			179 406,14
	SO 185.1	Dopravně – inženýrské opatření	100 770,57			100 770,57
	SO 185.2	Dopravně – inženýrské opatření - tranzit	78 635,57			78 635,57
SO 445.1		Přeložka kabelu VO	228 416,59			228 416,59
SO 475.1		Přeložka vedení místního rozhlasu	129 519,51			129 519,51
CENA CELKEM bez DPH			50 299 740,17	936 906,20	93 701,38	51 142 944,98
DPH 21%			10 562 945,44	196 750,30	19 677,29	10 740 018,45
CENA CELKEM			60 862 685,606	1 133 656,502	113 378,670	61 882 963,43



ZÁPIS

z 4. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 1.etapa“

stavba číslo: 34160a

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/001/0091

ze dne: 30.4.2019

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora.
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 Stavba první části dle harmonogramu bude probíhat do 23.6.2019 (křižovatka II/308). Pak následuje druhá část stavby k Nahoránům.
- 1/6 Město zdůrazňuje prosbu o přístupy a příjezdy k firmám v ul. Havlíčkově a průchod pod viaduktem. **splněno**
- 1/7 Město požaduje umístění chrániček VO na domluvených místech – plní se
- 2/1 Zhotovitel kanalizace byl požádán o prodloužené směny i o sobotách a nedělích. Město seznámí obyvatelé přilehlých nemovitostech v případě nutnosti o těchto pracech
- 2/2 Stavba upozorňuje na špatný stav kanalizačních šachet v celé trase – VAK a.s. Náchod byl informován. Žádáme VAK a.s. Náchod o výměnu. Výměna postupně probíhá
- 3/1 Chodníky u Trunečků restaurace a u pneu servisu – změny výškových vyrovnaní chodníků v souvislosti s nášlapem obrubníků a v návaznosti na vyrovnaní příčných sklonů dle PD. Prověří projektant a navrhne rozpočet, který bude sloužit jako návrh ke změnovému listu. Město se bude částečně podílet na vzniklých nákladech.
- 3/2 Chodníky v km cca 28,800 – 28,950 projektant prověří zaměření – do úterý 23.4.2019 prověřeno
- 3/3 Povoleno snížení obruby u čp. 367 v km cca 29,310 na jednu obrubu a náběhy.



- 3/4 Prověřit u PČR bezpečnostní prvky na chodnicích , když Město Nové Město nad Metují nerealizuje rekonstrukci plánovaných chodníků od km 29,180 – km 29,675 KÚ. PČR nepožaduje bezpečnostní prvky, jelikož se jedná o rekonstrukci komunikace bez rekonstrukce chodníků. Ve vjezdech a u přechodů budou sníženy obruby a budou plynule napojeny jen v nejnútnejší míře bez bezpečnostních prvků.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: Je plněn

Souhrn provedených prací a předpoklad prací na další období:

Objekt SO 105.2 – Silnice II/285 – km 28,533 – 29,678:

Na úseku SO 105.2 probíhá pokládka silničních obrub, pikování betonových patek stávajících obrub a zhotovení nových kanalizačních přípojek uličních vpustí. Do konstrukce vozovky je zpětně navážen asfaltový recyklát. Ručně kopanými sondami se průběžně ověřuje poloha vytyčených sítí.

V dalším období budou pokračovat práce na odstraňování dlážděného podkladu a kamenných obrubníků, odstraňování betonových podkladních vrstev, kanalizační přípojky k novým uličním vpustím, pokládka silničních obrub a navážení asfaltového recyklátu do konstrukce vozovky.

Objekt SO 105.1 – Silnice II/285 - Podjezd mostu SŽDC:

Na úseku SO 105.1 byla dokončena pokládka silničních a záhonových obrub, pokládka zámkové dlažby, zhotovení nových kanalizačních přípojek uličních vpustí a navážení konstrukcí vozovky z ŠD včetně hutnění. Byly osazeny a zabetonovány základy pro stožáry veřejného osvětlení.

V dalším období budou pokračovat práce na navážení konstrukčních vrstev komunikace a jejich hutnění.

Dopravní opatření: PČR žádá o kontrolu uzavírek a dodržování DZ

Předávání RDS: bude předáváno dle potřeby stavby

Fotodokumentace: probíhá během stavby

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	1.3.2019
Datum zahájení prací:	11.3.2019
Termín dokončení prací:	13.10.2019
Termín pro dokončení stavby:	23.11.2019
Doba realizace stavby:	31+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.



Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 60 862 685,61 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Březen 2019

4 919 165,70 Kč s DPH

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 4/1 K bodu 3/1 bylo dohodnuto, že bude rozdělení rozpočtů na část investora kraje a Města, s tím že u restaurace bude podíl na investici 50 % Kraj a 50 % Město, od pneu servisu k novému chodníku u ul. I Máje. 30% Kraj 70% Město. Vše bude předloženo ke ZL v Aspe
- 4/2 Vjezdy a prostory snížených obrub v km 28,800- 29,200 budou dle PD s tím, že je nutné zařízení chodníkových asfaltových ploch tak, aby byl umožněn plynulý vjezd a příchod do objektů bez výškových nerovností. Následně bude toto seřízení doplněno asfaltem. Projektant navrhne rozpočet a stavba ocení pro podklad ke změnovému listu.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: je prováděno v odpovídající kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatele před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na staveniště, kde bude informace o zákazech. Průchod stavbou nebo podél staveniště musí být zajištěn řádným oplocením, lávkami pro bezpečné přechody, aby nikdo neoprávněný nevstoupil do prostoru stavby. Dále se upozorňuje, že se na stavbě bude před rekonstrukcí komunikace rekonstruovat kanalizační stoka, což je jiná samostatná stavba jiného investora a zhotovitele. Zhotovitelé si předávají informace o rizicích, Plány BOZP a harmonogramy postupu prací, aby nedošlo ke kolizi při souběžných pracích, které by byly nebezpečné. V úseku podél budované kanalizace a otevřeného výkopu s ohledem na značnou hloubku rýhy až 3m se zakazuje pohyb staveništní techniky, která nesouvisí s výkopem a budováním kanalizace a zakazuje se provádění vibrací a další činnosti, která by mohla ovlivnit stabilitu stěn rýhy a hrozilo sesunutí a zasypání pracovníků stavby. Oba zhotovitelé si budou předávat úseky staveniště postupně- zápisem ve stavebním deníku, tak aby v průběhu budování kanalizace v otevřeném úseku neprobíhala souběžně stavba rekonstrukce komunikace.

Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí subdodavatel dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také informovat KOO BOZP a TDI. Musí být zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem podél rekonstrukce. Zároveň přístup techniky IZS a HZS.



Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Zhotovitel komunikace písemně předal příslušný úsek staveniště zhotoviteli kanalizace, který za tento úsek odpovídá.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 14.5.2019 v 9.00 hod. na stavbě u viaduktu

Zapsali dne: 30.4.2019

Za správce stavby a TDS, koordinátora BOZP na staveništi, hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník




Za asistenta TDS:

Ing. Irena Vaněčko

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček., hlavní stavbyvedoucí

Libor Novák, stavbyvedoucí:



Za autorský dozor stavby:

Ing. Miroslav Větrovský

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

ÚČASTNÍKŮ KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 4

30.4.2019

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1 etapa

Registrační číslo CZ.04.1.42/0.0/0.0/17_002/001/0001

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL.:	E-MAIL:	PODPIS
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Irena Vaněčková	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Lukáš Hlaváček	STRABAG a.s.			
Libor Novák	STRABAG a.s.			
Karel Hílek	VSK Kádub, a.s.			
Alena Šelinger	STAVUKA k.s.			
Jaroslav Hvizd	— / —			
Miroslav Větrovec	ADU ISA			
HABLA P.212				
HOVORKA LIBOR	MĚSTO NMM			
TOZPĚK LIBOR	— / —			



ZÁPIS

z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 1.etapa“

stavba číslo: 34160a

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/001/0091

ze dne: 2.4.2019

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora.
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 Stavba první části dle harmonogramu bude probíhat do 23.6.2019 (křižovatka II/308). Pak následuje druhá část stavby k Nahořanům.
- 1/6 Město zdůrazňuje prosbu o přístupy a příjezdy k firmám v ul. Havlíčkově a průchod pod viaduktem.
- 1/7 Město požaduje umístění chrániček VO na domluvených místech
- 1/8 Upozorňujeme stavební firmu na postup prací pod viaduktem, nutnost koordinace se SŽDC – jejich dohled
- 1/9 Investor žádá předání fotodokumentace – pasport objektů - předán

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: Je plněn

Souhrn provedených prací a předpoklad prací na další období:

Objekt SO 105.2 - Silnice II/285 – km 28,533 – 29,678:



Na úseku SO 105.2 byla odstraněna část dlážděného podkladu, kamenných obrubníků a část betonového podkladu vozovky (v místě trasy nové kanalizace). Probíhá pokládka silničních obrub a zhotovení nových kanalizačních přípojek uličních vpustí. Ručně kopanými sondami byla ověřena poloha vytyčených sítí.

V dalším období budou pokračovat práce na odstraňování dlážděného podkladu a kamenných obrubníků, odstraňování betonových podkladních vrstev, kanalizační přípojky k novým uličním vpustím a pokládka silničních obrub.

Objekt SO 105.1 – Silnice II/285 - Podjezd mostu SŽDC:

Na úseku SO 105.1 byla dokončena přeložka vodovodu, odbagrována stávající zemina na zemní pláň, po zhutnění pláň zde byly provedeny dvě zkoušky LDD s nevyhovujícím výsledkem. Po rozhodnutí TDI byla odtěžena nevhodná zemina aktivní zóny, na separační geotextilii vytvořen nový násyp aktivní zóny z hrubého kameniva a zhotovení drenáží. Přeložka plynového potrubí se nebude realizovat, v místě trasy plynovodu bude komunikace ve stávající niveletě.

V dalším období budou pokračovat výkopové práce, navázení konstrukcí vozovky z ŠD, pokládka silničních obrub a nové přípojky uličních vpustí

Dopravní opatření: PČR žádá o kontrolu uzavírek a dodržování DZ

Předávání RDS: bude předáváno dle potřeby stavby

Fotodokumentace: probíhá během stavby

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	1.3.2019
Datum zahájení prací:	11.3.2019
Termín dokončení prací:	13.10.2019
Termín pro dokončení stavby:	23.11.2019
Doba realizace stavby:	31+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 60 862 685,61 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 2/1 Zhotovitel kanalizace byl požádán o prodloužené směny i o sobotách a nedělích. Město seznámí obyvatelé přilehlých nemovitostech v případě nutnosti o těchto pracích
- 2/2 Stavba upozorňuje na špatný stav kanalizačních šachet v celé trase – VAK a.s. Náchod byl informován. Žádáme VAK a.s. Náchod o výměnu.



- 2/3 Město po konzultaci s majitelem objektu souhlasí v km 29,360 – 29,380 s provedením zeleného pruhu místo asfaltové plochy mezi chodníkem a silnicí.
- 2/4 Projektant prověří na žádost investora niveletu komunikace oproti stávajícím chodníkům v prostoru viaduktu a pod viaduktem.
- 2/5 Po odfrézování asfaltových vrstev v části pod viaduktem a nad viaduktem bylo zjištěno, že předpokládaný dlážděný kryt není v celé výměře, ale v části je nahrazen betonovým podkladem. Projektant s dodavatelem dodá podklady k ZL.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: je prováděno v odpovídající kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatele před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na staveniště, kde bude informace o zákazech. Průchod stavbou nebo podél staveniště musí být zajištěn řádným oplocením, lávkami pro bezpečné přechody, aby nikdo neoprávněný nevstoupil do prostoru stavby. Dále se upozorňuje, že se na stavbě bude před rekonstrukcí komunikace rekonstruovat kanalizační stoka, což je jiná samostatná stavba jiného investora a zhotovitele. Zhotovitelé si předají informace o rizicích, Plány BOZP a harmonogramy postupu prací, aby nedošlo ke kolizi při souběžných pracích, které by byly nebezpečné. V úseku podél budované kanalizace a otevřeného výkopu s ohledem na značnou hloubku rýhy až 3m se zakazuje pohyb staveništní techniky, která nesouvisí s výkopem a budováním kanalizace a zakazuje se provádění vibrací a další činnosti, která by mohla ovlivnit stabilitu stěn rýhy a hrozilo sesunutí a zasypaní pracovníků stavby. Oba zhotovitelé si budou předávat úseky staveniště postupně- zápisem ve stavebním deníku, tak aby v průběhu budování kanalizace v otevřeném úseku neprobíhala souběžně stavba rekonstrukce komunikace.

Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí subdodavatel dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také informovat KOO BOZP a TDI. Musí být zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem podél rekonstrukce. Zároveň přístup techniky IZS a HZS.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Zhotovitel komunikace písemně předal příslušný úsek staveniště zhotoviteli kanalizace, který za tento úsek odpovídá.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.



VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 16.4.2019 v 9.00 hod. na stavbě u viaduktu

Zapsali dne: 2.4.2019

Za správce stavby a TDS, koordinátora POZP na staveništi, hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS:

Ing. Irena Vaněčková

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček., hlavní stavbyvedoucí:

Libor Novák, stavbyvedoucí:

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miroslav Větrovský

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

ÚČASTNÍKŮ KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 2

2.4.2019

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1 etapa

Registrační číslo CZ.04.1.42/0.0/0.0/17_002/001/0001

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL:	E-MAIL:	PODPIS
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Irena Vaněčková	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Lukáš Hlaváček	STRABAG a.s.			
Libor Novák	STRABAG a.s.			
Karel Mikš	VAK Náchod, a.s.			
Alen Šedivá	STAURA Lomze a.s.			
David Holý	- II -			
Petr Hájek	HÁJEK			
Libor Poláček	- II -			
Petr Houba	BEZEDOS s.r.o.			
Petr Mareš	Město Nové Město nad Metují			
JAN MARŠAL	BEZEDOS s.r.o.			
M. TROJAN	TS. A. Aulín 17. 17.			

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC

Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 4 544 099,99 Kč

Cena celková: 4 944 910,29 Kč

DPH: 1 038 431,16 Kč

Cena s daní: 5 983 341,45 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 944 910,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 12110, 12373, 13173, 13273, 13373 (8.745+2775.8 + 6 + 154.8 + 20.16)*1.9=5 634,460 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.	T	5 634,460	108,09	609 028,78
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 96615 45.15*2.38=107,457 [A] 96687 5*0.25=1,250 [B] Celkem: 107.457+1.25=108,707 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.	T	108,707	147,91	16 078,85
ZBV:							
	01		Odstranění CB podkladu - vícepráce 234,94*2,38=559,157 [A] 15*2,38=35,700 [B] Odečet patky a-b=523,457 [C]		523,457		77 424,52
aktuální množství					632,164		93 503,38
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů s obsahem dehtu - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí bude čerpáno dle skutečnosti s povolením TDI Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.	T	5,000	910,20	4 551,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						707 083,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 12=12,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	12,000	39,48	473,76
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	117,470	376,03	44 172,24
	ZBV:	02	Odstranění CB podkladu - méněpráce -117,47=- 117,470 [A]		-117,470		-44 172,24
			aktuální množství		0,000		0,00
6	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	295,000	591,95	174 625,25
7	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	112,200	142,47	15 985,13
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.	M3	242,637	887,10	215 243,28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34160	II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt:	SO 105.1	Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet:	VÝDAJE.1	ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.							
50	11373		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK BETONOVÝCH	M3	0,000	1 671,25	0,00
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).							
ZBV: 01 Odstranění CB podkladu - vícepráce 143,25*8,2*0,2=234,930 [A] 15=15,000 [B] Odečet části betonové patky a-b=219,930 [C] 219,930367 558,01							
aktuální množství					219,930		367 558,01
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	48,900	226,39	11 070,47
celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 150 mm							
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku							
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 775,775	230,39	639 510,80
Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'odkop podkladních vrstev výpočetem z řezů 1941.3=1 941,300 [A] 'PF č.STANIČ.VZDÁL.VÝKOP 'mmm2 m2m3 '670 '16700,005,55,50,0 '269525,005,911,4142,5 '372025,0010,816,7208,8 '475030,0028,239,0585,0 '576515,0028,857,0427,5 '677510,0028,857,6288,0 '779015,004,233,0247,5 '880010,004,28,442,0 ' CELKEM :1941,3 m3 výkop pro aktivní zónu 1759.25*0.5=879,625 [B] opěra mostu 45.15=45,150 [C] Celkem: 1941.3+879.625-45.15=2 775,775 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ornice 267.7*0.15=40,155 [A]	M3	40,155	208,78	8 383,56
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. vsakovací jáma 2*1*2*1.5=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	6,000	667,29	4 003,74
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. pro kanal. přípojky 64.5*1.2*2=154,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a	M3	154,800	230,39	35 664,37



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro uliční vpust, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 7*1.6*1.2*1.5=20,160 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	20,160	642,45	12 951,79
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice na deponii 40.15=40,150 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	40,150	17,07	685,36
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	879,625	327,29	287 892,47



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výměna AZ, vhodný nenamrzavý dobře zhutnitelný materiál. Nakupovaný materiál fr. 0/250. Před zahájením ukládání materiálu doložit prohlášení o schodě a požádat TDS o odsouhlasení kvality materiálu. ROZSAH PRO VÝMĚNU AZ BUDE URČEN AŽ PO POCHŮZCE NA MÍSTĚ A PO ODSOUHLASENÍ TDS aktivní zóna $1759,25 \times 0,5 = 879,625$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17481	1	ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/63 připojky $1,2 \times 64,5 \times 1,7 = 131,580$ [A] vybourané vpusti $5 \times 0,9 \times 0,9 \times 1,5 = 6,075$ [B] $131,58 + 6,075 = 137,655$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	137,655	312,56	43 025,45
18	17481	11	ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000	312,56	1 875,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zásyp vsakovacích jam ŠDa 32/63 2*2*1*1.5=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopísek 0/22 vpusti 7*1.2*1.6*1.5-0.5=19,660 [A] připojky 64.5*1.2*0.3=23,220 [B] 19.66+23.22=42,880 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	42,880	911,24	39 073,97
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně před zahájením ukládání materiálu AZ 1617.25+142=1 759,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 759,250	13,56	23 855,43
21	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	267,650	34,13	9 134,89



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M				
			Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu				
22	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	267,650	6,79	1 817,34
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	267,650	12,89	3 450,01
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	267,650	1,93	516,56
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
			Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
1		Zemní práce					1 896 797,00
2		Základy					
25	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	177,000	344,40	60 958,80
			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I				
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
26	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	384,000	50,95	19 564,80
			opláštění trativodu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trativody 177*2=354,000 [A] vsakovací jámy 2*15=30,000 [B] 354+30=384,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
2		Základy					80 523,60
5		Komunikace					
27	56144		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM SC C3/4 tl. 170mm Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	1 530,750	309,47	473 721,20
28	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. 250 mm ŠDa Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 703,750	220,37	375 455,39
29	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 'vyměra ze situace 1478=1 478,000 [A] odpočet vedl. větve křižovatky -86.5=-86,500 [B] Celkem: 1478+-86.5=1 391,500 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 391,500	11,34	15 779,61
30	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 733,500	10,70	29 248,45



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,3 kg/m2				
			2*1478-49.5=2 906,500 [A] 'vyměra ze situace 'odečet napojení na vedlejší komunikace odpočet vedl. větve křižovatky -86.5*2=- 173,000 [B] Celkem: 2906.5+-173=2 733,500 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
31	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ze situace 1478-33=1 445,000 [A] 'odečet napojení na vedlejší komunikace odpočet vedl. větve křižovatky -86.5=-86,500 [B] Celkem: 1445+-86.5=1 358,500 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 358,500	200,01	271 713,59
32	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 1478-16.5=1 461,500 [A] 'vyměra ze situace 'odečet napojení na vedlejší komunikace odpočet vedl. větve křižovatky -86.5=-86,500 [B] Celkem: 1461.5+-86.5=1 375,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 375,000	224,11	308 151,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 1478=1 478,000 [A] 'vyměra ze situace odpočet vedl. větve křižovatky -86.5=-86,500 [B] Celkem: 1478+-86.5=1 391,500 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 391,500	222,79	310 012,29
5		Komunikace					1 784 081,78
8		Potrubí					
34	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	64,500	633,73	40 875,59
35	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - veškeré výrobky a práce pro napojení potrubí	KUS	7,000	10 973,34	76 813,38



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 149,04	5 745,20
37	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ povrchové znaky IS Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	6,000	882,03	5 292,18
38	89949		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	2,000	1 934,17	3 868,34
8	Potrubí						132 594,69

9	Ostatní konstrukce a práce						
39	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	50,000	773,67	38 683,50
40	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	45,000	164,97	7 423,65



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	9,000	2 273,22	20 458,98
42	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	17,000	217,31	3 694,27
43	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	7,000	1 126,37	7 884,59
44	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	22,75	204,75
45	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	278,500	424,30	118 167,55
46	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem na začátku a konci úseku a na křiženích s odsazením min 25cm	M	90,200	48,35	4 361,17



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
47	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 těsnění kolem obrubníků, vpustí, šachet a poklopů	M	403,700	96,71	39 041,83
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
48	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	45,150	2 013,81	90 923,52
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
49	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	2 597,25	12 986,25
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				343 830,06

Celkem:

4 944 910,29

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC

Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 326 274,16 Kč

Cena celková: 283 039,76 Kč

DPH: 59 438,35 Kč

Cena s daní: 342 478,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 283 039,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 11313 11*2.38=26,180 [A]	T	26,180	147,91	3 872,28
	Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
0	Všeobecné konstrukce a práce						3 872,28
1	Zemní práce						
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.	M3	11,000	204,81	2 252,91
	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vedl. větev křižovatky 86.5*0.185=16,003 [A]	M3	16,003	887,10	14 196,26
	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
1	Zemní práce						16 449,17
5	Komunikace						
4	56110		PODKLADNÍ BETON	M3	2,745	3 276,51	8 994,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyrovnání podkladu pod litý asfalt (pruh chodníku podél obrubníků)				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
5	56144		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM SC C3/4 tl. 170mm vedl. větev křižovatky 86.5=86,500 [A]	M2	86,500	309,47	26 769,16
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
6	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa	M2	142,000	176,29	25 033,18
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
7	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. 250 mm ŠDa vedl. větev křižovatky 86.5=86,500 [A]	M2	86,500	220,37	19 062,01
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
8	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2 vedl. větev křižovatky 86.5=86,500 [A]	M2	86,500	11,34	980,91
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 zazubení napojení na vedlejší komunikace Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	49,500	10,70	529,65
9	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 vedl. větev křižovatky 2*86.5=173,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	173,000	10,70	1 851,10
10	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM zazubení napojení na vedlejší komunikace Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	33,000	200,01	6 600,33
10	574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vedl. větev křižovatky 86.5=86,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	86,500	200,01	17 300,87
11	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM zazubení napojení na vedlejší komunikace Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané	M2	16,500	224,11	3 697,82



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	574C46	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM vedl. větev křižovatky 86.5=86,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	86,500	224,11	19 385,52
12	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM vedl. větev křižovatky 86.5=86,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	86,500	222,79	19 271,34
13	575A51		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM pruh chodníku podél obrubníků Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	19,800	341,32	6 758,14
14	57621a		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm posyp LA, obnova chodníku v šíři 0,5m podél obrubníku	M2	19,800	32,99	653,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.1 Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
15	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník	M2	141,200	367,49	51 889,59
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY	M2	25,000	386,83	9 670,75
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					218 447,59
8		Potrubí					
17	87344		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM plynové potrubí STL 225 (snížení ve stejné trase)	M	20,000	2 161,72	43 234,40
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - zemní práce - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34160	II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt:	SO 105.1	Silnice II/285 - podjezd mostu SŽDC
Rozpočet:	VÝDAJE.2	ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - položky proplachu potrubí a tlakových zkoušek				
		ZBV:					
		05	Přeložka plynu - méněpráce -20=-20,000 [A]		-20,000		-43 234,40
				aktuální množství	0,000		0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
18	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM podél chodníku v podjezdu	M	136,000	325,52	44 270,72
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
9		Ostatní konstrukce a práce					44 270,72
Celkem:							283 039,76

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678

Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 13 024 576,87 Kč

Cena celková: 13 439 238,25 Kč

DPH: 2 822 240,03 Kč

Cena s daní: 16 261 478,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 439 238,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 13273, 13373 (386.4 + 103.68) * 1.9 = 931,152 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	931,152	108,09	100 648,22
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 11317, 11328, 11373, 96687 560.7 * 2.48 + 270.125 * 0.24 + 54.399 * 2.38 + 34 * 0.25 = 1 593,336 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 593,336	147,91	235 670,33
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů s obsahem dehtu - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí bude čerpáno dle skutečnosti s povolením TDI Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,000	227,55	1 137,75
0	Všeobecné konstrukce a práce						337 456,30

1	Zemní práce						
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK bourání dlažby pod vozovkou tl. 0,10 Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	560,700	376,03	210 840,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	04	Odstranění CB podkladu - méněpráce -27*6,2*0,1=-16,740 [A] odpočet		-16,740		-6 294,74
			aktuální množství		543,960		204 545,28
5	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC bourání bet. vodicích proužků š. 0,25m Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárníc včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	270,125	448,39	121 121,35
6	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	910,500	591,95	538 970,48
7	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	843,000	142,47	120 102,21
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 040,711	887,10	923 214,73
9	11373		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH	M3	54,399	1 671,25	90 914,33



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézování SC v tl. 0,03 m				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	03	Odstranění CB podkladu - vícepráce		251,881		420 956,12
			247*6,2*0,2=306,280 [A] nová výměra				
			-54,399=-54,399 [B] původní výměra				
			a+b=251,881 [C]				
			aktuální množství		306,280		511 870,45
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	49,725	226,39	11 257,24
			celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 150 mm				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	49,700	208,78	10 376,37
			natěžení ornice				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku				
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	386,400	230,39	89 022,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti				
			přípojky ul. vpustí $161 \cdot 1.2 \cdot 2 = 386,400$ [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	103,680	642,45	66 609,22
			pro uliční vpust, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti				
			pro ul. vpustí $36 \cdot 1.6 \cdot 1.2 \cdot 1.5 = 103,680$ [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	49,700	17,07	848,38
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/63 přípojky 161*1.7*1.2=328,440 [A] zásyp po vybouraných vpustích 15*1.2*1.6*2=57,600 [B] 328.44+57.6=386,040 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	386,040	312,56	120 660,66
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopísek 0/22 vpusti 36*1.2*1.6*1.5-0.5=103,180 [A] přípojky 161*1.2*0.3=57,960 [B] 103.18+57.96=161,140 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	161,140	911,24	146 837,21



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	49,725	45,29	2 252,05
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	331,500	12,89	4 273,04
19	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	331,500	1,93	639,80
1	Zemní práce						2 872 601,17
4	Vodorovné konstrukce						
20	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ žlábek u Terminálu Rychta Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	25,500	1 736,20	44 273,10
4	Vodorovné konstrukce						44 273,10
5	Komunikace						
21	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání	M2	43,500	176,29	7 668,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU doplnění před recyklací zhotovitel v ceně zohlední využití recyklovaného materiálu ze stavby Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	618,797	342,13	211 709,02
23	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace za studena s přidáním cementu a asfaltového pojiva (asfaltové emulze, nebo zpěněného asfaltu) dle TP 208. . Přesná receptura a dávkování pojiv bude stanoveno na základě posouzení materiálů na místě. Množství pojiv bude navrženo v souladu s TP 208 (obvyklé dávkování asf. emulze 2,0 – 3,5 %, dávkování cementu 2,5 – 5%). - zahrnuje rozfrézování a reprofilaci vozovky - doplnění zrnitostní křevky kameniva - provedení recyklace za studena RS 0/32 CA v tloušťce dle PD, včetně hutnění Před zahájením recyklace zajistit polohové vytyčení inženýrských sítí a provést kopané sondy pro ověření hloubky uložení. Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	7 425,000	359,77	2 671 292,25
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 425,000	11,34	84 199,50
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 907,500	10,70	159 510,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
26	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 390,000	200,01	1 478 073,90
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 517,500	224,11	1 684 746,93
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 425,000	222,79	1 654 215,75
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	Komunikace						7 951 416,22
8	Potrubí						
29	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	161,000	633,73	102 030,53



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
30	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 36=36,000 [A]	KUS	36,000	10 973,34	395 040,24
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - veškeré výrobky a práce pro napojení potrubí				
31	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	16,000	1 149,04	18 384,64
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
32	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ povrchové znaky IS	KUS	10,000	882,03	8 820,30
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
33	89949		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM v ul.Havlíčkova 16=16,000 [A]	KUS	16,000	1 934,17	30 946,72
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
8		Potrubí					555 222,43
9		Ostatní konstrukce a práce					
34	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO DOPRAVNÍ ZRCADLO 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	2,000	9 079,22	18 158,44
35	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	52,000	2 273,22	118 207,44
36	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	54,000	217,31	11 734,74
37	914914		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, DEMONT SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, DEMONT Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	29,000	1 023,97	29 695,13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34160	II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt:	SO 105.2	Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet:	VÝDAJE.1	ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 'Plocha barvy [m2]Značka a rozměry '5,86V1a (0,125) '52,03V2b 6/3 (0,125) '13,19V2b 3/1,5 (0,125) '13,07V2b 1,5/1,5 (0,125) '6,60V2b 1,0/1,0 (0,125) '219,00V4 (0,125) '37,38V7 '2,00V7b '3,75V10a (0,125) '14,21V12a (0,125) celkem 367.1=367,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	367,100	96,71	35 502,24
39	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 'Plocha barvy [m2]Značka a rozměry '5,86V1a (0,125) '52,03V2b 6/3 (0,125) '13,19V2b 3/1,5 (0,125) '13,07V2b 1,5/1,5 (0,125) '6,60V2b 1,0/1,0 (0,125) '219,00V4 (0,125) '37,38V7 '2,00V7b '3,75V10a (0,125) '14,21V12a (0,125) celkem 367.1=367,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	367,100	284,44	104 417,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 646,000	424,30	698 397,80
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
41	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2	M	114,500	1 565,58	179 258,91
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
42	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místech napojení na stávající vrstvy	M	280,500	48,35	13 562,18
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
43	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpusť	M	3 939,900	96,71	381 027,73
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil							
44	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 5+14+15=34,000 [A]	KUS	34,000	2 597,25	88 306,50
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
9	Ostatní konstrukce a práce						1 678 269,03

Celkem:

13 439 238,25

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678

Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 626 128,97 Kč

Cena celková: 697 096,50 Kč

DPH: 146 390,27 Kč

Cena s daní: 843 486,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 697 096,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
11	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	108,09	0,00
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:						
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 4,86*2,1=10,206 [A]		10,206		1 103,17
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 4,3*2,1=9,030 [A] 2,85*1,9=5,415 [B] a+b=14,445 [C]		14,445		1 561,36
			aktuální množství		24,651		2 664,53
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	364,783	147,91	53 955,05
			poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí				
			'z pol. č.:11343 153.270*2.38=364,783 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:						
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 4,2*2,2=9,240 [A] 0,27*2,4=0,648 [B] 7,8*0,1*2,4=1,872 [C] a+b+c=11,760 [D]		11,760		1 739,42
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 1,5*2,2=3,300 [A] 14*0,1*2,4=3,360 [B] a+b=6,660 [C]		6,660		985,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
 Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
 Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	383,203	56 679,56
0			Všeobecné konstrukce a práce				59 344,09
1			Zemní práce				
13	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	0,000	204,81	0,00
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
		ZBV:					
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 65*0,1=6,500 [A] 75*0,1=7,500 [B] (a+b)*0,3=4,200 [C]		4,200		860,20
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 30*0,1=3,000 [A] a*0,5=1,500 [B]		1,500		307,22
					aktuální množství	5,700	1 167,42
16	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,000	768,00	0,00
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
		ZBV:					
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 15*0,06=0,900 [A] a*0,3=0,270 [B]		0,270		207,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,270		207,36
14	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	0,000	282,16	0,00
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
		ZBV:					
		06	Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 85*0,1=8,500 [A] 110*0,07=7,700 [B] (a+b)*0,3=4,860 [C]		4,860		1 371,30
		07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 43*0,2=8,600 [A] a*0,5=4,300 [B]		4,300		1 213,29
			aktuální množství		9,160		2 584,59
2	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU bourání vjezdů a chodníků podél obrubníků	M3	153,270	552,95	84 750,65
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	0,000	591,95	0,00
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
		ZBV:					
		06	Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl)		7,800		4 617,21



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3,5=3,500 [A] 22,5=22,500 [B] (a+b)*0,3=7,800 [C] <i>Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl)</i> 28=28,000 [A] a*0,5=14,000 [B]		14,000		8 287,30
			aktuální množství		21,800		12 904,51
25	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I	M3	0,000	230,39	0,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) (43+14)*0,1=5,700 [A] a*0,5=2,850 [B]		2,850		656,61
			aktuální množství		2,850		656,61
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	0,000	11,95	0,00
	ZBV:	06	Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 85=85,000 [A] 110=110,000 [B] (a+b)*0,3=58,500 [C]		58,500		699,08
		07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 21,5=21,500 [A]		21,500		256,93
			aktuální množství		80,000		956,00
22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	0,000	45,29	0,00
	ZBV:	07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 28*0,5*0,1=1,400 [A] a*0,5=0,700 [B]		0,700		31,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,700		31,70
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	12,89	0,00
			Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
		ZBV:					
		07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl)		7,000		90,23
			28*0,5=14,000 [A]				
			a*0,5=7,000 [B]				
			aktuální množství		7,000		90,23
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,000	1,93	0,00
			Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením				
		ZBV:					
		07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl)		7,000		13,51
			28*0,5=14,000 [A]				
			a*0,5=7,000 [B]				
			aktuální množství		7,000		13,51
26	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,000	591,63	0,00
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
		ZBV:					
		07	Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl)		0,070		41,41



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			28*0,5*0,01=0,140 [A] a*0,5=0,070 [B]				
			aktuální množství		0,070		41,41
1			Zemní práce				103 403,99
5			Komunikace				
3	56110		PODKLADNÍ BETON pod litý asfalt Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	48,150	3 276,51	157 763,96
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	0,000	689,00	0,00
		ZBV:					
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 85*0,15=12,750 [A] 110*0,15=16,500 [B] (a+b)*0,3=8,775 [C]		8,775		6 045,98
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 3,225=3,225 [A]		3,225		2 222,03



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		12,000		8 268,00
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 zazubení napojení na vedlejší komunikace Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	382,500	10,70	4 092,75
5	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM zazubení napojení na vedlejší komunikace Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	255,000	200,01	51 002,55
6	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM zazubení napojení na vedlejší komunikace Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	127,500	224,11	28 574,03
7	575A51		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM Obnova chodníku š. 0,5m Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	484,000	341,32	165 198,88
8	57621a		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	484,000	32,99	15 967,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm posyp LA, obnova chodníku v šíři 0,5m podél obrubníku				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
18	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	367,49	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
	ZBV:						
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 82=82,000 [A] 106=106,000 [B] (a+b)*0,3=56,400 [C]		56,400		20 726,44
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 38=38,000 [A] a*0,5=19,000 [B]		19,000		6 982,31
			aktuální množství		75,400		27 708,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34160	II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt:	SO 105.2	Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet:	VÝDAJE.2	ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezdy	M2	26,000	719,35	18 703,10
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
19	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM	M2	0,000	386,83	0,00
<i>ZBV:</i>							
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 1=1,000 [A] 2=2,000 [B] (a+b)*0,3=0,900 [C]		0,900		348,15
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 5=5,000 [A] a*0,5=2,500 [B]		2,500		967,08
aktuální množství					3,400		1 315,22
10	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM varovné pásy ve vjezdech	M2	60,600	761,07	46 120,84
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
 Objekt: SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
 Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						524 715,24
9	Ostatní konstrukce a práce						
21	917211		ZAHONOVÉ OBRUBY SIR 50MM	M	0,000	208,00	0,00
	ZBV:						
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 62=62,000 [A] a*0,3=18,600 [B]		18,600		3 868,80
	07		Chodník Havlíčkova číslo 2 (50% podíl) 28,5=28,500 [A] a*0,5=14,250 [B]		14,250		2 964,00
			aktuální množství		32,850		6 832,80
20	917224		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU SIR 150MM	M	0,000	424,30	0,00
	ZBV:						
	06		Chodníky Havlíčkova číslo 1.1 a 1.2 (30% podíl) 8=8,000 [A] 14=14,000 [B] (a+b)*0,3=6,600 [C]		6,600		2 800,38
			aktuální množství		6,600		2 800,38
9	Ostatní konstrukce a práce						9 633,18



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt:	SO 105.2 Silnice II/285 - km 28,553 - 29,678
Rozpočet:	VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							697 096,50

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 936 906,20 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 93 701,38 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	51 142 944,99 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 030 607,58 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	2,05 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	843 204,82 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,68 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 936 906,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 93 701,38 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	843 204,82 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	843 204,82 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,68 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	50 299 740,17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 936 906,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	– 93 701,38 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	51 142 944,99 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

