

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/3008 Zábřezí – Třebihošť“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3008 Zábřezí – Třebihošť**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **36 873 248,84 Kč vč. DPH** (slovy třicetšestmilionůosmsetšedesátřítisícdevětčtyřicet osm Korun českých osmdesátčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	30 473 759,37 korun českých
DPH (21%)	6 399 489,47 korun českých
Cena celkem	36 873 248,84 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3008, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/3008, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (16. 7. 2018)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	16 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimní přestávky) (21. 7. 2019)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (1. 9. 2019)
Doba realizace Díla		16 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Datum zahájení prací I. sekce II. sekce	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (16. 7. 2018) V termínu určeném zadavatelem (3. 6. 2019)
Doba pro dokončení Stavby (= prací) I. sekce II. sekce	1.1.3.2	 16. 9. 2018 21. 7. 2019
Zimní přestávka I. sekce		3. 12. 2018 – 31. 3. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce II. sekce		 28. 10. 2018 1. 9. 2019
Doba realizace Díla I. sekce II. sekce		 9 týdnů + 6 týdnů 7 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Praze dne 09.07.2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36524
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	3.7.2018

1

Název stavby :

„III/3008 ZÁBŘEZÍ – TŘEBIHOŠŤ“

Název objektu :

SO 101 - Silnice III/3008

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISIA s.r.o., - Ing. Jiří HOKE

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

1. SO 101 - Silnice III/3008

Ve staničení km 0,200 -0,500 nevyhovuje zemní plán požadovaným parametřů. Z důvodu nevyhovujícím výsledkům statických zatěžovacích zkoušek byla odtěžena aktivní zóna na úroveň parapláně. Při realizaci těchto prací byla zjištěna nedostatečná hloubka uložení kanalizace. Stav kanalizace je velmi špatný viz. foto, což se v rámci projektování nedalo předvídat. Původně se uvažovalo pouze o pročištění a drobnou lokální úpravu. Do kanalizace je nutné zaústit přípojky z uličních vpustí, svody ze střech domů a zajistit vyhovující odvodnění komunikace. Z těchto důvodů je nutné kanalizaci nahradit novou a předlážit chodník v trase nové kanalizace.

Z důvodu výše uvedených prací, resp. navýšení objemu těchto prací zhotovitel požádal o prodloužení termínu o 1 týden. Doba výstavby se mění na 7 + 6 týdnů.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace ceny po změně č. 1
2. Soupis objektů s DPH po změně č. 1 ZBV č. 1 SO 101
3. Rozpočet ZBVI Kanalizace Třebíhošť
4. Vyjádření projektanta ADVISIA s.r.o. k SO 107 134 a SO 135
5. Fotodokumentace polohy stávající dešťové kanalizace
6. COLAS žádost o prodloužení termínu stavby
7. Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
34 776 295,40 Kč		-3 202,99 Kč	2 100 156,43 Kč	36 873 248,84 Kč	2 096 953,44 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		-3 202,99 Kč	2 100 156,43 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.,	Ing. Radek Havlíček	2.7.2019	
Projektant (autorský dozor) :	ADVISIA s.r.o.	Ing. Jiří Hoke	17.2.2019	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth		

Název stavby:

III/3008 ZÁBŘEZÍ – TŘEBIHOŠŤ

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a ostatní náklady pro I. etapu km 0,000 – 0,511 80	169 300,00	0,00	0,00	169 300,00
SO 002	Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 – 1583 45	267 348,00	0,00	0,00	267 348,00
SO 101	Silnice III/3008	23 052 999,50	1 735 666,47	2 647,10	24 786 018,87
SO 185	Dopravně – inženýrská opatření	5 251 092,50	0,00	0,00	5 251 092,50
CENA CELKEM bez DPH		28 740 740,00	1 735 666,47	2 647,10	30 473 759,37
DPH 21 %		6 035 555,40	364 489,96	555,89	6 399 489,47
CENA CELKEM		34 776 295,40	2 100 156,43	3 202,99	36 873 248,84

podpis oprávněné osoby a razítko

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zastoupena:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988

Vyřizuje:	Tel.:	Číslo jednací	datum
Ing. Jiří Hoke		19-035	26.6.2019

Název zakázky:

III/3008 Zábřezí- Třebihošť

Věc:


Změny během výstavby

Objekt: SO 101- 1. etapa

U stávající kanalizace ve staničení 0,255-0,450 km byla při realizaci oproti předpokladu zjištěna nedostatečná hloubka uložení kanalizace a její velmi špatný stav, což nebylo v rámci předprojektových prací možné odhalit. Původně bylo uvažováno pouze s pročištěním a drobnou lokální opravou.

Aby bylo možné do kanalizace zaústit přípojky z uličních vpustí, svody ze střech domů a zajistit vyhovující odvodnění komunikace, je nutné tuto kanalizaci kompletně nahradit novou, vč. předláždění krytu chodníků.

S pozdravem



Fotodokumentace polohy stávající mělko uložené dešťové kanalizace v úseku km 0,222 – 0,452 na stavbě: **III/3008 Zábřezí – Třebihošť – I. etapa**



Ing. Daniel Jakwerth
technik oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vaše značka
36524


Naše značka
18122025

Vyřizuje

Datum
27.6.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla
Akce: „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“

Na základě posouzení skutečného stavu stávající dešťové kanalizace na akci „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“, který byl vyhodnocen jako nevyhovující bude nutné provést novou dešťovou kanalizaci. Dále bude rozšířena plocha předláždění chodníku oproti předpokladu PD. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení prací, proto tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení prací, respektive díla, o 1 týden, tj. dokončení prací do 21.7.2019 a dokončení díla do 1.9.2019.



Ing. Jan Berger
COLAS CZ, a.s.
manažer Královéhradeckého regionu
divize Silniční stavitelství
oblast Sever

Vyjádření správce stavby:

Dne:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 003 501-2 Fax: 286 003 520
E-mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č. účtu: 7408-201/0100

Korespondenční adresa:

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
region Královéhradecký
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
Tel.: 495 218 032-4
Fax: 495 218 036
E-mail: Eva.Kaislerova@colas.cz

Název akce: „III/3008 Zábřeží - Třebihošť“

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

	Datum zahájení prací	16.07.2018
I. sekce	Termín zahájení I. sekce Díla (I. etapa):	16.07.2018
	Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací):	16.09.2018
	Doba pro dokončení I. sekce Díla:	28.10.2018
	Doba realizace I. sekce Díla:	9 týdnů + 6 týdnů
	Datum zahájení zimní přestávky:	03.12.2018
II. sekce	Datum ukončení zimní přestávky:	31.03.2019
	Datum zahájení čekání na pokyn objednatele k zahájení prací:	01.04.2019
	Datum ukončení čekání na pokyn objednatele k zahájení prací:	02.06.2019
	Termín zahájení II. sekce Díla (I. etapa):	3.6.2019
	Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací):	21.7.2019
	Doba pro dokončení II. sekce Díla:	1.9.2019
	Doba realizace II. sekce Díla:	7 týdnů + 6 týdnů
	Celková doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky a čekání na pokyn objednatele)

zimní přestávka 3.12.2018 - 31. 3. 2019	čekání na pokyn objednatelů k zahájení 1.4.-2.6.2019
--	---

čekání na pokyn
objednatele k
zahájení
1.4.-2.6.2019



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306

Objekt: SO 101 Silnice III/3008

Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ADVISIA s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 23 052 999,50 Kč

Cena celková: 24 786 018,87 Kč

DPH: 5 205 063,96 Kč

Cena s daní: 29 991 082,83 Kč

Měrné jednotky: bm

Počet měrných jednotek: 1 583,50

Náklad na měrnou jednotku: 15 652,68 Kč

Vypracoval zadání: Advisia s.r.o.

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.9.2017

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13 821,155	230,00	3 178 865,65
			poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí				
			pol.č. výměra hmotnost celkem				
			m3 t/m3 t				
			12373 4997,5 * 2,45 =12 243,875 [A]				
			12930 0,9 * 2,0 =1,800 [B]				
			13273 30,75 * 2,0 =61,500 [C]				
			212625 2952 * 0,5 t/m =1 476,000 [D]				
			odpočet				
			17390 - 5,75 * 2,0 =-11,500 [E]				
			17411 -23 * 2,0 =-46,000 [F]				
			čištění potrubí				
			129946 235*0,12 * 2 =56,400 [G]				
			129958 18*0,28 * 2 =10,080 [H]				
			12996 29*0,5 * 2 =29,000 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13 821,155 [J]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
ZBV:							
	ZBV1		KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ		557,376		128 196,48
			Odkopaná zemina				
			pol.č. výměra hmotnost celkem				
			m3/m/ks t/m3/m/ks t				
			132738 160,45 * 2,45 =393,103 [A]				
			11332 67,05 * 2,45 =164,273 [B]				
			Celkem: A+B=557,376 [C]				
aktuální množství					14 378.531		3 307 062.13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	3 716,704	150,00	557 505,60
---	--------	--	--	---	-----------	--------	------------

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č.	výměra m3/m/ks	hmotnost t/m3/m/ks	celkem t
11344	1,4 *	2,38	=3,332 [A]
11348	102 *	2,38	=242,760 [B]
11353	462 *	0,13	=60,060 [C]
96613	3,53 *	2,6	=9,178 [D]
96615	2,0 *	2,38	=4,760 [E]
966358	8,2 *	0,25	=2,050 [F]
96687	26 *	0,35	=9,100 [G]
96688	3 *	3	=9,000 [H]
969234	250 *	0,08	=20,000 [I]
11313	(1475,6-100)*2,44=3		356,464 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K=3 716,704 [L]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV1

KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ

odstraněné potrubí kanalizace, přípojek a šachty

pol.č.	výměra m3/m/ks	hmotnost t/m3/m/ks	celkem t
--------	-------------------	-----------------------	-------------

969245	230*0,06 *	2,5	=34,500 [A]
969234	20*0,013 *	2,5	=0,650 [B]
96688	7 *	3	=21,000 [C]
11313	6,48 *	2,44	=15,811 [D]
Celkem: A+B+C+D=71,961 [E]			

71,961

10 794,15

aktuální množství

3 788,665

568 299,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy s obsahem dehtu - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 100*2,44=244,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložением odpadu na skládce.	T	244,000	1 500,00	366 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 241 361,88
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 5=5,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	5,000	90,00	450,00
5	11203		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě 1=1,000 [A] dle situace Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	16 950,00	16 950,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM jedná se o penetrační makadam s obsahem dehtu 9520*0,155=1 475,600 [A] bourání v celém rozsahu, průměrná tloušťka dle diagn. 15,5 cm Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 475,600	288,00	424 972,80
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 27*2*0,12=6,480 [A]		6,480		1 866,24
			aktuální množství		1 482,080		426 839,04
7	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ dočasná ochrana přípojek vody a plynu - odstranění (126+161)*1*0,1=28,700 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	28,700	920,00	26 404,00
100	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	0,000	231,00	0,00
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 447*0,15 =67,050 [A] odstranění podkladu pod chodníkem vlivem výměny kanalizace		67,050		15 488,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		67,050		15 488,55
8	11344		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU pruh chodníku průměrné šíře 0,5m podél obrubníku a vjezd 4*0,35=1,400 [A] výměra dle situace Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,400	580,00	812,00
9	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU chodník - pruh 0,5m podél obrubníku 340*0,3=102,000 [A] výměra dle situace Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	102,000	450,00	45 900,00
10	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 30% stávaj. obrub Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití na stavbě. 0,3*(1044+496)=462,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele.	M	462,000	101,00	46 662,00
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávajících asfaltových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení , vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	118,900	750,00	89 175,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebíhošť 20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2475*0,04=99,000 [A] výměra ze situace cca 1/4 trasy na začátku úseku, frézování asfaltových hutněných vrstev 199*0,1=19,900 [B] přesahy, výjezdy Celkem: A+B=118,900 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele.				
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti (9520+2*1583,45*0,15)*0,5=4 997,518 [A] výkopy AZ a krajnic Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4 997,518	264,00	1 319 344,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť 20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice z deponie 56=56,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)	M3	56,000	72,00	4 032,00
14	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 9*0,1=0,900 [A] výměra ze situace	M3	0,900	424,00	381,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
15	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 235=235,000 [A] kanalizace DN 400	M	235,000	283,00	66 505,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
16	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM ponechané propustky 18=18,000 [A] propustek č.1 DN 600	M	18,000	406,00	7 308,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
17	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 29=29,000 [A] propustek č. 1, č.3 DN800	M	29,000	443,00	12 847,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 2,5*1,5*8,2=30,750 [A] pro propustek	M3	30,750	580,00	17 835,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 1,5*0,3*230 =103,500 [A] prohloubení výkopu po odstraněné kanalizaci 0,3m 10*2*1,0*0,8 =16,000 [B] výkopy pro přípojky ze střeš do kanalizace, počet odhadnutý dle počtu nemovitosti 73,9*1,1*0,5 =40,645 [C] výkopy pro přípojky uličních vpustí Celkem: A+B+C=160,145 [D]		160,145		92 884,10
			aktuální množství		190,895		110 719,10
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 4997,5+0,9+30,8+2952*0,5*0,5-23-5,8=5 738,400 [A]	M3	5 738,400	9,00	51 645,60
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ 23*0,25=5,750 [A]	M3	5,750	380,00	2 185,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ŠDa	M3	22,990	1 020,00	23 449,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,5*0,7*8,2=14,350 [A] propustek 3*1,2*1,6*1,5=8,640 [B] zásyp po UV Celkem: A+B=22,990 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 230*0,4*1,2 =110,400 [A] zásyp potrubí stoky 10*2*0,7 =14,000 [B] zásyp přípojek z nemovitostí 73,9*0,5=36,950 [C] zásyp přípojek z uličních vpustí Celkem: A+B+C=161,350 [D]		161,350		164 577,00
			aktuální množství		184,340		188 026,80
22	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (2,5*0,7-3,14*0,4*0,4)*8,2=10,230 [A] propustek	M3	10,230	1 150,00	11 764,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť 20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ ze šterkopísku-ochrana vrstva okolo potrubí, vč. dovozu ze zemníku 230*0,8*1,2-230*0,2=174,800 [A] obsyp potrubí stoky kanalizace 10*2*0,5*0,6-10*2*0,032=5,360 [B] obsyp potrubí přípojek z nemovitostí 73,9*0,7-73,9*0,03=49,513 [C] obsyp potrubí přípojek z uličních vpustí 7*2*1,3*1,3-7*0,79=18,130 [D] obsyp šachet Celkem: A+B+C+D=247,803 [E]		247,803		284 973,45
				aktuální množství	258,033		296 737,95

3.6.1.10

Datum: 8.7.2019

Čas: 7:50:22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť 20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 9520+2*1583,45*0,15=9 995,035 [A] výměra ze situace 2,8*8,2=22,960 [B] pod propustky Celkem: A+B=10 017,995 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	10 017,995	19,00	190 341,91
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 447 =447,000 [A] úprava pláně pod chodníkem Edef,2=30MPa		447,000		8 493,00
			aktuální množství		10 464.995		198 834,91
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 560*0,1=56,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	56,000	202,00	11 312,00
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 560=560,000 [A] dle pol. 18230 Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	560,000	26,00	14 560,00
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 560=560,000 [A] dle pol. 18230 Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	560,000	7,00	3 920,00
1		Zemní práce					2 957 040,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebíhošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
27	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Opláštění trativodů, netkaná separační geotextilie 500 g/m2 odolná na průraz 2952*2=5 904,000 [A] dle pol. 212625 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	5 904,000	44,00	259 776,00
28	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 2*1583,45-(24,6+45+32,8+70+42,5)=2 952,000 [A] výměra dle situace Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	2 952,000	370,00	1 092 240,00
73	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE dle pol. 18110 + překrytí 10017+2*1583,5=13 184,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění	M2	13 184,000	26,00	342 784,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2		Základy					1 694 800,00
3		Svislé konstrukce					
29	311314		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 (B30) 2=2,000 [A] zídka u propustku - obnova Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	2,000	5 450,00	10 900,00
3		Svislé konstrukce					10 900,00

4

Vodorovné konstrukce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	43,775	9 450,00	413 673,75
			8*2*2+2,5*2,5*0,3=33,875 [A] opevnění svahů u výtoku propustku a přípojek UV				
			2*2*2*0,3=2,400 [B] odláždění dna				
			25*1*1*0,3=7,500 [C] úprava vyústění do příkopů				
			Celkem: A+B+C=43,775 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				413 673,75
5			Komunikace				
31	56112		PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM	M2	20,500	542,00	11 111,00
			pro propustky				
			2,5*8,2=20,500 [A]				
			propustek				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
32	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5 008,780	930,00	4 658 165,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDA - horní vrstva 150 mm m2 (9973,0+41+51)*0,15=1 509,750 [A] vč. podkladu 15+15 cm u kamenné dlažby v křižovatce ŠDA - spodní vrstva 190 mm m2 9973,0*0,19=1 894,870 [B] Aktivní zóna - ŠD 32/63 - horní vrstva 160 mm m2 viz pol. 56434 Aktivní zóna - ŠD 0/63 - spodní vrstva 160 mm m2 10026*0,16=1 604,160 [C] Celkem: A+B+C=5 008,780 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 200+107=307,000 [A] podkladní prstva z ŠD pod předlážděným chodníkem 307*0,15=46,050 [B]		46,050		42 826,50
			aktuální množství		5 054,830		4 700 991,90
33	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 32=32,000 [A] nezpevněné vjezdy, nájezdy k nemovitostem Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	32,000	466,00	14 912,00
34	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM 10026=10 026,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	10 026,000	212,00	2 125 512,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
35	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 23=23,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	23,000	97,00	2 231,00
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 po vyštěpení 9498,3+23*0,03+199-0,25*177=9 653,740 [A] dle pol. 574C66 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 653,740	16,00	154 459,84
37	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 0,5 kg/m2 po vyštěpení 9498,3+199=9 697,300 [A] dle pol. 574A34	M2	9 697,300	11,00	106 670,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 tl. 40 mm 9498,3+199=9 697,300 [A] výměra ze situace	M2	9 697,300	156,00	1 512 778,80
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ tl. 70 mm 9498,3+23*0,03+199-0,25*177=9 653,740 [A] výměra ze situace	M2	9 653,740	260,00	2 509 972,40
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenná dlažba kostky 100 mm, ostrůvek v křižovatce	M2	41,000	498,00	20 418,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť 20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			41=41,000 [A]				
			Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM pruh chodníku podél obrubníků	M2	340,000	568,00	193 120,00
			317+46*0,5=340,000 [A]				
			úpravy u obrubníku zachovaných chodníků				
			Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM dočasná ochrana připojek vody a plynu silničními panely	M2	287,000	546,00	156 702,00
			126+161=287,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
101	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.	M2	0,000	424,00	0,00
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 200+107=307,000 [A]		307,000		130 168,00
			aktuální množství		307,000		130 168,00
5		Komunikace					11 639 047,24
8		Potrubí					
43	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Přípojky k UV	M	525,000	257,00	134 925,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			275=275,000 [A] přípojky UV 10*25=250,000 [B] Přípojky dešťových svodů Celkem: A+B=525,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 10 x 2 = 20m přípojky z nemovitosti do kanalizace, vč. navrtání do potrubí kanalizace 30,3m odečet přípojek z uličních vpustí do kanalizace do rozpočtu pro 1.etapu (v rozpočtu pro 1.etapu 20-30,3=-10,300 [A]		-10,300		-2 647,10
			aktuální množství		514,700		132 277,90
102	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	0,000	1 060,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 84 =84,000 [A] SN 8, kanalizace 73,9 =73,900 [B] přípojky do kanalizace, včetně 6ks tvarovek pro napojení do kanalizace Celkem: A+B=157,900 [C]		157,900		167 374,00
			aktuální množství		157,900		167 374,00
103	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	0,000	1 810,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
	ZBV:						
		ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 151 =151,000 [A] DN400, pevnost min. SN 8		151,000		273 310,00
			aktuální množství		151,000		273 310,00
44	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM 10*7,5=75,000 [A] v místě stávajícího křížení kabelového vedení SLB pod AZ Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	75,000	412,00	30 900,00
45	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM výměna stávajících 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklady s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.	KUS	3,000	27 500,00	82 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 3+4 =7,000 [A] profil skruží 1000mm		7,000		192 500,00
			aktuální množství		10,000		275 000,00
46	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení.	KUS	1,000	40 000,00	40 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
47	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 30=30,000 [A]	KUS	30,000	10 000,00	300 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
		ZBV:					
		ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 4=4,000 [A]		4,000		40 000,00
			aktuální množství		34,000		340 000,00
48	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 2=2,000 [A] výměra ze situace	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ povrchové znaky IS	KUS	4,000	1 500,00	6 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4=4,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
50	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM 60=60,000 [A] napojení drenáží do UV Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvědušení potrubí a pod.	KUS	60,000	2 420,00	145 200,00
51	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) Obetonování propustků a chrániček 2,5=2,500 [A] obet. propustku DN600 Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	2,500	3 220,00	8 050,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
52	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 275=275,000 [A] dle pol. 87434 Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	275,000	30,00	8 250,00
104	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	0,000	144,00	0,00
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 84=84,000 [A]		84,000		12 096,00
			aktuální množství		84,000		12 096,00
105	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM Technická specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	0,000	279,00	0,00
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 151=151,000 [A]		151,000		42 129,00
			aktuální množství		151,000		42 129,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36524	III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt:	SO 101	Silnice III/3008
Rozpočet:	SO 101	Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	275,000	30,00	8 250,00
			275=275,000 [A] dle pol. 87434				
			Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ		230,000		6 900,00
			230=230,000 [A]				
			aktuální množství		505,000		15 150,00
8		Potrubí					1 499 736,90

9		Ostatní konstrukce a práce					
54	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7,000	5 000,00	35 000,00
			7=7,000 [A] u propustku				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy				
			- osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
55	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KUS	29,000	950,00	27 550,00
			DODÁVKA A MONTÁŽ				
			29=29,000 [A] výměra ze situace				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce. náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebíhošť 20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. odvozu na SUS 11=11,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	11,000	120,00	1 320,00
57	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO 26=26,000 [A] dle pol.91421 Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	26,000	1 650,00	42 900,00
58	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - V2b 1,5/1,5/0,125 m 20 VDZ - V4 0,125 m 3181+18 VDZ - V11 šířka 2,5m, délka 12m ks 2 VDZ - V5 0,5 m 9,4 VDZ celkem plocha barvy m2 415,9 415,9=415,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	415,900	100,00	41 590,00
59	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	415,900	390,00	162 201,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VDZ - V2b 1,5/1,5/0,125 m 20 VDZ - V4 0,125 m 3181+18 VDZ - V11 šířka 2,5m, délka 12m ks 2 VDZ - V5 0,5 m 9,4 VDZ celkem plocha barvy m2 415,9 415,9=415,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
60	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM doplnění obrubníků v křižovatce 82+37=119,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	119,000	480,00	57 120,00
61	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 70 % zpětně použito, obruby podél související stavby vykázaný v rámci související stavby doplnění 30% z vybouraných 1540*0,3=462,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	462,000	1 650,00	762 300,00
62	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH 70 % zpětně použito, obruby podél související stavby vykázaný v rámci související stavby znovuosazení 70% stávaj. kamenných obrub 1540*0,7=1 078,000 [A]	M	1 078,000	499,00	537 922,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
63	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m 8,2=8,200 [A] výměra ze situace Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	8,200	5 500,00	45 100,00
64	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí	KUS	2,000	28 000,00	56 000,00
65	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem na začátku a konci úseku a na křižích s odsazením min 25cm 2*177+2*42+2*(4+5+5+6)=478,000 [A] výměra ze situace Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	478,000	60,00	28 680,00
66	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpustí 1540+1302+2*177+82+37+60+2*42+4+5+5+6=3 479,000 [A] výměra ze situace	M	3 479,000	80,00	278 320,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebíhošť 20180306
 Objekt: SO 101 Silnice III/3008
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu. očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
67	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC bourání čel propustků a vyústění 4,5*0,3*0,3+2,5*2,5*0,5=3,530 [A]	M3	3,530	1 860,00	6 565,80
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
68	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU 2=2,000 [A] zídka u propustku	M3	2,000	3 950,00	7 900,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
69	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM 8,2=8,200 [A] výměra ze situace	M	8,200	1 500,00	12 300,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřeží - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
70	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 26=26,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	26,000	1 850,00	48 100,00
71	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH výměna poškozených šacet na kanal řadu 3=3,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	3,000	2 500,00	7 500,00
	ZBV:	ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 7=7,000 [A]		7,000		17 500,00
			aktuální množství		10,000		25 000,00
72	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ 25*10=250,000 [A] Bourání stávajících dešť přípojek Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v	M	250,000	200,00	50 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306
Objekt: SO 101 Silnice III/3008
Rozpočet: SO 101 Silnice III/3008

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	ZBV:						
		ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ 10*2=20,000 [A]		20,000		4 000,00
				aktuální množství	270,000		54 000,00
107	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	0,000	433,00	0,00
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
	ZBV:						
		ZBV1	KANALIZACE - TŘEBIHOŠŤ Odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku 230=230,000 [A]		230,000		99 590,00
				aktuální množství	230,000		99 590,00
9			Ostatní konstrukce a práce				2 329 458,80

Celkem:

24 786 018,87

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3008 Zábřezí – Třebihošť

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	28 740 740,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna Zs) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	28 740 740,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	28 740 740,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 735 666,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 647,10 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 735 666,47 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 647,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 738 313,57 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,05 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z Odst. 5 A 6

Smluvní cena	28 740 740,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 735 666,47 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 647,10 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 733 019,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,03 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K OdstAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 735 666,47 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 647,10 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 733 019,37 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	28 740 740,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	30 473 759,37 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	30 473 759,37 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

