

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 5
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, technickým vedoucím oblasti Liberec

Ing. Vladimírem Hauserem, ekonomickým vedoucím oblasti Liberec

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště**“, včetně změny č. 1 - č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **68 466 035,47 vč. DPH** (slovy šedesátosmmilionůčtyřistašedesátšesttisícčtřicetpět Korun českých čtyřicet sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

Číslo stavby: 33131

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	56 583 500,39 korun českých
DPH (21%)	11 882 535,08 korun českých
Cena celkem	68 466 035,47 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 100.08 Trasa 8 km 6,376 85 – 7,269 65 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 100.08 Trasa 8 km 6,376 85 – 7,269 65 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Bílek
Ing. Vladimír Hauser

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

6

Číslo stavby :	33131
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	28.04.2017

Název stavby :

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Název objektu :

SO 100.8

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MIS a.s. zastoupená ing. Senohrábek David

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny :

Při provádění celoplošných sanací byly objeveny dva příčné propustky, které bylo nutno opravit do provozuschopného stavu a jeden propustek v dezolátním stavu, který bylo nutné zrekonstruovat celý. Zároveň byly osazeny i kanalizační vpusti včetně propojení. Jako méněpráce jsou vyčísleny položky, které nebyly na stavbě provedeny. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Zápis z 22.kontrolního dne
2.	ZBV 07/2019 - vícepráce a méně práce
3.	Soupis objektů stavby s DPH
4.	Soupis objektů stavby bez DPH
5.	Tabulka Rekapitulace ceny

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrh. změn č. 1 ; č. 2 ; č. 3 ; č.4 a č.5		Nová cena stavby po změně č. 6:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
69 452 473,17 Kč	69 452 473,17 Kč	1 507 034,76 Kč	540 993,52 Kč	68 466 035,47 Kč	-986 437,70 Kč
Změna č. 6		97 032,74 Kč	76 636,29 Kč		
Součet cen změn od počátku včetně změny č.1; č.2; č.3 ; č.4 ; č.5 a č.6:		1 604 067,50 Kč	617 629,81 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Hovorka Matěj		
Projektant (autor.dozor) :	M I S a.s.	Senohrábek David, DiS		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Jelínek Martin		
Technický dozor :		Ing. Koutník Jiří		
Asistent technického dozora:		Bulíček Petr		

ZÁPIS

z 22. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „III / 28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště“

II. SEKCE – DOKONČENÍ - rok 2019 stavební objekt SO 100.8

stavba číslo: 33131

ze dne: 10. 07. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 10. 07. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

Zadané úkoly jsou průběžně plněny.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny 3. 6. 2019 podle výzvy k provedení prací ze dne 30. 4. 2019.

Na žádost obce Markvartice ohledně dokončení vodovodu byly práce tentýž den přerušeny, a to až do dokončení výstavby vodovodu, která se předpokládá na 14. 6. 2019. Stavební práce na SO 100.8 byly opět zahájeny od 17. 6. 2019. Vše zaznamenáno v zápisu do stavebního deníku a dodatku č. 5.

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram stavebních prací je průběžně plněn a TDI upozorňuje na jeho důsledné dodržování.

Popis provedených prací:

- Od 17. 6. 2019 zahájeny práce na SO 100.8 dle PD
- Pokračují práce na celoplošných sanacích na SO 100.8 dle PD
- Pokračují práce na pokládce drenáží na SO 100.8

Předpokládané práce na další období:

- Dokončení prací na celoplošných sanacích na SO 100.8 dle PD
- Dokončení prací na pokládce drenáží na SO 100.8
- Obnova příčných propustků
- Pokládka silničních obrub
- Příprava na pokládku asfaltových vrstev

Dopravní opatření:

Práce probíhají za úplné uzavírky.

Předávání RDS:

Realizační dokumentace na II: SEKCI pro SO 100.5; SO 100.6; SO 100.7; SO100.8;SO 100.9 a SO 100.10 byla odsouhlasena předána správci stavby - (paré č. 1 – 3 + CD)

Fotodokumentace:

Bude prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne: 28.04. 2017

Na základě výzvy o provedení prací ze dne 30. 04. 2019 a dodatku č.5:

Datum zahájení prací na II. Sekci - Dokončení : 17. 06. 2019

Termín dokončení stavebních prací na II. sekci - Dokončení: 28. 07. 2019

Termín dokončení stavby na II. Sekci - Dokončení : 08. 09. 2019

Doba realizace stavby v roce 2019: 6 + 6 týdnů

Dodatek č. 1: méně práce v roce 2017

Dodatek č. 2: změna termínu v roce 2018

Dodatek č. 3: méně práce a více práce v II. Sekci za rok 2018

Dodatek č. 4: změna termínu v roce 2019

Dodatek č. 5: změna termínu v roce 2019

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatků (vč. DPH.):

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH
SO – 001.2	Vedlejší a ostatní náklady – II. ETAPA	495 402,46
SO – 100.5	Trasa 5. km 3,779 95 – 4,629 70	7 775 535,93
SO – 100.6	Trasa 6. km 4,629 70 – 5,499 80	4 882 835,73
SO – 100.7	Trasa 7. km 5,499 80 – 6,376 85	5 970 924,45
SO – 100.8	Trasa 8. km 6,376 85 – 7,269 65	6 490 030,57
SO – 100.9	Trasa 9. km 7,269 65 – 8,200 00	5 687 880,34
SO – 100.10	Trasa 10. km 8,200 00 – 8,634 86	2 702 477,95
SO – 181.2	Dopravně inženýrské opatření – DIO II. ETAPA	541 365,22
	Cena bez DPH	34 546 452,65
	DPH 21 %	7 254 755,06
	Cena včetně DPH	41 801 207,71

Fakturace stavby (vč. DPH.):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

K dnešnímu dni byla předložena fa. za měsíc červen 2019 na částku 2 435 809,19 Kč včetně DPH.

Příští fakturace se předpokládá za měsíc červenec 2019.

Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Objednatel zastoupený TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných informačních tabulí na začátku a konci stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY**
- 1/2 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je zhotovitel stavby původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY**
- 1/3 Objednatel vyžaduje technologickou kázeň při provádění sanací a konstrukčních vrstev ze ŠD, zejména důkladné odvodnění parapláně pod sanacemi včetně řádného urovnání a zhutnění, používání pouze schváleného materiálu na provádění sanací a konstrukční vrstvy, a zároveň řádné hutnění po vrstvách (sanace cca 20 – 25 cm) podle předloženého TP – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/4 Z důvodu špatného stavu opěrné zdi a nemožnosti obnažení základů opěrné zdi není možné provést silniční obrubu ve staničení 6,650 až 6,700.
- 1/5 Z důvodu nízkého náslapu u autobusové zastávky bylo rozhodnuto o nahrazení kaselské obruby obrubou silniční.
- 1/6 Ve staničení 6,650 a 6,740 byly nalezeny staré příčné propustky, které byly opraveny, pročištěny a obetonovány.
- 1/7 Ve staničení 6,585 byl objeven další příčný propustek, který byl v havarijním stavu. Bylo rozhodnuto o výměně betonové trubky DN 600 a provedení odláždění na výtok.

IV. Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodávky. Platí pouze ty, které jsou v oznámení OIP.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba II. SEKCE byla zahájena podle SML v termínech uvedených v bodě III a výzvy o provedení prací ze dne 30. 04. 2019 a dodatku č. 5. Stavební práce probíhají podle schváleného aktualizovaného HMG a v kvalitě odpovídající požadavkům schválené projektové dokumentace.

Příští kontrolní den stavby je plánován na úterý 23. 07. 2019 v 10:00 na stavbě.

Sraz účastníků je na zařízení staveniště.

Zapsali dne: 10. 07. 2019

Za objednatele a investora stavby KH Kraj:

Petr Slezák – investiční odbor

Omluven

Za správce stavby a asistenta TDS:

Ing. Václav Podlipný, vedoucí PRS

Omluven

Petr Bulíček, technik PRS



Za TDS stavby:

Ing. Jiří Koutník, TDS

Omluven

Za hlavního inženýra a koordinátora BOZP stavby:


Ing. Martin Jelínek, manažer projektů a staveb



Za zhotovitele stavby:

Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí

Matěj Hovorka, stavbyvedoucí



Za autorský dozor stavby:

David Senohrábek, hlavní inženýr projektu – silniční stavby

Nebyl vyzván

Za následného správce stavby:

Renata Slezáková, inspektorka silniční sítě středisko Kopidlno

Omluvena

Přílohy: Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

PREZENČNÍ LISTINA

z 22. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: „III / 28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště“

jednání se uskutečnilo dne: 10. 7. 2019 na stavbě.

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Martin Jelínek	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Ing. Václav Podlipný	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Petr Bulíček	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Martin Vojtěch	STRABAG a.s.			
Matěj Hovorka	STRABAG a.s.			
Slezáková Renata	SS KHK p. o.			
Petr Slezák	KÚ KHK, investiční odbor			
David Senohrábek	Zástupce projektanta – autorský dozor			

Název stavby:

"III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 6		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001.1	Vedlejší a ostatní náklady - I. ETAPA	471 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 040,78
SO - 100.1	Trasa 1. km 0,000 - 0,950 05	6 333 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 682,16
SO - 100.2	Trasa 2. km 0,950 05 - 1,900 00	5 644 929,80	0,00	7 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 378,54
SO - 100.3	Trasa 3. km 1,900 00 - 2,800 05	5 050 431,49	0,00	28 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 456,28
SO - 100.4	Trasa 4. km 2,800 05 - 3,779 95	4 981 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 924,34
SO - 181.1	DIO - I. Etapa	370 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 276,94
CENA CELKEM bez DPH za I.sekci		22 852 285,51	0,00	36 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 759,04
SO - 001.2	Vedlejší a ostatní náklady - II. ETAPA	495 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 402,46
SO - 100.5	Trasa 5. km 3,779 95 - 4,629 70	7 775 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 483,12	0,00	0,00	6 960 052,82
SO - 100.6	Trasa 6. km 4,629 70 - 5,499 80	4 882 835,73	0,00	0,00	27 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 676,97
SO - 100.7	Trasa 7. km 5,499 80 - 6,376 85	5 970 924,45	0,00	0,00	96 009,43	0,00	0,00	333 385,02	0,00	0,00	5 733 548,88
SO - 100.8	Trasa 8. km 6,376 85 - 7,269 65	6 490 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 335,78	80 192,35	6 473 174,99
SO - 100.9	Trasa 9. km 7,269 65 - 8,200 00	5 687 880,34	0,00	0,00	90 026,02	0,00	0,00	24 747,12	0,00	0,00	5 753 159,23
SO - 100.10	Trasa 10. km 8,200 00 - 8,634 8	2 702 477,95	0,00	0,00	233 225,40	6 682,49	0,00	28 659,04	0,00	0,00	2 900 361,80
SO - 181.2	DIO - II. Etapa	541 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 365,22
CENA CELKEM bez DPH za II.sekci		34 546 452,65	0,00	0,00	447 102,09	6 682,49	0,00	1 202 274,30	63 335,78	80 192,35	33 767 742,37
CENA CELKEM bez DPH I. a II. sekce		57 398 738,16	0,00	36 526,48	447 102,09	6 682,49	0,00	1 202 274,30	63 335,78	80 192,35	56 583 500,39
DPH 21 %		12 053 735,01	0,00	7 670,56	93 891,44	1 403,32	0,00	252 477,60	13 300,51	16 840,39	11 882 535,08
CENA CELKEM včetně DPH		69 452 473,17	0,00	44 197,04	540 993,52	8 085,81	0,00	1 454 751,90	76 636,29	97 032,74	68 466 035,47

Změny č. 4 a č. 5 jsou pouze termínové nemění tabulku REKAPITULACE CENY.

Za dodavatele: STRABAG a.s.

Matěj Hovorka

Za TDI : ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Bulíček Petr



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradecký
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
IČO: 27502968, DIČ: CZ27

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)**Objekt:** SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA**Rozpočet:** SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 6 490 030,57 Kč**Cena celková:** 6 473 173,99 Kč**DPH:** 1 359 366,54 Kč**Cena s daní:** 7 832 540,53 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 6 473 173,99 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) zemina (3181,059+2586,15*0,1+94*0,4+30,686+8,75-5)*1,8=6 321,0780 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6 321,078	10,88	68 773,33
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť a vybourané hmoty kamenivo : 1929,288*1,9=3 665,6472 [A] žb kce : 5*2,5=12,5000 [C] propusty : 7*1,8*2,5=31,5000 [D] kamen.kce : 2*2,4=4,8000 [E] ul.vpusti : 1*1,6*2,5=4,0000 [I] dzn + sloupky : 5*0,01+4*0,04=0,2100 [K] Celkem: A+C+D+E+I+K=3 718,6572 [L] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 718,657	13,04	48 491,29
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč.likvidace apod. 110*2,4=264,0000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	264,000	11,37	3 001,68
0	Všeobecné konstrukce a práce						120 266,30

1	Zemní práce						
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.odvozu na skládku a likvidace dle potřeby : 80=80,0000 [A]	M2	80,000	41,77	3 341,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku podél trasy vč.krajnic prům.š.1,5m : (83+152+355,6+275,5+256,7+47,3+294+260)*1,5=2 586,1500 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	2 586,150	17,22	44 533,50
6	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace předpoklad : 18=18,0000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	18,000	1 373,86	24 729,48
7	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ úprava průjezdného profilu vč.odvozu na skládku a likvidace předpoklad : 18=18,0000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	18,000	2 747,73	49 459,14
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.45, 47. : sanace vozovky nová kce + asf.rozjezdy, vyhybny : (4247,8+1,1*892,8*2)*0,30+(53+66+28+16)*0,30+(20+18+18)*0,30=1 929,2880 [A]	M3	1 929,288	120,10	231 707,49



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku sanace vozovky : 550*4*0,05=110,000 [A]	M3	110,000	218,31	24 014,10
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu dle tab.kubatur : 431,788=431,7880 [B] asf.rozjezdy, výhybny : (53+66+28+16+20+18+18)*0,10=21,9000 [A] Celkem: B+A=453,6880 [C]	M3	453,688	580,89	263 542,82
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				
11	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle PD C.1.2.25: napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů : 5+4,5+3,2+35+3,2+19+16+11+10+12+8+8=134,9000 [A]	M	134,900	16,35	2 205,62
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	3 181,059	126,36	401 958,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopávky vč.příkopů, sanace podloží, drenáží dle tab.kubatur : 3342,399=3 342,3990 [A] odpočet drnu : -2586,15*0,1=- 258,6150 [E] sanace asf.rozjezdy, výhybny : (53+66+28+16+20+18+18)*0,30=65,7000 [H] nezp.sjezdy + dle potřeby : (15+6,5+12+17+160)*0,15=31,5750 [I] Celkem: A+E+H+I=3 181,0590 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	129957		ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M	94,000	326,11	30 654,34



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stávající zatrubnění na ků + dle potřeby : 11+23+60=94,0000 [A]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		12,000		3 913,32
			aktuální množství		106,000		34 567,66
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.45, 47 : úprava rýh propustků vč. přidlažby : typ 19 : 6,5*1,4*0,8+(6+7)*0,45=13,1300 [A] prahy - př.propustky : typ 19 : (2*2+2*1,5+1,8)*0,3*0,9=2,3760 [B] čela + zákl. - př.propustky : typ 19 : 1,2*0,35*2*2=1,6800 [C] zasakovací rýha dle potřeby : 4*1,5*1,5*1,5=13,5000 [D] Celkem: A+B+C+D=30,6860 [E]	M3	30,686	311,03	9 544,27
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku uliční vpusti - výměna + přípojky : (1+1)*1,5*1,5*1,5+2=8,7500 [B]	M3	8,750	379,49	3 320,54
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS vč.dodání vhodné zeminy do násypů kolem odvod.obj. : 2*2,5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5,000	233,69	1 168,45
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy : 6321,078/1,8=3 511,7100 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	3 511,710	12,55	44 071,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina do násypu dle PD PD C.1.2.45, 47.: v místě krajnice : $(83+152+355,6+275,5+256,7+47,3+294+260)*0,3=517,2300$ [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě	M3	517,230	130,36	67 426,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 uliční vpusti + přípojky : (1+1)*3*1,5*0,5+1,8=6,3000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	6,300	679,61	4 281,54
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z nakupovaného materiálu ŠD 0/32 kolem př. propustků dle potřeby : 2*1,5=3,0000 [A] úprava rýh propustků : typ 19 : 6,5*1,4*0,3=2,7300 [B] čela - př. propustky : typ 19 : 2*2*1,0=4,0000 [C] Celkem: A+B+C=9,7300 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	9,730	679,61	6 612,61



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace vozovky nová kce: $(4247,8+1,1*892,8*2)=6\,211,9600$ [C] asf.rozjezdy, výhybny : $(53+66+28+16+20+18+18)=219,0000$ [H] nezp.sjezdy : $(15+6,5+12+17+160)=210,5000$ [I] Celkem: $C+H+I=6\,641,4600$ [J]	M2	6 641,460	5,11	33 937,86
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
22	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku dle tab.kubatur + dle potřeby : $86,96/0,1+200=1\,069,6000$ [A]	M2	1 069,600	28,84	30 847,26
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 1069,6=1 069,6000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 069,600	13,19	14 108,02
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1069,6=1 069,6000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	1 069,600	5,50	5 882,80
1		Zemní práce					1 301 261,44

2		Základy					
25	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.32/63 zasakovací rýha dle potřeby : 4*1,5*1,5*1,5=13,5000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	13,500	726,62	9 809,37
26	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I PVC DN160 dle PD C.1.2.45, 47 : 762,09+58,45+31,8+318,1=1 170,4400 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu	M	1 170,440	239,91	280 800,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
27	21361	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m sanace podloží : sanace vozovky nová kce: (4247,8+1,3*892,8*2)=6 569,0800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	6 569,080	27,96	183 671,48
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
28	21361	B	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE drenážní min.150g/m2 dle PD C.1.2.45, 47 : (762,09+58,45+31,8+318,1)*2,5=2 926,1000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	2 926,100	18,87	55 215,51
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
29	21361	C	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vč. filtrační a separační geotextilie min.250 g/m2 zasakovací rýha dle potřeby : 8*4*1,5*1,5*1,5=108,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	108,000	23,88	2 579,04
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
30	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,680	4 520,06	7 593,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			XC4, XF4				
			zákl.př. propustků : dle PD C.1.2.62, 64 : typ 19 : 1,2*0,35*2*2=1,6800 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
31	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B 1,68*0,15=0,2520 [A]	T	0,252	25 616,24	6 455,29
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
2		Základy					546 124,65
3		Svislé konstrukce					
32	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B čela propustků 3,706*0,15=0,5559 [A]	T	0,556	25 616,24	14 242,63
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
33	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF4, XC4 př. propustky : typ 19 : 2*2*0,5*0,1=0,2000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,200	19 820,39	3 964,08
34	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,044	25 616,24	1 127,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uvažováno 220kg/m3 : 0,2*0,22=0,0440 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
35	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF4, XC4, čela propustku dle C.1.2.62, 64 : typ 16 : 2*0,45*2*2,2-2*3,14*0,3*0,3*0,45=3,7057 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	3,706	5 824,06	21 583,97



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
3		Svislé konstrukce					40 917,79

4		Vodorovné konstrukce					
36	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 přídlažba : typ 19 : (6+7)*0,1=1,3000 [A] vyústění drenáže : 1,0*0,1=0,1000 [B] Celkem: A+B=1,4000 [C] Technická specifikace:	M3	1,400	2 177,86	3 049,00
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
37	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 štěrkopískový podsyp uliční vpusti : 1*1,5*1,5*0,10=0,2250 [B] úprava rýh propustků vč. přídlažby : typ 19 : 6,5*1,4*0,1+(6+7)*0,10=2,2100 [M] prahy - př.propustky : typ 19 : (2*2+2*1,5+1,8)*0,3*0,1=0,2640 [D] zákl. - př.propustky : typ 19 : 1,2*2*2*0,1=0,4800 [K] Celkem: B+M+D+K=3,1790 [N] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,179	687,92	2 186,90
38	452113		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) podkladní kce : 14*0,02=0,2800 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch,	M3	0,280	3 464,37	970,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
39	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba z lom. Kamene tl. 350 mm do bet. Lože z C12/15 tl. 100 mm přídlažba : typ 19 : (6+7)*0,35=4,5500 [A] vyústění drenáže : 1,0*0,35=0,3500 [B] Celkem: A+B=4,9000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	4,900	3 267,03	16 008,45
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		1,500		4 900,55
			aktuální množství		6,400		20 908,99
40	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3 prahy - př. propustky : typ 19 : (2*2+2*1,5+1,8)*0,3*0,55=1,4520 [D]	M3	1,452	2 386,96	3 465,87



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				30 580,78
5			Komunikace				
41	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32 dle PD C.1.2.45, 47 : sanace vozovky nová kce + asf.rozjezdy, výhybny : $(4247,8+0,8*892,8*2)*0,15+(4247,8+1,3*892,8*2)*0,15+(53+66+28+16)*0,30+(20+18+18)*0,30=1\ 902,5040$ [B] nezp.sjezdy : $(15+6,5+12+17+160)*0,15=31,5750$ [E] Celkem: B+E=1 934,0790 [F]	M3	1 934,079	482,92	934 005,43
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
42	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD b 0/63 sanace vozovky nová kce: $(4247,8+1,1*892,8*2)*0,50=3\ 105,9800$ [A] sanace asf.rozjezdy : $(53+66+28+16+20+18+18)*0,30=65,7000$ [C] Celkem: $A+C=3\ 171,6800$ [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3 171,680	482,92	1 531 667,71
43	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný materiál PD C.1.2.45, 47.: nezp.krajnice : $(83+152+355,6+275,5+256,7+47,3+294+260)*0,5=862,0500$ [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	862,050	38,74	33 395,82
44	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní emulze PS-A 0,2-0,4kg/m2 dle PD C.1.2.45, 47 : hl.trasa : $(4247,8+892,8*0,08*2)+4247,8=8\ 638,4480$ [A] asf.rozjezdy : $(53+66+28+16+20+18+18)*2=438,0000$ [B] Celkem: $A+B=9\ 076,4480$ [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	9 076,448	7,35	66 711,89



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
45	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ v tl.50mm dle PD C.1.2.45, 47 : hl.trasa : 4247,8=4 247,8000 [E] asf.rozjezdy : (53+66+28+16+20+18+18)=219,0000 [D] Celkem: E+D=4 466,8000 [F] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 466,800	152,30	680 293,64
46	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ dle PD C.1.2.45, 47 : hl.trasa : (4247,8+892,8*0,08*2)*0,06=263,4389 [A] asf.rozjezdy : (53+66+28+16+20+18+18)*0,06=13,1400 [B] Celkem: A+B=276,5789 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	276,579	2 779,00	768 613,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM nastupní plocha : 20*1=20,0000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	20,000	279,25	5 585,00
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		-20,000		-5 585,00
			aktuální množství		0,000		0,00
48	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená kontrastní pruh : 12*0,4=4,8000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	4,800	341,81	1 640,69



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		-4,800		-1 640,69
			aktuální množství		0,000		0,00
49	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená signál.pás : 0,8*2,4=1,9200 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,920	469,05	900,58
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		-1,920		-900,58
			aktuální množství		0,000		0,00
50	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	134,900	16,35	2 205,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.45.: napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů : $5+4,5+3,2+35+3,2+19+16+11+10+12+8+8=134,9000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					4 016 893,15
7		Přidružená stavební výroba					
51	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) př.propustky - římsy : typ 19 : $2*2,2*0,6=2,6400$ [A] čela : typ 19 : $2*2,9*2,2=12,7600$ [D] Celkem: A+D=15,4000 [E] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	15,400	307,75	4 739,35
7		Přidružená stavební výroba					4 739,35
8		Potrubí					
52	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM HDPE SN8 DN150 přípojky ul.vpustí - dle potřeby : $2 + 6=8,0000$ [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	8,000	425,80	3 406,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		10,000		4 258,00
			aktuální množství		18,000		7 664,40
53	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM dle potřeby v místě kabelového vedení dle potřeby: 120=120,0000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	120,000	701,62	84 194,40
54	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	5 312,30	10 624,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní uliční vpust' DN450 výšky 1,52m s usazovacím prostorem, vč.rámu a mříže 0,5x0,5m pro D400 výměna + doplnění : 1+1=2,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		2,000		10 624,60
			aktuální množství		4,000		21 249,20
55	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ předpoklad : 2=2,0000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	1 363,14	2 726,28
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		2,000		2 726,28
			aktuální množství		4,000		5 452,56
56	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ dle potřeby : 34=34,0000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	34,000	664,76	22 601,84



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
 Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
 Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	899524	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 XC4, XF4 př.propustky : (6,5)*1,6=10,4000 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	10,400	3 620,98	37 658,19
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		5,740		20 784,43
			aktuální množství		16,140		58 442,62
8	Potrubí						199 605,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.povrchové úpravy dle PD př.propustky : typ 19 : 2*1,7=3,4000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	3,400	2 428,99	8 258,57
59	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené kulaté dle PD C.1.2.45 : sjezdy na komunikace.: 3*2=6,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000	236,30	1 417,80
60	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé dle PD C.1.2.45 : v extravilánu : 10*2=20,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	20,000	236,30	4 726,00
61	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	936,43	5 618,58



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.45 : nové : B20a : 2=2,0000 [A] A6a : 2=2,0000 [B] P7 : 1=1,0000 [C] P8 : 1=1,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=6,0000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
62	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou výměna stávajícího dzn + doplnění : P2 : 1=1,0000 [A] E2d : 1=1,0000 [B] IJ4b : 2=2,0000 [C] IS12a, IS12b : 1+1=2,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=6,0000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	936,43	5 618,58
63	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ budou použity prefabrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky dle PD C.1.2.45 : nové : 4=4,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	4,000	1 833,28	7 333,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
64	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON budou použity prefabrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky výměna stávajících + doplnění : 5=5,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	1 833,28	9 166,40
65	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - bílá V4 : 2*893*0,125=223,2500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	223,250	285,76	63 795,92
66	915211	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení - žlutá V11a : 2*19,0=38,0000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	38,000	351,71	13 364,98
67	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	16,000	322,72	5 163,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10/25/100 do bet. z C20/25nXF3 nástupní plocha : 16=16,0000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		-16,000		-5 163,52
			aktuální množství		0,000		0,00
68	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/30/100 do bet. z C20/25nXF3 dle PD C.1.2.45 : zastávka : 3+3=6,0000 [A] v trase : 46,6=46,6000 [B] dle potřeby : 80=80,0000 [C] Celkem: A+B+C=132,6000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	132,600	344,24	45 646,22
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		-82,600		-28 434,22
			aktuální množství		50,000		17 212,00
69	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ vč.náběhů	M	18,000	2 137,13	38 468,34



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12+2*3=18,0000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		-18,000		-38 468,34
			aktuální množství		0,000		0,00
70	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM komplet dle PD dle PD C.1.2.45 a C.1.2.62 : 6,5=6,5000 [A]	M	6,500	2 150,48	13 978,12
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	ZBV:	07/2019	Více- a méněpráce		7,500		16 128,60
			aktuální množství		14,000		30 106,72
71	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 4247,8=4 247,8000 [A]	M2	4 247,800	3,43	14 569,95
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
72	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	2,000	375,90	751,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vtok a výtok př.propustku typ 19 : 2*2,5*0,4=2,0000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
73	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,000	2 160,64	10 803,20
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			čela, římsy, sloupky a základy - př.propustek typ 19 : 2*2*0,5*2,5=5,0000 [A]				
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
			- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
74	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	7,000	2 804,07	19 628,49
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				
			stávající propustek : 7=7,0000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- odstranění trub včetně případného obetonování a lože				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
75	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	413,40	413,40
			vč. naložení, odvozu a uložení na skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33131 III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)
Objekt: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA
Rozpočet: SO 100.08 TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna : 1=1,0000 [A]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				212 785,51

Celkem: 6 473 173,99

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 36 526,48 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 202 274,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 80 192,35 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 318 993,13 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 318 993,13 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 318 993 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,30 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		57 398 738,16 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	57 398 738,16 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 447 102,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 6 682,49 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 63 335,78 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 510 437,87 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 6 682,49 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	517 120,36 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,90 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	57 398 738,16 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 510 437,87 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 6 682,49 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		503 755,38 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,88 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 63 335,78 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 80 192,35 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-16 856,57 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	57 398 738,16 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	57 362 211,68 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	57 802 631,28 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	56 600 356,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	56 600 356,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	56 600 356,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	56 583 500,41 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	56 583 500,41 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:

