

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“, včetně změny č. 1 – č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **74 829 424,61 Kč vč. DPH** (slovy

sedmdesátčtyřimilionůosmsetdvacetdevět tisíc čtyřístadvacetčtyři Korun českých šedesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	61 842 499,68 korun českých
DPH (21%)	12 986 924,93 korun českých
Cena celkem	74 829 424,61 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/30315 - Na Mýtě – Vysoká Srbská, SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská, SO 105 Silnice III/30317 – Machov (odb. Bělý) – Machov (č. p. 10) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/30315 - Na Mýtě – Vysoká Srbská, SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská, SO 105 Silnice III/30317 – Machov (odb. Bělý) – Machov (č. p. 10) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací I. sekce	1.1.3.3	3. 7. 2017
Termín zahájení zimní přestávky		15. 12. 2017
Termín ukončení zimní přestávky		6. 5. 2018
Datum zahájení prací II. sekce		7. 5. 2018
1. etapa provádění prací		7. 5. 2018 – 3. 6. 2018
Přerušení prací č. 1		4. 6. 2018 – 10. 6. 2018
2. etapa provádění prací		11. 6. 2018 – 24. 6. 2018
Přerušení prací č. 2		25. 6. 2018 – 8. 7. 2018
3. etapa provádění prací		9. 7. 2018 – 22. 7. 2018
Přerušení prací č. 3		23. 7. 2018 – 5. 8. 2018
4. etapa provádění prací		6. 8. 2018 – 12. 8. 2018
Přerušení prací č. 4		13. 8. 2018 – 23. 9. 2018
5. etapa provádění prací		24. 9. 2018 – 30. 9. 2018

Termín zahájení zimní přestávky		1. 10. 2018
Předpoklad průběhu prací na rekonstrukci odvodnění SO 102 – SO 105		duben – květen 2019
Zahájení prací po zimní přestávce		19. 6. 2019
Datum přerušení prací		1. 8. 2019
Zahájení prací po přerušení		Po úpravě technického řešení rozsahu čela příčného propustku v km 2, 105
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		4 týdny od zahájení prací po přerušení (nejpozději do 31. 10. 2019)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce + II. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (nejpozději do 5. 12. 2019)
Doba realizace Díla		45 + 6 týdnů (bez zimní přestávky a přerušení provádění prací)

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby :	34156
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2017

5

Název stavby :

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Název objektu :

SO 101, SO 103, SO, SO 105

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. S ohledem na termín získání rozhodnutí o celkové uzavírcce byl posunut termín zahájení prací 3. části stavby v roce 2019 na 19.6.2019
2. Na základě pochůzky na SO 101.1 bude provedena úprava technologie pokládky ohrubné vrstvy z dvouvrstvého asfaltového nátěru na dvouvrstvý mikrokoberec. Touto úpravou se zajistí lepší přilnavost nové vrstvy ke stávajícímu povrchu a tím pádem větší odolnost proti klimatickým vlivům a tím pádem se zajistí delší životnost vozovky. Tato úprava nemá vliv na vícepráce a celkovou povahu zakázky.
3. Z hlediska zajištění zlepšení podélného a příčných profilů bylo domluveno na SO 103 km 0,000 – 0,680, že bude provedena dodatečná vyrovnávka z podkladní živичné vrstvy ACP 16+, 16S. Tímto řešením selepší komfort a bezpečnost jízdy. Zlepší se také možnosti výškových napojení okolních nemovitostí vůči novému asfaltobetonovému krytu.
4. Veškeré stanovení rozsahů sanací aktivní zóny na SO 103 musí odsouhlasit TDS. Na základě tohoto byla provedena pochůzka a stanovení rozsahu sanací aktivní zóny. Výsledkem této pochůzky je navýšení rozsahů sanací aktivní zóny oproti návrhu v projektové dokumentaci. Po odkrytí konstrukčních vrstev byla nalezena v místech jízdních pruhů historická skládka komunálního odpadu, kterou nemohl projektant stavby předpokládat. Z tohoto důvodu musel být navýšen rozsah sanací aktivní zóny, tak aby se sjednotil deformační modul a zajistila se stejnorodost konstrukce vozovky.
5. V SO 105 nemusely být provedeny sanace aktivní zóny v plném rozsahu, jak bylo navrženo v PD. Plný rozsah sanací aktivní zóny nemusel být proveden z důvodu, že po odkrytí stávající konstrukce vozovky ze žulových kostek bylo zjištěno stávajícího podkladní souvrství, které splňovalo veškeré parametry únosnosti a celistvosti podkladních vrstev komunikace.
6. U příčné propustky v km 2,105, SO 104 musí být provedena úprava technického řešení rozsahu čela na základě doplňkového geotechnického průzkumu, který upřesňuje základové poměry. Vlivem zjištění změny základových poměrů je nutno přeprojektovat, odsouhlasit změnu rozsahu čela propustky a uzavřít dodatek na vícepráce a méněpráce. Na základě těchto skutečností je nutné zastavit práce do doby návrhu nového řešení a odsouhlasení dodatku. Veškeré stavební práce budou přerušeny od 1.8.2019. Projektant musí dodat úpravu technického řešení a musí být upraven harmonogram stavby (bude řešeno změnovým listem č.6) Práce však musí být dokončeny do čtyř týdnů od zahájení prací po přerušení, nejdele do 31.10.2019.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. O všech těchto změnách bylo rozhodováno v rámci kontrolních dnů stavby po odsouhlasení TDS.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet
3.	Doklad od zhotovitele o výpočtu ceny nových položek v rozpočtu stavby
3.	harmonogram
4.	zápis KDS č. 17
5.	zápis KDS č. 18
5.	vyjádření projektanta k dvouvrstvému mikrokoberci

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SMI, bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SMI, o dílo a dodatku č. 4 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5	Celková změna +/- oproti cen. nabídce
		méněpráce	vícepráce		
74 843 441,13 Kč	74 201 622,80 Kč	1 402 336,46 Kč	2 030 138,28 Kč	74 829 424,61 Kč	-14 016,52 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 5:		4 168 266,81 Kč	4 154 250,28 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy :	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	19.8.2019
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	19.8.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.		
TDS, hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Ing. Jiří Koutník	19.8.2019
Asistent TDS	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.	Petr Vaněček	19.8.2019
Supervize :			

Název stavby:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	1 610 755,10	150 000,00								1 760 755,10
SO 101	Silnice III/30315 - Na Mýtě - Vysoká Srbská	4 120 356,10			70 953,99				486 633,60	486 633,60	4 191 310,09
SO 102	Silnice III/30315 - Vysoká Srbská - Nizká Srbská	6 356 781,07						63 390,12			6 293 390,95
SO 103	Silnice III/30317 - Bezděkov n/M - Nizká Srbská	9 947 051,78						404 941,41	917 262,31	211 682,97	10 247 689,70
SO 104	Silnice III/30317 - Nizká Srbská - Machov(odb. Bělý)	12 567 282,39						763 268,66			11 804 013,73
SO 105	Silnice III/30317 - Machov(odb. Bělý) - Machov (č.p. 10)	3 481 621,94						406 169,31	273 904,32	460 639,18	2 888 717,76
SO 106	Silnice III/30317 - Machov (č.p. 9) - Machov (č.p. 68)	2 981 746,09			131 987,38						3 113 733,47
SO 107	Silnice III/30317 - Machovská Lhota - státní hranice	3 937 238,53	1 050 366,39	514 613,18	83 120,49	2 744,50					4 553 367,74
SO 201	Most ev. č. 30315-1	2 176 428,45									2 176 428,45
SO 202	Most ev. č. 30315-2	2 174 169,66									2 174 169,66
SO 203	Most ev. č. 30317-1	1 744 815,50									1 744 815,50
SO 204	Most ev. č. 30317-3	1 883 259,48									1 883 259,48
SO 205	Most ev. č. 30317-4	3 882 399,69			254 531,40						4 136 931,09
SO 206	Most ev. č. 30317-5	935 007,73									935 007,73
SO 207	Most ev. č. 30317-6	929 760,82			14 504,81	130 765,67					813 499,98
SO 401	Sdělovací vedení - opatření v průběhu stavebních úprav	0,00									0,00
SO 801	Sadové úpravy	534 867,00									534 867,00
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	383 483,00									383 483,00
SO 902	Oprava objízdných tras	2 207 059,25									2 207 059,25
CENA CELKEM bez DPH		61 854 083,58	1 200 366,39	514 613,18	555 098,07	133 510,17	0,00	1 637 769,50	1 677 800,23	1 158 955,75	61 842 499,68
DPH 21%		12 989 357,55	252 076,94	108 068,77	116 570,59	28 037,14	0,00	343 931,60	352 338,05	243 380,71	12 986 924,93
CENA CELKEM		74 843 441,13	1 452 443,33	622 681,948	671 668,665	161 547,306	0,000	1 981 701,095	2 030 138,278	1 402 336,458	74 829 424,613

Změna č. 2 se týkala úpravy termínů a harmonogramu



EUROVIA CS, a.s.

Národní 10

Praha 1

Odštěpný závod Oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové


ÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23

Hradec Králové 500 04

Věc: zdůvodnění jednotkové ceny na stavbě „Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

Jednotková cena položky č. 574E06 – „ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S“ vychází z jednotkové ceny OTSKP 2016 - 4170,- Kč/m³ bez DPH. Tato jednotková cena je vynásobena koeficientem stavby 0,686561207. Výsledná JC je tedy **2862,96,- Kč bez DPH/m³**.




Buřval M. – HS Eurovia CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI



Datum zahájení prací 1. částí 2017:	3.7.2017
Termín zahájení zimní přepravy:	15.12.2017
Termín ukončení zimní přepravy:	1.5.2018
Datum zahájení prací 2. částí 2018:	
1. sekce prací	7.5.2018 - 3.6.2018
1. přeprava prací	4.6.2018 - 10.6.2018
2. sekce prací	11.6.2018 - 24.6.2018
2. přeprava prací	25.6.2018 - 8.7.2018
3. sekce prací	9.7.2018 - 22.7.2018
3. přeprava prací	23.7.2018 - 5.8.2018
4. sekce prací	6.8.2018 - 12.8.2018
4. přeprava prací	12.8.2018 - 23.8.2018
5. sekce prací	24.8.2018 - 30.8.2018
5. přeprava prací	1.9.2018
Termín zahájení zimní přepravy:	15.12.2017
Termín ukončení zimní přepravy:	1.5.2018
Datum zahájení prací 3. částí 2018:	
Průběh prací	1.8.2018
Zahájení přepravy prací (do té doby vyčerpáno 7 týdnů)	
Doba pro dokončení stavby (=prací, celkové 4 týdny od nového zahájení prací po přepravi práci, tyto týdny nejsou vyznačeny v harmonogramu a budou upřesněny v rámci změnového listu č. 6):	31.10.2018
Doba pro dokončení díla:	5.12.2018
Doba realizace díla:	45 týdnů + 6 týdnů



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS

ze 17. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752

ze dne: 12.7.2019

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. – **po celou dobu výstavby**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: přílohy z 27.3.2017 a 28.3.2017
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. – **po celou dobu výstavby**
- 3/1 SCHKO Broumovsko požaduje dodržovat podmínky ve vyjádření ke SP ze dne 22.9.2016. – **trvá**
- 14/1 Od 13.8.2018 – 23.9.2018 budou přerušeny veškeré práce. Práce jsou přerušeny s ohledem na technologické procesy prací a zajištění bezpečné dopravní obslužnosti obce složkami IZS a místními obyvateli.
- 15/1 Ukončení stavebních prací pro rok 2018 od 1.10.2018 zahájena zimní přestávka.
- 16/1 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. budou v rámci uzavírky vyměňovat ovládací prvky na vodovodním potrubí cca 8 – 9 ks.
- 16/2 Projektant stavby prověří dodatečnou koordinaci s návrhem chodníků a úprav ploch od Obce Bezděkov nad Metují. Obec Bezděkov nad Metují dodá projektantovi předmětné stavby veškeré potřebné podklady.
- 16/3 Veškeré změny rozsahů chodníků a úprav ploch v Bezděkově nad Metují oproti projektové dokumentaci předmětné stavby hradí Obec Bezděkov nad Metují, která tyto případné změny vyvolala.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

- 16/4 Obec Bezděkov nad Metují při případných dodatečných úpravách rozsahů, úprav ploch a chodníků zajistí jejich povrchovou úpravu. K tomuto dodá Obec Bezděkov nad Metují písemné vyjádření.
- 16/5 Projektant prověří odvodnění křižovatky km 0,145, SO 103 v Bezděkově nad Metují a možné doplnění nebo úpravy poloh umístění uličních vpustí.
- 16/6 Prostor před stodolou u autobusové zastávky v Bezděkově nad Metují bude ohraničen obrubníkem. Tato úprava zamezí vnikání vody do tohoto objektu.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Vytyčovací práce, zemní práce pro zhotovení sanací AZ a konstrukcí vozovky SO 103, SO 105, pokládka obrub.

Předpokládané práce na další období: vytyčovací práce, zemní práce pro zhotovení sanací AZ a konstrukcí vozovky SO 103, SO 105, pokládka obrub a uličních vpustí.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: předána - SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 206, SO 207

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	3.8.2017

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017 (úprava termínů)
Souhrn smluvních dohod ze dne:	4.10.2018

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	19.12.2018

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.):	75 673 202,52 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.3 (vč. DPH.):	76 183 323,91 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.4 (vč. DPH.):	74 201 622,80 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2017 –	6 261 067,88 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2017 –	4 116 791,52 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): říjen 2017 –	3 160 322,98 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): listopad 2017 –	2 355 309,71 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): duben 2018 –	3 114 446,58 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): květen 2018 –	1 474 521,70 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2018 –	6 142 188,54 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2018 –	4 889 525,59 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

17/1 TDS požaduje provádět průběžnou údržbu překopů a rýh pro zajištění bezpečného provozu.

17/2 Veškeré stanovení rozsahů sanací aktivní zóny na SO 103 musí odsouhlasit TDS. Na základě tohoto byla provedena pochůzka a stanovení rozsahu sanací aktivní zóny. Výsledkem této pochůzky je navýšení rozsahů sanací aktivní zóny oproti návrhu v projektové dokumentaci. Po odkrytí konstrukčních vrstev byla nalezena v místech jízdních pruhů historická skládka komunálního odpadu, kterou nemohl projektant stavby předpokládat. Z tohoto důvodu musel být navýšen rozsah sanací aktivní zóny, tak aby se sjednotil deformační modul a zajistila se stejnorodost konstrukce vozovky. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.

17/3 Zhotovitel dne 9. 6. 2019 upozornil objednatele (Správce stavby) na stávající stav objektu SO 104. Tento e-mail a provedené kontrolní zkoušky jsou přílohou tohoto zápisu. Dne 10. 7. 2019 objednatel (Správce stavby) vydal pokyn k předmětné problematice a snížil požadovaný parametr Edef2 na 75MPa. Dále si objednatel (Správce stavby) určil doplňující kontrolní zkoušky na stávající konstrukci s výsledkem Edef2 = 130MPa a 140MPa. Z předložených dokladů zhotovitele a doplňujících zkoušek plyne, že část dotčeného stavebního objektu vykazuje vyhovující únosnosti a část vozovky vykazuje nevyhovující výsledky únosnosti stávající konstrukce. Správce stavby pochůzkou dne 12. 7. 2019 určil zhotoviteli rozsah sanací. Na základě výše uvedeného objednatel (Správce stavby) informoval zhotovitele, že v místech, které nevykazují poruchy a nebudou sanována nepřechází záruka za podkladní vrstvy na zhotovitele. Zhotovitel bude odpovídat za kvalitu nových vrstev, nikoliv za poruchy, které vzniknou stávajícím stavem konstrukce vozovky. Na základě výše uvedených doplňujících kontrolních zkoušek určených objednatelem (Správcem stavby) bylo přistoupeno k úpravě navržené skladby konstrukce SO 104. Na základě pokynu objednatele (Správce stavby) provede zhotovitel celoplošné frézování v tl. 40 mm a pokládku nového asfaltobetonového krytu v tl. 40 mm. V případě provádění sanací aktivní zóny bude provedena konstrukce dle návrhu v PD. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list. Na základě výše uvedeného budou místa sanací geodeticky zaměřena.

17/4 V SO 105 nemusely být provedeny sanace aktivní zóny v plném rozsahu, jak bylo navrženo v PD. Plný rozsah sanací aktivní zóny nemusel být proveden z důvodu, že po odkrytí stávající konstrukce vozovky ze žulových kostek bylo zjištěno stávajícího podkladní souvrství, které splňovalo veškeré parametry únosnosti a celistvosti podkladních vrstev komunikace. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.

17/5 Z hlediska zajištění zlepšení podélného a příčných profilů bylo domluveno na SO 103 km 0,000 – 0,680, že bude provedena dodatečná vyrovnávka z podkladní živice vrstvy ACP 16+, 16S. Tímto řešením se zlepší komfort a bezpečnost jízdy. Zlepší se také možnosti výškových napojení okolních nemovitostí vůči novému asfaltobetonovému krytu. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.

17/6 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. – bez připomínek

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Zapsali dne: 12.7.2019

Za asistenta TDS + koo. BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Za TDS a hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO 27502988, DIČ CZ27502988

Petr Vaněček
KOORDINÁTOR
dle zák. č. 309/2006 Sb.
osvědčení č. KAR01101111




PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miloš Burianec



Přílohy k zápisu:

Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



ZÁPIS

z 18. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0./16_014/0000752

ze dne: 29.7.2019

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. – **po celou dobu výstavby**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlasení: přílohy z 27.3.2017 a 28.3.2017
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. – **po celou dobu výstavby**
- 3/1 SCHKO Broumovsko požaduje dodržovat podmínky ve vyjádření ke SP ze dne 22.9.2016. – **trvá**
- 16/3 Veškeré změny rozsahů chodníků a úprav ploch v Bezděkově nad Metují oproti projektové dokumentaci předmětné stavby hradí Obec Bezděkov nad Metují, která tyto případné změny vyvolala.
- 16/4 Obec Bezděkov nad Metují při případných dodatečných úpravách rozsahů, úprav ploch a chodníků zajistí jejich povrchovou úpravu. K tomuto dodá Obec Bezděkov nad Metují písemné vyjádření.
- 17/1 TDS požaduje provádět průběžnou údržbu překopů a rýh pro zajištění bezpečného provozu.
- 17/2 Veškeré stanovení rozsahů sanací aktivní zóny na SO 103 musí odsouhlasit TDS. Na základě tohoto byla provedena pochůzka a stanovení rozsahu sanací aktivní zóny. Výsledkem této pochůzky je navýšení rozsahů sanací aktivní zóny oproti návrhu v projektové dokumentaci. Po odkrytí konstrukčních vrstev byla nalezena v místech jízdnic pruhů historická skládka komunálního odpadu, kterou nemohl projektant stavby předpokládat. Z tohoto důvodu musel být navýšen rozsah sanací aktivní zóny, tak aby se sjednotil deformační modul a zajistila se stejnorodost konstrukce vozovky. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.



- 17/3 Zhotovitel dne 9. 6. 2019 upozornil objednatele (Správce stavby) na stávající stav objektu SO 104. Tento e-mail a provedené kontrolní zkoušky jsou přílohou tohoto zápisu. Dne 10. 7. 2019 objednatel (Správce stavby) vydal pokyn k předmětné problematice a snížil požadovaný parametr Edef2 na 75MPa. Dále si objednatel (Správce stavby) určil doplňující kontrolní zkoušky na stávající konstrukci s výsledkem Edef2 = 130MPa a 140MPa. Z předložených dokladů zhotovitele a doplňujících zkoušek plyne, že část dotčeného stavebního objektu vykazuje vyhovující únosnosti a část vozovky vykazuje nevyhovující výsledky únosnosti stávající konstrukce. Správce stavby pochůzkou dne 12. 7. 2019 určil zhotoviteli rozsah sanací. Na základě výše uvedeného objednatel (Správce stavby) informoval zhotovitele, že v místech, které nevykazují poruchy a nebudou sanována nepřechází záruka za podkladní vrstvy na zhotovitele. Zhotovitel bude odpovídat za kvalitu nových vrstev, nikoliv za poruchy, které vzniknou stávajícím stavem konstrukce vozovky. Na základě výše uvedených doplňujících kontrolních zkoušek určených objednatelem (Správcem stavby) bylo přistoupeno k úpravě navržené skladby konstrukce SO 104. Na základě pokynu objednatele (Správce stavby) provede zhotovitel celoplošné frézování v tl. 40 mm a pokládku nového asfaltobetonového krytu v tl. 40 mm. V případě provádění sanací aktivní zóny bude provedena konstrukce dle návrhu v PD. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list. Na základě výše uvedeného budou místa sanací geodeticky zaměřena.
- 17/4 V SO 105 nemusely být provedeny sanace aktivní zóny v plném rozsahu, jak bylo navrženo v PD. Plný rozsah sanací aktivní zóny nemusel být proveden z důvodu, že po odkrytí stávající konstrukce vozovky ze žulových kostek bylo zjištěno stávajícího podkladní souvrství, které splňovalo veškeré parametry únosnosti a celistvosti podkladních vrstev komunikace. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.
- 17/5 Z hlediska zajištění zlepšení podélného a příčných profilů bylo domluveno na SO 103 km 0,000 – 0,680, že bude provedena dodatečná vyrovňávka z podkladní živичné vrstvy ACP 16+, 16S. Tímto řešením selepší komfort a bezpečnost jízdy. Zlepší se také možnosti výškových napojení okolních nemovitostí vůči novému asfaltobetonovému krytu. Zhotovitel dodá podklady pro změnový list.
- 17/6 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. – bez připomínek

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Vytyčovací práce, zemní práce pro zhotovení sanací AZ a konstrukcí vozovky SO 103, SO 105, pokládka obrub a uličních vpustí.

Předpokládané práce na další období: Vytyčovací práce, zemní práce pro zhotovení sanací AZ a konstrukcí vozovky SO 103, SO 105, pokládka obrub, uličních vpustí, dlaždičské práce, pokládka živичných vrstev SO 103, SO 105.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: předána - SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 206, SO 207

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	3.8.2017

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017 (úprava termínů)
Souhrn smluvních dohod ze dne:	4.10.2018

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	19.12.2018

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.):	75 673 202,52 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.3 (vč. DPH.):	76 183 323,91 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.4 (vč. DPH.):	74 201 622,80 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2017 –	6 261 067,88 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2017 –	4 116 791,52 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): říjen 2017 –	3 160 322,98 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): listopad 2017 –	2 355 309,71 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): duben 2018 –	3 114 446,58 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): květen 2018 –	1 474 521,70 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2018 –	6 142 188,54 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2018 –	4 889 525,59 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 18/1** U příčného propustku v km 2,105, SO 104 musí být provedena úprava technického řešení rozsahu čela na základě doplňkového geotechnického průzkumu, který upřesňuje základové poměry. Vlivem zjištění změny základových poměrů je nutno přeprojektovat, odsouhlasit

změnu rozsahu čela propustku a uzavřít dodatek na vícepráce a méněpráce. Na základě těchto skutečností je nutné zastavit práce do doby návrhu nového řešení a odsouhlasení dodatku. Veškeré stavební práce budou přerušeny od 1.8.2019. Projektant musí dodat úpravu technického řešení a musí být upraven harmonogram stavby. Tato úprava nijak nemění celkovou povahu a neprodlužuje celkovou dobu výstavby. Práce budou zahájeny po podpisu dodatku k SOD, dokončeny budou nejdéle do 31.10.2019.

18/2 Na základě pochůzky na SO 101.1 bude provedena úprava technologie pokládky ohrubné vrstvy z dvouvrstvého asfaltového nátěru na dvouvrstvý mikrokoberec. Touto úpravou se zajistí lepší přilnavost nové vrstvy ke stávajícímu povrchu a tím pádem větší odolnost proti klimatickým vlivům a tím pádem se zajistí delší životnost vozovky. Tato úprava nemá vliv na vícepráce a celkovou povahu zakázky.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotoviteľa na správne označenie staveniska. Toto zajištnie staveniska je nutné denne kontrolovať (výstražné tabuľky, bezpečný pohyb chodcov, atď.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Zapsali dne: 29.7.2019

Za asistenta TDS + koo. ROZP na staveništi:

Petr Vaněček

Za TDS a hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miloš Burianec



UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 1661

Petr Vaněček
KOORDINÁTOR
dle zák. č. 309/2005 Sb.
osvědčení č. KAPR/...

5



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Přílohy k zápisu: **Prezenční listina**



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

Vyjádření projektanta ke změně technologie úprav vozovky v SO 101


Na žádost objednatele byl změněn původní návrh úprav vozovky v úseku SO 101.

Původní návrh, dvouvrstvý asfaltový nátěr, byl nahrazen dvouvrstvým mikrokobercem.

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí, za předpokladu splnění ČSN 73 6130 a TKP 27.

V Hradci Králové

Dne 26.08.2019



Ing. Daniel Skypala

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 2 708 569,05 Kč

Cena celková: 2 779 523,04 Kč

DPH: 583 699,84 Kč

Cena s daní: 3 363 222,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 779 523,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 12932 PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU: 1877,0*0,5*1,9=1 783,150 [A] Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL 170*1,9=323,000 [B] Položka č. 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 466*1,9=885,400 [C] Položka č. 11130 SEJMUTÍ DRNU 336*0,05*1,9=31,920 [D] Položka č. 12110 SEJMUTÍ ORNICE 33,6*1,9=63,840 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 087,310 [F] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 087,310		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU: 2,92*2,3=6,716 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6,716		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi (17 03 02) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM 7*2,4=16,800 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	16,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Plocha*tloušťka*přepočet na tuny Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ 298*0,04*1,9=22,648 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	22,648		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. [dl.*prům. š.]: příčné propustky km 0,211 7*3*2=42,000 [A] km 0,616 7*3*2=42,000 [B] km 0,709 7*3*2=42,000 [C] km 0,896 7*3*2=42,000 [D] km 1,050 7*3*2=42,000 [F] km 1,318 7*3*2=42,000 [E] km 1,522 7*3*2=42,000 [G] km 1,881 7*3*2=42,000 [H] Celkem: (A+B+C+D+F+E+G+H)=336,000 [I] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	336,000		
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	6,191		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ 7,3*5,25*0,05=1,916 [A] KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ 10,2*5,5*0,05=2,805 [B] KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ 10,5*2,8*0,05=1,470 [C] Celkem: A+B+C=6,191 [D]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 2,290 SJEZD BETONOVÝ 8,8*3,3*0,10=2,904 [A]	M3	2,904		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	107,432		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Odstranění podkladu pod komunikací				
			Plocha * průměrná tl.				
			km 0,211 5*5,4*0,3=8,100 [R]				
			km 0,616 5*5,4*0,3=8,100 [S]				
			km 0,709 5*5,4*0,3=8,100 [T]				
			km 0,896 5*5,4*0,3=8,100 [U]				
			km 1,050 5*5,4*0,3=8,100 [V]				
			km 1,318 5*5,4*0,3=8,100 [W]				
			km 1,522 5*5,4*0,3=8,100 [X]				
			km 1,881 5*5,4*0,3=8,100 [Y]				
			Objem odkopávek dle diagnostiky vozovky 82*0,3=24,600 [Z]				
			KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ 7,3*5,25*0,05=1,916 [A]				
			KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ 10,2*5,5*0,05=2,805 [B]				
			KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ 10,5*2,8*0,05=1,470 [C]				
			KM 2,290 SJEZD BETONOVÝ 8,8*3,3*0,05=1,452 [D]				
			KM 0,704 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,3*3,5*0,2=2,310 [H]				
			KM 0,716 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6,9*3,5*0,2=4,830 [I]				
			KM 1,593 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,7*2,85*0,2=3,249 [L]				
			Celkem: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+A+B+C+D+H+I+L=107,432 [AA]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	166,300		
			vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			využití recyklovaného materiálu				
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Frézování krytu asfaltové vozovky				
			Celková tl. průměrná 150mm (3*50mm) .				
			km 0,211 7*4,5*3*0,05=4,725 [A]				
			km 0,616 7*4,5*3*0,05=4,725 [B]				
			km 0,709 7*4,5*3*0,05=4,725 [C]				
			km 0,896 7*4,5*3*0,05=4,725 [D]				
			km 1,050 7*4,5*3*0,05=4,725 [E]				
			km 1,318 7*4,5*3*0,05=4,725 [F]				
			km 1,522 7*4,5*3*0,05=4,725 [G]				
			km 1,881 7*4,5*3*0,05=4,725 [H]				
			Plocha frézování v misetech lokálních poruch * tl. 2570*0,05=128,500 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=166,300 [J]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.				
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	33,600		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. TL. 100 mm [dl.*prům. š.]:				
			příčné propustky				
			km 0,211 7*3*2*0,1=4,200 [A]				
			km 0,616 7*3*2*0,1=4,200 [B]				
			km 0,709 7*3*2*0,1=4,200 [C]				
			km 0,896 7*3*2*0,1=4,200 [D]				
			km 1,050 7*3*2*0,1=4,200 [F]				
			km 1,318 7*3*2*0,1=4,200 [E]				
			km 1,522 7*3*2*0,1=4,200 [G]				
			km 1,881 7*3*2*0,1=4,200 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+F+E+G+H=33,600 [I]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
11	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	4 654,000		
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Celková délka řešeného úseku				
			[dl.*prům. š.]:				
			km 0,000 – 2,327 vlevo 2327-0=2 327,000 [A]				
			km 0,000 – 2,327 vpravo 2327-0=2 327,000 [B]				
			Celkem: A+B=4 654,000 [C]				
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
12	12932		VYPROFILOVÁNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 877,000		
			Včetně odborného ošetření kořenů stromů.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Délka ze situace km 0,140 – 1,700 vlevo 1700-0140=1 560,000 [A] km 2,290 – 2,327 vlevo 2327-2290=37,000 [B] km 1,830 – 2,110 vpravo 2110-1830=280,000 [C] Celkem: A+B+C=1 877,000 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou - včetně zhutnění Délka * průměrná plocha km 0,211 (7*0,1)*2=1,400 [A] km 0,616 (7*0,1)*2=1,400 [B] km 0,709 (7*0,1)*2=1,400 [C] km 0,896 (7*0,1)*2=1,400 [D] km 1,050 (7*0,1)*2=1,400 [E] km 1,318 (7*0,1)*2=1,400 [F] km 1,522 (7*0,1)*2=1,400 [G] km 1,881 (7*0,1)*2=1,400 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,200 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	11,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	502,810		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			KCE “ZA“ – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ	7,3*5,25=38,325 [A]			
			KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ	10,2*5,5=56,100 [B]			
			KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ	10,5*2,8=29,400 [C]			
			KCE “NK“ – VJEZD – NEZPEVNĚNÝ				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,704 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,3*3,5=11,550 [G]			
			KM 0,716 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	6,9*3,5=24,150 [H]			
			KM 1,593 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	5,7*2,85=16,245 [K]			
			KM 2,290 SJEZD BETONOVÝ	8,8*3,3=29,040 [P]			
			km 0,211 5*5,4=27,000 [T]				
			km 0,616 5*5,4=27,000 [U]				
			km 0,709 5*5,4=27,000 [V]				
			km 0,896 5*5,4=27,000 [D]				
			km 1,050 5*5,4=27,000 [E]				
			km 1,318 5*5,4=27,000 [F]				
			km 1,522 5*5,4=27,000 [W]				
			km 1,881 5*5,4=27,000 [X]				
			Plocha šterkodrti v misetch lokálních poruch 82=82,000 [R]				
			Celkem: A+B+C+G+H+K+P+T+U+V+D+E+F+W+X+R=502,810 [Y]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
15	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	297,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 km 0,211 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [A] km 0,616 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [B] km 0,709 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [C] km 0,896 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [D] km 1,050 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [E] km 1,318 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [F] km 1,522 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [G] km 1,881 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=297,600 [I] Odhumusování (položka 12110) 33,6 m3 Nové ohumusování (položka 18221) 297,6*0,10=29,76 m3 Přebytek ornice (odhumusování - nové ohumusování -): 33,6 - 26,76 = 6,84 m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
16	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	297,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			km 0,211 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [A]				
			km 0,616 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [B]				
			km 0,709 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [C]				
			km 0,896 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [D]				
			km 1,050 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [E]				
			km 1,318 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [F]				
			km 1,522 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [G]				
			km 1,881 ((7*3)-(2*1,2))*2=37,200 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=297,600 [I]				
			Technická specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
17	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	300,000		
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění.				
			50*(1,5+1,5+1,5+1,5)=300,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				571 037,35

5			Komunikace				
18	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	298,000		
			ŠD-A				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “E”+“S3” – KOMUNIKACE				
			ŠD-a (150mm)				
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			[dl.*prům. š.]:				
			km 0,211 5*5,4=27,000 [A]				
			km 0,616 5*5,4=27,000 [B]				
			km 0,709 5*5,4=27,000 [C]				
			km 0,896 5*5,4=27,000 [D]				
			km 1,050 5*5,4=27,000 [E]				
			km 1,318 5*5,4=27,000 [F]				
			km 1,522 5*5,4=27,000 [G]				
			km 1,881 5*5,4=27,000 [H]				
			Plocha šterkodrti v mísetch lokálních poruch 82=82,000 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=298,000 [J]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	298,000		
			ŠD-B				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “E”+“S3” – KOMUNIKACE				
			ŠD-b (150mm)				
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			[dl.*prům. š.]:				
			km 0,211 5*5,4=27,000 [A]				
			km 0,616 5*5,4=27,000 [B]				
			km 0,709 5*5,4=27,000 [C]				
			km 0,896 5*5,4=27,000 [D]				
			km 1,050 5*5,4=27,000 [E]				
			km 1,318 5*5,4=27,000 [F]				
			km 1,522 5*5,4=27,000 [G]				
			km 1,881 5*5,4=27,000 [H]				
			Plocha šterkodrti v mísetch lokálních poruch 82=82,000 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=298,000 [J]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	51,945		
			ŠD-B.				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			KCE “NK“ – VJEZD – NEZPEVNĚNÝ				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,704 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,3*3,5=11,550 [G]			
			KM 0,716 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	6,9*3,5=24,150 [H]			
			KM 1,593 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	5,7*2,85=16,245 [K]			
			Celkem: G+H+K=51,945 [L]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	123,825		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			KCE “ZA“ – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD				
			R-mat (50 mm)				
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ	7,3*5,25=38,325 [A]			
			KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ	10,2*5,5=56,100 [B]			
			KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ	10,5*2,8=29,400 [C]			
			Celkem: A+B+C=123,825 [D]				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	ZBV:	Změna č. 2	Krajnice komunikace		109,938		
			aktuální množství		109,938		
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	28,000		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Celková délka řešeného úseku				
			[dl.* š.]:				
			km 0,211 (7*0,25)*2=3,500 [A]				
			km 0,616 (7*0,25)*2=3,500 [B]				
			km 0,709 (7*0,25)*2=3,500 [C]				
			km 0,896 (7*0,25)*2=3,500 [D]				
			km 1,050 (7*0,25)*2=3,500 [E]				
			km 1,318 (7*0,25)*2=3,500 [F]				
			km 1,522 (7*0,25)*2=3,500 [G]				
			km 1,881 (7*0,25)*2=3,500 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=28,000 [I]				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “E”+“S3” infiltrační postřik 0,8 kg/m2, dle PD Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. km 0,211 6*4,65=27,900 [A] km 0,616 6*4,65=27,900 [B] km 0,709 6*4,65=27,900 [C] km 0,896 6*4,65=27,900 [D] km 1,050 6*4,65=27,900 [E] km 1,318 6*4,65=27,900 [F] km 1,522 6*4,65=27,900 [G] km 1,881 6*4,65=27,900 [H] KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ 7,3*5,13=37,449 [I] KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ 10,2*5,42=55,284 [J] KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ 10,5*2,=21,000 [K] Plocha asfaltu v místech lokálních poruch 2570=2 570,000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 906,933 [M] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 906,933		
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	252,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “E”+“S3” – KOMUNIKACE spoj.postřik 0,4 kg/m2, dle PD Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Včetně očištění vozovky před postřikem. Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: km 0,211 7*4,5=31,500 [A] km 0,616 7*4,5=31,500 [B] km 0,709 7*4,5=31,500 [C] km 0,896 7*4,5=31,500 [D] km 1,050 7*4,5=31,500 [E] km 1,318 7*4,5=31,500 [F] km 1,522 7*4,5=31,500 [G] km 1,881 7*4,5=31,500 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=252,000 [I] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
25	572751		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 PŘEKRYTÍ DVOUVRSTVÝM NÁTĚREM – KONSTRUKCE „E“ Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 1,3kg/m2 +1,0 kg/m2 Součástí je i zametení vozovky Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "E" km 0,000 - 2,327: (2327-10-9-10-9-9-9-11-17-10-17)*5=11 080,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství	M2	11 080,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	6	Změna technického řešení nátěr - mikrokoberec -11080=-11 080,000 [A]		-11 080,000		
			aktuální množství		0,000		
27	57326		MIKROKOBEC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	0,000		
	ZBV:	6	Změna technického řešení nátěr - mikrokoberec 11080=11 080,000 [A]		11 080,000		
			aktuální množství		11 080,000		
26	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 351,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojitě zazubení)				
			KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ	7,3=7,300 [A]			
			KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ	10,2=10,200 [B]			
			KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ	10,5=10,500 [C]			
			km 0,211 2*4,5=9,000 [D]				
			km 0,616 2*4,5=9,000 [E]				
			km 0,709 2*4,5=9,000 [F]				
			km 0,896 2*4,5=9,000 [G]				
			km 1,050 2*4,5=9,000 [H]				
			km 1,318 2*4,5=9,000 [I]				
			km 1,522 2*4,5=9,000 [J]				
			km 1,881 2*4,5=9,000 [K]				
			Plocha geosytetika dle diagnostiky vozovky 2251=2 251,000 [L]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 351,000 [M]				
		Technická specifikace:	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
27	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 937,060		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “E”+“S3” ACO 11+ (50 mm) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Výpočet [dl.*prům. š.] km 0,211 7*4,5=31,500 [A] km 0,616 7*4,5=31,500 [B] km 0,709 7*4,5=31,500 [C] km 0,896 7*4,5=31,500 [D] km 1,050 7*4,5=31,500 [E] km 1,318 7*4,5=31,500 [F] km 1,522 7*4,5=31,500 [G] km 1,881 7*4,5=31,500 [H]				
			KCE “ZA” – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD ACO 11+ (50 mm) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Délka * průměrná šířka KM 0,022 SJEZD ASFALTOVÝ 7,3*5,2=37,960 [I] KM 1,720 SJEZD ASFALTOVÝ 10,2*5,5=56,100 [M] KM 2,048 SJEZD ASFALTOVÝ 10,5*2,=21,000 [K]				
			Plocha asfaltu v místech lokálních poruch 2570=2 570,000 [J]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+M+K+J=2 937,060 [N]				
	Technická specifikace:		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “E”+“S3” ACP 16+ (50 mm) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. dl.*prům. š.: km 0,211 6*4,65=27,900 [A] km 0,616 6*4,65=27,900 [B] km 0,709 6*4,65=27,900 [C] km 0,896 6*4,65=27,900 [D] km 1,050 6*4,65=27,900 [E] km 1,318 6*4,65=27,900 [F] km 1,522 6*4,65=27,900 [G] km 1,881 6*4,65=27,900 [H] Plocha asfaltu v v mísetch lokálních poruch 82=82,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=305,200 [J] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	305,200		
29	581104		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III	M3	4,066		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZB” – BETONOVÝ VJEZD Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Délka * průměrná šířka KM 2,290 SJEZD BETONOVÝ 8,8*3,3*0,14=4,066 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
30	752512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Přerušení vodiče nepoužívané sdělovacího vedení km 1,700 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
31	75296		DEMONTÁŽ KABELŮ METALICKÝCH SPOJOVACÍCH	M	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Přerušení vodiče nepoužívané sdělovacího vedení km 1,700				
			7=7,000 [A]				
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
32	912286		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	8,000		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			směrové sloupky Z11g (barva - červená)				
			KM 0,022 SJEZD 2=2,000 [A]				
			KM 1,720 SJEZD 2=2,000 [B]				
			KM 2,048 SJEZD 2=2,000 [C]				
			KM 2,290 SJEZD 2=2,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]				
			Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.				
33	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně odvozu a poplatku za skládku. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			A6b 1,00=1,000 [A]				
			A12b 2,00=2,000 [B]				
			A22 2,00=2,000 [C]				
			B13 1,00=1,000 [D]				
			E4 1,00=1,000 [E]				
			E7b 1,00=1,000 [F]				
			E13 2,00=2,000 [G]				
			IJ4b 1,00=1,000 [H]				
			IS3c 3,00=3,000 [I]				
			IS3d 1,00=1,000 [J]				
			P1 1,00=1,000 [K]				
			P3 1,00=1,000 [L]				
			P4 1,00=1,000 [M]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=18,000 [N]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
34	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně sloupků, upevňovadel a základů (betonová patka a zemní práce)	KUS	103,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			A6b 1,00=1,000 [A]				
			A12b 3,00=3,000 [B]				
			A22 2,00=2,000 [C]				
			B13 1,00=1,000 [D]				
			E4 3,00=3,000 [E]				
			E7b 1,00=1,000 [F]				
			E13 2,00=2,000 [G]				
			IJ4b 1,00=1,000 [H]				
			IS3c 3,00=3,000 [I]				
			IS3d 1,00=1,000 [J]				
			P1 1,00=1,000 [K]				
			P3 1,00=1,000 [L]				
			P4 1,00=1,000 [M]				
			Z3 81,00=81,000 [N]				
			E2b 1=1,000 [O]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=103,000 [P]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
35	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 201,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva				
			V4 (0,125)				
			km 0,000 – 2,327 vlevo 575=575,000 [A]				
			km 0,000 – 2,327 vpravo 575=575,000 [B]				
			V13				
			km 0,000 51=51,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=1 201,000 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
36	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	898,000		0
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			před realizací stavby Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 (v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku)				
			km 0,211 2*4,5=9,000 [D]				
			km 0,616 2*4,5=9,000 [E]				
			km 0,709 2*4,5=9,000 [F]				
			km 0,896 2*4,5=9,000 [G]				
			km 1,050 2*4,5=9,000 [H]				
			km 1,318 2*4,5=9,000 [I]				
			km 1,522 2*4,5=9,000 [J]				
			km 1,881 2*4,5=9,000 [K]				
			po realizaci stavby				
			km 0,211 2*4,5=9,000 [O]				
			km 0,616 2*4,5=9,000 [P]				
			km 0,709 2*4,5=9,000 [Q]				
			km 0,896 2*4,5=9,000 [R]				
			km 1,050 2*4,5=9,000 [S]				
			km 1,318 2*4,5=9,000 [T]				
			km 1,522 2*4,5=9,000 [U]				
			km 1,881 2*4,5=9,000 [V]				
			Délka řezání dle diagnostiky vozovky 754=754,000 [W]				
			Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=898,000 [X]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
37	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	826,000		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)				
			km 0,211 2*4,5=9,000 [D]				
			km 0,616 2*4,5=9,000 [E]				
			km 0,709 2*4,5=9,000 [F]				
			km 0,896 2*4,5=9,000 [G]				
			km 1,050 2*4,5=9,000 [H]				
			km 1,318 2*4,5=9,000 [I]				
			km 1,522 2*4,5=9,000 [J]				
			km 1,881 2*4,5=9,000 [K]				
			Délka zálivky dle diagnostiky vozovky 754=754,000 [L]				
			Celkem: D+E+F+G+H+I+J+K+L=826,000 [M]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
38	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	11 117,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.14				
			Délka * průměrná šířka				
			Před frézováním:				
			km 0,211 7*4,5*3*0,05=4,725 [I]				
			km 0,616 7*4,5*3*0,05=4,725 [B]				
			km 0,709 7*4,5*3*0,05=4,725 [C]				
			km 0,896 7*4,5*3*0,05=4,725 [D]				
			km 1,050 7*4,5*3*0,05=4,725 [E]				
			km 1,318 7*4,5*3*0,05=4,725 [F]				
			km 1,522 7*4,5*3*0,05=4,725 [G]				
			km 1,881 7*4,5*3*0,05=4,725 [H]				
			Před nátěrem:				
			km 0,000 - 2,327: (2327-10-9-10-9-9-11-17-10-17)*5=11 080,000 [A]				
			Celkem: I+B+C+D+E+F+G+H+A=11 117,800 [J]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
39	967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,404		
			Viz.výkres B.2.14				
			Odstranění stávajících kamenných mezníků s odvozem rozměry 300x300x1200mm				
			u propustků 13*(0,3*0,3*1,2)=1,404 [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						539 868,18



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet:	SO 101.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							2 779 523,04

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská

Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 1 343 524,45 Kč

Cena celková: 1 343 524,45 Kč

DPH: 282 140,13 Kč

Cena s daní: 1 625 664,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 343 524,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY: 440*1,9=836,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	836,000		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 966345 Bourání propustů trub DN do 300mm (Hmotnost trouby cca 0,25 t/m): 33*0,25=8,250 [A] Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm (Hmotnost trouby cca 0,42 t/m): 25*0,42=10,500 [B] Položka č. 966358 Bourání propustů trub DN do 600mm (Hmotnost trouby cca 0,60 t/m): 8*0,60=4,800 [C] Celkem: A+B+C=23,550 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	23,550		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	438,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně				
			Výkopy pro podélné propustky				
			Dle příčných řezů [dl.*šířka*výška].				
	KM 0,704		10*1,5*0,7=10,500 [A]				
	KM 0,716		13*4*1,5=78,000 [B]				
	KM 1,593		14*4*1,5=84,000 [C]				
			Výkopy pro příčné propustky				
			Dle příčných řezů [dl.*šířka*výška].				
	km 0,211		10,5*2*1,5=31,500 [D]				
	km 0,616		8,5*2*1,5=25,500 [E]				
	km 0,709		9*2,8*1,5=37,800 [F]				
	km 0,896		9*2*1,5=27,000 [G]				
	km 1,050		9*2,8*1,5=37,800 [H]				
	km 1,318		9*2*1,5=27,000 [I]				
	km 1,522		9,5*2,8*1,5=39,900 [J]				
	km 1,881		9,5*2,8*1,5=39,900 [K]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=438,900 [L]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 podélné propustky KM 0,704 (10*1,5*0,7)-(9*0,5)=10,500 [A] KM 0,716 (13*4*1,5)-(12*0,5)=72,000 [B] KM 1,593 (14*4*1,5)-(12*0,5)=78,000 [C] příčné propustky km 0,211 (10,5*2*1,5)-(10,5*0,6)=25,200 [D] km 0,616 (8,5*2*1,5)-(8,5*0,6)=25,500 [E] km 0,709 (9*2,8*1,5)-(9*1,3)=26,100 [F] km 0,896 (9*2*1,5)-(9*0,6)=21,600 [G] km 1,050 (9*2,8*1,5)-(9*1,2)=27,000 [H] km 1,318 (9*2*1,5)-(9*0,6)=21,600 [I] km 1,522 (9,5*2,8*1,5)-(9,5*1,4)=26,600 [J] km 1,881 (9,5*2,8*1,5)-(9,5*1,4)=26,600 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=360,700 [L]	M3	360,700		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	161,790		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 [délka*šířka]: PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,704 9*0,75=6,750 [A] KM 0,716 12*0,75=9,000 [B] KM 1,593 12*0,75=9,000 [C] PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 0,211 10,5*1,3=13,650 [D] km 0,616 8,5*1,3=11,050 [E] km 0,709 9*2,3=20,700 [F] km 0,896 9*1,3=11,700 [G] km 1,050 9*1,3=11,700 [H] km 1,318 9*2,3=20,700 [I] km 1,522 9,5*2,3=21,850 [K] km 1,881 9,5*2,3=21,850 [L] VTOKOVÝ OBJEKT km 0,211 1,6*1,2=1,920 [M] km 0,616 1,6*1,2=1,920 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N=161,790 [O] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	19,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6				
			Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.6				
			PODÉLNÉ PROPUSTKY				
			KM 0,704 2=2,000 [A]				
			KM 0,716 2=2,000 [B]				
			KM 1,593 2=2,000 [C]				
			Opevnění příkopů [počet*prům. pl.*tl.]: (A+B+C)*5*0,1=3,000 [D]				
			PŘÍČNÉ PROPUSTKY				
			km 0,211 12=12,000 [E]				
			km 0,616 11=11,000 [F]				
			km 0,709 14+14=28,000 [G]				
			km 0,896 11+11=22,000 [H]				
			km 1,050 11+11=22,000 [I]				
			km 1,318 11+11=22,000 [J]				
			km 1,522 12+11=23,000 [K]				
			km 1,881 14+14=28,000 [L]				
			Celková plocha [díleč plocha*tl.]: (E+F+G+H+I+J+K+L)*0,1=16,800 [M]				
			(D+M)=19,800 [N]				
	Technická specifikace:		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
7	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE pískovec Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,704 2,5=2,500 [A] KM 0,716 2,5=2,500 [B] KM 1,593 2,5=2,500 [C] Celkem: A+B+C=7,500 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	7,500		
8	46512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC MATERIÁL: PÍSKOVEC Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	39,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.6 PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,704 2=2,000 [A] KM 0,716 2=2,000 [B] KM 1,593 2=2,000 [C] Opevnění příkopů [počet*prům. pl.*tl.]: (A+B+C)*5*0,2=6,000 [D] PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 0,211 12=12,000 [E] km 0,616 11=11,000 [F] km 0,709 14+14=28,000 [G] km 0,896 11+11=22,000 [H] km 1,050 11+11=22,000 [I] km 1,318 11+11=22,000 [J] km 1,522 12+11=23,000 [K] km 1,881 14+14=28,000 [L] Celková plocha [dílčí plocha*tl.]: (E+F+G+H+I+J+K+L)*0,2=33,600 [M] (D+M)=39,600 [N] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
9	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	26,152		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3				
			Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci..				
			PODÉLNÉ PROPUSTKY				
			KM 0,704 2=2,000 [A]				
			KM 0,716 2=2,000 [B]				
			KM 1,593 2=2,000 [C]				
			PŘÍČNÉ PROPUSTKY				
			[dl.*hl.*š.]:				
			km 0,211 2*(1,0*0,6*0,55)+(2,5+2,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+1,0+1,0+4,0)*0,3*0,15=1,889 [D]				
			km 0,616 2*(1,0*0,6*0,55)+(2,5+2,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+1,0+1,0+4,0)*0,3*0,15=1,889 [E]				
			km 0,709 2*(2,0*0,6*0,55)+(3,5+3,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+2,0+2,0+4,0)*0,3*0,15=2,729 [F]				
			km 0,896 2*(2,0*0,6*0,55)+(3,5+3,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+2,0+2,0+4,0)*0,3*0,15=2,729 [G]				
			km 1,050 2*(2,0*0,6*0,55)+(3,5+3,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+2,0+2,0+4,0)*0,3*0,15=2,729 [H]				
			km 1,318 2*(2,0*0,6*0,55)+(3,5+3,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+2,0+2,0+4,0)*0,3*0,15=2,729 [I]				
			km 1,522 2*(2,0*0,6*0,55)+(3,5+3,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+2,0+2,0+4,0)*0,3*0,15=2,729 [J]				
			km 1,881 2*(2,0*0,6*0,55)+(3,5+3,5+4,6+4,6+1,5)*0,3*0,15+(5,6+2,0+2,0+4,0)*0,3*0,15=2,729 [K]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=26,152 [L]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
10	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6 Vtokový objekt, rozměr mříže 820 x 1410 mm. km 0,211 1=1,000 [A] km 0,616 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	2,000		
11	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	87,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.				
			Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci..				
			[délka*prům. pl.]:				
			PODÉLNÉ PROPUSTKY				
			KM 0,704 9*0,5=4,500 [A]				
			KM 0,716 12*0,5=6,000 [B]				
			KM 1,593 12*0,5=6,000 [C]				
			PŘÍČNÉ PROPUSTKY				
			km 0,211 10,5*0,6=6,300 [D]				
			km 0,616 8,5*0,6=5,100 [E]				
			km 0,709 9*1,3=11,700 [F]				
			km 0,896 9*0,6=5,400 [G]				
			km 1,050 9*1,2=10,800 [H]				
			km 1,318 9*0,6=5,400 [I]				
			km 1,522 9,5*1,4=13,300 [J]				
			km 1,881 9,5*1,4=13,300 [K]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=87,800 [L]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6 "Výztuž B 500 B,uvažované vyztužení 80 kg/m3. Beton C30/37nXF4 + XD3" Včetně zřízení 4 ks stupadel. Dlažba dna – materiál pískovec. km 0,211 1=1,000 [A] km 0,616 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
13	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,704 9,0=9,000 [A] KM 0,716 12,0=12,000 [B] KM 1,593 12,0=12,000 [C] Celkem: A+B+C=33,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	33,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 1,318 2*9=18,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	18,000		
15	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 0,211 10,5=10,500 [A] km 0,616 8,5=8,500 [B] km 0,709 2*9=18,000 [C] km 0,896 9,0=9,000 [D] km 1,050 9,0=9,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=55,000 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	55,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	
16	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace PŘÍČNÉ PROPUSTKY km 1,522 2*9,5=19,000 [A] km 1,881 2*9,5=19,000 [B] Celkem: A+B=38,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	38,000	
17	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 a C.1.6 Vybourání stávajícího propustku , kamenná deska km 0,709 6*2,5=15,000 [A] km 1,522 6*2,5=15,000 [B] km 1,881 6*2,5=15,000 [C] Celkem: A+B+C=45,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	45,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	33,000		
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,25 t/m.				
			KM 0,704 9,0=9,000 [A]				
			KM 0,716 12,0=12,000 [B]				
			KM 1,593 12,0=12,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=33,000 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- odstranění trub včetně případného obetonování a lože				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
19	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	25,000		
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,42 t/m.				
			km 0,211 9=9,000 [A]				
			km 0,896 8=8,000 [B]				
			km 1,050 8=8,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=25,000 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- odstranění trub včetně případného obetonování a lože				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
20	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,60 t/m. km 1,318 8=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	8,000		
21	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 2*[dl.*hl.*š.]: Vybourání ŽB čel km 0,211 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [A] km 0,616 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [B] km 0,709 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [C] km 0,896 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [D] km 1,050 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [E] km 1,318 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [F] km 1,522 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [G] km 1,881 2*(1,8*1,8*0,4)=2,592 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=20,736 [I] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být	M3	20,736		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				470 907,98

Celkem: 1 343 524,45

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská

Rozpočet: SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 68 262,60 Kč

Cena celková: 68 262,60 Kč

DPH: 14 335,15 Kč

Cena s daní: 82 597,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 68 262,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY: 89,28*1,9=169,632 [A] Celkem: A=169,632 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	169,632		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Aktivní zóna. Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu. Konstrukce “E”+“S3” - Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] km 0,211 6*4,65*0,4=11,160 [A] km 0,616 6*4,65*0,4=11,160 [B] km 0,709 6*4,65*0,4=11,160 [C] km 0,896 6*4,65*0,4=11,160 [D] km 1,050 6*4,65*0,4=11,160 [E] km 1,318 6*4,65*0,4=11,160 [F] km 1,522 6*4,65*0,4=11,160 [G] km 1,881 6*4,65*0,4=11,160 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=89,280 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	89,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	89,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.1-B.2.4				
			Štěrka dobře zrněná – 400 mm				
			Aktivní zóna.				
			km 0,211	6*4,65*0,4=11,160 [A]			
			km 0,616	6*4,65*0,4=11,160 [B]			
			km 0,709	6*4,65*0,4=11,160 [C]			
			km 0,896	6*4,65*0,4=11,160 [D]			
			km 1,050	6*4,65*0,4=11,160 [E]			
			km 1,318	6*4,65*0,4=11,160 [F]			
			km 1,522	6*4,65*0,4=11,160 [G]			
			km 1,881	6*4,65*0,4=11,160 [H]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=89,280 [I]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.1-B.2.4 Zemní plán. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Míra zhutnění zemní pláně Edef2 = 45 MPa" Konstrukce "E"+"S3" - Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] km 0,211 6*4,65=27,900 [A] km 0,616 6*4,65=27,900 [B] km 0,709 6*4,65=27,900 [C] km 0,896 6*4,65=27,900 [D] km 1,050 6*4,65=27,900 [E] km 1,318 6*4,65=27,900 [F] km 1,522 6*4,65=27,900 [G] km 1,881 6*4,65=27,900 [H] "Přehutnění a úprava parapláně. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu." Konstrukce "E"+"S3" - Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] km 0,211 6*4,65=27,900 [I] km 0,616 6*4,65=27,900 [J] km 0,709 6*4,65=27,900 [K] km 0,896 6*4,65=27,900 [L] km 1,050 6*4,65=27,900 [M] km 1,318 6*4,65=27,900 [N] km 1,522 6*4,65=27,900 [O] km 1,881 6*4,65=27,900 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=446,400 [Q]	M2	446,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet:	SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem																
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.																							
1	Zemní práce																						
2	Základy																						
1	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.1-B.2.4 Parametry a provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Separční geotextilie." Uvažovaný přesah 20% Konstrukce "E"+"S3" - Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] <table><tr><td>km 0,211</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [A]</td></tr><tr><td>km 0,616</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [B]</td></tr><tr><td>km 0,709</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [C]</td></tr><tr><td>km 0,896</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [D]</td></tr><tr><td>km 1,050</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [E]</td></tr><tr><td>km 1,318</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [F]</td></tr><tr><td>km 1,522</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [G]</td></tr><tr><td>km 1,881</td><td>6*4,65*1,2=33,480 [H]</td></tr></table> Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=267,840 [I] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	km 0,211	6*4,65*1,2=33,480 [A]	km 0,616	6*4,65*1,2=33,480 [B]	km 0,709	6*4,65*1,2=33,480 [C]	km 0,896	6*4,65*1,2=33,480 [D]	km 1,050	6*4,65*1,2=33,480 [E]	km 1,318	6*4,65*1,2=33,480 [F]	km 1,522	6*4,65*1,2=33,480 [G]	km 1,881	6*4,65*1,2=33,480 [H]	M2	267,840		
km 0,211	6*4,65*1,2=33,480 [A]																						
km 0,616	6*4,65*1,2=33,480 [B]																						
km 0,709	6*4,65*1,2=33,480 [C]																						
km 0,896	6*4,65*1,2=33,480 [D]																						
km 1,050	6*4,65*1,2=33,480 [E]																						
km 1,318	6*4,65*1,2=33,480 [F]																						
km 1,522	6*4,65*1,2=33,480 [G]																						
km 1,881	6*4,65*1,2=33,480 [H]																						
2	Základy																						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Silnice III/30315 – Na Mýtě – Vysoká Srbská
Rozpočet: SO 101.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: 68 262,60

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská

Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 8 165 678,56 Kč

Cena celková: 8 241 714,43 Kč

DPH: 1 730 760,03 Kč

Cena s daní: 9 972 474,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 241 714,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Plocha*předpokládaná tl.*procento sanací * přepočet na tuny Km 1,620 00 - km 1,974 23 354,23*0,06*0,3*1,9=12,115 [A] Celkem: A=12,115 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12,115		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 15,00*1,9=28,500 [A] Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL “minus“ Položka č. 014102.6 POPLATKY ZA SKLÁDKU (Škvára, struska a kotelní prach (10 01 01)) (1822,74-(670*0,05))*1,9=3 399,556 [B] Položka č. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 80,35*1,9=152,665 [C] Položka č. 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 999,5*0,1*1,9=189,905 [D] Položka č. 11130 SEJMUTÍ DRNU 2040,25*0,05*1,9=193,824 [E] délka * prům.plocha Položka č. 12932 VYPROFILOVÁNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M 1169*0,5=584,500 [F] Položka č. 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ : 9*0,07=0,630 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 549,580 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 549,580		
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -127,151=- 127,151 [A]		-127,151		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		4 422,429		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi (17 03 02) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	30,336	12,64*2,4=30,336 [B]	
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: Položka č. 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: Položka č. 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU: Položka č. 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC (odvoz 30%): Položka č. 113178 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK: Počet*hmotnost Položka č. 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH: Položka č. 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Celkem: A+B+C+D+E+F+G=249,677 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	249,677	283*0,15*2,3=97,635 [A] 123*0,10*2,3=28,290 [B] 47,68*2,3=109,664 [C] 2,67*2,3*0,3=1,842 [D] 3,40*2,3*0,3=2,346 [E] 18*0,4=7,200 [F] 9*0,3=2,700 [G]	
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -3,6=-3,600 [A]		-3,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		246,077		
5	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU Dlažby z žulové kostky (17 05 04) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK (30%) Celkem: A=18,928 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	18,928		
6	014102	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU Škvára, struska a kotelní prach (10 01 01) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Škvára (dle IGP) Počítaná hmotnost 1,0t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Plocha*prům.tl.*přepočet na tuny Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL (úsek v blízkosti VS-24) Celkem: A=33,500 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	33,500		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

7	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 040,250		
---	-------	--	--------------	----	-----------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. [dl.*prům. š.]: Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo (100+47+61+40+18+26+31+162+4)*1,0+(42+25)*1,5=589,500 [A] Km 0,000 00 - km 0,670 00 vpravo (87+23+5+25+20+16+10+16+9+16+15+18+28+5+57)*1,0+(18+25)*1,5=414,500 [B] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vlevo (1620-670-7-14-6)*0,25=230,750 [C] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vpravo (1620-670-8-20)*0,25=230,500 [D] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vlevo (6+25+20+22+26+16+8+13+17+27+21)*1,0=201,000 [E] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vpravo (11+15+26+6+5+15+9+41+14+14+4+81+18+27)*1,0=286,000 [F] Plocha odměřená ze situace Plocha u křižovatky km 0,142 68+10+10=88,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 040,250 [H] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	12,637		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * prům.šířka* prům.tl.				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,3*2,6*0,05=0,819 [A]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	5,4*3,00*0,05=0,810 [B]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	3,4*1,5*0,05=0,255 [C]			
			KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ	7,8*1,3*0,05=0,507 [D]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,7*1,4*0,05=0,469 [E]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	3,8*1,7*0,05=0,323 [F]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5*2,3*0,05=3,163 [G]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,9*2,2*0,05=0,539 [H]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,8*0,05=0,396 [I]			
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7,2*1,9*0,05=0,684 [J]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,4*1,9*0,05=0,228 [K]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2*1,6*0,05=0,160 [L]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*1,65*0,05=0,396 [M]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4,3*1,6*0,05=0,344 [N]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,8*1,15*0,05=0,104 [O]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,7*2,0*0,05=0,570 [P]			
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	2,65*2,1*0,05=0,278 [Q]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	4,7*2,0*0,05=0,470 [R]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,7*0,05=0,374 [S]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*2,25*0,05=0,540 [T]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	6,2*2,3*0,05=0,713 [U]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5*1,8*0,05=0,495 [V]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=12,637 [W]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	47,678		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 0,170 – 0,194 CHODNÍK VPRAVO 24*1,38*0,15=4,968 [A] KM 0,200 – 0,221 CHODNÍK VPRAVO 21*1,25*0,15=3,938 [B] KM 0,240 VSTUP, BETONOVÝ 1,5*2,0*0,15=0,450 [C] KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ 3*3,4*0,15=1,530 [D] KM 0,315 SJEZD, BETONOVÝ 4,25*2,0*0,15=1,275 [E] KM 0,331 SJEZD, BETONOVÁ PLOCHA 10,5*0,9*0,15=1,418 [F] KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ 5,5*1,7*0,15=1,403 [G] KM 0,371 SJEZD BETONOVÝ 3,4*2,0*0,15=1,020 [H] KM 0,372 VSTUP, BETONOVÝ 1,1*1,9*0,15=0,314 [I] Beton.plocha a vjezdy KM 0,519, km 0,560 66,7*1,65*0,15=16,508 [J] KM 5,585 BETONOVÁ PLOCHA 21,5*1,0*0,15=3,225 [K] KM 0,599 – 0,626 BETONOVÁ PLOCHA 26,8*1,7*0,15=6,834 [L] KM 1,635 VSTUP BETONOVÝ 1,4*2*0,15=0,420 [M] KM 1,651 SJEZD BETONOVÝ 3,4*1,9*0,15=0,969 [N] KM 1,816 SJEZD BETONOVÝ 10,5*1,9*0,15=2,993 [O] KM 1,916 VSTUP BETONOVÝ 1,25*2,2*0,15=0,413 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=47,678 [Q] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113178		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 113178 Délka * prům.šířka* prům.tl. Žulová kostka 100x100x100, lože 40mm KM 0,321 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 5,5*1,25*0,14=0,963 [A] KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 7,9*2,2*0,14=2,433 [B] Celkem: A+B=3,396 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	3,396		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Dlaždice 50/50, barva přírodní, tl.50 mm KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6*1,4*0,09=0,756 [A] Betonová zámková dlažba, barva přírodní Dlažba, tl. 80 mm, lože 40mm KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 5,8*1,0*0,12=0,696 [B] KM 0,448 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 5*1,4*0,12=0,840 [C] Žulová kostka 50x50x50, lože 40mm KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 3,7*1,15*0,09=0,383 [D] Celkem: A+B+C+D=2,675 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,675		
12	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	1 822,741		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Odstranění podkladu pod komunikací				
			Plocha ze situace				
			Délka * prům.šířka * průměrná tl.				
			Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo	(20*0,80+184*0,80)*0,3=48,960 [A]			
			Km 0,000 00 - km 0,670 00 vpravo	100*0,70*0,3+194*1,20*0,3+37*0,80*0,3=99,720 [B]			
			Km 0,120 00 - km 0,180 00 včetně KŘÍŽOVATKY S MK (plocha * průměrná tl.)		1135*0,34=385,900 [C]		
			Délka frézování dle diagnostiky vozovky * pl. (Km 0,670 00 - km 1,620 00)		385*0,6=231,000 [D]		
			Km 1,620 00 - km 1,974 23 (uvažováno 30%)	(1974,23-1620,0)*(5,8+0,8+0,8)*0,3=786,391 [E]			
			KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK	29,5*0,5*0,3=4,425 [F]			
			KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK	9,0*0,5*0,3=1,350 [G]			
			KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK	10,5*0,5*0,3=1,575 [H]			
			KM 0,643 PROPUSTEK	5,5*5,5*0,4=12,100 [I]			
			KM 0,763 PROPUSTEK	5,5*5,5*0,25=7,563 [J]			
			KM 1,175 PROPUSTEK	5,5*5,5*0,25=7,563 [K]			
			KM 1,306 PROPUSTEK	6,5*5,5*0,25=8,938 [L]			
			KM 1,432 PROPUSTEK	6,5*5,5*0,3=10,725 [M]			
			KM 1,380 – 1,520 (směrový oblouk)	(140+140)*0,60=168,000 [BJ]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+BJ=1 774,210 [N]				
			Odstranění podkladu pod asfaltovými sjezdy				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,3*2,6*0,05+6,3*1,0*0,2=2,079 [O]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	5,4*3,00*0,05+5,4*1,0*0,2=1,890 [P]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	3,4*1,5*0,05+3,4*1,0*0,2=0,935 [Q]			
			KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ	7,8*1,3*0,05+7,8*1,0*0,2=2,067 [R]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,7*1,4*0,05+6,7*1,0*0,2=1,809 [S]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	3,8*1,7*0,05+3,8*1,0*0,2=1,083 [T]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5*2,3*0,05+27,5*1,0*0,2=8,663 [U]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,9*2,2*0,05+4,9*2,2*0,2=2,695 [V]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,8*0,05+4,4*1,0*0,2=1,276 [W]			
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7,2*1,9*0,05+7,2*1,0*0,2=2,124 [X]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,4*1,9*0,05+2,4*1,0*0,2=0,708 [Y]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2*1,6*0,05+2*1,0*0,2=0,560 [Z]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*1,65*0,05+4,8*1,0*0,2=1,356 [AA]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4,3*1,6*0,05+4,3*1,0*0,2=1,204 [AB]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,8*1,15*0,05+1,8*1,0*0,2=0,464 [AC]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,7*2,0*0,05+5,7*1,0*0,2=1,710 [AD]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	2,65*2,1*0,05+2,65*1,0*0,2=0,808 [AE]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	4,7*2,0*0,05+4,7*1,0*0,2=1,410 [AF]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,7*0,05+4,4*1,0*0,2=1,254 [AG]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*2,25*0,05+4,8*1,0*0,2=1,500 [AH]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	6,2*2,3*0,05+6,2*1,0*0,2=1,953 [AI]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5*1,8*0,05+5,5*1,0*0,2=1,595 [AJ]			
			Celkem: O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=39,143 [AK]				
			Odstranění podkladu pod nezpevněnými sjezdy				
			KM 0,053 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	1,1*1,0*0,1=0,110 [AL]			
			KM 0,084 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	4*1,0*0,1=0,400 [AM]			
			KM 0,097 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	4,4*1,0*0,1=0,440 [AN]			
			KM 0,125 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	3*1,0*0,1=0,300 [AO]			
			KM 0,357 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	3*1,0*0,1=0,300 [AP]			
			KM 0,361 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	5*1,0*0,1=0,500 [AQ]			
			KM 0,578 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,8*1,0*0,1=0,380 [AR]			
			KM 1,075 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	5,5*1,0*0,1=0,550 [AS]			
			KM 1,182 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	9*1,0*0,1=0,900 [AT]			
			KM 1,299 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	8,5*1,0*0,1=0,850 [AU]			
			KM 1,435 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	6*1,0*0,1=0,600 [AV]			
			KM 1,572 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,5*1,0*0,1=0,350 [AW]			
			KM 1,624 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,6*1,0*0,1=0,360 [AX]			
			KM 1,666 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4,7*1,0*0,1=0,470 [AY]			
			KM 1,681 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,3*1,0*0,1=0,330 [AZ]			
			KM 1,697 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,5*1,0*0,1=0,350 [BA]			
			KM 1,853 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,7*1,0*0,1=0,370 [BB]			
			KM 1,919 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4,4*1,0*0,1=0,440 [BC]			
			Celkem: AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC=8,000 [BD]				
			Odstranění podkladu pod dlážděnými sjezdy				
			KM 0,448 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5*0,4*0,1=0,200 [BE]			
			KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	7,9*1,2*0,1=0,948 [BF]			
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	6*0,4*0,1=0,240 [BG]			
			Celkem: BE+BF+BG=1,388 [BH]				

Celkem: N+AK+BD+BH=1 822,741 [BI]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Odstranění stávajících betonových záhonových obrubníků, včetně odvozu KM 0,142 – 0,195 vpravo 67=67,000 [A] Km 0,200 – 0,221 vpravo 20=20,000 [B] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 13=13,000 [C] KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [D] KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [E] KM 0,321 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [F] KM 0,440 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [G] KM 0,448 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [H] KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2+3=5,000 [I] KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=123,000 [K] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	123,000		
14	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M	283,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Odstranění stávajících betonových silničních obrubníků, včetně odvozu Km 0,018 vpravo 10+3=13,000 [A] KM 0,142 – 0,195 vpravo 67=67,000 [B] KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 6=6,000 [C] Km 0,202 – 0,219 vpravo 21=21,000 [D] KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 4=4,000 [E] KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ 3=3,000 [F] KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP 28=28,000 [G] KM 0,331 SJEZD, BETONOVÁ PLOCHA 11=11,000 [H] KM 0,440 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2=2,000 [I] KM 0,448 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5=5,000 [J] KM 0,357 SJEZD 5=5,000 [K] KM 0,361 SJEZD 6=6,000 [L] Km 0,363 – 0,377 vpravo 15=15,000 [M] KM 0,277 SJEZD, BETONOVÝ 4=4,000 [N] Km 0,313 – 0,324 vlevo 11=11,000 [O] KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ 5=5,000 [P] KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 9=9,000 [Q] KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ 6=6,000 [R] Km 1,801 – 1,820 vlevo 19=19,000 [S] KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 7=7,000 [T] KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ 8=8,000 [U] Km 1,945 – 1,974 vlevo 28=28,000 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=283,000 [W] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	1 139,832		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Frézování krytu asfaltové vozovky Plocha ze situace * tl. Km 0,000 00 - km 0,670 00 (včetně křižovatek) 4880*0,11=536,800 [A] Km 0,670 00 - km 1,620 00 5140*0,05=257,000 [B] Frézování v místech opravy trhli a sanací dl.*tl. (Km 0,670 00 - km 1,620 00) 1510*0,05+385*(0,05+0,05)=114,000 [C] Délka * prům.šířka * průměrná tl. Km 1,620 00 - km 1,974 23 354,23*5,75*0,10=203,682 [D] KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*1,9*0,10=5,415 [E] KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*2,1*0,10=1,470 [F] KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*2,8*0,10=2,240 [G] KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: (7,0*5,5)*0,05=1,925 [H] KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: (7,0*5,5)*(0,05+0,05)=3,850 [I] KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: (7,0*5,5)*(0,05+0,05)=3,850 [J] KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: (8,0*5,5)*(0,05+0,05)=4,400 [K] KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: (8,0*6,5)*(0,05+0,05)=5,200 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 139,832 [M] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				
16	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	201,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. TL. 100 mm [dl.*prům. š. * prům.tl.]: Km 0,000 00 - km 0,670 00 ((100+47+61+40+18+26+31+162+4)*1,0+(42+25)*1,5+(87+23+5+25+20+16+10+16+9+16+15+18+28+5+57)*1,0+(18+25)*1,5) *0,1=100,400 [A] [prům. pl. * prům.tl.]: KM 0,643 PROPUSTEK (10+5)*0,10=1,500 [B] KM 0,763 PROPUSTEK (10+5)*0,10=1,500 [C] KM 1,175 PROPUSTEK (10+5)*0,10=1,500 [D] KM 1,306 PROPUSTEK (10+5)*0,10=1,500 [E] KM 1,432 PROPUSTEK (10+5)*0,10=1,500 [F] Plocha u křižovatky km 0,142 68*0,10=6,800 [G] Km 0,670 00 - km 1,620 00 – v místě podél sanací (konstrukce D) 385*0,10=38,500 [H] Km 1,620 00 - km 1,974 23 (6+25+20+22+26+16+8+13+17+27+21+11+15+26+6+5+15+9+41+14+14+4+81+18+27)*1,0*0,10=48,700 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=201,900 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
17	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Celková délka řešeného úseku – vjezdy a křižovatky [dl.*prům. š.]: Km 0,000 00 - km 0,670 00 (1+91+5+33+167+10+76)*0,5+(28+5+57+18+20+46)*0,5=278,500 [A] Km 0,670 00 - km 1,620 00 950,00*0,5=475,000 [B] Km 1,620 00 - km 1,974 23 (3+6+25+20+22+26+12+3+8+14+17+27+21)*0,5+(11+15+26+6+6+15+1+2+3+4+41+14+14+4+81+18+27)*0,5=246,000 [C] Celkem: A+B+C=999,500 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	999,500		
18	12932		VYPROFILOVÁNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Včetně odborného ošetření kořenů stromů.	M	1 169,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka ze situace				
			Km 0,412 – 0,576 vlevo	576-412=164,000 [A]			
			Km 0,580 – 0,590 vlevo	590-580=10,000 [B]			
			Km 0,595 – 1,072 vlevo	1072-595=477,000 [C]			
			Km 1,078 – 1,293 vlevo	1293-1078=215,000 [D]			
			Km 1,304 – 1,428 vlevo	1428-1304=124,000 [E]			
			Km 1,439 – 1,570 vlevo	1570-1439=131,000 [F]			
			Km 1,574 – 1,622 vlevo	1622-1574=48,000 [G]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 169,000 [H]				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	82,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 (délka*šířka*výška) Uliční vpusti				
	UV 3-01		1,2*1,2*0,6=0,864 [A]				
	UV 3-02		1,2*1,2*0,6=0,864 [B]				
	UV 3-03		1,2*1,2*0,6=0,864 [C]				
	UV 3-04		1,2*1,2*0,6=0,864 [D]				
	UV 3-05		1,2*1,2*0,6=0,864 [E]				
	UV 3-06		1,2*1,2*0,6=0,864 [F]				
	UV 3-51		1,2*1,2*0,6=0,864 [G]				
	UV 3-52		1,2*1,2*0,6=0,864 [H]				
	UV 3-53		1,2*1,2*0,6=0,864 [I]				
	UV 3-54		1,2*1,2*0,6=0,864 [J]				
	UV 3-55		1,2*1,2*0,6=0,864 [K]				
	UV 3-56		1,2*1,2*0,6=0,864 [L]				
	UV 3-57		1,2*1,2*0,6=0,864 [M]				
			2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*1,2*1,2*0,6=1,728 [AF]				
			Šachty				
	MŠ 3-01		1,6*1,6*1,5=3,840 [N]				
	MŠ 3-02		1,6*1,6*1,5=3,840 [O]				
	MŠ 3-03		1,6*1,6*1,5=3,840 [P]				
	MŠ 3-04		1,6*1,6*1,5=3,840 [Q]				
	MŠ 3-05		1,6*1,6*1,5=3,840 [R]				
	MŠ 3-51		1,6*1,6*1,5=3,840 [S]				
	MŠ 3-52		1,6*1,6*1,5=3,840 [T]				
	MŠ 3-53		1,6*1,6*1,5=3,840 [U]				
	MŠ 3-54		1,6*1,6*1,5=3,840 [V]				
	MŠ 3-55		1,6*1,6*1,5=3,840 [W]				
	MŠ 3-56		1,6*1,6*1,5=3,840 [X]				
	MŠ 3-57		1,6*1,6*1,5=3,840 [Y]				
	MŠ 3-58		1,6*1,6*1,5=3,840 [Z]				
	MŠ 3-59		1,6*1,6*1,5=3,840 [AA]				
	MŠ 3-60		1,6*1,6*1,5=3,840 [AB]				
	MŠ 3-61		1,6*1,6*1,5=3,840 [AC]				
	MŠ 3-62		1,6*1,6*1,5=3,840 [AD]				
	MŠ 3-63		1,6*1,6*1,5=3,840 [AE]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+AF+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=82,080 [AG] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -69,12=-69,120 [A]		-69,120		
			aktuální množství		12,960		
20	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	15,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Vybourání stávajících kanalizačních přípojek (délka*šířka*prům.výška)				
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-01	1,0*0,4*0,5=0,200 [A]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-02	1,0*0,4*0,5=0,200 [B]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-03	1,0*0,4*0,5=0,200 [C]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-51	1,0*0,4*0,5=0,200 [D]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-53	1,0*0,4*0,5=0,200 [E]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-54	1,0*0,4*0,5=0,200 [F]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-55	1,0*0,4*0,5=0,200 [G]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-56	1,0*0,4*0,5=0,200 [H]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 3-57	1,0*0,4*0,5=0,200 [I]			
			2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*2,0*0,4*0,5=0,800 [M]				
			Pro chráničky				
			Km 0,220 2*(4+4)*0,4*0,5=3,200 [J]				
			Km 1,801 (16+16)*0,4*0,5=6,400 [K]				
			Km 1,940 (9+9)*0,4*0,5=3,600 [L]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+M+J+K+L=15,800 [N]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet:	SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
21	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou - včetně zhutnění Délka * průměrná plocha * počet stran Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo (670,0-0,00)*0,10*2=134,000 [A] Km 0,670 00 - km 1,620 00 385*0,10=38,500 [B] Délka * průměrná plocha * počet stran * procento sanací Km 1,620 00 - km 1,974 23 (1941,23-1620,0)*0,10*2*0,30=19,274 [C] Délka * průměrná plocha * počet stran KM 0,142 – křižovatka – vedlejší komunikace 18*0,10*2=3,600 [D] Km 0,142 JZ STRANA KŘÍŽOVATKY S MK (plocha*tl.) (100+85)*0,15=27,750 [E] KM 0,643 PROPUSTEK 5,5*5,5*0,2=6,050 [F] KM 0,763 PROPUSTEK 5,5*5,5*0,15=4,538 [G] KM 1,175 PROPUSTEK 5,5*5,5*0,15=4,538 [H] KM 1,306 PROPUSTEK 6,5*5,5*0,15=5,363 [I] KM 1,432 PROPUSTEK 6,5*5,5*0,15=5,363 [J] Km 1,380 – 1,500 120*0,15+120*0,10=30,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=278,976 [L] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	278,976		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	78,616		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Přípojky uličních vpustí				
			(délka*šířka*výška)				
	UV 3-01		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [A]				
	UV 3-02		2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [B]				
	UV 3-03		2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [C]				
	UV 3-04		7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [D]				
	UV 3-05		3*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*3=0,268 [E]				
	UV 3-06		2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [F]				
	UV 3-51		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [G]				
	UV 3-52		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [H]				
	UV 3-53		1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [I]				
	UV 3-54		10*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*10=0,894 [J]				
	UV 3-55		7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [K]				
	UV 3-56		8*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*8=0,715 [L]				
	UV 3-57		7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [M]				
			Uliční vpusti				
	UV 3-01		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [N]				
	UV 3-02		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [O]				
	UV 3-03		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [P]				
	UV 3-04		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Q]				
	UV 3-05		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [R]				
	UV 3-06		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [S]				
	UV 3-51		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [T]				
	UV 3-52		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [U]				
	UV 3-53		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [V]				
	UV 3-54		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [W]				
	UV 3-55		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [X]				
	UV 3-56		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Y]				
	UV 3-57		(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Z]				
			2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*(1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=1,965 [AV]				
			Šachty				
	MŠ 3-01		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AA]				
	MŠ 3-02		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AB]				
	MŠ 3-03		(1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AC]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			MŠ 3-04 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AD]				
			MŠ 3-05 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AE]				
			MŠ 3-51 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AF]				
			MŠ 3-52 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AG]				
			MŠ 3-53 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AH]				
			MŠ 3-54 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AI]				
			MŠ 3-55 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AJ]				
			MŠ 3-56 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AK]				
			MŠ 3-57 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AL]				
			MŠ 3-58 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AM]				
			MŠ 3-59 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AN]				
			MŠ 3-60 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AO]				
			MŠ 3-61 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AP]				
			MŠ 3-62 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AQ]				
			MŠ 3-63 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AR]				
			Pro chráničky				
			Km 0,220 2*(4+4)*0,4*0,5-2*(4+4)*0,17*0,17=2,738 [AS]				
			Km 1,801 (16+16)*0,4*0,5-(16+16)*0,17*0,17=5,475 [AT]				
			Km 1,940 (9+9)*0,4*0,5-(9+9)*0,17*0,17=3,080 [AU]				
			Celkem:				
			A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AV+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU=7				
			8,616 [AW]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -47,934=-47,934 [A]		-47,934		
			aktuální množství		30,682		
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	7,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 (délka*šířka*výška)				
			Lože pod kanalizační přípojky				
	UV 3-01		1*0,4*0,1=0,040 [A]				
	UV 3-02		2*0,4*0,1=0,080 [B]				
	UV 3-03		2*0,4*0,1=0,080 [C]				
	UV 3-04		7*0,4*0,1=0,280 [D]				
	UV 3-05		3*0,4*0,1=0,120 [E]				
	UV 3-06		2*0,4*0,1=0,080 [F]				
	UV 3-51		1*0,4*0,1=0,040 [G]				
	UV 3-52		1*0,4*0,1=0,040 [H]				
	UV 3-53		1*0,4*0,1=0,040 [I]				
	UV 3-54		10*0,4*0,1=0,400 [J]				
	UV 3-55		7*0,4*0,1=0,280 [K]				
	UV 3-56		8*0,4*0,1=0,320 [L]				
	UV 3-57		7*0,4*0,1=0,280 [M]				
			2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*2*0,4*0,1=0,160 [AA]				
			Obsyp kanalizační přípojky				
	UV 3-01		(1*0,4*0,3)-(1*3,14*0,075*0,075)=0,102 [N]				
	UV 3-02		(2*0,4*0,3)-(2*3,14*0,075*0,075)=0,205 [O]				
	UV 3-03		(2*0,4*0,3)-(2*3,14*0,075*0,075)=0,205 [P]				
	UV 3-04		(7*0,4*0,3)-(7*3,14*0,075*0,075)=0,716 [Q]				
	UV 3-05		(3*0,4*0,3)-(3*3,14*0,075*0,075)=0,307 [R]				
	UV 3-06		(2*0,4*0,3)-(2*3,14*0,075*0,075)=0,205 [S]				
	UV 3-51		(1*0,4*0,3)-(1*3,14*0,075*0,075)=0,102 [T]				
	UV 3-52		(1*0,4*0,3)-(1*3,14*0,075*0,075)=0,102 [U]				
	UV 3-53		(1*0,4*0,3)-(1*3,14*0,075*0,075)=0,102 [V]				
	UV 3-54		(10*0,4*0,3)-(10*3,14*0,075*0,075)=1,023 [W]				
	UV 3-55		(7*0,4*0,3)-(7*3,14*0,075*0,075)=0,716 [X]				
	UV 3-56		(8*0,4*0,3)-(8*3,14*0,075*0,075)=0,819 [Y]				
	UV 3-57		(7*0,4*0,3)-(7*3,14*0,075*0,075)=0,716 [Z]				
			2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*2*0,4*0,1=0,160 [AB]				

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+AA+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AB=7,720 [AC]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Změřeno v situaci. KCE "CH" – CHODNÍK 243,0=243,000 [A] KCE "ZB" – CHODNÍK 120,35+179,39=299,740 [B] KCE "ZA" – VJEZD 228,81=228,810 [C] KCE "ZD" – VJEZD 35,83+13,88=49,710 [D] KCE "NK" – VJEZD 174,44+80,0=254,440 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 075,700 [F]	M2	1 075,700		
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
25	18221	1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 320,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Včetně nákupu nového humózního materiálu. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Tl.0,10 m. Délka * prům.šířka Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo (100+10+47+61+40+18+26+31+162+4)*1,0+(42+25)*1,5=599,500 [A] Km 0,000 00 - km 0,670 00 vpravo (87+23+5+25+20+16+10+16+9+16+15+18+28+5+57)*1,0+(18+25)*1,5=414,500 [B] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vlevo (1620-670-7-14-6)*0,25=230,750 [C] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vpravo (1620-670-8-20)*0,25=230,500 [D] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vlevo (6+25+20+22+26+16+8+13+17+27+21)*1,0=201,000 [E] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vpravo (11+15+26+6+5+15+9+41+14+14+4+81+18+27)*1,0=286,000 [F] Plocha odměřená ze situace Plocha u křižovatky km 0,142 167+86+15=268,000 [G] Km 1,380 – 1,500 120*0,5+120*0,25=90,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 320,250 [I] Odhumusování (položka 12110) 201,9 m3 Nové ohumusování (položka 18221) 2320,25*0,10=232,03 m3 Nákup nové ornice (Nové ohumusování - odhumusování): 232,03 - 201,90 = 30,13 m3 Bude dovezeno celkem 30,13 m3 nového humózního materiálu (1m3=1,4t). Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
26	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	3 504,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. TL.0,15 m Délka * prům.šířka Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo (100+10+47+61+40+18+26+31+162+4)*1,0+(42+25)*1,5=599,500 [A] Km 0,000 00 - km 0,670 00 vpravo (87+23+5+25+20+16+10+16+9+16+15+18+28+5+57)*1,0+(18+25)*1,5=414,500 [B] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vlevo (1620-670-7-14-6)*0,25=230,750 [C] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vpravo (1620-670-8-20)*0,25=230,500 [D] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vlevo (6+25+20+22+26+16+8+13+17+27+21)*1,0=201,000 [E] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vpravo (11+15+26+6+5+15+9+41+14+14+4+81+18+27)*1,0=286,000 [F] Plocha odměřená ze situace Plocha u křižovatky km 0,142 167+86+15+15=283,000 [G] Vyprofilování příkopů položka 12931 (délka*šířka 1,0m) 1169*1,0=11 169,000 [H] Km 1,380 – 1,500 120*0,5+120*0,25=90,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13 504,250 [J] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
27	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění. Km 0,000 – 1,974 20*(1,5+1,5+1,5+1,5)=120,000 [A] Celkem: A=120,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	120,000		
1		Zemní práce					1 341 724,08

3

Svislé konstrukce

28	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	66,000		
----	--------	--	---	---	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Chránička. Kabelový žlab TK1 včetně poklopu k žlabu. Délka odečtena ze situace. Km 0,120 2*(4+4)=16,000 [A] Km 1,801 16+16=32,000 [B] Km 1,940 9+9=18,000 [C] Celkem: A+B+C=66,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3		Svislé konstrukce					19 800,00

5

Komunikace

29 562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM M2 180,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KONSTRUKCE "F1"+"S5" – DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY)

Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Včetně odvodnění stmeleného podkladu (viz.výkres C.1.4)

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace

SC C8/10 (210mm)

KM 0,120 – 0,137 vpravo 35=35,000 [A]

KM 0,142 – 0,172 vpravo 68=68,000 [B]

KM 0,142 – 0,172 vlevo 77=77,000 [C]

Celkem: A+B+C=180,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
30	56331	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "CH" – CHODNÍK Lože 30 mm Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 0,014 vpravo 1,7*0,40=0,680 [A] KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK 2,0*0,40=0,800 [B] KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ (3+3)*0,40=2,400 [C] KM 0,220 vpravo 2,8*0,40=1,120 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5,000		
31	56331	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	12,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA Lože 40 mm Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ 10,0*0,40=4,000 [A] KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ 6,0*0,40=2,400 [B] KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6,70*0,40=2,680 [C] KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ 8,3*0,40=3,320 [D] Celkem: A+B+C+D=12,400 [E] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	134,225		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “S2”				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * průměrná šířka				
			VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA				
			Vyrovnávací vrstva				
			KM 0,448 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5*0,4=2,000 [A]			
			KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	7,9*1,2=9,480 [B]			
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	6*0,4=2,400 [C]			
			Celkem: A+B+C=13,880 [D]				
			CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA				
			Vyrovnávací vrstva				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,170 – 0,194 CHODNÍK VPRAVO	24*0,38=9,120 [E]			
			KM 0,200 – 0,221 CHODNÍK VPRAVO	21*0,25=5,250 [F]			
			KM 0,240 VSTUP, BETONOVÝ	1,5*0,5=0,750 [G]			
			KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ	3*0,4=1,200 [H]			
			KM 0,315 SJEZD, BETONOVÝ	4,25*0,4=1,700 [I]			
			KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ	5,5*0,5=2,750 [J]			
			KM 0,372 VSTUP, BETONOVÝ	1,1*0,5=0,550 [K]			
			Beton.plocha a vjezdy KM 0,519, km 0,560	66,7*0,65=43,355 [L]			
			KM 5,585 BETONOVÁ PLOCHA	21,5*1,0=21,500 [M]			
			KM 0,599 – 0,626 BETONOVÁ PLOCHA	26,8*0,7=18,760 [N]			
			KM 1,635 VSTUP BETONOVÝ	1,4*1,0=1,400 [O]			
			KM 1,651 SJEZD BETONOVÝ	3,4*0,9=3,060 [P]			
			KM 1,816 SJEZD BETONOVÝ	10,5*0,9=9,450 [Q]			
			KM 1,916 VSTUP BETONOVÝ	1,25*1,2=1,500 [R]			
			Celkem: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=120,345 [S]				
			Celkem: D+S=134,225 [T]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD-A Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	3 063,687		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD-a (150mm) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			KCE "S4" - POD KCE "C" – KOMUNIKACE Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. KM 0,020 – 0,040 vlevo – Sanace [dl.*prům. š.]: 20,0*1,25=25,000 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: KM 0,020 – 0,040 vlevo – Sanace: 20*0,35=7,000 [B] KM 0,020 – 0,120 vpravo – Sanace [dl.*prům. š.]: 100,0*1,75=175,000 [C] KM 0,200 – 0,394 vpravo – Sanace [dl.*prům. š.]: 194*1,75=339,500 [D] KM 0,218 – 0,402 vlevo – Sanace [dl.*prům. š.]: 184*1,75=322,000 [E] KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace [dl.*prům. š.]: 37*1,25=46,250 [F] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace: 37*0,35=12,950 [G] KM 0,643 Propustek (včetně rozšíření odstupňováním vrstev) 10*5,5+2*10*0,35=62,000 [H] KM 0,174 přípojka UV 3-04 6*0,4=2,400 [I] KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 20,58*6,80=139,944 [J] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK: 18*0,35=6,300 [K] KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*5,5=30,250 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 168,594 [M]				
			KCE "S3" (KCE "D" – KOMUNIKACE) Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Podél sanací Km 0,670 00 – 1,620 00 [dl.*prům. š.]: 385*1,60=616,000 [N] KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*6,0=33,000 [O] KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*6,0=33,000 [P] KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*6,0=33,000 [Q] KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,0*6,0=36,000 [R] KM 1,380 – 1,520 (směrový oblouk) 140*1,60+140*1,60=448,000 [AC] Celkem: N+O+P+Q+R+AC=1 199,000 [S]				
			KCE "S3" (KCE "B" – KOMUNIKACE) Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: 354,23*5,75=2 036,823 [T] Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: (354,23+354,23-70)*0,35=223,461 [U] KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*1,15=32,775 [V] KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*1,55=10,850 [W] KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*2,05=16,400 [X]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: T+U+V+W+X=2 320,309 [Y] Uvažováno 30% z celkové plochy:: Y*0,30=696,093 [Z] Celkem: Z=696,093 [AA] Celkem: M+S+AA=3 063,687 [AB] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - zahrnuje postřiky, nátěry				
34	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 283,069		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD-b (150mm) Viz.výkres B.2.7 - B.2.9 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			KCE "S3" (Konstrukce "D") Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Podél sanací Km 0,670 00 – 1,620 00 [dl.*prům. š.]: 385*1,70=654,500 [A] KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,50*6,0=33,000 [B] KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,50*6,0=33,000 [C] KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,50*6,0=33,000 [D] KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,00*6,0=36,000 [E] KM 1,380 – 1,520 (směrový oblouk) 140*1,70+140*1,70=476,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 265,500 [G]				
			KCE "S3" (Konstrukce "B") Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: 354,23*5,75=2 036,823 [H] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: (354,23+354,23)*0,70=495,922 [I] KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*0,90=25,650 [J] KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*1,30=9,100 [K] KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*1,80=14,400 [L] Celkem: H+I+J+K+L=2 581,895 [M] Uvažováno 30% z celkové plochy: M*0,30=774,569 [N] Celkem: N=774,569 [O]				
			KCE "CH" – CHODNÍK Délka * průměrná šířka KM 0,010 vpravo 1,5*1,0=1,500 [P] KM 0,118 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 1*2,8=2,800 [Q] KM 0,147 DOPRAVNÍ OSTRŮVEK 18,00=18,000 [R] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 9,1*2,1=19,110 [S] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 12*1,5+5,5*1,8=27,900 [T] KM 0,155 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 12*1,5+4,5*1,5=24,750 [U] KM 0,143 – 0,163 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU 30,6*1,5=45,900 [V] KM 0,370 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 3,0*1,0=3,000 [W] KM 0,375 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 2,5*1,0=2,500 [X] KM 0,440 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 1,7*1,7=2,890 [Y]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 1,800 – 1,820 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU 19,5*1,3=25,350 [Z] KM 1,947 – 1,973 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU 31,5*2,2=69,300 [AA] Celkem: P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=243,000 [AB]				
			Celkem: G+O+AB=2 283,069 [AC] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
35	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD-B. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	1 932,284		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "S4"				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * průměrná šířka				
			Konstrukce "C"				
			ŠD-b (200mm), dle PD				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			KM 0,020 – 0,040 vlevo – Sanace [dl.*prům. š.]:	20,0*1,5=30,000 [A]			
			Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]:	KM 0,020 – 0,040 vlevo – Sanace: 20*0,70=14,000 [B]			
			KM 0,020 – 0,120 vpravo – Sanace [dl.*prům. š.]:	100,0*2,0=200,000 [C]			
			KM 0,200 – 0,394 vpravo – Sanace [dl.*prům. š.]:	194*2,0=388,000 [D]			
			KM 0,218 – 0,402 vlevo – Sanace [dl.*prům. š.]:	184*2,0=368,000 [E]			
			KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace [dl.*prům. š.]:	37*1,5=55,500 [F]			
			Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]:	KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace: 37*0,65=24,050 [G]			
			KM 0,643 Propustek (včetně rozšíření odstupňováním vrstev)	10*5,5+2*10*0,70=69,000 [H]			
			KM 0,174 přípojka UV 3-04	6*0,4=2,400 [I]			
			KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]:	20,58*6,80=139,944 [J]			
			Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]:	KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK: 18*0,65=11,700 [K]			
			KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,0*5,5=27,500 [L]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1	330,094 [M]			
			KCE "S2"				
			konstrukce "ZB" – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,170 – 0,194 CHODNÍK VPRAVO	24*1,0=24,000 [N]			
			KM 0,200 – 0,221 CHODNÍK VPRAVO	21*1,0=21,000 [O]			
			KM 0,240 VSTUP, BETONOVÝ	1,50*1,0=1,500 [P]			
			KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ	3*1,0=3,000 [Q]			
			KM 0,315 SJEZD, BETONOVÝ	4,25*1,0=4,250 [R]			
			KM 0,331 SJEZD, BETONOVÁ PLOCHA	10,5*0,5=5,250 [S]			
			KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ	5,5*1,0=5,500 [T]			
			KM 0,371 SJEZD BETONOVÝ	3,4*1,1=3,740 [U]			
			KM 0,372 VSTUP, BETONOVÝ	1,1*1,0=1,100 [V]			
			Beton.plocha a vjezdy KM 0,519, km 0,560	66,7*1,0=66,700 [W]			
			KM 0,599 – 0,626 BETONOVÁ PLOCHA	26,8*1,0=26,800 [X]			
			KM 1,635 VSTUP BETONOVÝ	1,4*1,0=1,400 [Y]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 1,651 SJEZD BETONOVÝ	3,4*1,0=3,400 [Z]			
			KM 1,816 SJEZD BETONOVÝ	10,5*1,0=10,500 [AA]			
			KM 1,916 VSTUP BETONOVÝ	1,25*1,0=1,250 [AB]			
			Celkem: N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=179,390 [AC]				
			KCE "S2"				
			konstrukce "ZA" – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,3*1,0=6,300 [AD]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	5,4*1,00=5,400 [AE]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	3,4*1,0=3,400 [AF]			
			KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ	7,8*1,0=7,800 [AG]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,7*1,0=6,700 [AH]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	3,8*1,0=3,800 [AI]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5*1,0=27,500 [AJ]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,9*2,2=10,780 [AK]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,0=4,400 [AL]			
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7,2*1,0=7,200 [AM]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,4*1,0=2,400 [AN]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2*1,0=2,000 [AO]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*1,0=4,800 [AP]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4,3*1,0=4,300 [AQ]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,8*1,0=1,800 [AR]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,7*1,0=5,700 [AS]			
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	2,65*1,0=2,650 [AT]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	4,7*1,0=4,700 [AU]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,0=4,400 [AV]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*1,0=4,800 [AW]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	6,2*1,0=6,200 [AX]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5*1,0=5,500 [AY]			
			Celkem: AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY=132,530 [AZ]				
			KCE "S2"				
			konstrukce "ZD" – VJEZD – DLAŽBA				
			Délka * šířka				
			KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5,8*1,0=5,800 [BA]			
			KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	3,7*1,15=4,255 [BB]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 0,321 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5,5*1,25=6,875 [BC]			
			KM 0,448 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5*1,0=5,000 [BD]			
			KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	7,9*1,0=7,900 [BE]			
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	6*1,0=6,000 [BF]			
			Celkem: BA+BB+BC+BD+BE+BF=35,830 [BG]				
			KCE "S2"				
			konstrukce "NK" – VJEZD – NEZPEVNĚNÝ				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,053 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	1,1*2,2=2,420 [BH]			
			KM 0,084 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	4*2,5=10,000 [BI]			
			KM 0,097 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	4,4*2,25=9,900 [BJ]			
			KM 0,125 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	3*4,7=14,100 [BK]			
			KM 0,357 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	5*1,4=7,000 [BL]			
			KM 0,361 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	5*1,4=7,000 [BM]			
			KM 0,578 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,8*2,15=8,170 [BN]			
			KM 1,075 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	5,5*1=5,500 [BO]			
			KM 1,182 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	9*2,0=18,000 [BP]			
			KM 1,299 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	8,5*2,9=24,650 [BQ]			
			KM 1,435 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	6*2,5=15,000 [BR]			
			KM 1,572 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,5*2,25=7,875 [BS]			
			KM 1,624 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,6*2=7,200 [BT]			
			KM 1,666 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4,7*2=9,400 [BU]			
			KM 1,681 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,3*1,85=6,105 [BV]			
			KM 1,697 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,5*2,3=8,050 [BW]			
			KM 1,853 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,7*1,9=7,030 [BX]			
			KM 1,919 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4,4*1,6=7,040 [BY]			
			Celkem: BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY=174,440 [BZ]				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,053 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	1,1*1,0=1,100 [CA]			
			KM 0,084 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	4*1,0=4,000 [CB]			
			KM 0,097 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	4,4*1,0=4,400 [CC]			
			KM 0,125 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	3*1,0=3,000 [CD]			
			KM 0,357 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	3*1,0=3,000 [CE]			
			KM 0,361 SJEZD, NEZPEVNĚNÝ	5*1,0=5,000 [CF]			
			KM 0,578 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,8*1,0=3,800 [CG]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 1,075 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 5,5*1,0=5,500 [CH] KM 1,182 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 9*1,0=9,000 [CI] KM 1,299 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 8,5*1,0=8,500 [CJ] KM 1,435 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 6*1,0=6,000 [CK] KM 1,572 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0=3,500 [CL] KM 1,624 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,6*1,0=3,600 [CM] KM 1,666 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,7*1,0=4,700 [CN] KM 1,681 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,3*1,0=3,300 [CO] KM 1,697 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,5*1,0=3,500 [CP] KM 1,853 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,7*1,0=3,700 [CQ] KM 1,919 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,4*1,0=4,400 [CR] Celkem: CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR=80,000 [CS]				
			Celkem: M+AC+AZ+BG+BZ+CS=1 932,284 [CT] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
36	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD-A. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. ŠD-A (200mm) KONSTRUKCE "F1"+"S5" – DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace KM 0,120 – 0,137 vpravo 35=35,000 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,120 – 0,137 vpravo 20,5*0,50=10,250 [B] KM 0,142 – 0,172 vpravo 68=68,000 [C] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,142 – 0,172 vpravo 35,5*0,50=17,750 [D] KM 0,142 – 0,172 vlevo 77=77,000 [E] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,142 – 0,172 vlevo 23,5*0,50=11,750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=219,750 [G]	M2	219,750	117,81	25 888,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
37	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	228,805		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZA“ – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD R-mat (50 mm) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,3*2,6=16,380 [A]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	5,4*3,00=16,200 [B]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	3,4*1,5=5,100 [C]			
			KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ	7,8*1,3=10,140 [D]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,7*1,4=9,380 [E]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	3,8*1,3=4,940 [F]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5*1,5=41,250 [G]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,9*2,2=10,780 [H]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,8=7,920 [I]			
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7,2*1,9=13,680 [J]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,4*1,9=4,560 [K]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2*1,4=2,800 [L]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*1,65=7,920 [M]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4,3*1,6=6,880 [N]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,8*1,15=2,070 [O]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,7*2=11,400 [P]			
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	2,65*2,1=5,565 [Q]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	4,7*2=9,400 [R]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,7=7,480 [S]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*2,25=10,800 [T]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	6,2*2,3=14,260 [U]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5*1,8=9,900 [V]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=228,805 [W]				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
38	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 095,750	96,81	106 079,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Délka * šířka Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo (1+91+5+33+167+10)*0,5+76*0,25=172,500 [A] Km 0,000 00 - km 0,670 00 vpravo (28+5+57+18+20)*0,5+46*0,25=75,500 [B] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vlevo (403+217+129+136+47)*0,25=233,000 [C] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vpravo (507+197+81)*0,25+109*1,5=359,750 [D] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vlevo (3+6+25+20+22+26+12+3+8+14+17+27+21)*0,5=102,000 [E] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vpravo (11+15+26+6+6+15+1+2+3+4+41+14+14+4+81+18+27)*0,5=144,000 [F] KM 0,142 – křižovatka – vedlejší komunikace 18*0,5=9,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 095,750 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
39	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	9 860,768		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			infiltrační postřik 0,8 kg/m2, dle PD				
			KCE "C" – KOMUNIKACE				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: $670,00 \cdot 6,06 = 4\,060,200$ [A]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: $(670+670-560) \cdot 0,35 = 273,000$ [B]				
			KM 0,140 ZPEVNĚNÁ PLOCHA [plocha]: 86,00=86,000 [C]				
			KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: $20,58 \cdot 6,80 = 139,944$ [D]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK: $18 \cdot 0,35 = 6,300$ [E]				
			KM 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: $15,4 \cdot 1,2 = 18,480$ [F]				
			KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: $12,1 \cdot 0,6 = 7,260$ [G]				
			KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: $17,5 \cdot 0,8 = 14,000$ [H]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace: $37 \cdot 0,35 = 12,950$ [I]				
			KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: $6,0 \cdot 5,5 = 33,000$ [J]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 651,134 [K]				
			KCE "D" – KOMUNIKACE				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Podél sanací Km 0,670 00 – 1,620 00 [dl.*prům. š.]: $385 \cdot 1,8 = 693,000$ [L]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: Konstrukce "D" Km 0,670 00 - 1,620 00: $385 \cdot 0,09 = 34,650$ [M]				
			V místě frézování [plocha] Km 0,670 00 – 1,620 00: $1510 = 1\,510,000$ [N]				
			KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: $6,0 \cdot 5,5 = 33,000$ [O]				
			KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: $6,0 \cdot 5,5 = 33,000$ [P]				
			KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: $6,0 \cdot 5,5 = 33,000$ [Q]				
			KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: $7,0 \cdot 5,5 = 38,500$ [R]				
			KM 1,380 – 1,520 (směrový oblouk) $140 \cdot 1,80 + 140 \cdot 1,80 = 504,000$ [AA]				
			Celkem: L+M+N+O+P+Q+R+AA=2 879,150 [S]				
			KCE "B" – KOMUNIKACE				
			spoj.postřik 0,4 kg/m2, dle PD				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: $354,23 \cdot 5,75 = 2\,036,823$ [T]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: (354,23+354,23-70)*0,35=223,461 [U] KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*1,4=39,900 [V] KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*1,7=11,900 [W] KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*2,3=18,400 [X] Celkem: T+U+V+W+X=2 330,484 [Y] Celkem: K+S+Y=9 860,768 [Z] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
40	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	12 167,373		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "C" – KOMUNIKACE				
			spoj.postřik 0,20 kg/m2, dle PD				
			Včetně očištění vozovky před postřikem.				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: $670,00*6,06=4\,060,200$ [A]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: : Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: $(670+670-560)*0,09=70,200$ [B]				
			KM 0,140 ZPEVNĚNÁ PLOCHA [plocha]: 86,00=86,000 [C]				
			KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 20,58*6,80=139,944 [D]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK: $18*0,09=1,620$ [E]				
			KM 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 15,4*1,7=26,180 [F]				
			KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12,1*1,1=13,310 [G]				
			KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 17,5*1,3=22,750 [H]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace: $37*0,09=3,330$ [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4 423,534 [J]				
			KCE "D" – KOMUNIKACE				
			spoj.postřik 0,40 kg/m2, dle PD				
			Včetně očištění vozovky před postřikem.				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "D" Km 0,670 00 - km 1,620 00: $950,00*5,43=5\,158,500$ [K]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: Konstrukce "D" Km 0,670 00 - 1,620 00: $(950+950)*0,09=171,000$ [L]				
			Celkem: K+L=5 329,500 [M]				
			KCE "B" – KOMUNIKACE				
			spoj.postřik 0,2 kg/m2, dle PD				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: $354,23*5,75=2\,036,823$ [N]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: $(354,23+354,23-70)*0,09=57,461$ [O]				
			KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*1,9=54,150 [P]				
			KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*2,1=14,700 [Q]				
			KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*2,8=22,400 [R]				
			Celkem: N+O+P+Q+R=2 185,534 [S]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "ZA" – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD spoj.postřik 0,25 kg/m2, dle PD Délka * průměrná šířka KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ 6,3*2,6=16,380 [T] KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ 5,4*3,00=16,200 [U] KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ 3,4*1,5=5,100 [V] KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ 7,8*1,3=10,140 [W] KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ 6,7*1,4=9,380 [X] KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK 3,8*1,3=4,940 [Y] KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP 27,5*1,5=41,250 [Z] KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ 4,9*2,2=10,780 [AA] KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*1,8=7,920 [AB] KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ 7,2*1,9=13,680 [AC] KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ 2,4*1,9=4,560 [AD] KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ 2*1,4=2,800 [AE] KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ 4,8*1,65=7,920 [AF] KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ 4,3*1,6=6,880 [AG] KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ 1,8*1,15=2,070 [AH] KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ 5,7*2=11,400 [AI] KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ 2,65*2,1=5,565 [AJ] KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ 4,7*2=9,400 [AK] KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ 4,4*1,7=7,480 [AL] KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ 4,8*2,25=10,800 [AM] KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ 6,2*2,3=14,260 [AN] KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5*1,8=9,900 [AO] Celkem: T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=228,805 [AP] Celkem: J+M+S+AP=12 167,373 [AQ]				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
41	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	285,750		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojitě zazubení) Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy. Km 0,000 (ZÚ) 28,0*1,50=42,000 [A] Km 0,142 křižovatka (vedlejší komunikace) 5,5*1,50=8,250 [B] Km 0,140 zpevněná plocha 16,0*1,50=24,000 [C] Km 0,211 Křižovatka 11,0*1,50=16,500 [D] Km 0,405 křižovatka 8,0*1,50=12,000 [E] Km 0,407 křižovatka 12,5*1,50=18,750 [F] Km 1,610 křižovatka 25,0*1,50=37,500 [G] Km 1,778 křižovatka 5,0*1,50=7,500 [H] Km 1,830 křižovatka 6,5*1,50=9,750 [I] Km 1,974 křižovatka 16,0*1,50=24,000 [J] KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*1,5+5,5*1,5=16,500 [K] KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*1,5+5,5*1,5=16,500 [L] KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*1,5+5,5*1,5=16,500 [M] KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5*1,5+5,5*1,5=16,500 [N] KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,5*1,5+6,5*1,5=19,500 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=285,750 [P] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
42	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	6 476,457		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+ Konstrukce "C" Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: 670,00*6,06=4 060,200 [A] Křižovatka s MK, km 0,142 [dl.*prům. š.]: 20,58*6,80=139,944 [B] Zpevněná plocha, km 0,140: 86=86,000 [C] KM 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 15,4*1,7=26,180 [D] KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12,1*1,1=13,310 [E] KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 17,5*1,3=22,750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=4 348,384 [G] KCE "B" – KOMUNIKACE Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: 354,23*5,75=2 036,823 [H] KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*1,9=54,150 [I] KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*2,1=14,700 [J] KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*2,8=22,400 [K] Celkem: H+I+J+K=2 128,073 [L] Celkem: G+L=6 476,457 [M] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	5 387,305		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+ (50mm)				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			KCE "D" – KOMUNIKACE				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "D" Km 0,670 00 - km 1,620 00: 950,00*5,43=5 158,500 [D]				
			Celkem: D=5 158,500 [E]				
			KCE "ZA" – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,3*2,6=16,380 [F]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	5,4*3,00=16,200 [G]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	3,4*1,5=5,100 [H]			
			KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ	7,8*1,3=10,140 [I]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	6,7*1,4=9,380 [J]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	3,8*1,3=4,940 [K]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5*1,5=41,250 [L]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,9*2,2=10,780 [M]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,8=7,920 [N]			
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7,2*1,9=13,680 [O]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,4*1,9=4,560 [P]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2*1,4=2,800 [Q]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*1,65=7,920 [R]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4,3*1,6=6,880 [S]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,8*1,15=2,070 [T]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,7*2=11,400 [U]			
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	2,65*2,1=5,565 [V]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	4,7*2=9,400 [W]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4,4*1,7=7,480 [X]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,8*2,25=10,800 [Y]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	6,2*2,3=14,260 [Z]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5*1,8=9,900 [AA]			
			Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=228,805 [AB]				
			Celkem: E+AB=5 387,305 [AC]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "D" – KOMUNIKACE ACL 16+ Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Podél sanací Km 0,670 00 – 1,620 00 [dl.*prům. š.]: 385*1,60=616,000 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: Konstrukce "D" Km 0,670 00 - 1,620 00: 385*0,09=34,650 [B] V místě frézování [plocha] Km 0,670 00 – 1,620 00: 1510 =1 510,000 [C] KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,0*5,5=33,000 [D] KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,0*5,5=33,000 [E] KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,0*5,5=33,000 [F] KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 7,0*5,5=38,500 [G] KM 1,380 – 1,520 (směrový oblouk) 140*1,60+140*1,60=448,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 746,150 [I] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 746,150		
45	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 164,484		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "B" – KOMUNIKACE				
			ACL 16+				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: 354,23*5,75=2 036,823 [A]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: Konstrukce "B" Km 1,620 00 - km 1,974 23: (354,23+354,23-70)*0,09=57,461 [B]				
			KM 1,610 KŘÍŽOVATKA S MK 28,5*1,4=39,900 [C]				
			KM 1,778 KŘÍŽOVATKA S MK 7*1,7=11,900 [D]				
			KM 1,830 KŘÍŽOVATKA S MK 8*2,3=18,400 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=2 164,484 [F]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	5	Vyrovnávka asfaltobetonovou směsí 400*6*0,07=168,000 [A]		168,000		
			aktuální množství		168,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. ACP 16+ KCE "C" – KOMUNIKACE Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: 670,00*6,06=4 060,200 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy [(celk.dl.-délka siln.obrub)*prům. š.]: Konstrukce "C" Km 0,000 00 - km 0,670 00: (670+670-560)*0,09=70,200 [B] KM 0,140 ZPEVNĚNÁ PLOCHA [plocha]: 86,00=86,000 [C] KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 20,58*6,80=139,944 [D] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK: 18*0,09=1,620 [E] KM 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 15,4*1,2=18,480 [F] KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12,1*0,6=7,260 [G] KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 17,5*0,8=14,000 [H] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 0,590 – 0,627 vpravo – Sanace: 37*0,09=3,330 [I] KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,0*5,5=33,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 434,034 [K] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 434,034		
47	581104		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	41,963		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "ZB" – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * průměrná šířka * tl.				
			KM 0,170 – 0,194 CHODNÍK VPRAVO 24*1,38*0,14=4,637 [A]				
			KM 0,200 – 0,221 CHODNÍK VPRAVO 21*1,25*0,14=3,675 [B]				
			KM 0,240 VSTUP, BETONOVÝ 1,5*1,5*0,14=0,315 [C]				
			KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ 3*1,4*0,14=0,588 [D]				
			KM 0,315 SJEZD, BETONOVÝ 4,25*1,4*0,14=0,833 [E]				
			KM 0,331 SJEZD, BETONOVÁ PLOCHA 10,5*0,5*0,14=0,735 [F]				
			KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ 5,5*1,5*0,14=1,155 [G]				
			KM 0,371 SJEZD BETONOVÝ 3,4*1,1*0,14=0,524 [H]				
			KM 0,372 VSTUP, BETONOVÝ 1,1*1,5*0,14=0,231 [I]				
			Beton.plocha a vjezdy KM 0,519, km 0,560 66,7*1,65*0,14=15,408 [J]				
			KM 5,585 BETONOVÁ PLOCHA 21,5*1,0*0,14=3,010 [K]				
			KM 0,599 – 0,626 BETONOVÁ PLOCHA 26,8*1,7*0,14=6,378 [L]				
			KM 1,635 VSTUP BETONOVÝ 1,4*2*0,14=0,392 [M]				
			KM 1,651 SJEZD BETONOVÝ 3,4*1,9*0,14=0,904 [N]				
			KM 1,816 SJEZD BETONOVÝ 10,5*1,9*0,14=2,793 [O]				
			KM 1,916 VSTUP BETONOVÝ 1,25*2,2*0,14=0,385 [P]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=41,963 [Q]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
48	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	18,000		
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Žulová kostka 100x100x100				
			Plocha odměřená ze situace				
			KM 0,147 DOPRAVNÍ OSTRŮVEK 18,00=18,000 [A]				
			Celkem: A=18,000 [B]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
49	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC KONSTRUKCE "F1"+"S5" – DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Žulová kostka 100x100x100, Uložení do malty M 25 XF4 Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. KM 0,120 – 0,137 vpravo 35=35,000 [A] KM 0,142 – 0,172 vpravo 68=68,000 [B] KM 0,142 – 0,172 vlevo 77=77,000 [C] Dvoulinka podél komunikace (délka*šířka) KM 0,117 – 0,178 vlevo (178-117)*0,25=15,250 [D] KM 0,120 – 0,178 vpravo (178-120)*0,25=14,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=209,750 [F] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	209,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	582311		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Žulová kostka 50x50x50 Materiál shodný se stávajícím krytem. Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 3,7*1,15=4,255 [A] Plocha celkem * 0,30: A*0,30=1,277 [B] Celkem: B=1,277 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,277		
51	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	45,525		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "CH" – CHODNÍK				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * průměrná šířka				
			Dlaždice 50/50, barva přírodní				
			30% z celkové plochy				
			KM 0,118 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 1*2,8=2,800 [A]				
			KM 1,800 – 1,820 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU 19,5*1,3=25,350 [B]				
			Plocha celkem * 0,30: (A+B)*0,30=8,445 [C]				
			Délka * průměrná šířka				
			Dlaždice 30/30, barva přírodní				
			30% z celkové plochy				
			KM 0,143 – 0,163 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU 30,6*1,5=45,900 [D]				
			KM 1,947 – 1,973 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU 31,5*2,2=69,300 [E]				
			Plocha celkem * 0,30: (D+E)*0,30=34,560 [F]				
			KCE "ZD" – VJEZD – DLAŽBA				
			Dlaždice 50/50, barva přírodní				
			Délka * průměrná šířka				
			30% z celkové plochy				
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 6*1,4=8,400 [G]				
			Plocha celkem * 0,30: G*0,30=2,520 [H]				
			Celkem: H=2,520 [I]				
			Celkem: C+F+I=45,525 [J]				
	Technická specifikace:		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	58260A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "CH" – CHODNÍK Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 0,014 vpravo 1,7*0,40=0,680 [A] KM 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK 2,0*0,40=0,800 [B] KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ (3+3)*0,40=2,400 [C] KM 0,220 vpravo 2,8*0,40=1,120 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5,000		
53	58260B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	12,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			RELIÉFNÍ DLAŽBA				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 0,168 SJEZD, ASFALTOVÝ	10,0*0,40=4,000 [A]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	6,0*0,40=2,400 [B]			
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	6,70*0,40=2,680 [C]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	8,3*0,40=3,320 [D]			
			Celkem: A+B+C+D=12,400 [E]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
54	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,700		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 KCE "CH" – CHODNÍK Délka * průměrná šířka 30% z celkové plochy KM 0,010 vpravo 1,5*1,0=1,500 [A] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 9,1*2,1=19,110 [B] KM 0,440 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 1,7*1,7=2,890 [C] Celkem: A+B+C=23,500 [D] Plocha celkem * 0,30: D*0,30=7,050 [E] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 12*1,5+5,5*1,8=27,900 [F] KM 0,155 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 12*1,5+4,5*1,5=24,750 [G] Celkem: E+F+G=59,700 [H] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
55	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	3,840		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA				
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Délka * průměrná šířka				
			30% z celkové plochy				
			KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5,8*1,0=5,800 [A]			
			KM 0,448 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	5*1,4=7,000 [B]			
			Celkem: A+B=12,800 [C]				
			Plocha celkem * 0,30: C*0,30=3,840 [D]				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
56	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,400		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkres B.2.7- B.2.9				
			KCE “CH” – CHODNÍK				
			KONTRASTNÍ DLAŽBA				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky	12,0*0,35=4,200 [A]			
			KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky	12,0*0,35=4,200 [B]			
			Celkem: A+B=8,400 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
57	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Žulová kostka 100x100x100 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 0,321 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 5,5*1,25=6,875 [A] KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 7,9*2,2=17,380 [B] Plocha celkem * 0,70: (A+B)*0,70=16,979 [C] Celkem: C=16,979 [D] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	16,979		
58	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2,979		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Žulová kostka 50x50x50 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 3,7*1,15=4,255 [A] Plocha celkem * 0,70: A*0,70=2,979 [B] Celkem: B=2,979 [C] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
59	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	111,725		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet:	SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Dlaždice 50/50, barva přírodní				
			Délka * průměrná šířka				
			70% z celkové plochy				
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	6,0*1,4=8,400 [A]			
			Plocha celkem * 0,70: A*0,70=5,880 [B]				
			Celkem: B=5,880 [C]				
			KCE “CH“ – CHODNÍK				
			Délka * průměrná šířka				
			Dlaždice 50/50, barva přírodní				
			70% z celkové plochy				
			KM 0,118 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ	1*2,8=2,800 [E]			
			KM 1,800 – 1,820 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU	19,5*1,3=25,350 [F]			
			Celkem: E+F=28,150 [G]				
			Plocha celkem * 0,70:	G*0,70=19,705 [H]			
			Délka * průměrná šířka				
			Dlaždice 30/30, barva přírodní				
			70% z celkové plochy				
			KM 0,143 – 0,163 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU	30,6*1,5=45,900 [I]			
			KM 1,947 – 1,973 PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU	31,5*2,2=69,300 [J]			
			Celkem: I+J=115,200 [K]				
			Plocha celkem * 0,70:	K*0,70=80,640 [L]			
			Délka * průměrná šířka				
			Dlažba, nepravidelný tvar				
			KM 0,370 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ	3,0*1,0=3,000 [M]			
			KM 0,375 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ	2,5*1,0=2,500 [N]			
			Celkem: H+L+M+N=105,845 [O]				
			Celkem: B+O=111,725 [P]				
		Technická specifikace:	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)				
			- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)				
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
61	587206	2	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD” – VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 5,8*1,0=5,800 [A] KM 0,448 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 5*1,4=7,000 [B] Plocha celkem * 0,70: (A+B)*0,70=8,960 [C] Celkem: C=8,960 [D] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	8,960		
60	587206	1	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “CH” – CHODNÍK Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 0,010 vpravo 1,5*1,0=1,500 [A] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – NÁSTUPNÍ PLOCHA 9,1*2,1=19,110 [B] KM 0,440 VSTUP, DLÁŽDĚNÝ 1,7*1,7=2,890 [C] Plocha celkem * 0,70: (A+B+C)*0,70=16,450 [D] Celkem: D=16,450 [E] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)	M2	16,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					5 382 532,20

8 Potrubí

62 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

M

54,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkresy B.2.7-B.2.9

Přípojky uličních vpustí DN 150

napojení navrtávkou

kruhová tuhost SN 16

UV 3-01 1=1,000 [A]

UV 3-02 2=2,000 [B]

UV 3-03 2=2,000 [C]

UV 3-04 7=7,000 [D]

UV 3-05 3=3,000 [E]

UV 3-06 2=2,000 [F]

UV 3-51 1=1,000 [G]

UV 3-52 1=1,000 [H]

UV 3-53 1=1,000 [I]

UV 3-54 10=10,000 [J]

UV 3-55 7=7,000 [K]

UV 3-56 8=8,000 [L]

UV 3-57 7=7,000 [M]

2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*1=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=54,000 [O]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
63	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Kanalizační šachta s vtokovou mříží zatížení D400 Umístění dle situace MŠ 3-01 1=1,000 [A] MŠ 3-02 1=1,000 [B] MŠ 3-03 1=1,000 [C] MŠ 3-04 1=1,000 [D] MŠ 3-05 1=1,000 [E] MŠ 3-51 1=1,000 [F] MŠ 3-52 1=1,000 [G] MŠ 3-53 1=1,000 [H] MŠ 3-54 1=1,000 [I] MŠ 3-55 1=1,000 [J] MŠ 3-56 1=1,000 [K] MŠ 3-57 1=1,000 [L] MŠ 3-58 1=1,000 [M] MŠ 3-59 1=1,000 [N] MŠ 3-60 1=1,000 [O] MŠ 3-61 1=1,000 [P] MŠ 3-62 1=1,000 [Q] MŠ 3-63 1=1,000 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S]	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -18=-18,000 [A]			-18,000	
				aktuální množství	0,000		
64	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	KUS	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Kanalizační šachta s vtokovou mříží zatížení D400 Umístění dle situace UV 3-01 1=1,000 [A] UV 3-02 1=1,000 [B] UV 3-03 1=1,000 [C] UV 3-04 1=1,000 [D] UV 3-05 1=1,000 [E] UV 3-06 1=1,000 [F] UV 3-51 1=1,000 [G] UV 3-52 1=1,000 [H] UV 3-53 1=1,000 [I] UV 3-54 1=1,000 [J] UV 3-55 1=1,000 [K] UV 3-56 1=1,000 [L] UV 3-57 1=1,000 [M] 2 vpusti pro napojení do nové obecní kanalizace 2*1=2,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=15,000 [O] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
65	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Vodovod 31=31,000 [A] Kanalizace 15=15,000 [B] Plynovod 3=3,000 [C] Celkem: A+B+C=49,000 [D] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	49,000		
66	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.4-B.2.6 Připojky uličních vpustí DN 150 včetně požadovaného utěsnění UV 3-01 1=1,000 [A] UV 3-02 1=1,000 [B] UV 3-03 1=1,000 [C] UV 3-04 1=1,000 [D] UV 3-05 1=1,000 [E] UV 3-06 1=1,000 [F] UV 3-51 1=1,000 [G] UV 3-52 1=1,000 [H] UV 3-53 1=1,000 [I] UV 3-54 1=1,000 [J] UV 3-55 1=1,000 [K] UV 3-56 1=1,000 [L] UV 3-57 1=1,000 [M] 2 vpustí pro napojení do nové obecní kanalizace 2*1=2,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=15,000 [O] Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
8		Potrubí					201 413,53

9

Ostatní konstrukce a práce


67 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.

M

17,000





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění ze situace Km 1,440 17=17,000 [A] Celkem: A=17,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
68	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění ze situace Celková délka 108 m, včetně náběhů 2x8m. Km 1,382 – 1,493 108=108,000 [A] Celkem: A=108,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	108,000		
69	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 "Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy Bílá barva." "Dle zadávací dokumentace. Sloupek Z11g Červená barva - označení sjezdů." KM 0,592 SJEZD 2*1=2,000 [A] KM 1,182 SJEZD 2*1=2,000 [B] KM 1,299 SJEZD 2*1=2,000 [C] KM 1,435 SJEZD 2*1=2,000 [D] KM 1,572 SJEZD 2*1=2,000 [E] KM 1,624 SJEZD 2*1=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
70	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění ze situace Km 0,277 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	2,000		
71	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění ze situace Km 1,382 – 1,493 (celk.délka “/” vzdálenost sousedních odrazek) 108/4=27,000 [A] Celkem: A=27,000 [B] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	27,000		
72	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Km 0,000 1+1=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
73	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Včetně odvozu a poplatku za skládku. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 B28 2=2,000 [A] B32 1=1,000 [B] E2b 3=3,000 [C] I4b 1=1,000 [D] IS3c 4=4,000 [E] IZ4a 2=2,000 [F] IZ4b 2=2,000 [G] P2 2=2,000 [H] P3 1=1,000 [I] P4 5=5,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=23,000 [K] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	23,000		
74	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Včetně sloupků, upevňovadel a základů (betonová patka a zemní práce).	KUS	46,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 A1a 1=1,000 [A] A1b 1=1,000 [B] A2a 2=2,000 [C] B28 2=2,000 [D] B32 1=1,000 [E] E2b 4=4,000 [F] I4b 2=2,000 [G] IS3c 4=4,000 [H] IZ4a 2=2,000 [I] IZ4b 2=2,000 [J] P1 1=1,000 [K] P2 5=5,000 [L] P3 1=1,000 [M] P4 6=6,000 [N] Z3 12=12,000 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=46,000 [P] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
75	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění ze situace Šíře * délka * počet Km 0,000 – 0,200 0,125*200*3=75,000 [A] Plocha Km 0,000 15=15,000 [B] Celkem: A+B=90,000 [C] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	90,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
76	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva V4 (0,125) Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo 347*0,125=43,375 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 342*0,125=42,750 [B] Km 4,065 vpravo (5+6)*0,125=1,375 [C] Km 0,000 00 - km 0,670 00 vlevo 671*0,125=83,875 [D] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vlevo 953*0,125=119,125 [E] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vlevo 354*0,125=44,250 [F] Km 0,000 00 - km 0,670 00 vpravo 673*0,125=84,125 [G] Km 0,670 00 - km 1,620 00 vpravo 949*0,125=118,625 [H] Km 1,620 00 - km 1,974 23 vpravo 359*0,125=44,875 [I] V2b (0,125), osa komunikace Km 0,018 - km 0,140 (140-18)*0,125=15,250 [J] Km 0,142 křižovatka 14*0,125=1,750 [K] V2b (0,25) Km 0,000 37*0,125=4,625 [L] V11a zastávka autobusu Km 0,148 vlevo 10=10,000 [M] Km 0,155 vpravo 10=10,000 [N] V13a Šikmé rovnoběžné čáry Km 0,000 (26+10)*0,5=18,000 [O] ohraničení šikmých čar (40+20)*0,25=15,000 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=657,000 [Q] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	657,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000 - do beton.lože Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ 3=3,000 [A] KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ 3+4=7,000 [B] KM 0,118 VSTUP 3+3=6,000 [C] KM 0,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 10+5=15,000 [D] KM 0,155 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 8+4+7+20+23+5=67,000 [E] Km 0,170 – 0,195 vpravo 25=25,000 [F] Km 0,200 – 0,221 vpravo 20=20,000 [G] KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [H] KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [I] KM 0,321 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [J] KM 0,440 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [K] KM 0,448 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [L] KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2+3=5,000 [M] KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 1+2=3,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=166,000 [O] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	166,000		
78	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	748,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			silniční betonové obruby 120/150x250x1000 - do beton.lože				
			Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.				
			Km 0,021 – 0,125 vpravo 104=104,000 [A]				
			KM 0,142 – křižovatka – vedlejší komunikace 16=16,000 [B]				
			Km 0,156 – 0,163 vpravo 9=9,000 [C]				
			Km 0,159 – 0,165 vlevo 6=6,000 [D]				
			Km 0,170 – 0,192 vpravo 23=23,000 [E]				
			Km 0,202 – 0,219 vpravo 17=17,000 [F]				
			Km 0,221 – 0,238 vpravo 17=17,000 [G]				
			Km 0,240 – 0,251 vpravo 11=11,000 [H]				
			Km 0,255 – 0,271 vpravo 17=17,000 [I]				
			Km 0,274 – 0,283 vpravo 10=10,000 [J]				
			Km 0,310 – 0,326 vpravo 16=16,000 [K]				
			Km 0,336 – 0,352 vpravo 16=16,000 [L]				
			Km 0,377 – 0,394 vpravo 17=17,000 [M]				
			Km 0,216 – 0,276 vlevo 62=62,000 [N]				
			Km 0,279 – 0,313 vlevo 34=34,000 [O]				
			Km 0,324 – 0,341 vlevo 18=18,000 [P]				
			Km 0,346 – 0,403 vlevo 58=58,000 [Q]				
			Km 1,801 – 1,820 vlevo 19=19,000 [R]				
			Km 1,945 – 1,974 vlevo 28=28,000 [S]				
			silniční betonové obruby 120/150x300x1000 - do beton.lože				
			Km 0,142 – 0,156 vpravo 17=17,000 [T]				
			KM 0,147 – dopravní ostrůvek – vlevo 19=19,000 [U]				
			Km 0,148 nástupní hrana autobus.zastávky 12=12,000 [V]				
			silniční betonové obruby 150x150x1000 - do beton.lože				
			Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.				
			Km 0,018 vpravo 10+3=13,000 [W]				
			Km 0,125 – 0,137 vpravo 16=16,000 [X]				
			Km 0,165 – 0,172 vlevo 7=7,000 [Y]				
			Km 0,163 – 0,170 vpravo 8=8,000 [Z]				
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ 7=7,000 [AA]				
			Km 0,192 – 0,202 vpravo 3+3=6,000 [AB]				
			Km 0,219 – 0,221 vpravo 4=4,000 [AC]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 0,197 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	6=6,000 [AD]			
			KM 0,240 VSTUP, BETONOVÝ	2=2,000 [AE]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	4=4,000 [AF]			
			KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ	3=3,000 [AG]			
			KM 0,277 SJEZD, DLÁŽDĚNÝ	4=4,000 [AH]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	28=28,000 [AI]			
			KM 0,331 SJEZD, BETONOVÁ PLOCHA	11=11,000 [AJ]			
			KM 0,440 VSTUP DLÁŽDĚNÝ	2=2,000 [AK]			
			KM 0,448 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	5=5,000 [AL]			
			KM 0,357 SJEZD	5=5,000 [AM]			
			KM 0,361 SJEZD	6=6,000 [AN]			
			Km 0,363 – 0,377 vpravo	15=15,000 [AO]			
			KM 0,277 SJEZD, BETONOVÝ	4=4,000 [AP]			
			Km 0,313 – 0,324 vlevo	11=11,000 [AQ]			
			KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ	5=5,000 [AR]			
			KM 1,733 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	9=9,000 [AS]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	6=6,000 [AT]			
			KM 1,823 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	7=7,000 [AU]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	8=8,000 [AV]			
			Celkem:				
			A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV=7				
			48,000 [AW]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
79	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 468,000		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			před realizací stavby				
			(v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku)				
			ZÚ (km 0,000) 37=37,000 [A]				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	5=5,000 [B]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	4=4,000 [C]			
			Km 0,140 ZPEVNĚNÁ PLOCHA	22=22,000 [D]			
			Km 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK	5,5=5,500 [E]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	4=4,000 [F]			
			KM 0,168 SJEZD ASFALTOVÝ	8=8,000 [G]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	5=5,000 [H]			
			Km 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK	11=11,000 [I]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	4=4,000 [J]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5=27,500 [K]			
			KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK	8=8,000 [L]			
			KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK	13=13,000 [M]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [N]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	3,5=3,500 [O]			
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7=7,000 [P]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,5=2,500 [Q]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2=2,000 [R]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	5=5,000 [S]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4=4,000 [T]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,5=1,500 [U]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5=5,500 [V]			
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	3=3,000 [W]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5=5,500 [X]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4=4,000 [Y]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [Z]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	5=5,000 [AA]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5=5,000 [AB]			
			KÚ 16=16,000 [AC]				
			po realizaci stavby				
			ZÚ (km 0,000) 37=37,000 [AD]				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ	5=5,000 [AE]			
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ	4=4,000 [AF]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Km 0,140 ZPEVNĚNÁ PLOCHA	22=22,000 [AG]			
			Km 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK	5,5=5,500 [AH]			
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ	4=4,000 [AI]			
			KM 0,168 SJEZD ASFALTOVÝ	8=8,000 [AJ]			
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ	5=5,000 [AK]			
			Km 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK	11=11,000 [AL]			
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK	4=4,000 [AM]			
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP	27,5=27,500 [AN]			
			KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK	8=8,000 [AO]			
			KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK	13=13,000 [AP]			
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [AQ]			
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ	3,5=3,500 [AR]			
			KM 0,670 5,5=5,500 [AS]				
			KM 1,620 5,5=5,500 [AT]				
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ	7=7,000 [AU]			
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ	2,5=2,500 [AV]			
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ	2=2,000 [AW]			
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ	5=5,000 [AX]			
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ	4=4,000 [AY]			
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ	1,5=1,500 [AZ]			
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5=5,500 [BA]			
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ	3=3,000 [BB]			
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5=5,500 [BC]			
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ	4=4,000 [BD]			
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [BE]			
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ	5=5,000 [BF]			
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ	5=5,000 [BG]			
			KÚ 16=16,000 [BH]				
			Km 0,221 – 0,394 vpravo, podél podobrubníkového rigolu	173=173,000 [BI]			
			Km 1,574 – 1,600 vpravo, podél podobrubníkového rigolu	27=27,000 [BJ]			
			Km 1,669 – 1,684 vlevo, podél podobrubníkového rigolu	15=15,000 [BK]			
			Km 1,783 – 1,793 vlevo, podél podobrubníkového rigolu	10=10,000 [BL]			
			Km 1,872 – 1,884 vlevo, podél podobrubníkového rigolu	13=13,000 [BM]			
			Km 1,924 – 1,936 vlevo, podél podobrubníkového rigolu	12=12,000 [BN]			
			KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [BO]			
			KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [BP]			
			KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [BQ]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 5,5+5,5=11,000 [BR] KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]: 6,5+6,5=13,000 [BS] Prořiznutí trhlín: Km 0,670 00 - km 1,620 00 685,00=685,000 [BT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT=1 468,000 [BU] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
80	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 před realizací stavby KM 0,240 VSTUP, BETONOVÝ 1,90=1,900 [A] KM 0,272 SJEZD, BETONOVÝ 3,00=3,000 [B] KM 0,315 SJEZD, BETONOVÝ 4,25=4,250 [C] KM 0,331 SJEZD, BETONOVÁ PLOCHA 10,50=10,500 [D] KM 0,344 SJEZD, BETONOVÝ 5,50=5,500 [E] KM 0,371 SJEZD BETONOVÝ 3,40=3,400 [F] KM 0,372 VSTUP, BETONOVÝ 1,10=1,100 [G] KM 0,519 VJEZD/VÝJEZD Z AREÁLU 23,00=23,000 [H] KM 0,560 VJEZD/VÝJEZD Z AREÁLU 25,80=25,800 [I] KM 0,599 – 0,626 BETONOVÁ PLOCHA 26,80=26,800 [J] KM 1,635 VSTUP BETONOVÝ 1,40=1,400 [K] KM 1,651 SJEZD BETONOVÝ 3,40=3,400 [L] KM 1,816 SJEZD BETONOVÝ 10,50=10,500 [M] KM 1,916 VSTUP BETONOVÝ 1,25=1,250 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=121,800 [O] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	121,800		
81	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	1 235,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)				
			ZÚ (km 0,000) 37=37,000 [A]				
			KM 0,018 SJEZD, ASFALTOVÝ 5=5,000 [B]				
			KM 0,022 SJEZD, ASFALTOVÝ 4=4,000 [C]				
			Km 0,140 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 22=22,000 [D]				
			Km 0,142 KŘÍŽOVATKA S MK 5,5=5,500 [E]				
			KM 0,167 SJEZD, ASFALTOVÝ 4=4,000 [F]				
			KM 0,168 SJEZD ASFALTOVÝ 8=8,000 [G]				
			KM 0,197 SJEZD, ASFALTOVÝ 5=5,000 [H]				
			Km 0,211 KŘÍŽOVATKA S MK 11=11,000 [I]				
			KM 0,253 KŘÍŽOVATKA S MK 4=4,000 [J]				
			KM 0,308 SJEZD, ASFALTOVÁ PLOCHA+VSTUP 27,5=27,500 [K]				
			KM 0,405 KŘÍŽOVATKA S MK 8=8,000 [L]				
			KM 0,407 KŘÍŽOVATKA S MK 13=13,000 [M]				
			KM 0,592 SJEZD ASFALTOVÝ 4,5=4,500 [N]				
			KM 0,597 SJEZD ASFALTOVÝ 3,5=3,500 [O]				
			KM 0,670 5,5=5,500 [P]				
			KM 1,620 5,5=5,500 [Q]				
			KM 1,636 SJEZD ASFALTOVÝ 7=7,000 [R]				
			KM 1,690 VSTUP ASFALTOVÝ 2,5=2,500 [S]				
			KM 1,706 VSTUP ASFALTOVÝ 2=2,000 [T]				
			KM 1,716 SJEZD ASFALTOVÝ 5=5,000 [U]				
			KM 1,723 SJEZD ASFALTOVÝ 4=4,000 [V]				
			KM 1,728 VSTUP ASFALTOVÝ 1,5=1,500 [W]				
			KM 1,766 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5=5,500 [X]				
			KM 1,781 SJEZD ASFALTOVÝ 3=3,000 [Y]				
			KM 1,797 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5=5,500 [Z]				
			KM 1,836 SJEZD ASFALTOVÝ 4=4,000 [AA]				
			KM 1,886 SJEZD ASFALTOVÝ 4,5=4,500 [AB]				
			KM 1,940 SJEZD ASFALTOVÝ 5=5,000 [AC]				
			KM 1,941 SJEZD ASFALTOVÝ 5=5,000 [AD]				
			KÚ 16=16,000 [AE]				
			Km 0,221 – 0,394 vpravo, podél podobrubníkového rigolu 173=173,000 [AF]				
			Km 1,574 – 1,600 vpravo, podél podobrubníkového rigolu 27=27,000 [AG]				
			Km 1,669 – 1,684 vlevo, podél podobrubníkového rigolu 15=15,000 [AH]				
			Km 1,783 – 1,793 vlevo, podél podobrubníkového rigolu 10=10,000 [AI]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Km 1,872 – 1,884 vlevo, podél podobrubníkového rigolu	13=13,000 [AJ]			
			Km 1,924 – 1,936 vlevo, podél podobrubníkového rigolu	12=12,000 [AK]			
			KM 0,643 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [AL]			
			KM 0,763 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [AM]			
			KM 1,175 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [AN]			
			KM 1,306 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	5,5+5,5=11,000 [AO]			
			KM 1,432 PROPUSTEK [dl.*prům. š.]:	6,5+6,5=13,000 [AP]			
			Prořiznutí trhlín:				
			Km 0,670 00 - km 1,620 00	685,00=685,000 [AQ]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ=1 235,500 [AR]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
82	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	132,500		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Podobrunikový rigol, žulový Délka * šířka Km 0,221 – 0,394 vpravo 173*0,5=86,500 [A]				
			Dlážděný rigol, žulový Délka * šířka Km 1,574 – 1,600 vpravo 27*0,5=13,500 [B] Km 1,669 – 1,684 vlevo 15*0,5=7,500 [C] Km 1,783 – 1,793 vlevo 10*0,5=5,000 [D] Km 1,872 – 1,884 vlevo 13*0,5=6,500 [E] Km 1,924 – 1,936 vlevo 12*0,5=6,000 [F]				
			Odláždění vtoku šachet / vpustí, šíře 0,25 m Délka * šířka UV 3-01 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [G] MŠ 3-04 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [H] MŠ 3-51 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [I] MŠ 3-52 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [J] MŠ 3-53 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [K] MŠ 3-54 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [L] MŠ 3-55 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [M] MŠ 3-56 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [N] MŠ 3-57 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [O] MŠ 3-58 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [P] MŠ 3-59 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [Q] MŠ 3-60 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [R] MŠ 3-61 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [S] MŠ 3-62 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [T] MŠ 3-63 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=132,500 [V]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
83	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Plocha ze situace Před frézováním. Km 0,000 00 - km 0,670 00 4880=4 880,000 [A] Km 0,670 00 - km 1,620 00 5140=5 140,000 [B] Km 1,620 00 - km 1,974 23 2128,1=2 128,100 [C] Celkem: A+B+C=12 148,100 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	12 148,100		
84	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění dle situace v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-01 1=1,000 [A] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-02 1=1,000 [B] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-03 1=1,000 [C] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-51 1=1,000 [D] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-53 1=1,000 [E] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-54 1=1,000 [F] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-55 1=1,000 [G] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-56 1=1,000 [H] v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-57 1=1,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	9,000		
85	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 umístění dle situace v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-01 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-02 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-03 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-04 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-05 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-51 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-52 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-53 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-54 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-55 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-56 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-57 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-58 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-59 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-60 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-61 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-62 v místě stávající šachty nahrazené MŠ 3-63 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S]	1=1,000 [A] 1=1,000 [B] 1=1,000 [C] 1=1,000 [D] 1=1,000 [E] 1=1,000 [F] 1=1,000 [G] 1=1,000 [H] 1=1,000 [I] 1=1,000 [J] 1=1,000 [K] 1=1,000 [L] 1=1,000 [M] 1=1,000 [N] 1=1,000 [O] 1=1,000 [P] 1=1,000 [Q] 1=1,000 [R]			
			Technická specifikace:				
			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -18=-18,000 [A]			-18,000	
					aktuální množství	0,000	
86	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9				
			Vybourání stávajících kanalizačních přípojek (délka ze situace)				
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-01	1=1,000 [A]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-02	1=1,000 [B]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-03	1=1,000 [C]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-51	1=1,000 [D]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-53	1=1,000 [E]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-54	1=1,000 [F]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-55	1=1,000 [G]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-56	1=1,000 [H]			
			v místě stávající vpusti nahrazené UV 3-57	1=1,000 [I]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						1 151 531,07

Celkem:

8 241 714,43

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská

Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 963 161,31 Kč

Cena celková: 963 161,31 Kč

DPH: 202 263,88 Kč

Cena s daní: 1 165 425,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 963 161,31 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 184,44*1,9=350,436 [A] Položka č. 967138 Vybourání částí konstrukcí kamenných na MC 3,38*1,9=6,422 [B] Celkem: A+B=356,858 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	356,858		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton armovaný (17 01 01) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Počítaná hmotnost 2,5t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 23,28*2,5=58,200 [A] Celkem: A=58,200 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	58,200		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01) Beton (17 01 01) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 300mm (Hmotnost trouby cca 0,25 t/m): 84*0,25=21,000 [A] Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm (Hmotnost trouby cca 0,42 t/m): 32,43*0,42=13,621 [B] Položka č. 966358 Bourání propustů trub DN do 600mm (Hmotnost trouby cca 0,60 t/m): 8,60*0,60=5,160 [C] Celkem: A+B+C=39,781 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	39,781		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				31 838,73

1 Zemní práce

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
ZHOTOVITELE

Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6

Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně

[dl.*pl. příčného řezu].

Pro podélný propustek

KM 0,277 6*1,0=6,000 [A]

KM 0,315 7*1,0=7,000 [B]

KM 0,344 7*1,0=7,000 [C]

KM 0,372 2*1,0=2,000 [D]

KM 0,578 10*1,2=12,000 [E]

KM 0,592 12*1,2=14,400 [F]

KM 1,075 11*1,2=13,200 [G]

KM 1,299 12*1,2=14,400 [H]

KM 1,572 8*1,2=9,600 [I]

KM 1,624 9*1,2=10,800 [J]

Pro příčný propustek

KM 0,643 11,5*1,5=17,250 [K]

KM 0,763 9,7*1,7=16,490 [L]

KM 1,175 8,6*1,8=15,480 [M]

KM 1,306 9,6*1,7=16,320 [N]

KM 1,432 15*1,5=22,500 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=184,440 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 PŘÍČNÉ PROPUSTKY (délka*průměrná plocha) KM 0,643 11,5*1,3=14,950 [A] KM 0,763 9,7*1,6=15,520 [B] KM 1,175 8,6*1,5=12,900 [C] KM 1,306 9,6*1,6=15,360 [D] KM 1,432 15*1,3=19,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=78,230 [F]	M3	78,230		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet:	SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	M2	113,120		
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Změřeno v situaci. PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,578 10*0,75=7,500 [A] KM 0,592 12*0,75=9,000 [B] KM 1,075 11*0,75=8,250 [C] KM 1,299 12*0,75=9,000 [D] KM 1,572 8*0,75=6,000 [E] KM 1,624 9*0,75=6,750 [F] PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,643 11,5*1,0=11,500 [G] KM 0,763 9,7*1,4=13,580 [H] KM 1,175 8,6*1,3=11,180 [I] KM 1,306 9,6*1,4=13,440 [J] KM 1,432 15*1,0=15,000 [K] VTOKOVÝ OBJEKT KM 1,631 1,60*1,20=1,920 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=113,120 [M]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				68 415,21

4 Vodorovné konstrukce

7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 22,800

Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.6

Umístění dle situace. Plocha spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

PODÉLNÉ PROPUSTKY

KM 0,578 2=2,000 [A]

KM 0,592 2=2,000 [B]

KM 1,075 2=2,000 [C]

KM 1,299 2=2,000 [D]

KM 1,572 2=2,000 [E]

KM 1,624 2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]

Opevnění příkopů [počet*prům. pl.*tl.]: G*11*0,1=13,200 [H]

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

Umístění dle situace. Plocha spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

KM 0,643 11+11=22,000 [I]

KM 0,763 11+9=20,000 [J]

KM 1,175 8+7=15,000 [K]

KM 1,306 10+9=19,000 [L]

KM 1,432 10+10=20,000 [M]

Celkem: I+J+K+L+M=96,000 [N]

Celková plocha [díleč plocha*tl.]: N*0,1=9,600 [O]

CELKEM H+O=22,800 [P]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE MATERIÁL: PÍSKOVEC Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Stabilizační prahy proti podemletí podélných propustku. Beton C25/30nXF3 Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.. PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,578 2*1,0*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)=1,020 [A] KM 0,592 2*1,0*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)=1,020 [B] KM 1,075 2*1,0*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)=1,020 [C] KM 1,299 2*1,0*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)=1,020 [D] KM 1,572 2*1,0*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)=1,020 [E] KM 1,624 2*1,0*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)=1,020 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6,120 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	6,120		
9	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC MATERIÁL: PÍSKOVEC	M3	45,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku. Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.. PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,578 2=2,000 [A] KM 0,592 2=2,000 [B] KM 1,075 2=2,000 [C] KM 1,299 2=2,000 [D] KM 1,572 2=2,000 [E] KM 1,624 2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G] Opevnění příkopů [počet*prům. pl.*tl.]: G*11*0,2=26,400 [H] PŘÍČNÉ PROPUSTKY Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. KM 0,643 11+11=22,000 [I] KM 0,763 11+9=20,000 [J] KM 1,175 8+7=15,000 [K] KM 1,306 10+9=19,000 [L] KM 1,432 10+10=20,000 [M] Celkem: I+J+K+L+M=96,000 [N] Celková plocha [dílčí plocha*tl.]: N*0,2=19,200 [O] CELKEM H+O=45,600 [P] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
10	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU	M3	15,676		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3 Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,578 2=2,000 [A] KM 0,592 2=2,000 [B] KM 1,075 2=2,000 [C] KM 1,299 2=2,000 [D] KM 1,572 2=2,000 [E] KM 1,624 2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G] Celkem za sjezdy [počet*tl.*hl.*š.]: G*(0,25*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6/2)*1,0=5,760 [H]				
			PŘÍČNÉ PROPUSTKY [dl.*hl.*š.]: KM 0,643 2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [I] KM 0,763 2*1,0*0,6*0,55+(3,5+3,5+3,3+3,3+2,0)*0,3*0,15+(3,5+3,5+2,0+2,0+2,5)*0,3*0,15=1,970 [J] KM 1,175 2*1,0*0,6*0,55+(3,5+3,5+2,2+2,2+2,0)*0,3*0,15+(3,4+3,4+1,8+1,8+2,4)*0,3*0,15=1,839 [K] KM 1,306 2*1,0*0,6*0,55+(3,7+3,7+3,1+3,1+2,7)*0,3*0,15+(3,8+3,8+2,5+2,5+2,8)*0,3*0,15=2,087 [L] KM 1,432 2*1,0*0,6*0,55+(3,8+3,8+3,1+3,1+2,8)*0,3*0,15+(3,0+3,0+3,6+3,6+2,0)*0,3*0,15=2,091 [M] CELKEM H+I+J+K+L+M=15,676 [N]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				340 386,03
8			Potrubí				
11	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ Viz.výkresy B.2.4-B.2.6 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6 Vtokový objekt, rozměr mříže 820 x 1410 mm. KM 1,631 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
12	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	78,930	2 273,50	179 447,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku. Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. [délka*prům. pl.]: PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,578 10*0,5=5,000 [A] KM 0,592 12*0,5=6,000 [B] KM 1,075 11*0,6=6,600 [C] KM 1,299 12*0,5=6,000 [D] KM 1,572 8*0,5=4,000 [E] KM 1,624 9*0,5=4,500 [F] PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,643 11,5*0,6=6,900 [G] KM 0,763 2*9,7*0,55=10,670 [H] KM 1,175 2*9,7*0,5=9,700 [I] KM 1,306 2*9,6*0,55=10,560 [J] KM 1,432 15*0,6=9,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=78,930 [L]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					194 447,36

9

Ostatní konstrukce a práce

13 918246

VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO
400MM

KUS

1,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle
ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6

"Výztuž B 500 B,uvažované vyztužení 80 kg/m3.

Beton C30/37nXF4 + XD3"

Včetně zřízení 4 ks stupadel. Dlažba dna – materiál pískovec.

KM 1,631 1=1,000 [C]

Celkem: C=1,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
14	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů PODÉLNÉ PROPUSTKY KM 0,578 10=10,000 [A] KM 0,592 12=12,000 [B] KM 1,075 11=11,000 [C] KM 1,299 12=12,000 [D] KM 1,572 8=8,000 [E] KM 1,624 9=9,000 [F] PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 1,175 2*8,6=17,200 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=79,200 [H]	M	79,200		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,763 2*9,7=19,400 [A] KM 1,306 2*9,6=19,200 [B] Celkem: A+B=38,600 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	38,600		
16	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6 Trouba PP, SN 16 Umístění dle situace, v místech sjezdů PŘÍČNÉ PROPUSTKY KM 0,643 11,5=11,500 [A] KM 1,432 15=15,000 [B] Celkem: A+B=26,500 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	26,500		
17	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	84,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Vybourání stávajících podélných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,25 t/m. KM 0,277 6=6,000 [A] KM 0,315 7=7,000 [B] KM 0,344 7=7,000 [C] KM 0,372 2=2,000 [D] KM 0,578 10=10,000 [E] KM 0,592 12=12,000 [F] KM 1,075 11=11,000 [G] KM 1,299 12=12,000 [H] KM 1,572 8=8,000 [I] KM 1,624 9=9,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=84,000 [K] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
18	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Vybourání stávajících příčných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,42 t/m. KM 0,643 7,70=7,700 [A] KM 0,763 6,20=6,200 [B] KM 1,306 7,3=7,300 [C] KM 1,432 11,23=11,230 [D] Celkem: A+B+C+D=32,430 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože	M	32,430		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
19	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Vybourání stávajících příčných propustku Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,60 t/m. KM 1,175 8,60=8,600 [A] Celkem: A=8,600 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	8,600		
20	967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 Vybourání stávajících vtokových objektů. Ze situace [v.*prům. dl.*prům.tl: KM 1,631 1,5*1,5*1,5=3,375 [A] Celkem: A=3,375 [B] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,375		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.2 PROPUSTKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 a C.1.6 [dl.*hl.*š.]: Vybourání ŽB čel Podélné propustky KM 0,277 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [A] KM 0,315 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [B] KM 0,344 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [C] KM 0,372 1,0*0,3*1,0+1,0*0,3*1,0=0,600 [D] KM 0,578 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [E] KM 0,592 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [F] KM 1,075 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [G] KM 1,299 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [H] KM 1,572 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [I] KM 1,624 1,2*0,3*1,5+1,2*0,3*1,5=1,080 [J] Příčné propustky KM 0,643 1,8*0,4*1,8+1,8*0,4*1,8=2,592 [K] KM 0,763 1,8*0,4*1,8+1,8*0,4*1,8=2,592 [L] KM 1,175 1,8*0,4*1,8+1,8*0,4*1,8=2,592 [M] KM 1,306 1,8*0,4*1,8+1,8*0,4*1,8=2,592 [N] KM 1,432 1,8*0,4*1,8+1,8*0,4*1,8=2,592 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=23,280 [P] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	23,280		
9	Ostatní konstrukce a práce						328 073,98

Celkem:

963 161,31

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nízká Srbská

Rozpočet: SO 103.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 818 211,91 Kč

Cena celková: 1 042 813,96 Kč

DPH: 218 990,93 Kč

Cena s daní: 1 261 804,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 042 813,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet:	SO 103.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 122738 Odkopávky 1066,40*1,9=2 026,160 [A] Celkem: A=2 026,160 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 026,160		
ZBV: 4 Změna rozsahu sanací -672,41=- 672,410 [A]							
aktuální množství						1 353,750	
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Aktivní zóna. Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu. Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.] Konstrukce “S3“ (B) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 774,57*0,30=232,371 [A] Konstrukce “S3“ (D) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [délka*š.] (385+140+140)*1,85*0,30=369,075 [B] Konstrukce “S4“ (C) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 1330,09*0,30=399,027 [C] Konstrukce “F1“+“S5“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 219,75*0,30=65,925 [D] Celkem: A+B+C+D=1 066,398 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	1 066,398		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací -464,952=- 464,952 [A] 712,5=712,500 [B] Celkem: A+B=247,548 [C]		247,548		
			aktuální množství		1 313,946		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 Aktivní zóna. Štěrť dobře změný – 400 mm Plocha podkladní vrstvy ŠD – Konstrukce A+S3 [plocha* tl.] Konstrukce “S3” (B) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 774,57*0,30=232,371 [A] Konstrukce “S3” (D) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [délka*š.] (385+140+140)*1,85*0,30=369,075 [B] Konstrukce “S4” (C) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 1330,09*0,30=399,027 [C] Konstrukce “F1”+“S5” – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 219,75*0,30=65,925 [D] Celkem: A+B+C+D=1 066,398 [E]	M3	1 066,398		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

ZBV:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	4		<i>Změna rozsahu sanací</i> -1066,398=-1 066,398 [A] 601,446=601,446 [C] Celkem: A+C=-. 464,952 [D]		-464,952		
			aktuální množství		601,446		
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkresy B.2.7-B.2.9 "Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Míra zhutnění zemní pláň Edef2 = 45 MPa" Konstrukce "S3" (B) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 774,57=774,570 [A] Konstrukce "S3" (D) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [délka*š.] (385+140+140)*1,85=1 230,250 [B] Konstrukce "S4" (C) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 1330,09=1 330,090 [C] Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 219,75=219,750 [D] "Přehutnění a úprava parapláně. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu." Konstrukce "S3" (B) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 774,57=774,570 [E] Konstrukce "S3" (D) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [délka*š.] (385+140+140)*1,85=1 230,250 [F] Konstrukce "S4" (C) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 1330,09=1 330,090 [G] Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 219,75=219,750 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=7 109,320 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	7 109,320		
	ZBV:	4	<i>Změna rozsahu sanací</i> -5684,32=-5 684,320 [A] 2584,64=2 584,640 [B] 1425=1 425,000 [C] Celkem: A+B+C=-1 674,680 [D]		-1 674,680		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					5 434,640		
1	Zemní práce						
2	Základy						
5	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním							
ZBV:							
	4		Změna rozsahu sanací		712,500		
1425*0,5=712,500 [A]							
aktuální množství					712,500		
5	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	4 265,592		
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.							
Viz.výkresy B.2.7-B.2.9							
"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.							
Separační geotextilie."							
Uvažovaný přesah 20%							
Konstrukce “S3“ (B) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* přesah]					774,57*1,2=929,484 [A]		
Konstrukce “S3“ (D) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [délka* přesah]					(385+140+140)*1,85*1,2=1 476,300 [B]		
Konstrukce “S4“ (C) – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* přesah]					1330,09*1,2=1 596,108 [C]		
Konstrukce “F1“+“S5“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* přesah]					219,75*1,2=263,700 [D]		
Celkem: A+B+C+D=4 265,592 [E]							
Technická specifikace: Položka zahrnuje:							
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny							
- úpravu, očištění a ochranu podkladu							
- přichycení k podkladu, případně zatížení							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Silnice III/30317 – Bezděkov n/M – Nížká Srbská
Rozpočet: SO 103.3 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací -2698,092=-2 698,092 [A] 838,284=838,284 [B] 1425*1,1=1 567,500 [C] Celkem: A+B+C=- 292,308 [D]		-292,308		
				aktuální množství	3 973,284		
2		Základy					

Celkem:

1 042 813,96

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)

Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 2 682 959,55 Kč

Cena celková: 2 276 790,23 Kč

DPH: 478 125,95 Kč

Cena s daní: 2 754 916,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 276 790,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 30,80*1,9=58,520 [A] Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL 962,07*1,9=1 827,933 [B] Položka č. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 25,76*1,9=48,944 [C] Položka č. 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 109,5*0,1*1,9=20,805 [D] Položka č. 11130 SEJMUTÍ DRNU 464,50*0,05*1,9=44,128 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 000,330 [F] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 000,330		
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -46,208=-46,208 [A]		-46,208		
			aktuální množství		1 954,122		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi (17 03 02) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Počítaná hmotnost 2,4t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM 2,19*2,4 =5,256 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,256		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton (17 01 01)	T	164,768		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: 333*0,15*2,3=114,885 [A] Položka č. 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU: 4,44*2,3=10,212 [B] Položka č. 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC (odvoz 30%): 43,48*0,3*2,3=30,001 [C] Počet*hmotnost Položka č. 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH: 19*0,4=7,600 [D] Položka č. 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 2*0,3=0,600 [E] Položka č. 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ : 21*0,07=1,470 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=164,768 [G] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -7,6=-7,600 [A]			-7,600	
				aktuální množství	157,168		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. [dl.*prům. š.]: Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9)*2,5+(12+18+5+11)*1,0=443,500 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 14*1,5=21,000 [B] Celkem: A+B=464,500 [C] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	464,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ 5,8*1,3*0,10=0,754 [A] KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ 14,40*1,0*0,10=1,440 [B] Celkem: A+B=2,194 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,194		
6	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * prům.šířka* prům.tl. KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1*2,1*0,15=4,442 [A] Celkem: A=4,442 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,442		
7	113178		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu	M3	238,592		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * prům.šířka* prům.tl. Včetně očištění kostek Žulová kostka 100x100x100 KM 3,897 21– 4,143 32 246,11*6,75*0,14=232,574 [A] KM 4,133 DVOULINKA PODÉL AUTOB.ZASTÁVKY 37,0*0,25*0,1=0,925 [B] KM 4,083 SJEZD DLAŽDĚNÝ 5,2*2,15*0,14=1,565 [C] Žulová kostka 50x50x50, lože 40mm KM 4,155 SJEZD DLAŽDĚNÝ 14*2,8*0,09=3,528 [D] Celkem: A+B+C+D=238,592 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného materiálu	M3	43,484		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.13 Délka * prům.šířka* prům.tl. Betonová dlažba 300x300x50, barva přírodní, lože 30mm KM 3,918 – 3,950 CHODNÍK 32*1,9*0,08=4,864 [A] KM 3,926 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,4*1,95*0,08=0,218 [B] KM 3,944 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,5*2,5*0,08=0,300 [C] KM 3,953 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,4*2,65*0,08=0,297 [D] KM 3,963 – 4,042 CHODNÍK 79*2,55*0,08=16,116 [E] KM 4,044 – 4,063 CHODNÍK 19*2,4*0,08=3,648 [F] KM 4,069 – 4,080 CHODNÍK 11*1,75*0,08=1,540 [G] KM 4,089 – 4,098 CHODNÍK 9*1,5*0,08=1,080 [H] KM 4,193 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,5*5*0,08=1,000 [I] Betonová dlažba 300x300x50, barva přírodní, lože 40mm KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,8*1,75*0,09=0,756 [J] KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,1*1,75*0,09=0,646 [K] Betonová dlažba 500x500x50, barva přírodní, lože 40mm KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,75*2,65*0,09=0,656 [L] zámková betonová dlažba tl.60mm, lože 30mm KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK 45*2,1*0,09=8,505 [M] KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK 9*2,0*0,09=1,620 [N] KM 4,185 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,2*1*0,09=0,198 [O] Dlaždice zámková, tl.80 mm, lože 40mm KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*3,4*0,12=2,040 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=43,484 [Q] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	962,075		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet:	SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně.				
			Odstranění podkladu pod komunikaci				
			Délka * prům.šířka * průměrná tl.				
			Km 3,897 21 – 4,143 32	246,11*(6,75+0,8+0,6)*0,30=601,739 [A]			
			Km 4,143 32 – 4,239 62	96,3*(6,75+0,8+0,8)*0,3=241,232 [B]			
			KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK	11,5*0,5*0,3=1,725 [C]			
			KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK	11,5*0,5*0,3=1,725 [D]			
			KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK	14*0,5*0,2=1,400 [E]			
			KM 4,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	78*0,40=31,200 [F]			
			KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]:	15*0,5*0,3=2,250 [G]			
			KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]:	16,5*0,5*0,3=2,475 [H]			
			Odstranění podkladu pod sjezdy				
			KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ	5,5*1,0*0,05=0,275 [I]			
			KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ	14*0,9*0,05=0,630 [J]			
			KM 3,918 – 3,950 CHODNÍK	32*1,9*0,15=9,120 [K]			
			KM 3,963 – 4,042 CHODNÍK	79*2,55*0,15=30,218 [L]			
			KM 4,044 – 4,063 CHODNÍK	19*2,4*0,15=6,840 [M]			
			KM 4,069 – 4,080 CHODNÍK	11*1,75*0,15=2,888 [N]			
			KM 4,089 – 4,098 CHODNÍK	9*1,5*0,15=2,025 [O]			
			KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK	9*2,0*0,15=2,700 [P]			
			KM 3,895 KŘÍŽOVATKA S MK	14,0*2,7*0,2=7,560 [Q]			
			KM 3,950 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4,9*2,7*0,2=2,646 [R]			
			KM 3,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4,5*3,75*0,2=3,375 [S]			
			KM 4,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4*4,15*0,2=3,320 [T]			
			KM 4,035 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	3,7*3,8*0,2=2,812 [U]			
			KM 4,069 SJEZD NEZPEVNĚNÝ	4*3,7*0,2=2,960 [V]			
			KM 4,161 – 4,165 NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	4*1,2*0,2=0,960 [W]			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=962,075 [X]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M	333,000		
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Odstranění stávajících silničních obrubníků, včetně odvozu				
			Km 3,921 – 4,041 vpravo 123=123,000 [A]				
			Km 3,944 – 4,060 vpravo 16=16,000 [B]				
			Km 4,072 – 4,080 vpravo 8=8,000 [C]				
			Km 4,089 - 4,108 vpravo 20=20,000 [D]				
			Km 4,112 - 4,124 vpravo 12=12,000 [E]				
			Km 4,134 - 4,142 vpravo 9=9,000 [F]				
			Km 4,152 - 4,165 vpravo 16=16,000 [G]				
			Km 4,195 - 4,208 vlevo 17=17,000 [H]				
			Km 4,238 vlevo 6=6,000 [I]				
			Km 0,148 nástupní hrana autobus.zastávky 10=10,000 [J]				
			Km 3,918 vpravo 5=5,000 [K]				
			Km 4,042 vpravo 3=3,000 [L]				
			Km 4,061 vpravo 5=5,000 [M]				
			Km 4,069 vpravo 4=4,000 [N]				
			Km 4,081 a 4,086 vpravo 9=9,000 [O]				
			Km 4,110 vpravo 4=4,000 [P]				
			Km 4,144 vpravo 4=4,000 [Q]				
			Km 4,166 vpravo 3=3,000 [R]				
			Km 4,140 - 4,167 vlevo 26=26,000 [S]				
			Km 4,193 vlevo 4=4,000 [T]				
			Odstranění stávajících silničních obrubníků, včetně odvozu				
			Sjezd km 4,042 2*3=6,000 [U]				
			Sjezd km 4,081 a 4,086 2*2=4,000 [V]				
			Sjezd km 4,083 4+2=6,000 [W]				
			Sjezd km 4,155 2=2,000 [X]				
			Sjezd km 4,185 2*1=2,000 [Y]				
			Vstup km 4,193 6+3=9,000 [Z]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=333,000 [AA]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Frézování krytu asfaltové vozovky Průměrná tl.jedné frézované vrstvy 50mm. Plocha ze situace Km 4,143 32 – 4,239 62 649*0,05*2=64,900 [A] KM 3,918 KŘÍŽOVATKA S MK 22*0,05*2=2,200 [B] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA 61*0,05*2=6,100 [C] KM 4,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 78*0,05*2=7,800 [D] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK 28*0,05*2=2,800 [E] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK 34*0,05*2=3,400 [F] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK 26*0,05*2=2,600 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=89,800 [H] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	89,800		
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace. TL. 100 mm [dl.*prům. š.]: Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11)*1,5=307,500 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 14*1,5=21,000 [B] Celkem plocha: A+B=328,500 [C] Celkem (plocha*tl.) C*0,10=32,850 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	32,850		
13	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	109,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 [dl.*prům. š.]: Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11)*0,5=102,500 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 14*0,5=7,000 [B] Celkem: A+B=109,500 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	25,760		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 (délka*šířka*výška) Úprava jámy po odstranění stávající vpusti / šachty. Uliční vpusti UV 5-01 1,2*1,2*0,5=0,720 [A] UV 5-02 1,2*1,2*0,5=0,720 [B]				
			Šachty MŠ 5-01 1,6*1,6*0,5=1,280 [C] MŠ 5-02 1,6*1,6*0,5=1,280 [D] MŠ 5-03 1,6*1,6*0,5=1,280 [E] MŠ 5-04 1,6*1,6*0,5=1,280 [F] MŠ 5-05 1,6*1,6*0,5=1,280 [G] MŠ 5-06 1,6*1,6*0,5=1,280 [H] MŠ 5-07 1,6*1,6*0,5=1,280 [I] MŠ 5-08 1,6*1,6*0,5=1,280 [J] MŠ 5-09 1,6*1,6*0,5=1,280 [K] MŠ 5-10 1,6*1,6*0,5=1,280 [L] MŠ 5-11 1,6*1,6*0,5=1,280 [M] MŠ 5-12 1,6*1,6*0,5=1,280 [N] MŠ 5-13 1,6*1,6*0,5=1,280 [O] MŠ 5-14 1,6*1,6*0,5=1,280 [P] MŠ 5-15 1,6*1,6*0,5=1,280 [Q] MŠ 5-16 1,6*1,6*0,5=1,280 [R] MŠ 5-17 1,6*1,6*0,5=1,280 [S] MŠ 5-18 1,6*1,6*0,5=1,280 [T] MŠ 5-19 1,6*1,6*0,5=1,280 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=25,760 [V]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -24,32=-24,320 [A]		-24,320		
			aktuální množství		1,440		
15	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	30,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Vybourání stávajících kanalizačních přípojek				
			(délka*šířka*prům.výška)				
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 5-01	9*0,4*0,5=1,800 [A]			
			Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 5-02	12*0,4*0,5=2,400 [B]			
			Pro chráničky				
			Km 3,909 13*0,4*0,5=2,600 [C]				
			Km 4,014 (15+15)*0,4*0,5=6,000 [D]				
			Km 4,043 5*0,4*0,5=1,000 [E]				
			Km 4,066 12*0,4*0,5=2,400 [F]				
			Km 4,095 8*0,4*0,5=1,600 [G]				
			Km 4,127 27*0,4*0,5=5,400 [H]				
			Km 4,156 11*0,4*0,5=2,200 [I]				
			Km 4,165 14*0,4*0,5=2,800 [J]				
			KM 4,169 13*0,4*0,5=2,600 [K]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=30,800 [L]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou - včetně zhutnění Délka * průměrná plocha Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo 342,42*0,10=34,242 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 342,42*0,10=34,242 [B] Km 4,185 - km 4,239 vpravo (4239-4185)*0,25=13,500 [C] Celkem: A+B+C=81,984 [D]	M3	81,984		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	76,999		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Přípojky uličních vpustí				
			(délka*šířka*výška)				
			Přípojky uliční vpusti UV 5-01	9*0,4*0,2=0,720 [A]			
			Přípojky uliční vpusti UV 5-02	12*0,4*0,2=0,960 [B]			
			Uliční vpusti				
			UV 5-01 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [C]				
			UV 5-02 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [D]				
			Šachty				
			MŠ 5-01 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [E]				
			MŠ 5-02 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [F]				
			MŠ 5-03 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [G]				
			MŠ 5-04 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [H]				
			MŠ 5-05 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [I]				
			MŠ 5-06 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [J]				
			MŠ 5-07 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [K]				
			MŠ 5-08 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [L]				
			MŠ 5-09 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [M]				
			MŠ 5-10 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [N]				
			MŠ 5-11 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [O]				
			MŠ 5-12 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [P]				
			MŠ 5-13 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [Q]				
			MŠ 5-14 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [R]				
			MŠ 5-15 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [S]				
			MŠ 5-16 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [T]				
			MŠ 5-17 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [U]				
			MŠ 5-18 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [V]				
			MŠ 5-19 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [W]				
			Pro chráničky				
			Km 3,909 13*0,4*0,5-13*0,17=2,224 [X]				
			Km 4,014 (15+15)*0,4*0,5-(15+15)*0,17=5,133 [Y]				
			Km 4,043 5*0,4*0,5-5*0,17=0,856 [Z]				
			Km 4,066 12*0,4*0,5-12*0,17=2,053 [AA]				
			Km 4,095 8*0,4*0,5-8*0,17=1,369 [AB]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Km 4,127 27*0,4*0,5-27*0,17=4,620 [AC] Km 4,156 11*0,4*0,5-11*0,17=1,882 [AD] Km 4,165 14*0,4*0,5-14*0,17=2,395 [AE] KM 4,169 13*0,4*0,5-13*0,17=2,224 [AF] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=76,999 [AG] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -50,597=-50,597 [A]		-50,597		
			aktuální množství		26,402		
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M3	2,989		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Lože pod kanalizační přípojky (délka*šířka*výška) UV 5-01 9*0,4*0,1=0,360 [A] UV 5-02 12*0,4*0,1=0,480 [B] Obsyp kanalizační přípojky UV 5-01 (9*0,4*0,3)-(9*3,14*0,075*0,075)=0,921 [C] UV 5-02 (12*0,4*0,3)-(12*3,14*0,075*0,075)=1,228 [D] Celkem: A+B+C+D=2,989 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	158,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 KCE “ZB“ – CHODNÍK 15,51+14,10=29,610 [A] KCE “ZA“ – VJEZD 19,20+19,20=38,400 [B] KCE “ZD“ – VJEZD 35,85+54,39=90,240 [C] Celkem: A+B+C=158,250 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
20	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. TL.0,10 m Podél nezpevněné krajnice (Délka * šířka) Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11+10+19,5)*1,0=234,500 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 14*1,0=14,000 [B] Km 4,180 – 4,240 vpravo za rigolem 55*1,0=55,000 [C] Za silniční obrubou (Délka * šířka) Km 4,194 - km 4,209 vlevo 16*1,0=16,000 [D] Km 4,235 - km 4,240 vlevo 9*1,0=9,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=328,500 [F] Odhumusování (položka 12110) 32,85 m3 Nové ohumusování (položka 18221) 328,50*0,10=32,85 m3 Odvoz přebytečné ornice (Nové ohumusování - odhumusování): 32,85 - 32,85 = 0,00 m3 Veškerá sejmutá ornice bude použita na zpětné ohumusování. Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	328,500		
21	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	537,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. TL.0,15 m Podél nezpevněné krajnice (Délka * šířka) Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9)*2,5+(12+18+5+11)*1,0=443,500 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 14*1,0=14,000 [B] Km 4,180 – 4,240 vpravo za rigolem 55*1,0=55,000 [C] Za silniční obrubou (Délka * šířka) Km 4,194 - km 4,209 vlevo 16*1,0=16,000 [D] Km 4,235 - km 4,240 vlevo 9*1,0=9,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=537,500 [F] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
22	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění. Km 3,986 2*(1,5+1,5+1,5+1,5)=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	12,000		
1		Zemní práce					315 516,76

3 Svislé konstrukce

23	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	133,000		
----	--------	--	---	---	---------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Chránička. Kabelový žlab TK1 včetně poklopu k žlabu. Délka odečtena ze situace. Km 3,909 13=13,000 [A] Km 4,014 15+15=30,000 [B] Km 4,043 5=5,000 [C] Km 4,066 12=12,000 [D] Km 4,095 8=8,000 [E] Km 4,127 27=27,000 [F] Km 4,156 11=11,000 [G] Km 4,165 14=14,000 [H] KM 4,169 13=13,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=133,000 [J] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3		Svislé konstrukce					39 900,00

5		Komunikace					
24	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM KONSTRUKCE "F2"+"S6" – DLÁŽDĚNÝ PŘIDRUŽENÝ PRUH Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Včetně odvodnění stmelového podkladu (viz.výkres C.1.4) Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace SC C8/10, tl. 120 mm KM 3,964 – 4,060 96*2,15=206,400 [A] KM 4,071 – 4,089 18*0,70=12,600 [B] Celkem: A+B=219,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	219,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
25	562151		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KONSTRUKCE “F1”+“S5” – DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY) SC C8/10 (210 mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace Včetně odvodnění stmelového podkladu (viz.výkres C.1.4) KM 4,133 Autobusová zastávka 55=55,000 [A] Celkem: A=55,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	55,000		
26	56331	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	10,920		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “CH“ – CHODNÍK KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE TL.30 MM RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 0,318 4,5*0,40=1,800 [A] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK (4,5+4,5)*0,40=3,600 [B] KM 4,108 6,0*0,40=2,400 [C] KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky 1,4*0,8=1,120 [D] KM 4,145 5,0*0,40=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10,920 [F] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
27	56331	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,5*0,40=1,800 [A] KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,5*0,40=2,200 [B] KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,5*0,40=2,200 [C] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 26,0*0,40=10,400 [D] Celkem: A+B+C+D=16,600 [E] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	16,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD-B Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “S2” (ZB – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1*1,1=15,510 [A] KCE “S2” (ZD – VJEZD – DLAŽBA) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výškové vyrovnaní Délka * průměrná šířka KM 4,083 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,2*1,15=5,980 [B] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 14*1,8=25,200 [C] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*2,4=12,000 [D] KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,75*1,65=4,538 [E] KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,8*0,75=3,600 [F] KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,1*0,75=3,075 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=69,903 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	69,903		
29	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD-A Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 333,088		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE				
			ŠD-a (150mm)				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A"+"S3" Km 3,897 20 - km 4,239 62: 342,42*6,15=2 105,883 [A]				
			Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A" Km 3,897 20 - km 4,239 62: (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11+14+55)*0,35=95,900 [B]				
			KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 8,2*1,95=15,990 [C]				
			KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 11,5*2,05=23,575 [D]				
			KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 42,7*0,70=29,890 [E]				
			KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12*1,65=19,800 [F]				
			KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 14,5*1,25=18,125 [G]				
			KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 16,5*1,45=23,925 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 333,088 [I]				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 156,628		
			ŠD-B				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD-b (150mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.				
			KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A"+"S3" Km 3,897 20 - km 4,239 62: 342,42*6,15=2 105,883 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A" Km 3,897 20 - km 4,239 62: (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11+14+55)*0,70=191,800 [B] KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 8,2*1,7=13,940 [C] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 11,5*1,8=20,700 [D] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 42,7*0,45=19,215 [E] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12*1,40=16,800 [F] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 14,5*1,0=14,500 [G] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 16,5*1,2=19,800 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 402,638 [I]				
			KONSTRUKCE "F2"+"S6" – DLÁŽDĚNÝ PŘIDRUŽENÝ PRUH Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. KM 3,964 – 4,060 96*2,15=206,400 [J] KM 4,071 – 4,089 18*0,70=12,600 [K] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 3,964 – 4,060: 96*0,50=48,000 [L] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 4,071 – 4,089: 18*0,50=9,000 [M] Celkem: J+K+L+M=276,000 [N]				
			KCE "S2"				
			CHODNÍK KM 3,918 – 3,950 CHODNÍK 32*1,9=60,800 [O] KM 3,926 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,4*1,95=2,730 [P] KM 3,944 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,5*2,5=3,750 [Q] KM 3,953 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,4*2,65=3,710 [R] KM 3,963 – 4,042 CHODNÍK 79*2,55=201,450 [S] KM 4,044 – 4,063 CHODNÍK 19*2,4=45,600 [T] KM 4,049 – 4,080 CHODNÍK 11*1,75=19,250 [U] KM 4,089 – 4,098 CHODNÍK 9*1,5=13,500 [V] KM 4,193 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,5*5=12,500 [W] KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK 45*2,1=94,500 [X]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK 9*2,0=18,000 [Y] KM 4,185 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,2*1=2,200 [Z] Celkem: O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=477,990 [AA] Celkem: I+N+AA=3 156,628 [AB] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD-B. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	226,415		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “S2” Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka				
			CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výškové vyrovnání Délka * šířka KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1*1,0=14,100 [A]				
			ASFALTOVÝ SJEZD Délka * průměrná šířka KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5*1,2=6,600 [B] KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ 14*0,9=12,600 [C]				
			VJEZD – NEZPEVNĚNÝ Délka * průměrná šířka KM 3,895 KŘÍŽOVATKA S MK 14,0*2,7=37,800 [D] KM 3,950 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*2,7=13,230 [E] KM 3,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,5*3,75=16,875 [F] KM 4,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*4,15=16,600 [G] KM 4,035 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,7*3,8=14,060 [H] KM 4,069 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*3,7=14,800 [I] KM 4,161 – 4,165 NEZPEVNĚNÁ PLOCHA 4*1,2=4,800 [J] KM 3,895 KŘÍŽOVATKA S MK 14,0*1,0=14,000 [K] KM 3,950 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,9*1,0=4,900 [L] KM 3,995 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4,5*1,0=4,500 [M] KM 4,014 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*1,0=4,000 [N] KM 4,035 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 3,7*1,0=3,700 [O] KM 4,069 SJEZD NEZPEVNĚNÝ 4*1,0=4,000 [P] KM 4,161 – 4,165 NEZPEVNĚNÁ PLOCHA 4*1,0=4,000 [Q]				
			VJEZD – DLÁŽDĚNÝ Délka * průměrná šířka KM 4,083 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,2*1,0=5,200 [R] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 14*1,0=14,000 [S] KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*1,0=5,000 [T]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=226,415 [X] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	2,75*1,0=2,750 [U] 4,8*1,0=4,800 [V] 4,1*1,0=4,100 [W]			
32	56334	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD-A. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. ŠD-a (200mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace KONSTRUKCE "F1"+"S5" – DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY) KM 4,133 Autobusová zastávka 55,00=55,000 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy [dl.*prům. š.]: KM 4,133 Autobusová zastávka: 35*0,50=17,500 [B] Celkem: A+B=72,500 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	72,500		
33	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	19,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZA“ – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD R-mat (50 mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5*1,2=6,600 [A] KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ 14*0,9=12,600 [B] Celkem: A+B=19,200 [C] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * šířka Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11)*0,5=102,500 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 14*0,5=7,000 [B] Celkem: A+B=109,500 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	109,500		
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 359,438		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE infiltrační postřik 0,8 kg/m2, dle PD Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A"+"S3" Km 3,897 20 - km 4,239 62: 342,42*6,15=2 105,883 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A" Km 3,897 20 - km 4,239 62: (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11+14+55)*0,35=95,900 [B] KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 8,2*2,2=18,040 [C] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 11,5*2,30=26,450 [D] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 42,7*0,95=40,565 [E] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12*1,9=22,800 [F] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 14,5*1,5=21,750 [G] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 16,5*1,7=28,050 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 359,438 [I] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 360,098		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE spoj.postřik 0,25 kg/m2, dle PD Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Včetně očištění vozovky před postřikem. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A"+"S3" Km 3,897 20 - km 4,239 62: 342,42*6,15=2 105,883 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A" Km 3,897 20 - km 4,239 62: (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11+14+55)*0,09=24,660 [B] KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 8,2*2,7=22,140 [C] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 11,5*2,80=32,200 [D] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 42,7*1,45=61,915 [E] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12*2,4=28,800 [F] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 14,5*2,0=29,000 [G] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 16,5*2,2=36,300 [H] KCE "ZA" – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD spoj.postřik 0,25 kg/m2, dle PD Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5*1,2=6,600 [I] KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ 14*0,9=12,600 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 360,098 [K] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
37	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	123,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojitě zazubení) Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy. KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 7,0*1,50=10,500 [A] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 6,0*1,50=9,000 [B] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 40,5*1,50=60,750 [C] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 9,0*1,50=13,500 [D] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 10,0*1,50=15,000 [E] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 10,0*1,50=15,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=123,750 [G] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE ACO 11+ (40 mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 574A34 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A"+"S3" Km 3,897 20 - km 4,239 62: 342,42*6,15=2 105,883 [A] KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 8,2*2,7=22,140 [B] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 11,5*2,80=32,200 [C] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 42,7*1,45=61,915 [D] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12*2,4=28,800 [E] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 14,5*2,0=29,000 [F] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 16,5*2,2=36,300 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 316,238 [H] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 316,238		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "ZA" – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD ACO 11+ (50 mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ 5,5*1,2=6,600 [A] KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ 14*0,9=12,600 [B] Celkem: A+B=19,200 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	19,200		
40	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	2 288,198		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "A"+"S3" – KOMUNIKACE ACP 16+ (70 mm) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A"+"S3" Km 3,897 20 - km 4,239 62: 342,42*6,15=2 105,883 [A] Odstupňování konstrukční vrstvy v místech nezpevněné krajnice [dl.*prům. š.]: Konstrukce "A" Km 3,897 20 - km 4,239 62: (4+27+18+3+35+9+6+15+33+9+12+18+5+11+14+55)*0,09=24,660 [B] KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 8,2*2,2=18,040 [C] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 11,5*2,30=26,450 [D] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA+SJEZD [dl.*prům. š.]: 42,7*0,95=40,565 [E] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 12*1,9=22,800 [F] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 14,5*1,5=21,750 [G] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK [dl.*prům. š.]: 16,5*1,7=28,050 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 288,198 [I] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	581104		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE "ZB" – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka * tl. KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1*2,1*0,14=4,145 [A] Celkem: A=4,145 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	4,145		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
42	582311		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Žulová kostka 50x50x50 Materiál shodný se stávajícím krytem. Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 14*2,8=39,200 [A] Plocha celkem * 0,30: A*0,30=11,760 [B] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,760		
43	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	108,987		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka Dlaždice 30/30, barva přírodní 30% z celkové plochy KM 3,918 – 3,950 CHODNÍK 32*1,9=60,800 [A] KM 3,926 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,4*1,95=2,730 [B] KM 3,944 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,5*2,5=3,750 [C] KM 3,953 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 1,4*2,65=3,710 [D] KM 3,963 – 4,042 CHODNÍK 79*2,55=201,450 [E] KM 4,044 – 4,063 CHODNÍK 19*2,4=45,600 [F] KM 4,049 – 4,080 CHODNÍK 11*1,75=19,250 [G] KM 4,089 – 4,098 CHODNÍK 9*1,5=13,500 [H] KM 4,193 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,5*5=12,500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=363,290 [J] Plocha celkem * 0,30: J*0,30=108,987 [K]				
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	58260A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	10,920		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "CH" – CHODNÍK Viz.výkres B.2.12, B.2.13 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE TL.30 MM RELIÉFNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 0,318 4,5*0,40=1,800 [A] KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK (4,5+4,5)*0,40=3,600 [B] KM 4,108 6,0*0,40=2,400 [C] KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky 1,4*0,8=1,120 [D] KM 4,145 5,0*0,40=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10,920 [F] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	58260B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	16,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			RELIÉFNÍ DLAŽBA				
			Délka * průměrná šířka				
			KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	4,5*0,40=1,800 [A]			
			KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	5,5*0,40=2,200 [B]			
			KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	5,5*0,40=2,200 [C]			
			KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ	26,0*0,40=10,400 [D]			
			Celkem: A+B+C+D=16,600 [E]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	34,410		
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			KCE “CH” – CHODNÍK				
			Délka * průměrná šířka				
			30% z celkové plochy				
			KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK	45*2,1=94,500 [A]			
			KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK	9*2,0=18,000 [B]			
			KM 4,185 VSTUP DLÁŽDĚNÝ	2,2*1=2,200 [C]			
			Celkem: A+B+C=114,700 [D]				
			Plocha celkem * 0,30: D*0,30=34,410 [E]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Materiál shodný se stávajícím krytem. Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*3,4=17,000 [A] Plocha celkem * 0,30: A*0,30=5,100 [B] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5,100		
48	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	3,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 KCE “CH” – CHODNÍK KONTRASTNÍ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky 10,0*0,35=3,500 [A] Celkem: A=3,500 [B] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
49	587202		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	285,180		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Žulová kostka 100x100x100, využití stávajících kostek Uložení do malty M 25 XF4, tl.40 mm. Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace KONSTRUKCE "F2"+"S6" – DLÁŽDĚNÝ PŘIDRUŽENÝ PRUH Délka * průměrná šířka KM 3,964 – 4,060 96*2,15=206,400 [A] KM 4,071 – 4,089 18*0,70=12,600 [B] KONSTRUKCE "F1"+"S5" – DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY) Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu. KM 4,133 Autobusová zastávka 55=55,000 [C] KCE "ZD" – VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA Délka * průměrná šířka KM 4,083 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,2*2,15=11,180 [D] Celkem: A+B+C+D=285,180 [E] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
50	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Žulová kostka 50x50x50 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 14*2,8=39,200 [A] Plocha celkem * 0,70: A*0,70=27,440 [B] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	27,440		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
51	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. KCE “ZD” – VJEZD – DLAŽBA Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Dlaždice 50/50, barva přírodní Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,75*2,65=7,288 [A] Plocha celkem * 0,70: A*0,70=5,102 [B] Dlaždice 30/30, barva přírodní Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,8*1,75=8,400 [C] KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,1*1,75=7,175 [D] Celkem: C+D=15,575 [E] Plocha celkem * 0,70: (C+D)*0,70=10,903 [F] Celkem: B+F=16,005 [G] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	16,005		
52	587206	1	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M2	80,290		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KCE "CH" – CHODNÍK Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK 45*2,1=94,500 [A] KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK 9*2,0=18,000 [B] KM 4,185 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,2*1=2,200 [C] Celkem: A+B+C=114,700 [D] Plocha celkem * 0,70: D*0,70=80,290 [E] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
53	587206	2	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka * průměrná šířka 70% z celkové plochy KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*3,4=17,000 [A] Plocha celkem * 0,70: A*0,70=11,900 [B] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	11,900		
5		Komunikace					1 540 299,29
7		Přidružená stavební výroba					
54	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	76,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Délka ze situace. Umístění podél objektů, výška 0,50 m, včetně zemních prací. Km 3,918 – 3,950 (3950-3918)*0,5=16,000 [A] Km 3,963 – 4,042 (4042-3963)*0,5=39,500 [B] Km 4,044 – 4,063 (4063-4044)*0,5=9,500 [C] Km 4,069 – 4,080 (4080-4069)*0,5=5,500 [D] Km 4,089 – 4,100 (4100-4089)*0,5=5,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=76,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
7			Přidružená stavební výroba				10 641,52

8

Potrubí

55 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

M

21,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Přípojky uličních vpustí DN 150 napojení navrtávkou kruhová tuhost SN 16 UV 5-01 9=9,000 [A] UV 5-02 12=12,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
56	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	KUS	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Kanalizační šachta s vtokovou mříží zatížení D400 Umístění dle situace MŠ 4-01 1=1,000 [A] MŠ 4-02 1=1,000 [B] MŠ 4-03 1=1,000 [C] MŠ 4-04 1=1,000 [D] MŠ 4-05 1=1,000 [E] MŠ 4-06 1=1,000 [F] MŠ 4-07 1=1,000 [G] MŠ 4-08 1=1,000 [H] MŠ 4-09 1=1,000 [I] MŠ 4-10 1=1,000 [J] MŠ 4-11 1=1,000 [K] MŠ 4-12 1=1,000 [L] MŠ 4-13 1=1,000 [M] MŠ 4-14 1=1,000 [N] MŠ 4-15 1=1,000 [O] MŠ 4-16 1=1,000 [P] MŠ 4-17 1=1,000 [Q] MŠ 4-18 1=1,000 [R] MŠ 4-19 1=1,000 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=19,000 [T]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -19=-19,000 [A]		-19,000		
			aktuální množství		0,000		
57	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Kanalizační šachta s vtokovou mříží zatížení D400 Umístění dle situace UV 4-01 1=1,000 [A] UV 4-02 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS	2,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
58	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Vodovod 19=19,000 [A] Kanalizace 15=15,000 [B] Plynovod 5=5,000 [C] Celkem: A+B+C=39,000 [D]	KUS	39,000		
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Připojky uličních vpustí DN 150 včetně požadovaného utěsnění UV 5-01 1=1,000 [A] UV 5-02 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	2,000		
8		Potrubí					58 663,15

9

Ostatní konstrukce a práce

60	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	17,000		
----	--------	--	--	-----	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně odvozu a poplatku za skládku. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 A12b 1=1,000 [A] B2 1=1,000 [B] B24a 1=1,000 [C] B24b 1=1,000 [D] B29 1=1,000 [E] E2b 2=2,000 [F] E7b 1=1,000 [G] E8b 1=1,000 [H] IJ4b 1=1,000 [I] IJ4c 1=1,000 [J] IP11a 1=1,000 [K] IS4c 1=1,000 [L] P2 1=1,000 [M] P4 2=2,000 [N] P6 1=1,000 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=17,000 [P] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
61	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Včetně sloupků, upevňovadel a základů (betonová patka a zemní práce).	KUS	29,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Viz.výkres B.2.12, B.2.13 A12b 2=2,000 [A] B2 1=1,000 [B] B24a 1=1,000 [C] B24b 1=1,000 [D] B29 1=1,000 [E] E2 2=2,000 [F] E2b 1=1,000 [G] E7b 1=1,000 [H] E8b 1=1,000 [I] I4b 2=2,000 [J] I4c 2=2,000 [K] IP11a 1=1,000 [L] IS4c 2=2,000 [M] P2 4=4,000 [N] P4 2=2,000 [O] E2b 4=4,000 [P] B24b 1=1,000 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=29,000 [R] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
62	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	107,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva V4 (0,125) Km 3,897 20 - km 4,239 62 vlevo 347*0,125=43,375 [A] Km 3,897 20 - km 4,239 62 vpravo 342*0,125=42,750 [B] Km 4,065 vpravo (5+6)*0,125=1,375 [C] V11a zastávka autobusu Km 4,107 vlevo 10=10,000 [D] Km 4,133 vpravo 10=10,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=107,500 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
63	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000 - do beton.lože Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. Sjezd km 4,042 2*3=6,000 [A] Sjezd km 4,081 a 4,086 2*2=4,000 [B] Sjezd km 4,083 4+2=6,000 [C] Sjezd km 4,155 2=2,000 [D] Sjezd km 4,185 2*1=2,000 [E] Vstup km 4,193 6+3=9,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=29,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	29,000		
64	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	304,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			silniční betonové obruby 120/150x250x1000 - do beton.lože				
			Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.				
			Km 3,921 – 4,041 vpravo 123=123,000 [A]				
			Km 3,944 – 4,060 vpravo 16=16,000 [B]				
			Km 4,072 – 4,080 vpravo 8=8,000 [C]				
			Km 4,089 - 4,108 vpravo 20=20,000 [D]				
			Km 4,112 - 4,124 vpravo 12=12,000 [E]				
			Km 4,134 - 4,142 vpravo 9=9,000 [F]				
			Km 4,152 - 4,165 vpravo 16=16,000 [G]				
			Km 4,195 - 4,208 vlevo 17=17,000 [H]				
			Km 4,238 vlevo 6=6,000 [I]				
			silniční betonové obruby 120/150x300x1000 - do beton.lože				
			Km 0,148 nástupní hrana autobus.zastávky 10=10,000 [J]				
			silniční betonové obruby 150x150x1000 - do beton.lože				
			Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.				
			Km 3,918 vpravo 5=5,000 [K]				
			Km 4,042 vpravo 3=3,000 [L]				
			Km 4,061 vpravo 5=5,000 [M]				
			Km 4,069 vpravo 4=4,000 [N]				
			Km 4,081 a 4,086 vpravo 9=9,000 [O]				
			Km 4,110 vpravo 4=4,000 [P]				
			Km 4,144 vpravo 4=4,000 [Q]				
			Km 4,166 vpravo 3=3,000 [R]				
			Km 4,140 - 4,167 vlevo 26=26,000 [S]				
			Km 4,193 vlevo 4=4,000 [T]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=304,000 [U]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
65	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	438,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 před realizací stavby (v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku) ZÚ 6,5=6,500 [AJ]				
			KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK	7,0=7,000 [A]			
			KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK	6,0=6,000 [B]			
			KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK	9,0=9,000 [C]			
			KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [D]			
			KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ	12,5=12,500 [E]			
			KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK	10,0=10,000 [F]			
			KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK	10,0=10,000 [G]			
			KÚ (km 4,847 23) 6,5=6,500 [H]				
			po realizaci stavby ZÚ 6,5=6,500 [AK]				
			KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK	7,0=7,000 [I]			
			KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK	6,0=6,000 [J]			
			KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK	9,0=9,000 [K]			
			KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [L]			
			KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ	12,5=12,500 [M]			
			KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK	10,0=10,000 [N]			
			KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK	10,0=10,000 [O]			
			KÚ (km 4,847 23) 6,5=6,500 [P]				
			podél nových silničních obrub				
			Km 3,921 – 4,041 vpravo	123=123,000 [Q]			
			Km 3,944 – 4,060 vpravo	16=16,000 [R]			
			Km 4,072 – 4,080 vpravo	8=8,000 [S]			
			Km 4,089 - 4,108 vpravo	20=20,000 [T]			
			Km 4,112 - 4,124 vpravo	12=12,000 [U]			
			Km 4,134 - 4,142 vpravo	9=9,000 [V]			
			Km 4,152 - 4,165 vpravo	16=16,000 [W]			
			Km 4,195 - 4,208 vlevo	17=17,000 [X]			
			Km 4,238 vlevo	6=6,000 [Y]			
			Km 3,918 vpravo	5=5,000 [Z]			
			Km 4,042 vpravo	3=3,000 [AA]			
			Km 4,061 vpravo	5=5,000 [AB]			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Km 4,069 vpravo 4=4,000 [AC] Km 4,081 a 4,086 vpravo 9=9,000 [AD] Km 4,110 vpravo 4=4,000 [AE] Km 4,144 vpravo 4=4,000 [AF] Km 4,166 vpravo 3=3,000 [AG] Km 4,140 - 4,167 vlevo 26=26,000 [AH] Km 4,193 vlevo 4=4,000 [AI] Celkem: AJ+A+B+C+D+E+F+G+H+AK+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=438,000 [AL] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
66	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 před realizací stavby KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1=14,100 [A] Celkem: A=14,100 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	14,100		
67	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.	M	366,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)				
			po realizaci stavby				
			ZÚ 6,5=6,500 [AB]				
			KM 3,914 KŘÍŽOVATKA S MK	7,0=7,000 [A]			
			KM 4,065 KŘÍŽOVATKA S MK	6,0=6,000 [B]			
			KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK	9,0=9,000 [C]			
			KM 4,163 SJEZD ASFALTOVÝ	4,5=4,500 [D]			
			KM 4,169 SJEZD ASFALTOVÝ	12,5=12,500 [E]			
			KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK	10,0=10,000 [F]			
			KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK	10,0=10,000 [G]			
			KÚ (km 4,847 23)	6,5=6,500 [H]			
			podél nových silničních obrub				
			Km 3,921 – 4,041 vpravo	123=123,000 [I]			
			Km 3,944 – 4,060 vpravo	16=16,000 [J]			
			Km 4,072 – 4,080 vpravo	8=8,000 [K]			
			Km 4,089 - 4,108 vpravo	20=20,000 [L]			
			Km 4,112 - 4,124 vpravo	12=12,000 [M]			
			Km 4,134 - 4,142 vpravo	9=9,000 [N]			
			Km 4,152 - 4,165 vpravo	16=16,000 [O]			
			Km 4,195 - 4,208 vlevo	17=17,000 [P]			
			Km 4,238 vlevo	6=6,000 [Q]			
			Km 3,918 vpravo	5=5,000 [R]			
			Km 4,042 vpravo	3=3,000 [S]			
			Km 4,061 vpravo	5=5,000 [T]			
			Km 4,069 vpravo	4=4,000 [U]			
			Km 4,081 a 4,086 vpravo	9=9,000 [V]			
			Km 4,110 vpravo	4=4,000 [W]			
			Km 4,144 vpravo	4=4,000 [X]			
			Km 4,166 vpravo	3=3,000 [Y]			
			Km 4,140 - 4,167 vlevo	26=26,000 [Z]			
			Km 4,193 vlevo	4=4,000 [AA]			
			Celkem: AB+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=366,000 [AC]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.13 Dlážděný rigol, žulový Délka * šířka Km 4,180 – 4,240 vpravo 55*0,5=27,500 [A] Odláždění vtoku šachet / vpustí, šíře 0,25 m Délka * šířka MŠ 5-01 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [B] MŠ 5-02 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [C] MŠ 5-03 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [D] MŠ 5-04 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [E] MŠ 5-05 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [F] MŠ 5-06 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [G] MŠ 5-07 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [H] MŠ 5-10 (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=31,500 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	31,500		
69	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	898,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Plocha ze situace Před frézováním. KM 3,918 KŘÍŽOVATKA S MK 22=22,000 [A] Km 4,143 32 – 4,239 62 649=649,000 [B] KM 4,122 ASFALTOVÁ PLOCHA 61=61,000 [C] KM 4,148 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 78=78,000 [D] KM 4,148 KŘÍŽOVATKA S MK 28=28,000 [E] KM 4,210 KŘÍŽOVATKA S MK 34=34,000 [F] KM 4,231 KŘÍŽOVATKA S MK 26=26,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=898,000 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
70	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000		
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 umístění dle situace v místě stávající vpusti nahrazené UV 5-01 1=1,000 [A] v místě stávající vpusti nahrazené UV 5-02 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
71	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Km 4,617 – 4,753 vpravo umístění dle situace MŠ 5-01 1=1,000 [A] MŠ 5-02 1=1,000 [B] MŠ 5-03 1=1,000 [C] MŠ 5-04 1=1,000 [D] MŠ 5-05 1=1,000 [E] MŠ 5-06 1=1,000 [F] MŠ 5-07 1=1,000 [G] MŠ 5-08 1=1,000 [H] MŠ 5-09 1=1,000 [I] MŠ 5-10 1=1,000 [J] MŠ 5-11 1=1,000 [K] MŠ 5-12 1=1,000 [L] MŠ 5-13 1=1,000 [M] MŠ 5-14 1=1,000 [N] MŠ 5-15 1=1,000 [O] MŠ 5-16 1=1,000 [P] MŠ 5-17 1=1,000 [Q] MŠ 5-18 1=1,000 [R] MŠ 5-19 1=1,000 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=19,000 [T]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	ZBV:	3	Odpočet kanalizace -19=-19,000 [A]			-19,000	
					aktuální množství	0,000	
72	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Vybourání stávajících kanalizačních přípojek (délka ze situace) Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 5-01 9=9,000 [A] Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 5-02 12=12,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				269 133,88

Celkem:

2 276 790,23

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)

Rozpočet: SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 644 927,48 Kč

Cena celková: 458 192,62 Kč

DPH: 96 220,45 Kč

Cena s daní: 554 413,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 458 192,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
 Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
 Rozpočet: SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 568,146		
			Zemina a kamení (17 05 04)				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek:				
			Objem*přepočet na tuny				
			Položka č. 122738 Odkopávky	825,34*1,9=1 568,146 [A]			
			Celkem: A=1 568,146 [B]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací		-627,694		
			-1568,146=-1 568,146 [A]				
			940,452=940,452 [B]				
			Celkem: A+B=- 627,694 [C]				
			aktuální množství		940,452		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	825,342		
			ZHOTOVITELE				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Aktivní zóna.				
			Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu.				
			Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.]	2402,64*0,30=720,792 [A]			
			Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.]	72,50*0,30=21,750 [B]			
			Konstrukce "F2"+"S6" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.]	276,00*0,30=82,800 [C]			
			Celkem: A+B+C=825,342 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
 Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
 Rozpočet: SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací -330,367=- 330,367 [A]		-330,367		
			aktuální množství		494,975		
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	825,342		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN.				
			Viz.výkres B.2.12, B.2.13				
			Aktivní zóna.				
			Štěrka dobře změnitelná – 400 mm				
			Plocha podkladní vrstvy ŠD – Konstrukce A+S3 [plocha* tl.]				
			Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.]		2402,64*0,30=720,792 [A]		
			Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.]		72,50*0,30=21,750 [B]		
			Konstrukce "F2"+"S6" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* tl.]		276,00*0,30=82,800 [C]		
			Celkem: A+B+C=825,342 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací				
			-825,342=- 825,342 [A]		-825,342		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 "Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Míra zhutnění zemní pláň Edef2 = 45 MPa" Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 2402,64=2 402,640 [A] Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 72,50=72,500 [B] Konstrukce "F2"+"S6" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 276,00=276,000 [C] "Přehutnění a úprava parapláně. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu." Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 2402,64=2 402,640 [D] Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 72,50=72,500 [E] Konstrukce "F2"+"S6" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha] 276,00=276,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5 502,280 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	5 502,280		
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací -4740,78=-4 740,780 [A]		-4 740,780		
			aktuální množství		761,500		
1			Zemní práce				
2			Základy				
5	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
 Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
 Rozpočet: SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním							
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací 761,5*0,65=494,975 [A]		494,975		
			aktuální množství		494,975		
5	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 "Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Separační geotextilie." Uvažovaný přesah 20% Konstrukce "A"+"S3" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* přesah] 2402,64*1,2=2 883,168 [A] Konstrukce "F1"+"S5" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* přesah] 72,50*1,2=87,000 [B] Konstrukce "F2"+"S6" – Plocha podkladní vrstvy ŠD [plocha* přesah] 276,00*1,2=331,200 [C] Celkem: A+B+C=3 301,368 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	3 301,368		
	ZBV:	4	Změna rozsahu sanací -3301,368=-3 301,368 [A] 761,5*1,1=837,650 [B] Celkem: A+B=-2 463,718 [C]		-2 463,718		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt:	SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet:	SO 105.2 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		837,650		
2		Základy					

Celkem: 458 192,62

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)

Rozpočet: SO 105.3 DRENÁŽE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel:

Základní cena: 153 734,91 Kč

Cena celková: 153 734,91 Kč

DPH: 32 284,33 Kč

Cena s daní: 186 019,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 153 734,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.3 DRENÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 127,0*1,9=241,300 [A] Celkem: A=241,300 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	241,300		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Výkopy PRO SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Délka * plocha spočítaná pomocí Autocadu v řezu Pod úrovní sanace aktivní zóny. Km 3,896 - km 4,158 vlevo 262*0,25=65,500 [A] Km 3,941 - km 4,126 vpravo 185*0,25=46,250 [B] Km 4,179 - km 4,240 vpravo 61*0,25=15,250 [C] Celkem: A+B+C=127,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	80,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.3 DRENÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
1		Zemní práce					
2		Základy					
3	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Délka * plocha počítaná pomocí Autocadu v situaci Km 3,896 - km 4,159 vlevo 262*0,25=65,500 [A] Km 3,942 - km 4,126 vpravo 185*0,25=46,250 [B] Km 4,179 - km 4,240 vpravo 61*0,25=15,250 [C] Celkem: A+B+C=127,000 [D]	M3	127,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
4	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle	M2	1 016,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34156 III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
Objekt: SO 105 Silnice III/30317 – Machov(odb. Bělý) – Machov (č.p. 10)
Rozpočet: SO 105.3 DRENÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZTKP, TKP, TP a ČSN. Viz.výkres B.2.12, B.2.13 Filtrační geotextilie, parametry dle PD. Délka * šířka změřená pomocí Autocadu. Km 3,896 - km 4,159 vlevo 262*2=524,000 [A] Km 3,942 - km 4,126 vpravo 185*2=370,000 [B] Km 4,179 - km 4,240 vpravo 61*2=122,000 [C] Celkem: A+B+C=1 016,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
2		Základy					113 351,31

Celkem:

153 734,91

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315,
III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 637 769,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 637 769,50 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 637 769,50 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	1 637 770 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	2,65 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	61 854 083,58 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	61 854 083,58 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 200 366,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 514 613,18 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 555 098,07 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 133 510,17 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 677 800,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 158 955,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 433 264,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 807 079,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 240 343,79 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	8,47 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	61 854 083,58 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 433 264,69 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 807 079,10 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 626 185,59 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		2,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 677 800,23 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 1 158 955,75 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	518 844,48 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	62 539 836,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	62 539 836,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	62 961 424,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	61 323 655,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	61 842 499,67 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	61 842 499,67 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.