

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel HSF System SK s.r.o.

se sídlem: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika
zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČ: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka 52849/L
Bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5112112392/0900

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
 - [REDAKCE] v případě její nepřítomnosti:
 - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb,
 - vedoucí Odboru investic.
- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 427 15 466, 01/2017
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) zástupce zhotovitele na stavbě: [REDAKCE]
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 6. 2019 předložená v rámci veřejné zakázky „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II.“

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
- e) Příloha č. 5 – Rozhodnutí č. 153/2016 - Změna územního rozhodnutí a stavební povolení ze dne 3.10.2016 pod Č.j.: MuJc/2016/28145/SU/SuJ, Spisová značka: Výst. 2016/21096/Su
- f) Rozhodnutí č. 18/2019 – Prodloužení platnosti společného povolení spis. zn. Výst. 2016/21096/Su pod Č.j.: MuJc/2019/3548/SU/SuJ, Spisová značka: Výst. 2018/25041/Su.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou dokumentaci pro provádění díla dle bodu 2.1 tohoto článku;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto článku;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí.

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.1 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 427 15 466, 01/2017, pod číslem zakázky: 16-022, zodpovědný projektant [REDAKCE] (dále jen „DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Jedná se o nový objekt budovaný v místě původní vrátnice. Je tvořený částí vrátnice a částí lékárny, je navržen na místo stávající vrátnice, která bude zdemolována. Dále se jedná i o úprava zadního vjezdu a o úpravu stávajícího zděného oplocení.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO.01 Provizorní vrátnice

SO.02 Změna vstupu s lékárnou

SO.03 Přeložky a přípojky inženýrských sítí

SO.04 Úprava zadního vjezdu

Práce budou realizovány dle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 01/2017, pod číslem zakázky: 16-022, zpracovanou - IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 427 15 466. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr. Projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

I. SO 01

Pro potřeby vybudování nového objektu vrátnice a lékárny bude u hlavního vjezdu do areálu ON Jičín a.s. vybudována provizorní vrátnice. Toto musí předcházet demolici vrátnice stávající, neboť do ní musí být přepojovány stávající technologie. Na plochu připravenou dle požadavku výrobce (silniční panel, alt. dřevěné trámy) bude osazen typový "staveništní kontejner" o rozměrech cca. 6,0 x 2,5 m, dispozičně členěný na předsíňku/zádveří a vlastní vrátnici.

II. SO 02

Stávající odstraňovaný objekt – vrátnice

Objekt vrátnice je drobná přízemní stavba u hlavního vjezdu do areálu (z ul. Bolzanova). Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt s plochou střechou, dispozičně členěným na místnost vrátnice, předsíň a WC. Na objekt navazují stříšky nad vstupem do objektu a nad vstupem do areálu pro pěší. Objekt vrátnice je napojen na rozvody silnoproudu a slaboproudu, areálový vodovod, areálovou kanalizaci, a areálový teplovod. Dešťové vody jsou svedeny do areálové kanalizace. Z objektu je možno ovládat část osvětlení areálových komunikací a vjezdovou závoru, není objekt připojen na plynovod.

Stávající odstraňovaný objekt - oplocení

Na objekt vrátnice navazuje zděné oplocení areálu ON Jičín. Je řešeno jako kombinace plné cihelné zdi tl.0,6 m na kamenné (pískovcové) podezdívce a pilířů z cihelného zdiva s kovovými výplněmi na kamenné (pískovcové) podezdívce. Lokálně je oplocení doplněno ostnatým drátem. Délka odstraňovaného oplocení – hlavní vjezd (z ul. Bolzanova) : cca. 72 bm, výška uskakující koruny oplocení (vč. pilířů u vjezdu) se pohybuje v rozmezí 2,15-3,63 m (nad terénem), výška podezdívky je 0,67-1,45 m (nad terénem).

Nový objekt – vrátnice

Při vstupu do areálu Oblastní nemocnice Jičín, a.s. je navržen nový objekt vrátnice a lékárny na místě původní vrátnice. Půdorysný průmět střechy je 53,5 x 10,3 m, přičemž vlastní objekt (tj. bez přesahujících střech a jejich podpěr) zaujímá plochu 49,0 x 9,7 m. Výška hřebene je stanovena na 4,8 m nad ±0,000 (tj. 288,65 m.n.m. Bpv).

Část tvořící vrátnici je řešena jako jednopodlažní objekt s jedním pracovním místem. Část tvořící lékárnu je rozdělena na 2 sklady a 2 výdeje – pro nemocnici a pro veřejnost. Výdej pro veřejnost o výměře cca.105 m² (cca.61 m² „oficina“ + cca.44 m² zázemí expedice) je situován blíže k vrátnici a je přístupný dvěma vstupy se zádveřím (vstupy ošetřeny teplotními clonami). Jeden mimo areál z ulice Bolzanova a druhý z areálu nemocnice, který je navržen jako bezbariérový. Před vstupem z areálu nemocnice je prostor pro možné umístění stojanů na kola pro veřejnost (dodávka stojanu není součástí).

Na výdejnu navazuje sklad pro výdej léků, kancelář vedoucího lékárny a pracovny farmaceutů. Provozy lékárny jsou propojeny chodbou (sloužící i jako sklad), na kterou kromě zmíněných místností navazují denní místnost, příprava s galenickou laboratoří, umývárna s dekontaminací obalů a přípravou vody, sklad obalů a hygienické zázemí. Část hygienického zázemí je rozdělena na šatnu pro muže se sprchou (dle požadavků investora 2 pracovníci) a na šatnu pro ženy (dle požadavků investora 15 pracovníci) rovněž se sprchou. Z chodby je dále přístupné samostatné WC a úklidová komora. V chodbě L.02 je umístěna hydrantová skříň (tvarově stálá hadice 30m). Na jihovýchodní fasádě je navržen druhý vstup určený pro zaměstnance, zásobování a výdej léků pro nemocnici se skladem. Na vstup bezprostředně navazuje prostor zádveří s možností nočního příjmu zboží a prostor pro příjem zásobování. Před zásobovacím vstupem je navržena manipulační plocha pro parkování dvou zásobovacích vozidel (velikosti dodávky).

Úprava hlavního vjezdu spočívá v rozšíření dvou stávajících pruhů na 3,5m (výjezd) a 4,0m (vjezd) tak, aby vyhověly požadavkům hasičských a sanitních vozů (vjezd/výjezd vozidel HZS a ZZS je standardně zadním vjezdem - viz. objekt SO.04). Pruhy budou vzájemně odděleny ostrůvkem, sloužícím pro instalaci areálového osvětlení a prvků vjezdového systému (terminály, závory a systém rozpoznávání RZ/SPZ). Závory budou ovládány automaticky nebo manuálně z vrátnice. V prostoru areálu bude umístěna automatická pokladna parkovacího systému a několik manuálních pokladen (s obsluhou).

Stávající oplocení mezi hlavním vjezdem a pavilonem G (POO) bude zrekonstruováno dle původního záměru a v části mezi novým objektem a výše zmiňovaným nemocničním pavilonem i nadále plnit svou dosavadní funkci oddělení nemocničního areálu a veřejného prostoru. Zbývající část, podél nového objektu, bude plnit pouze funkci „dekorativní“.

III. SO 03

SO.03 01 přeložky a přípojky kanalizace

a) Přeložka kanalizační přípojky

V rámci úpravy vjezdu bude přesunuta stávající uliční vpust UV5, bude napojena do stávajícího potrubí od stávající vpusti.

Z důvodu stavebních změn při výstavbě nového objektu lékárny a vrátnice je nutné provést přeložku stávající jednotné přípojky. Stávající přípojka je zaústěna do šachty na veřejném řádu. Z důvodu technického stavu veřejné zděné vejčité stoky v ulici Bolzanova není možné vysadit novou odbočku. Z tohoto důvodu bude využito stávající napojení.

b) Přeložka areálové kanalizace a nová areálová kanalizace

Z důvodu výstavby nového objektu lékárny a vrátnice budou přeloženy části areálové kanalizace v prostoru přilehlém k novému vjezdu. V místech přepojení stávajícího na nové potrubí budou vybudovány nové revizní šachty. V rámci stavebních úprav severního vjezdu do areálu bude přeložena jedna uliční vpust UV1, napojena bude na stávající potrubí.

SO.03 02 přeložky a přípojky vodovodu

a) Areálové přípojky

Nové areálové přípojky budou napojeny na stávající areálové rozvody, vedeny budou pouze do nového objektu, na každé přípojce bude osazeno podružné měření.

b) Přeložka areálového vodovodu

Z důvodu výstavby bude přesunut jeden stávající nadzemní požární hydrant DN80.

SO.03 03 přípojka teplovodu

Bude provedeno připojení objektu lékárny a vrátnice na areálový teplovod, potrubí budou uložena ve stavebním kanálu.

SO.03 04 přípojky NN

a) Připojení nového objektu

Nový objekt bude připojen jednak ze stávající nezálohované areálové sítě NN a jednak ze zálohované areálové sítě NN a to ze stávajících pojistkových skříní osazených na venkovní fasádě pavilónu RDG.

b) Připojení areálových rozvodů NN vjezdové technologie

V rámci úpravy stávajícího vjezdu u vrátnice bude provedeno připojení i nové technologie vjezdového systému (závory, terminály, pokladna).

SO.03 05 přípojky SLB

Přípojky slaboproudu řeší propojení optickým a metalickým kabelem z pavilónu POO-A do objektu nové vrátnice, propojení nové vrátnice metalickým a optickým kabelem do místa napojení na stávající vedení k plicnímu oddělení, datové propojení mezi objektem staré a provizorní vrátnice, přeložky stávajících slaboproudých sítí vedoucích do stávající vrátnice, metalické propojení mezi vrátnicí a platebním parkovacím automatem.

IV. SO 04

Zadní vjezd, sloužící v současné době provozu sanitních vozidel, má po úpravách umožňovat rychlý příjezd požárních vozidel do areálu nemocnice. Tento vjezd bude stejně jako doposud uzavřen pojízdnou samonosnou dvoukřídlou bránou, která bude dálkově ovládaná. Úprava zadního vjezdu spočívá v jeho rozšíření na 7,5 m ze stávajících 4,0 m.

SO.04 040 kanalizace

V rámci stavebních úprav severního vjezdu do areálu bude přeložena jedna uliční vpust UV1, napojena bude na stávající potrubí.

SO.04 060 silnoprůdové rozvody, uzemnění a hromosvod

V rámci úpravy stávajícího zadního vjezdu a osazení nové technologie bude provedeno připojení nové technologie - automatická brána, videokamera, zdroj napájení audiokomunikátoru. Nová technologie bude připojena z nového podružného rozvaděče umístěného ve zděném pilíři nedaleko vjezdu.

SO.04 070 slaboprůdové rozvody

Zde je řešen požadavek krajského HZS, aby v prostoru zadní vjezdové brány byla zajištěna možnost automatického otevírání brány v případě požáru v areálu nemocnice. Jedná se o dotažení a ukončení ovládacího kabelu na svorkovnici pohonu brány vedeného z reléové skříně systému EPS, umístěné v suterénu administrativní budovy. Pro přehled bude bránu sledovat nová IP kamera, která bude umístěná na přeloženém VO sloupu.

SO.04 080 areálové osvětlení

V souladu s rozšířením zadního vjezdu bude přemístěn stávající osvětlovací stožár.

SO.04 090 komunikace a zpevněné plochy

Jedná se o vybourání stávající konstrukce vozovky z cementobetonové dlažby v rozsahu nezbytně nutném pro rozšíření stávajícího vjezdu a k vybourání konstrukce chodníku a sejmutí ornice vč. odstranění vrstvy zeminy na úroveň zemní pláně a zhutnění plně v místech stávajících zelených ploch, které budou nově zahrnuty do zpevněných ploch. Bude provedeno svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení.

SO.04 100 sadové úpravy

Návrh sadových úprav řeší zbytkové plochy navazující na stavbu a obnovuje trávník na plochách dotčených výstavbou inženýrských sítí. Celkem jsou navrhovány nové sadové úpravy na celkové ploše cca 42 m².

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.3 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
- školení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení;
- topná zkouška v délce trvání 72 hodin;
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce.

Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie - volné, IT technika - volná a pevně spojená se stavbou a vnitřní vybavení (interiér). Objekty zdravotnické technologie, vnitřní vybavení (interiér) a IT technika jsou obsahem DPS, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy. Součástí DPS jsou zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru jím prováděné koordinace a stálého dohledu při stěhování volné zdravotnické technologie, vnitřního vybavení (interiér) a IT techniky atd.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou, tak aby nedošlo ke změně termínu dokončení díla.

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky.

- 4.4 Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele, práce nelze provádět od 18:00 hod. do 07:00 hod. následujícího dne. Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení, je nezbytné provést taková opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i uživatel požádat o operativní přerušování stavebních prací.
- 4.5 Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu nemocnice musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.
- 4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

- 4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.10 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.11 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace:

- dokončení stavebních prací, předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby a předání díla do zkušebního provozu nejdéle do 12 měsíců ode dne zahájení provádění vlastní stavby dle 5.1,
- zkušební provoz bude trvat v délce 1 měsíc ode dne předání díla do zkušebního provozu,
- termín dokončení (předání díla) do 14 dní ode dne ukončení zkušebního provozu.

5.3. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- dokončení objektu SO 01 - do 1 měsíce ode dne zahájení provádění vlastní stavby dle 5.1,
- dokončení objektu SO 04 vč. dílčí kolaudace – do 3 měsíců ode dne zahájení provádění vlastní stavby dle 5.1.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Valdické Předměstí, Bolzanova 512, 506 01 Jičín.

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 35 789 665,84 Kč bez DPH

(slovy: třicet pět milionů sedm set osmdesát devět tisíc šest set šedesát pět korun českých osmdesát čtyři haléřů bez DPH)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

6.5 V případě méněprací, tj. práce předpokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli. Postupuje při tom přiměřeně podle bodu 6.5.

6.6 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

6.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- b) Splátnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka - Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatel o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatel. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatel. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatel jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje

zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zdržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí, technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3

pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatel poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí

zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka).

Buňka bude vybavena elektrinou, osvětlením a přípojkou k internetu, tiskárnou, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.

8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednavatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednavatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 4 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
- b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
- c) případnou dohodu o slevě z ceny,
- d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 5% z celkové sjednané ceny (tedy 50% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou

těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č. 6.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):

➤ Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně

jejich důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

➤ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

➤ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

➤ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.

➤ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

➤ na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00

➤ na e-mailové adrese: hsfssystem@hsfssystem.cz v režimu 7x24x365

➤ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje

odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě 5.3 činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti.

12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatel v zápise z kontrolního dne označeny.

12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
- c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
- d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem

oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **30 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 8. 7. 2019 č. usnesení č. RK/23/1218/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Příloha č. 5 – Rozhodnutí č. 153/2016 - Změna územního rozhodnutí a stavební povolení ze dne 3.10.2016 pod Č.j.: MuJc/2016/28145/SU/SuJ, Spisová značka: Výst. 2016/21096/Su

Příloha č. 6 - Rozhodnutí č. 18/2019 – Prodloužení platnosti společného povolení spis. zn. Výst. 2016/21096/Su pod Č.j.: MuJc/2019/3548/SU/SuJ, Spisová značka: Výst. 2018/25041/Su

Objednatel: 10.09.2019

Zhotovitel: 14.8.2019

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje

Tomáš Hess
obchodní ředitel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 16-022 Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	HSF System a.s. Lihovarská 689/40a 718 00 Ostrava	IČO: 259 03 101 DIČ: CZ 259 03 101	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV + PSV + MON			34 413 140,23
Vedlejší náklady			1 032 394,21
Ostatní náklady			344 131,40
Celkem			35 789 665,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 789 665,84 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem bez DPH			35 789 665,84 CZK
v Ostravě dne 19.08.2019			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	<u>Provizorní vrátnice</u>				448 689	
SO.01.010	Ostatní konstrukce a náklady	0	99 320			
1	SO 01_10	0	99 320			
SO.01.020	Silnoproudé rozvody	0	199 286			
2	SO 01_20 - Silnoproudé ro...	0	199 286			
SO.01.030	Komunikace a zpevněné plochy	0	150 083			
3	SO 01_30 - Komunikace a z...	0	150 083			
SO 02	<u>Změna vstupu s lékárnou</u>				29 754 328	
SO.02.010	Stavební řešení	0	19 415 622			
4	SO 02_010 - Stavební řešení	0	19 415 622			
SO.02.040	Vnitřní kanalizace	0	238 344			
5	SO 02_040_1 - ZTI - vnitř...	0	238 344			
SO.02.040	Vnitřní vodovod	0	335 473			
6	SO 02_040_2 - ZTI - vnitř...	0	335 473			
SO.02.050	Chlazení	0	729 297			
7	SO 02_050_1 - Chlazení-CHL	0	729 297			
SO.02.050	Vytápění	0	490 807			
8	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC	0	490 807			
SO.02.050	Vzduchotechnika	0	1 126 184			
9	SO 02_050_3 - Vzduchotech...	0	1 126 184			
SO.02.060	Silnoproudé rozvody	0	1 357 682			
10	SO 02_060 - Silnoproudé r...	0	1 357 682			
SO.02.070	Slaboproudé rozvody	0	3 399 599			
11	SO 02_070 - Slaboproudé r...	0	3 399 599			
SO.02.080	Areálové osvětlení	0	258 083			
12	SO 02_080 - Areálové osvě...	0	258 083			
SO.02.090	Komunikace a zpevněné plochy	0	1 692 600			
13	SO 02_090 - Komunikace a ...	0	1 692 600			
SO.02.100	Sadové úpravy	0	36 804			
14	SO 02_100 - Sadové úpravy	0	36 804			

SO.02.120 Interiérové vybavení		0	57 200		
15	SO 02_120 - Interiérové v...	0	57 200		
SO.02.120 Interiérové vybavení		0	22 122		
16	SO 02_120_1 - Interiérové...	0	22 122		
SO.02.130 Měření a regulace		0	594 510		
17	SO 02_130 - Měření a regu...	0	594 510		
SO 03 <u>Přeložky a přípojky inženýrských sítí</u>				2 322 743	
SO.03.01 Kanalizace		0	804 467		
18	SO 03_01 - ZTI - kanalizace	0	804 467		
SO.03.02 Vodovod		0	37 437		
19	SO 03_02 - ZTI - vodovod	0	37 437		
SO.03.03 Teplovod		0	158 392		
20	SO 03_03 - Přípojka teplo...	0	158 392		
SO.03.03.(Stavební řešení		0	261 795		
21	SO 03_03_01 - Stavební ře...	0	261 795		
SO.03.04 Silnoproud		0	165 585		
22	SO 03_04 - Silnoproudé ro...	0	165 585		
SO.03.05 Slaboproud		0	895 067		
23	SO 03_05 - Slaboproudé ro...	0	895 067		
SO 04 <u>Úprava zadního vjezdu</u>				1 887 381	
SO.04.010 Stavební řešení		0	455 654		
24	SO 04_010 - Stavební řešení	0	455 654		
SO.04.020 Kanalizace		0	8 319		
25	SO 04_040 - Úprava kanálí...	0	8 319		
SO.04.060 Silnoproudé rozvody		0	321 390		
26	SO 04_060 - Silnoproudé r...	0	321 390		
SO.04.070 Slaboproudé rozvody		0	400 950		
27	SO 04_070 - Slaboproudé r...	0	400 950		
SO.04.080 Areálové osvětlení		0	153 390		
28	SO 04_080 - Areálové osvě...	0	153 390		
SO.04.090 Komunikace		0	546 345		
29	SO 04_090 - Komunikace	0	546 345		

SO.04.100 Sadové úpravy		0	1 332		
30	SO 04_100 - Sadové úpravy	0	1 332		
Celkem za stavbu		0	34 413 140	0	34 413 140

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.01.010	Ostatní konstrukce a náklady
R:	3	SO 01_10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Ostatní konstrukce a práce				99 320,00		0,00
1	999100100RT6	Instalace, deinstalace kontejneru vrátnice	kpl	1,00000	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00
2	941941391R00	Pronájem kontejneru	měs	10,00000	3 640,00	36 400,00	0,00	0,00
3	941941391R01	Pronájem mobilního WC (včetně souvisejícího servisu)	měs	10,00000	2 600,00	26 000,00	0,00	0,00
4	941941851R00	Přípojka elektro - samostatný rozpočet	kpl	1,00000				
5	941955002R00	Přípojka slaboproudu 2x venkovní směrová anténa 25dBi s integrovaným WiFi standardu 802.11a/n/ac,, aktivní PoE 2x anténní držák 2x napájecí zdroj 24V DC 0,5A 1x switch 4x LAN port RJ45 PoE Instalace a nastavení : 8 hodin	kpl	1,00000	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00

99 320,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.01.020	Silnoproudé rozvody
R:	3	SO 01_20 - Silnoproudé ro...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 2		Demontáže a stavební činnost				5 206,89		0,00
1	Pol1	Demontáže ovládacích prvků (VO, CS), opětovná montáž v provizorní vrátnici demontáž stávajících ovládacích prvků pro ovládání VO a tlačítka CS pro PIO, prvky jsou určeny pro opětovnou montáž	ks	2,00000	421,23	842,46	0,00	0,00
2	Pol2	Demontáže kabelů NN 0,4kV (v zemi) demontáž obnažených stávajících kabelů, odvoz nebo přepojení	m	50,00000	87,29	4 364,43	0,00	0,00
Díl: 3		Zemní práce				21 725,57		0,00
3	Pol3	Vytýčení trasy ve volném terénu vytýčení trasy v terénu pro demontáž, vytýčení nové kabelové trasy	m	20,00000	107,30	2 145,94	0,00	0,00
4	Pol4	Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu vchodníku/volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,, 8m, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou LINIVOL T, výstražná fólie, zához rýhy, odvoz zeminy, provizorní úprava v rámci stavby výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky, zához rýhy, odvoz zeminy, provizorní úprava v rámci stavby	m	10,00000	608,10	6 080,96	0,00	0,00
5	Pol5	Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.0,8m, š.0,35m, betonová mazanina,, betonová podkladová deska, 2xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.pol.) zatažení lana, zához rýhy, odvoz zeminy, provizorní úprava v rámci stavby výkop hl.0,8m, š.0,35m, betonová podkladová deska, uložení trubek do betonové mazaniny, zához rýhy, odvoz zeminy, provizorní v rámci stavby, trubky samostatná položka	m	8,00000	1 160,06	9 280,50	0,00	0,00
6	Pol6	příparva pro osazení přípojkové skříně včetně plastového pilíře vyhloubení jámy a příprava provedení základu pro osazení pilíře	ks	1,00000	4 218,17	4 218,17	0,00	0,00
Díl: 5		Kabely a příslušenství				18 313,68		0,00
7	Pol7	Kabel pro ovládání CS objektu PIO (dle typu stávajícího kabelu), štítkování a ukončení, koncovky, s, připojením na stávající kabel a tlačítko v provizorní vrátnici	m	20,00000	138,36	2 767,26	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.01.020	Silnoproudé rozvody
R:	3	SO 01_20 - Silnoproudé ro...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1						
8	Pol8	kabel 1-CYKY do 7x2,5mm ² včetně (dle typu stávajícího kabelu), štítkování a ukončení, koncovky, s. připojením na stávající kabel a se zakončením v ovládacím prvku VO v provizorní vrátnici	m	20,00000	168,38	3 367,52	0,00	0,00
9	Pol9	Kabel 1-CYKY do 5x2,5mm ² vč.(dle typu stávajícího kabelu), koncovky, se zakončením v rozvaděči, vrátnice a technol.zařízení (závora)	m	8,00000	299,82	2 398,59	0,00	0,00
10	Pol10	Kabel 1-CYKY do 3x2,5mm ² vč. (dle typu stávajícího kabelu), koncovky, se zakončením v rozvaděči, vrátnice a technol.zařízení (VO, logo)	m	20,00000	111,84	2 236,74	0,00	0,00
11	Pol11	Zemní pás FeZn 30x4mm ² litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m	m	20,00000	141,70	2 833,96	0,00	0,00
12	OR	Drobný materiál např. typové koncovky, úchytky pro instalaci kabelů, popisky	Kč	1,00000	4 709,61	4 709,61	0,00	0,00
Díl: 6		Nosný systém a chráničky				3 948,76		0,00
13	Pol13	Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát	m	25,00000	141,10	3 527,53	0,00	0,00
14	Pol14	uložení kabelového vedení v objektu provizorní vrátnice uložení nového kabelového vedení v novém objektu	m	3,00000	140,41	421,23	0,00	0,00
Díl: 7		Dodávky elektro				6 651,96		0,00
15	Pol15	typová přípojková skříň včetně plastového pilíře, In=63A, pojistky do 40A typová přípojková skříň koncová s pojistkami pro připojení objektu vrátnice, venkovní provedení, včetně plastového pilíře	ks	1,00000	6 651,96	6 651,96	0,00	0,00
Díl: 8		Ostatní				21 159,90		0,00
16	Pol16	průzkumné práce, prověření stávajícího zapojení prověření připojení zařízení přepojovaných do provizorní vrátnice (logo, závora, VO, ovládání VO, ovládání CS pro PIO)	hod	16,00000	642,38	10 278,07	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.01.020	Silnoproudé rozvody
R:	3	SO 01_20 - Silnoproudé ro...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
17	Pol17	doplnění typového rozvaděče vrátnice (závora, logo, osvětlení)	ks	1,00000	10 881,83	10 881,83	0,00	0,00

doplnění typového rozvaděče o okruhy zařízení připojených z provizorní vrátnice po dobu výstavby

Díl: 9	Společné náklady					122 279,06	0,00	
18	1R	Revize a revizní zpráva	hod	10,00000	936,07	9 360,72	0,00	0,00
19	2R	ZÁMEČNÍK	Nh	1,00000	589,73	589,73	0,00	0,00
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	8,00000	14 041,08	112 328,61	0,00	0,00

199 285,82

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.01.030	Komunikace a zpevněné plochy
R:	4	SO 01_30 - Komunikace a z...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 2		Zemní práce				11 142,06		0,00
1	Pol18	Zřízení aktivní zóny	m2	48,00000	102,96	4 942,08	0,00	0,00
Zřízení aktivní zóny tl. 0,5m. zlepšení zemin pomocí příměsí, případně odtěžení a výměna za vhodný materiál								
2	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	12,00000	54,08	648,96	0,00	0,00
Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. 1, odvoz								
3	Pol20	Sejmutí ornice	m3	7,20000	77,06	554,86	0,00	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,00000	191,36	2 296,32	0,00	0,00
5	Pol22	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,00000	166,40	1 996,80	0,00	0,00
6	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	1,00000	54,08	54,08	0,00	0,00
Uložení sypaniny do násypů se zhuštěním na 96% PS. - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,								
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	48,00000	13,52	648,96	0,00	0,00
Úprava pláně se zhuštěním v hornině tř. 1-4, úprava pláně se zhuštěním Edef,2 min. = 45MPa, PS 102% dle ČSN 73 6133.								
Díl: 3		Komunikace				73 024,64		0,00
8	Pol25	Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m3	9,60000	946,40	9 085,44	0,00	0,00
MZ tl. 200mm ČSN 763126-1								
9	Pol26	betonové silniční panely 2,0x3,0x0,2	ks	6,00000	9 854,00	59 124,00	0,00	0,00
10	Pol27	dobetonávky výškového napojení, spar bet.panellů	m3	1,00000	4 815,20	4 815,20	0,00	0,00
C16/20								
Díl: 4		Doplňující práce na komunikaci				18 663,84		0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.01.030	Komunikace a zpevněné plochy
R:	4	SO 01_30 - Komunikace a z...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
11	Pol28	Osazení provizorního dřevěného zábradlí	m	18,00000	878,80	15 818,40	0,00	0,00
12	Pol29	Demontáž provizorního zábradlí	m	18,00000	158,08	2 845,44	0,00	0,00
Díl: 5		Bourací práce				47 252,40		0,00
13	Pol30	Demontáž konstrukcí z bet panelů odstranění a odvoz panelů	ks	6,00000	4 680,00	28 080,00	0,00	0,00
14	Pol31	bourání betonových konstrukcí vč. odvozu a uložení na skl.	m3	2,20000	8 034,00	17 674,80	0,00	0,00
15	Pol32	reprofilace a přehutnění vrstvy MZ	m3	2,40000	624,00	1 497,60	0,00	0,00

150 082,94

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				253 050,86		0,00
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	33,28	665,60	0,00	0,00
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	9,00000	690,56	6 215,04	0,00	0,00
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	283,67000	203,84	57 823,29	0,00	0,00
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	283,67000	16,64	4 720,27	0,00	0,00
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,73000	468,00	4 553,64	0,00	0,00
6	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,73000	124,80	1 214,30	0,00	0,00
7	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	101,96000	321,36	32 765,87	0,00	0,00
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	101,96000	20,80	2 120,77	0,00	0,00
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	25,47000	29,12	741,69	0,00	0,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	369,89000	190,32	70 397,46	0,00	0,00
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	25,47000	16,64	423,82	0,00	0,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	25,47000	125,84	3 205,14	0,00	0,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	492,18000	13,52	6 654,27	0,00	0,00
14	190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce	m3	369,89000	166,40	61 549,70	0,00	0,00
Díl: 2		Základy				982 671,17		0,00
15	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	109,44000	1 463,28	160 141,36	0,00	0,00
16	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	77,20000	2 802,80	216 376,16	0,00	0,00
17	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	28,76000	667,68	19 202,48	0,00	0,00
18	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	28,76000	126,88	3 649,07	0,00	0,00
19	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	5,24000	33 800,00	177 112,00	0,00	0,00
20	274272150R00	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm	m2	141,40000	1 602,64	226 613,30	0,00	0,00
21	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	57,51000	2 688,40	154 609,88	0,00	0,00
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	6,13000	2 688,40	16 479,89	0,00	0,00
23	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,72000	2 802,80	2 018,02	0,00	0,00
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,80000	585,52	2 810,50	0,00	0,00
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,80000	128,44	616,51	0,00	0,00
26	275361314R00	Výztuž základ. patek nad 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	0,09000	33 800,00	3 042,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 459 283,34		0,00
27	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	35,26000	4 472,00	157 682,72	0,00	0,00
28	311237123R00	Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2	15,25000	1 119,04	17 065,36	0,00	0,00
29	311237153R00	Zdivo z cihel HELUZ PLUS P 10 na MVC 5 tl. 36,5 cm	m2	317,63000	1 300,00	412 919,00	0,00	0,00
30	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	7,97000	3 582,80	28 554,92	0,00	0,00
31	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	69,71000	535,60	37 336,68	0,00	0,00
32	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	69,71000	232,96	16 239,64	0,00	0,00
33	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli BSt 500 S	t	1,43000	33 800,00	48 334,00	0,00	0,00
34	313212122R00	Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové	m3	35,03000	6 760,00	236 802,80	0,00	0,00
35	317121021R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	2,00000	1 040,00	2 080,00	0,00	0,00
36	317121021R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
37	317121022R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00
38	317121027R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 375 cm	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
39	330311911R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 30/37	m3	1,60000	3 640,00	5 824,00	0,00	0,00
40	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	21,34000	575,12	12 273,06	0,00	0,00
41	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	21,34000	120,12	2 563,36	0,00	0,00
42	331361721R00	Výztuž sloupů hranatých z oceli BSt 500 S	t	0,26000	33 800,00	8 788,00	0,00	0,00
43	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.koe,2x oplášť.,RB 12,5mm	m2	9,05000	1 014,00	9 176,70	0,00	0,00
44	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.koe,2x oplášť.,RB 12,5mm	m2	1,58000	1 045,20	1 651,42	0,00	0,00
45	3420133211	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.koe,2x oplášť.,RB 12,5mm - OK 12D	m2	0,42000	1 045,20	438,98	0,00	0,00
46	3420133212	Příčka SDK tl.210 mm,ocel.koe,2x oplášť.,RB 12,5mm - SK 14B	m2	73,03000	1 341,60	97 977,05	0,00	0,00
47	3420133213	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.koe,2x oplášť.,RB 12,5mm - SK 14A	m2	232,45000	1 097,20	255 044,14	0,00	0,00
48	342062123R00	Př.oblourk.Rigips tl.140mm,1x CW,2x opl.,Riflex10mm	m2	15,85000	1 649,44	26 143,62	0,00	0,00
49	342247123R00	Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5	m2	14,25000	860,08	12 256,14	0,00	0,00
50	342247133R00	Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14	m2	3,72000	906,88	3 373,59	0,00	0,00
51	342247522R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	2,20000	683,28	1 503,22	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
52	347015111R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol.	m2	32,16000	607,36	19 532,70	0,00	0,00
53	3470151111	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm - OK 11B	m2	4,12000	524,16	2 159,54	0,00	0,00
54	3470151112	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm - OK 12C	m2	2,47000	648,96	1 602,93	0,00	0,00
55	347013111R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol	m2	8,71000	607,36	5 290,11	0,00	0,00
56	347062802R00	Stěna šachty tl.40 mm, 2xopl.,deska Ridurit 20	m2	11,41000	1 742,00	19 876,22	0,00	0,00
57	3470628021	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x reflex - OK 12B	m2	9,04000	1 337,44	12 090,46	0,00	0,00
58	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm	m2	0,42000	1 045,20	438,98	0,00	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 789 031,54		0,00
59	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	106,47000	3 473,60	369 834,19	0,00	0,00
60	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	436,46000	543,92	237 399,32	0,00	0,00
61	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	436,46000	123,24	53 789,33	0,00	0,00
62	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	185,43000	490,88	91 023,88	0,00	0,00
63	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	185,43000	96,51	17 896,22	0,00	0,00
64	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	436,46000	260,52	113 706,56	0,00	0,00
65	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	436,46000	68,74	30 004,01	0,00	0,00
66	411361721R00	Výztuž stropů z oceli Bst 500 S	t	6,22000	33 800,00	210 236,00	0,00	0,00
67	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37	m3	19,50000	3 442,40	67 126,80	0,00	0,00
68	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	87,65000	631,28	55 331,69	0,00	0,00
69	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	87,65000	239,72	21 011,46	0,00	0,00
70	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení	m2	15,39000	452,92	6 970,44	0,00	0,00
71	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	15,39000	115,96	1 784,62	0,00	0,00
72	413361721R00	Výztuž nosníků z oceli BSt 500 S	t	2,34000	3 380,00	7 909,20	0,00	0,00
73	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	5,15000	3 619,20	18 638,88	0,00	0,00
74	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	28,20000	534,56	15 074,59	0,00	0,00
75	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	28,20000	120,64	3 402,05	0,00	0,00
76	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	0,62000	33 800,00	20 956,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
77	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	10,20000	648,96	6 619,39	0,00	0,00
78	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	25,50000	685,36	17 476,68	0,00	0,00
79	416051221R00	Podhled, 2úrov. oc. rošt, Rigiton RL10/23 tl. 12,5, s izol.	m2	126,20000	1 346,80	169 966,16	0,00	0,00
80	416061111R00	Kazeta Gyptone Base 31, hrana A, s izol. tl. 80 mm	m2	195,20000	1 201,20	234 474,24	0,00	0,00
81	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	1,86000	4 368,00	8 124,48	0,00	0,00
82	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,19000	36 400,00	6 916,00	0,00	0,00
83	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	2,13000	1 400,88	2 983,87	0,00	0,00
84	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	2,13000	176,28	375,48	0,00	0,00
Díl: 5		Úpravy povrchů vnitřní				266 286,83		0,00
85	612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	m2	102,00000	400,40	40 840,80	0,00	0,00
86	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	193,71000	324,48	62 855,02	0,00	0,00
87	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	340,02000	442,52	150 465,65	0,00	0,00
88	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	17,80000	681,20	12 125,36	0,00	0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů vnější				1 914 339,63		0,00
89	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	71,41000	518,96	37 058,93	0,00	0,00
90	622422522R00	Oprava vněj. omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	54,47000	406,12	22 121,36	0,00	0,00
91	622500099	D + M provětrávané fasády - falcovaný plech	m2	99,82000	6 049,52	603 863,26	0,00	0,00
92	622500100	D + M provětrávané fasády - barva středně šedá	m2	103,20000	7 240,35	747 204,40	0,00	0,00
93	622500101	D + M provětrávané fasády - barva světle šedá	m2	92,06000	5 475,69	504 091,68	0,00	0,00
Díl: 7		Hrubé podlahové konstrukce				303 262,10		0,00
94	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	11,75000	3 328,00	39 104,00	0,00	0,00
95	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	11,75000	97,45	1 145,01	0,00	0,00
96	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,11000	33 800,00	3 718,00	0,00	0,00
97	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	13,80000	590,72	8 151,94	0,00	0,00
98	6324111501	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 55 mm	m2	357,80000	649,79	232 495,58	0,00	0,00
99	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	8,98000	362,44	3 254,71	0,00	0,00
100	633900100	Separční folie pe	m2	371,60000	41,42	15 392,86	0,00	0,00
Díl: 8		Ostatní konstrukce a práce				2 306 109,33		0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk. (t)
101	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	489,04000	74,46	36 415,87	0,00	0,00
102	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	978,08000	36,09	35 296,95	0,00	0,00
103	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	489,04000	66,46	32 499,64	0,00	0,00
104	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	371,60000	138,32	51 399,71	0,00	0,00
105	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	371,60000	57,20	21 255,52	0,00	0,00
106	980100100	Poplatek za zábor (10 měsíců)	m2	250,00000	405,60	101 400,00	0,00	0,00
107	980100101	Poplatek za zábor (1 měsíců)	m2	100,00000	62,40	6 240,00	0,00	0,00
108	980100102	Ověřovací I-G a H-G průzkum	ks	1,00000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
109	980100103	Měření hluku	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
110	980100104	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv. JTSK)	ks	1,00000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 503,14143	351,00	527 602,64	0,00	0,00
112	999100101	Venkovní okenní žaluzie poz. OV.01	kus	12,00000	13 645,84	163 750,08	0,00	0,00
113	999100102	Venkovní okenní žaluzie poz. OV.02	kus	2,00000	18 720,00	37 440,00	0,00	0,00
114	999100103	Vnitřní okenní roleta poz. OV.03	kus	2,00000	9 660,56	19 321,12	0,00	0,00
115	999100104	Vnitřní okenní roleta poz. OV.04	kus	1,00000	15 501,20	15 501,20	0,00	0,00
116	999100105	Designová dvířka revizního otvoru skrytého dešťového svodu. 250x250 mm poz. OV.05	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00	0,00	0,00
117	999100106	Designové svítící logo označující lékárnu poz. OV.06	kus	1,00000	27 794,00	27 794,00	0,00	0,00
118	999100107	Designový svítící nápis LÉKÁRNA poz. OV.07	kus	1,00000	42 666,00	42 666,00	0,00	0,00
119	999100108	Rotační hlavice (celohliníková) poz. OV.08	kus	8,00000	3 380,00	27 040,00	0,00	0,00
120	999100109	Stožár na vlajku s vnitřním vedením lana poz. OV.09	kus	2,00000	7 482,80	14 965,60	0,00	0,00
121	999100110	Protidešťová žaluzie na otvoru odvětrání kruhového světlíku OV.10	kus	4,00000	5 803,20	23 212,80	0,00	0,00
122	999100111	Protidešťová žaluzie na otvoru odvětrání kruhového světlíku OV.11	kus	2,00000	5 803,20	11 606,40	0,00	0,00
123	999100112	Parkovací systém poz. OV.12 - OV.18 (viz. SO.02-070)						
124	999100119	Hydrantový systém poz. OV.19	kus	1,00000	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00
125	999100120	Hasicí přístroj poz. OV.20	kus	4,00000	1 180,40	4 721,60	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
126	999100121	Evakuační plány + informační tabulky poz. OV.21	kpř	1,00000	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00
127	999100122	Štítky na dveře s označením místnosti poz. OV.22	kus	24,00000	154,96	3 719,04	0,00	0,00
128	999100123	Ochranná stromová mříž poz. OV.23	kus	1,00000	15 574,00	15 574,00	0,00	0,00
129	999100124	Sprchové dveře do výklenku 90 cm poz. OV.24	kus	2,00000	7 748,00	15 496,00	0,00	0,00
130	999100125	Informační tabule u vstupu do areálu poz. OV.25	kus	1,00000	20 525,44	20 525,44	0,00	0,00
131	999100126	Označení nemocnice (svítící) poz. OV.26	kus	1,00000	54 314,00	54 314,00	0,00	0,00
132	999100127	Logo nemocnice (svítící) poz. OV.27	kus	1,00000	25 298,00	25 298,00	0,00	0,00
133	999100128	Odpadkový koš poz. OV.28	kus	1,00000	11 983,92	11 983,92	0,00	0,00
134	999100129	Poštovní schránka poz. OV.29	kus	1,00000	2 036,32	2 036,32	0,00	0,00
135	999100130	Stavební zákryt venkovní VRF jednotky poz. OV.30	kus	1,00000	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00
136	999100131	Systém pro sledování teploty v místnostech s léčivý poz. OV.31	kus	1,00000	102 492,00	102 492,00	0,00	0,00
137	999100132	Klíčový trezor poz. OV.32	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00
138	999100133	Čistící rohož poz. OV.33	kus	1,00000	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00
139	999100134	Čistící rohož poz. OV.34	kus	2,00000	28 454,40	56 908,80	0,00	0,00
140	999100135	Čistící rohož poz. OV.35	kus	1,00000	11 138,40	11 138,40	0,00	0,00
141	999100136	Poklop šachty ÚT poz. OV.36	kus	1,00000	13 306,80	13 306,80	0,00	0,00
142	999100137	Ochranný pás PVC poz. OV.37	m	42,50000	518,96	22 055,80	0,00	0,00
143	999100138	Obklad Lacobel poz. OV.38	m	2,50000	4 160,00	10 400,00	0,00	0,00
144	999100139	Obklad Lacobel poz. OV.39	m	2,40000	4 160,00	9 984,00	0,00	0,00
145	999100140	Nárožník poz. OV.40	kus	8,00000	542,88	4 343,04	0,00	0,00
146	999100141	Slunolam poz. OV.41	m	7,00000	10 274,16	71 919,12	0,00	0,00
147	999100142	Dávkovač mýdla poz. OV.42	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00
148	999100143	Držák toaletního papíru poz. OV.43	kus	3,00000		0,00	0,00	0,00
149	999100144	WC sada čistící poz. OV.44	kus	3,00000		0,00	0,00	0,00
150	999100145	Zásobník (hygienické sáčky) poz. OV.45	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00
151	999100172	Odpadkový koš hygienický k zavěšení na stěnu, s odlišným vlnem. obalem 6 l poz. OV.46	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
152	999100146	Keupelnový háček poz. OV.47	kus	7,00000		0,00	0,00	0,00
153	999100147	Zásobník (papírové utěrky) poz. OV.48	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00
154	999100148	Odpadkový koš (na papírové utěrky) poz. OV.49	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00
155	999100149	Zrcadlo (lepené) poz. OV.50	kus	1,00000	3 466,32	3 466,32	0,00	0,00
156	999100150	Zrcadlo (lepené) poz. OV.51	kus	1,00000	1 732,64	1 732,64	0,00	0,00
157	999100151	Zrcadlo (lepené) poz. OV.52	kus	2,00000	1 643,20	3 286,40	0,00	0,00
158	999100152	Sprchová tyč poz. OV.53	kus	2,00000	2 423,20	4 846,40	0,00	0,00
159	999100153	Odpadkový koš (kancelářský) poz. OV.54	kus	7,00000		0,00	0,00	0,00
160	999100154	Revizní dvířka do SDK (přístup k trase slaboproudu) poz. OV.55	kus	2,00000	889,20	1 778,40	0,00	0,00
161	999100155	Revizní dvířka do SDK (přístup k vodoměru) poz. OV.56	kus	2,00000	3 588,00	7 176,00	0,00	0,00
162	999100156	Revizní dvířka do SDK (přístup k VZT) poz. OV.57	kus	1,00000	993,20	993,20	0,00	0,00
163	999100157	Protisněhová zábrana poz. OV.58	m	51,00000	1 352,00	68 952,00	0,00	0,00
164	999100158	Větrání fasády (spodní lišta) poz. OV.59	m	56,00000	628,16	35 176,96	0,00	0,00
165	999100159	Větrání fasády (spodní lišta) poz. OV.60	m	12,00000	948,48	11 381,76	0,00	0,00
166	999100160	Větrání fasády (spodní lišta) poz. OV.61	m	30,00000	760,24	22 807,20	0,00	0,00
167	999100161	Větrání fasády (horní lišta) poz. OV.62	m	114,00000	385,84	43 985,76	0,00	0,00
168	999100162	Přechodová lišta poz. OV.63	m	66,00000	364,00	24 024,00	0,00	0,00
169	999100163	Revizní dvířka poz. OV.64	kus	4,00000	3 380,00	13 520,00	0,00	0,00
170	999100164	Revizní dvířka poz. OV.65	kus	2,00000	3 380,00	6 760,00	0,00	0,00
171	999100165	Revizní dvířka poz. OV.66	kus	3,00000	3 380,00	10 140,00	0,00	0,00
172	999100166	Zákryt chladicích jednotek (odnímatelný) poz. OV.67	kus	4,00000	7 800,00	31 200,00	0,00	0,00
173	999100167	Chráničky IS poz. OV.68	kpl	1,00000	14 838,72	14 838,72	0,00	0,00
174	999100168	Revizní dvířka do SDK (přístup k IS) poz. OV.69	kus	8,00000	785,20	6 281,60	0,00	0,00
175	999100169	Dilatační lišta poz. OV.70	m	6,50000	1 820,00	11 830,00	0,00	0,00
176	999100170	Zakrytí revizního místa (přístup k ÚT) poz. OV.71	kus	6,00000	15 578,16	93 468,96	0,00	0,00
177	999100171	Podlahová krabice poz. OV.72 (dodávka eklektro)	kus	3,00000	2 080,00	6 240,00	0,00	0,00
Díl:	9	Bourání konstrukcí				455 923,82		308,59

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
178	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	345,08000	49,92	17 226,39	0,00	0,35
179	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,21000	3 380,00	88 589,80	2,00	52,42
180	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	33,96000	817,44	27 760,26	1,80	61,13
181	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,49000	1 687,92	827,08	1,80	0,88
182	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	52,36000	1 385,28	72 533,26	2,50	130,90
183	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	179,74000	217,88	39 161,75	0,35	62,91
184	9790110001	Drobné nespecifikované bourací a vyklízecí práce	hod	50,00000	312,00	15 600,00	0,00	0,00
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	308,58408	228,80	70 604,04	0,00	0,00
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	308,58408	16,33	5 038,56	0,00	0,00
187	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	308,58408	36,92	11 392,92	0,00	0,00
188	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	308,58408	35,36	10 911,53	0,00	0,00
189	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	308,58408	312,00	96 278,23	0,00	0,00
Díl: 10		Hydroizolace				128 001,88		0,00
190	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	444,51000	12,48	5 547,48	0,00	0,00
191	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	25,50000	26,00	663,00	0,00	0,00
192	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	444,51000	111,80	49 696,22	0,00	0,00
193	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	25,50000	132,08	3 368,04	0,00	0,00
194	711212003R00	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou	m2	77,50000	535,60	41 509,00	0,00	0,00
195	711300100	Opracování prostupů	kpl	1,00000	22 040,06	22 040,06	0,00	0,00
196	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,52687	9 828,00	5 178,08	0,00	0,00
Díl: 11		Krytiny povlakové				325 860,94		0,00
197	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	475,21000	261,04	124 048,82	0,00	0,00
198	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	546,49000	365,04	199 490,71	0,00	0,00
199	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,19127	12 136,80	2 321,41	0,00	0,00
Díl: 12		Izolace tepelné				783 162,69		0,00
200	71311111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné, vč. dodávky materiálu	m2	475,21000	807,04	383 513,48	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
201	71312111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, vč. dodávky materiálu	m2	371,60000	480,48	178 546,37	0,00	0,00
202	71313113	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce, vč. dodávky materiálu	m2	151,96000	780,00	118 528,80	0,00	0,00
203	71313113	Izolace tepelná stěn lepením, vč. dodávky materiálu	m2	126,52000	780,00	98 685,60	0,00	0,00
204	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,41451	9 380,80	3 888,44	0,00	0,00
Díl: 13 Konstrukce tesařské						1 149 621,03		0,00
205	76231311	D+M svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	350,00000	96,72	33 852,00	0,00	0,00
206	76233212	D+M vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	660,63000	452,40	298 869,01	0,00	0,00
207	76233213	D+M vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	105,88000	515,84	54 617,14	0,00	0,00
208	76234141	D+M bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm	m2	32,10000	582,40	18 695,04	0,00	0,00
209	76234122	D+M. bedn.střech rovň. z aglomer. desek šroubováním	m2	794,20000	884,00	702 072,80	0,00	0,00
210	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,15000	1 372,80	24 916,32	0,00	0,00
211	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,18664	13 988,00	16 598,72	0,00	0,00
Díl: 14 Konstrukce klempířské						2 493 130,16		0,00
212	764100100	Oplechování přechodu vnějšího parapetu a hraniční zdi poz. K.01	m	20,80000	1 622,40	33 745,92	0,00	0,00
213	764100101	Oplechování koruny hraniční zdi ve styku s obvodovou stěnou lékárny poz. K.02	m	18,80000	1 903,20	35 780,16	0,00	0,00
214	764100102	Oplechování koruny hraniční zdi (zdi oplocení) poz. K.03	m	9,15000	2 288,00	20 935,20	0,00	0,00
215	764100103	Oplechování koruny sloupku hraničního oplocení poz. K.04	kus	1,00000	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00
216	764100104	Oplechování snížené části (parapetní zidky) hraniční zdi poz. K.05	m	10,10000	2 132,00	21 533,20	0,00	0,00
217	764100105	Venkovní parapet - výkladec poz. K.06	kus	1,00000	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00
218	764100106	Venkovní parapet - okno, poz. K.07	kus	8,00000	1 144,00	9 152,00	0,00	0,00
219	764100107	Venkovní parapet - výkladec poz. K.08	kus	1,00000	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00
220	764100108	Falcovaná krytina vč. podkladní konstrukce poz. K.09	m2	792,40000	2 485,60	1 969 589,44	0,00	0,00
221	764100109	Střešní žlab poz. K.10	m	56,10000	1 820,00	102 102,00	0,00	0,00
222	764100110	Žlabový kotlík poz. K.11	kus	3,00000	2 288,00	6 864,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
223	764100111	Klempířské ošetření střešního světlíku o průměru 3200 mm poz. K.12	kus	2,00000	53 040,00	106 080,00	0,00	0,00
224	764100112	Klempířské ošetření střešního světlíku o průměru 3600 mm poz. K.13	kus	1,00000	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00
225	764100113	Klempířské ošetření prostupu ZTI poz. K.14	kus	4,00000	1 768,00	7 072,00	0,00	0,00
226	764100114	Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.15	kus	8,00000	2 028,00	16 224,00	0,00	0,00
227	764100115	Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.16	kus	2,00000	1 851,20	3 702,40	0,00	0,00
228	764100116	Klempířské ošetření prostupu stožáru poz. K.17	kus	1,00000	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00
229	764100117	Klempířské ošetření odvětrání VRF jednotky poz. K.18	kus	1,00000	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00
230	764100120	Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.21	kus	1,00000	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00
231	764100121	Klempířské ošetření prostupu poz. K.22	kus	1,00000	3 962,40	3 962,40	0,00	0,00
232	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,35000	207 472,69	72 615,44	0,00	0,00
Díl: 15 Konstrukce truhlářské						1 164 841,60		0,00
233	766661140	Bezpečnostní dveře (vhodné do exteriéru) jednokřídlé plně, rozm. 900x2100mm s nadsvětlikem, poz. D.01	kus	1,00000	75 207,60	75 207,60	0,00	0,00
234	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf. nad 1,45 m	kus	1,00000	96 558,80	96 558,80	0,00	0,00
235	766661144	Vnitřní dveře dvoukřídlé plně, otočné, rozm. 1600x1970mm, poz. D.03	kus	1,00000	28 132,00	28 132,00	0,00	0,00
236	766661146	Vnitřní dveře jednokřídlé plně, otočné, rozm. 800/1970mm, poz. D.04	kus	1,00000	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
237	766661148	Vnitřní dveře jednokřídlé plně, otočné, rozm. 700/1970mm, poz. D.05	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00
238	766800101	Vnitřní dveře jednokřídlé plně, otočné, rozm. 700/1970mm, poz. D.06	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00
239	766900101	Hliníkové prosklené dveře s nadsvětlikem a bočními pevnými částmi, dvoukřídlé posuvné, rozm. 2000 x, 3350mm, automatické, poz. D.07	kus	1,00000	75 207,60	75 207,60	0,00	0,00
240	766900102	Hliníkové prosklené dveře s nadsvětlikem a bočními pevnými částmi, dvoukřídlé posuvné, rozm. 2000 x, 2850mm, automatické, poz. D.08	kus	1,00000	96 558,80	96 558,80	0,00	0,00
241	766900103	Hliníkové prosklené dveře s nadsvětlikem a bočními pevnými částmi, dvoukřídlé posuvné, rozm. 2000 x, 3350mm, automatické, poz. D.09	kus	1,00000	118 352,00	118 352,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
242	766900104	Hliníkové prosklené dveře s nadsvětlikem a bočními pevnými částmi, dvoukřídle posuvné, rozm. 2000 x, 2850mm, automatické, poz. D.10	kus	1,00000	102 377,60	102 377,60	0,00	0,00
243	766900105	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.11	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
244	766900106	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.12	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
245	766900107	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.13	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
246	766900108	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.14	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
247	766900109	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 800x1970mm, poz. D.15	kus	1,00000	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00
248	766900110	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 700x1970mm, poz. D.16	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00
249	766900111	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 700x1970mm, poz. D.17	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00
250	766900112	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 800x1970mm, poz. D.18	kus	1,00000	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00
251	766900113	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 700x1970mm, poz. D.19	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00
252	766900114	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 800x1970mm, poz. D.20	kus	1,00000	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00
253	766900115	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 800x1970mm, poz. D.21	kus	1,00000	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00
254	766900116	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 700x1970mm, poz. D.22	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00
255	766900117	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 900x1970mm, poz., D.23	kus	1,00000	21 008,00	21 008,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
256	766900118	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídlé posuvné s automatickým pohonem, rozm. 1200x2100mm, poz. D.24	kus	1,00000	118 352,00	118 352,00	0,00	0,00
257	766900119	Vnitřní dveře dřevěné plně, otočné, rozm. 900x1970mm, poz. D.25	kus	1,00000	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00
258	766901101	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 900x1970mm, poz., D.26	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
259	766901102	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.27	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
260	766901103	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.28	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
261	766901104	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.29	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
262	7669011011	Vnitřní dveře dřevěné, zasklené z 1/3 asymetricky umístěným svislým pásem, rozm. 800x1970mm, poz., D.30	kus	1,00000	20 904,00	20 904,00	0,00	0,00
263	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,00000	8 923,20	8 923,20	0,00	0,00
Díl: 16 Kovové doplňkové konstrukce						2 864 167,80		0,00
264	767100003	Al okno rozm. 3600x2850mm, poz. O.01	kus	1,00000	95 286,88	95 286,88	0,00	0,00
265	767100005	Al okno rozm. 1800x1500mm, poz. O.02	kus	7,00000	32 067,36	224 471,52	0,00	0,00
266	767100008	Al okno rozm. 1800x1500mm, poz. O.02a	kus	1,00000	32 067,36	32 067,36	0,00	0,00
267	767100010	Al okno rozm. 3600x1500mm, poz. O.03	kus	2,00000	52 176,80	104 353,60	0,00	0,00
268	767100012	Al okno rozm. 1800x1500mm, poz. O.04	kus	4,00000	32 067,36	128 269,44	0,00	0,00
269	767100013	Al okno rozm. 3600x2500mm, poz. O.05	kus	1,00000	132 687,36	132 687,36	0,00	0,00
270	767100014	Segmentované (obloukové) okno rozm. 6800x2250mm, poz. O.06	kus	1,00000	143 048,88	143 048,88	0,00	0,00
271	767100015	Kruhový střešní světlík, osazený ve sklonu 5°, prům. 3200mm, poz. S.01, propustnost světla min 70%	kus	2,00000	608 285,60	1 216 571,20	0,00	0,00
272	767100016	Kruhový střešní světlík, osazený ve sklonu 5°, prům. 3600mm, poz. S.02, propustnost světla min 70%	kus	1,00000	674 835,20	674 835,20	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
273	767100017	Repase plotových polí poz. Z.01	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
274	767100018	Repase plotových polí poz. Z.02	kus	1,00000	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
275	767100019	Repase dvoukřídlé brány poz. Z.03	kus	1,00000	5 033,60	5 033,60	0,00	0,00
276	767100020	Pomocná kce. fasády poz. Z.04	kus	1,00000	17 888,00	17 888,00	0,00	0,00
277	767100021	Pomocná kce. fasády poz. Z.05	kus	1,00000	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00
278	767100022	Pomocná kce. odvětrání VRF jednotky poz. Z.06	kus	1,00000	6 260,80	6 260,80	0,00	0,00
279	767100023	Zábradlí mezi komunikací a chodníkem poz. Z.07	kus	1,00000	4 271,80	4 271,80	0,00	0,00
280	767100024	Vstupní branka do areálu ON Jičín a.s. poz. Z.08	kus	1,00000	13 395,20	13 395,20	0,00	0,00
281	767100025	Anténní nosič poz. Z.09	kus	1,00000	1 788,80	1 788,80	0,00	0,00
282	767100026	Venkovní parapet/pult poz. Z.10	kus	1,00000	6 025,76	6 025,76	0,00	0,00
283	767100027	Pomocný překlad poz. Z.10	kus	20,00000	351,00	7 020,00	0,00	0,00
284	767100028	Mříž na přístupu k VRF poz. Z.11	kus	1,00000	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
285	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,00000	13 322,40	13 322,40	0,00	0,00
Díl: 17 Podlahy keramické						18 352,50		0,00
286	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,80000	48,36	667,37	0,00	0,00
287	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	4,00000	77,38	309,50	0,00	0,00
288	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	18,12000	66,04	1 196,64	0,00	0,00
289	771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	13,80000	77,38	1 067,79	0,00	0,00
290	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	13,80000	650,00	8 970,00	0,00	0,00
291	59764208	Dlaždice keramická na WC formát 200 mm dle PD	m2	15,18000	364,00	5 525,52	0,00	0,00
292	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,10000	6 156,80	615,68	0,00	0,00
Díl: 18 Podlahy syntetické						372 225,12		0,00
293	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové ast 302, protiskluzné	m2	357,80000	1 019,20	364 669,76	0,00	0,00
294	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,28808	5 865,60	7 555,36	0,00	0,00
Díl: 19 Obklady keramické						215 817,25		0,00
295	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	193,71000	48,36	9 367,82	0,00	0,00
296	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	45,60000	96,93	4 419,92	0,00	0,00
297	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	193,71000	587,60	113 824,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.010	Stavební řešení
R:	5	SO 02_010 - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
298	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	193,71000	35,88	6 950,31	0,00	0,00
299	59762312	Keramický obklad	m2	213,08000	364,00	77 561,12	0,00	0,00
300	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,60000	6 156,80	3 694,08	0,00	0,00
Díl: 20	Nátěry					55 326,13		0,00
301	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x	m2	483,62000	114,40	55 326,13	0,00	0,00
Díl: 21	Malby					107 793,08		0,00
302	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	1 236,54000	26,83	33 178,84	0,00	0,00
303	784115412R00	Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 094,49000	59,70	65 336,68	0,00	0,00
304	784115411	Malba zelená RAL 60 18, bez penetrace, 2x	m2	13,40000	65,31	875,18	0,00	0,00
305	7841154121	Malba velmi světle zelená RAL 160 90 15, bez penetrace, 2x	m2	58,83000	65,31	3 842,30	0,00	0,00
306	784115413	Malba světle žlutá RAL 085 80 60, bez penetrace, 2x	m2	69,82000	65,31	4 560,08	0,00	0,00
Díl: 22	PBR					7 363,20		0,00
307	Pol33	Požární ucpávky 2x vnitřní kanalizace DN40 1x sestava vodovod (2x D32 ; 1x D25) 2x sestava, topení (1x D32 ; 1x D25) 2x sestava chlazení (1x D16 ; 1x D10) 1x elektro silnoproud 2x slaboproudé systémy	kpl	1,00000	7 363,20	7 363,20	0,00	0,00

19 415 622,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.1	Vnitřní kanalizace
R:	6	SO 02_040_1 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Splašková kanalizace				48 391,20		0,00
1	Pol34	DN40 vnitřní potrubí,polypropylen PP	m	48,00000	145,60	6 988,80	0,00	0,00
2	Pol35	DN50 vnitřní potrubí,polypropylen PP	m	45,00000	156,00	7 020,00	0,00	0,00
3	Pol36	DN75 vnitřní potrubí,polypropylen PP	m	18,00000	208,00	3 744,00	0,00	0,00
4	Pol37	DN110 vnitřní potrubí,polypropylen PP	m	27,00000	312,00	8 424,00	0,00	0,00
5	Pol38	DN110 vedeno pod terénem, uloženo v zemi	m	47,00000	312,00	14 664,00	0,00	0,00
6	Pol39	DN125 vedeno pod terénem, uloženo v zemi	m	22,00000	343,20	7 550,40	0,00	0,00
Díl: 2		Potrubí				6 541,60		0,00
7	Pol40	HTB 40 - 45° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	7,00000	20,80	145,60	0,00	0,00
8	Pol41	HTB 40 - 87,5° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	18,00000	20,80	374,40	0,00	0,00
9	Pol42	HTB 50 - 45° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	7,00000	31,20	218,40	0,00	0,00
10	Pol43	HTB 50 - 87,5° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	22,00000	31,20	686,40	0,00	0,00
11	Pol44	HTB 75 - 45° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	3,00000	41,60	124,80	0,00	0,00
12	Pol45	HTB 75 - 87,5° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	6,00000	41,60	249,60	0,00	0,00
13	Pol46	HTB 110 - 45° vnitřní potrubí,polypropylen PP	ks	4,00000	62,40	249,60	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.1	Vnitřní kanalizace
R:	6	SO 02_040_1 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
14	Pol47	HTB 110 - 87,5° vnitřní potrubí, polypropylen PP	ks	2,00000	62,40	124,80	0,00	0,00
15	Pol48	KGB 110 - 30°	ks	1,00000	62,40	62,40	0,00	0,00
16	Pol49	KGB 110 - 45°	ks	37,00000	62,40	2 308,80	0,00	0,00
17	Pol50	KGB 125 - 30°	ks	1,00000	83,20	83,20	0,00	0,00
18	Pol51	KGB 125 - 45°	ks	23,00000	83,20	1 913,60	0,00	0,00
Díl: 3		Kolena				3 182,40		0,00
19	Pol52	HTEA 50/50 - 45°	m	5,00000	31,20	156,00	0,00	0,00
20	Pol53	HTEA 50/50 - 87,5°	ks	11,00000	31,20	343,20	0,00	0,00
21	Pol54	HTEA 75/50 - 87,5°	ks	14,00000	41,60	582,40	0,00	0,00
22	Pol55	HTEA 110/50 - 87,5°	ks	4,00000	72,80	291,20	0,00	0,00
23	Pol56	HTEA 110/110 - 87,5°	ks	6,00000	83,20	499,20	0,00	0,00
24	Pol57	HTDA 50/50/50 - 87,5°	ks	1,00000	104,00	104,00	0,00	0,00
25	Pol58	HTSW 50/40	ks	12,00000	31,20	374,40	0,00	0,00
26	Pol59	KGEA 110/110 - 45°	ks	4,00000	104,00	416,00	0,00	0,00
27	Pol60	KGEA 125/110 - 45°	ks	1,00000	104,00	104,00	0,00	0,00
28	Pol61	KGEA 125/125 - 45°	ks	3,00000	104,00	312,00	0,00	0,00
Díl: 4		Odbočky				1 944,80		0,00
29	Pol62	HTR 50/32	ks	7,00000	31,20	218,40	0,00	0,00
30	Pol63	HTR 50/40	ks	10,00000	31,20	312,00	0,00	0,00
31	Pol64	HTR 75/50	ks	1,00000	41,60	41,60	0,00	0,00
32	Pol65	HTR 110/50	ks	6,00000	62,40	374,40	0,00	0,00
33	Pol66	HTR 110/75	ks	6,00000	62,40	374,40	0,00	0,00
34	Pol67	KGR 125/110	ks	6,00000	104,00	624,00	0,00	0,00
Díl: 5		Redukce				48 256,00		0,00
35	Pol68	HTRE 50	ks	4,00000	31,20	124,80	0,00	0,00
36	Pol69	HTRE75	ks	3,00000	41,60	124,80	0,00	0,00
37	Pol70	HTRE110	ks	4,00000	62,40	249,60	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.1	Vnitřní kanalizace
R:	6	SO 02_040_1 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
38	Pol71	ZATKA DN50	ks	1,00000	20,80	20,80	0,00	0,00
39	Pol72	revizní dvířka 300x300 pro přístup k HL136N	ks	10,00000	520,00	5 200,00	0,00	0,00
40	Pol73	revizní dvířka 200x200 pro přístup k čistícím kusům	ks	11,00000	364,00	4 004,00	0,00	0,00
41	Pol74	ocelová chránička pro potrubí KG110 dl.1000 mm	ks	2,00000	416,00	832,00	0,00	0,00
42	Pol75	ocelová chránička pro potrubí KG125 dl.1000 mm	ks	1,00000	520,00	520,00	0,00	0,00
43	Pol76	betonový podklad	m3	3,00000	3 120,00	9 360,00	0,00	0,00
44	Pol77	pískový zásyp	m3	21,00000	1 092,00	22 932,00	0,00	0,00
45	Pol78	výstražní fólie	m	70,00000	20,80	1 456,00	0,00	0,00
46	Pol79	splachovací nádržka	ks	3,00000	1 144,00	3 432,00	0,00	0,00
Díl: 6		Ostatní				25 376,00		0,00
47	Pol80	HL132 zápachová uzávěrka pro umyvadla	k	6,00000	572,00	3 432,00	0,00	0,00
48	Pol81	HL15.1 odtokový ventil pro umyvadla	ks	6,00000	260,00	1 560,00	0,00	0,00
49	Pol82	HL100G zápachová uzávěrka pro dřezy	ks	6,00000	499,20	2 995,20	0,00	0,00
50	Pol83	HL14/90 odtokový ventil pro dřezy	ks	6,00000	260,00	1 560,00	0,00	0,00
51	Pol84	HL222 připojovací kus pro klozety a výlevky	ks	4,00000	572,00	2 288,00	0,00	0,00
52	Pol85	HL21 zápachová uzávěrka pro úkapy od PV	ks	9,00000	499,20	4 492,80	0,00	0,00
53	Pol86	HL136N zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu	ks	10,00000	468,00	4 680,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.1	Vnitřní kanalizace
R:	6	SO 02_040_1 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
54	Pol87	HL405	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00	0,00	0,00
		zápachová uzávěrka pro myčky						
55	Pol88	HL514	ks	2,00000	624,00	1 248,00	0,00	0,00
		zápachová uzávěrka pro sprchy						
Díl: 7		Zápachové uzávěrky				3 307,20		0,00
56	Pol89	DN160	m	18,00000	156,00	2 808,00	0,00	0,00
57	Pol90	DN200	m	3,00000	166,40	499,20	0,00	0,00
Díl: 8		Potrubí				3 276,00		0,00
58	Pol91	KGB 200 - 45°	ks	9,00000	364,00	3 276,00	0,00	0,00
Díl: 9		Kolena				624,00		0,00
59	Pol92	KGR 200/160	ks	3,00000	208,00	624,00	0,00	0,00
Díl: 10		Redukce				15 678,00		0,00
60	Pol93	HTRE160	ks	3,00000	468,00	1 404,00	0,00	0,00
61	Pol76	betonový podklad	m3	0,50000	3 120,00	1 560,00	0,00	0,00
62	Pol77	pískový zásyp	m3	1,50000	1 092,00	1 638,00	0,00	0,00
63	Pol94	výstražná fólie	ks	70,00000	20,80	1 456,00	0,00	0,00
64	Pol95	střešní vtok	ks	3,00000	1 560,00	4 680,00	0,00	0,00
65	Pol96	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
66	Pol97	Montáž domovní kanalizace	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
Díl: 11		Ostatní				81 766,67		0,00
67	Pol98	výkop rýhy šířky 0,6m	m3	70,10000	832,00	58 323,20	0,00	0,00
		průměrná hloubka 1,6 m, 73x0,6x1,6						
68	Pol99	zához výkopu zeminou	m3	42,00000	140,40	5 896,80	0,00	0,00
69	Pol100	hutnění zeminy 95% PCS	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
70	Pol101	naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné	m3	28,10000	393,12	11 046,67	0,00	0,00
71	Pol102	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.1	Vnitřní kanalizace
R:	6	SO 02_040_1 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
						238 343,87		

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.2	Vnitřní vodovod
R:	7	SO 02_040_2 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Potrubní rozvody - studená voda				38 792,00		0,00
1	Pol103	20x3,4 PPR PN20	m	15,00000	187,20	2 808,00	0,00	0,00
2	Pol104	25x4,2 PPR PN20	m	18,00000	228,80	4 118,40	0,00	0,00
3	Pol105	32x5,4 PPR PN20	m	80,00000	332,80	26 624,00	0,00	0,00
4	Pol106	40x6,7 PPR PN20	m	12,00000	436,80	5 241,60	0,00	0,00
Díl: 2		Potrubní rozvody - teplá voda				2 308,80		0,00
5	Pol103	20x3,4 PPR PN20	m	5,00000	187,20	936,00	0,00	0,00
6	Pol104	25x4,2 PPR PN20	m	6,00000	228,80	1 372,80	0,00	0,00
Díl: 3		Potrubní rozvody - demi voda				3 265,60		0,00
7	Pol103	20x3,4 PPR PN20	m	15,00000	187,20	2 808,00	0,00	0,00
8	Pol104	25x4,2 PPR PN20	m	2,00000	228,80	457,60	0,00	0,00
Díl: 4		Izolace potrubí - studená voda				8 049,60		0,00
9	Pol107	tloušťka 20mm, pro potrubí 20x3,4 miralon PRO	m	30,00000	41,60	1 248,00	0,00	0,00
10	Pol108	tloušťka 20mm, pro potrubí 25x4,2 miralon PRO	m	18,00000	52,00	936,00	0,00	0,00
11	Pol109	tloušťka 20mm, pro potrubí 32x5,4 miralon PRO	m	80,00000	62,40	4 992,00	0,00	0,00
12	Pol110	tloušťka 20mm, pro potrubí 40x6,7 miralon PRO	m	12,00000	72,80	873,60	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.2	Vnitřní vodovod
R:	7	SO 02_040_2 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 5		Izolace potrubí - teplá voda				520,00		0,00
13	Pol107	tloušťka 20mm, pro potrubí 20x3,4 míralon PRO	m	5,00000	41,60	208,00	0,00	0,00
14	Pol111	tloušťka 25mm, pro potrubí 25x4,2 míralon PRO	m	6,00000	52,00	312,00	0,00	0,00
Díl: 6		Kotvení potrubí				3 140,80		0,00
15	Pol112	objímka šroubová pro D20	ks	18,00000	31,20	561,60	0,00	0,00
16	Pol113	objímka šroubová pro D25	ks	12,00000	41,60	499,20	0,00	0,00
17	Pol114	objímka šroubová pro D32	ks	40,00000	52,00	2 080,00	0,00	0,00
Díl: 7		Ohřev TV a jeho napojení				64 792,00		0,00
18	Pol115	Tlakový zásobník 15 l	ks	8,00000	4 264,00	34 112,00	0,00	0,00
19	Pol116	zásobník TV 80 litrů	ks	1,00000	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00
20	Pol117	PV 6bar	ks	9,00000	728,00	6 552,00	0,00	0,00
21	Pol118	KK DN 15	ks	8,00000	312,00	2 496,00	0,00	0,00
22	Pol119	ZK DN15	ks	8,00000	312,00	2 496,00	0,00	0,00
23	Pol120	KK DN20	ks	2,00000	416,00	832,00	0,00	0,00
24	Pol121	ZK DN20	ks	1,00000	416,00	416,00	0,00	0,00
25	Pol122	RV DN15	ks	8,00000	1 248,00	9 984,00	0,00	0,00
26	Pol123	RV DN20	ks	1,00000	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00
27	Pol124	kohout s připojením na hadici DN20	ks	1,00000	416,00	416,00	0,00	0,00
Díl: 8		Zařizovací předměty a baterie				113 724,00		0,00
28	Pol125	závěsná záchodová mísa	ks	3,00000	1 976,00	5 928,00	0,00	0,00
29	Pol126	sedátko pro závěsnou záchodovou mísu	ks	3,00000	780,00	2 340,00	0,00	0,00
30	Pol127	ovládací tlačítko v provedení nerez satén	ks	3,00000	1 664,00	4 992,00	0,00	0,00
31	Pol128	výlevka	ks	1,00000	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00
32	Pol129	nástěnná baterie pro výlevku	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
33	Pol130	umyvadlo	ks	6,00000	1 248,00	7 488,00	0,00	0,00
34	Pol131	montážní prvek pro umyvadla	ks	6,00000	104,00	624,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.2	Vnitřní vodovod
R:	7	SO 02_040_2 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
35	Pol132	umyvárová baterie	ks	6,00000	1 664,00	9 984,00	0,00	0,00
36	Pol133	Sprchová vanička	ks	2,00000	4 680,00	9 360,00	0,00	0,00
37	Pol134	sprchová baterie	ks	2,00000	1 664,00	3 328,00	0,00	0,00
38	Pol135	příslušenství ke sprchové baterii	ks	2,00000	780,00	1 560,00	0,00	0,00
39	Pol136	sprchová zástěna	ks	2,00000	12 480,00	24 960,00	0,00	0,00
40	Pol137	dřezová baterie	ks	6,00000	1 768,00	10 608,00	0,00	0,00
41	Pol138	úpravna vody (DEMI)	ks	1,00000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Díl: 9		Ostatní armatury a doplňky				13 416,00		0,00
42	Pol139	rohový ventil	ks	26,00000	156,00	4 056,00	0,00	0,00
43	Pol140	KK DN20	ks	4,00000	312,00	1 248,00	0,00	0,00
44	Pol141	KK DN25	ks	4,00000	416,00	1 664,00	0,00	0,00
45	Pol142	Vodoměr Qn2,5	ks	4,00000	1 248,00	4 992,00	0,00	0,00
s dálkovým odečtem (M-Bus)								
46	Pol143	instalační dvířka 500x500	ks	2,00000	728,00	1 456,00	0,00	0,00
Díl: 10		Návaznost na stavbu				40 144,00		0,00
47	Pol144	provedení drážek	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
48	Pol145	desinfekce potrubí	kpl	1,00000	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00
49	Pol146	tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00000	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
50	Pol147	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,00000	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
51	Pol148	3xproplach	kpl	1,00000	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
52	Pol149	montáž domovního vodovodu	kpl	1,00000	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00
53	Pol150	kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
54	Pol151	popisové štítky zařízení	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
Díl: 11		Požární vodovod				47 320,00		0,00
55	Pol152	oc. Potrubí DN25	bm	44,00000	364,00	16 016,00	0,00	0,00
56	Pol153	izolace trubní tl.20mm pro potrubí DN25	bm	44,00000	52,00	2 288,00	0,00	0,00
57	Pol154	Kotevní objímka DN25	ks	6,00000	52,00	312,00	0,00	0,00
58	Pol155	hydrantový systém D25/30 včetně skříně a hadice	ks	2,00000	9 256,00	18 512,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.040.2	Vnitřní vodovod
R:	7	SO 02_040_2 - ZTI - vnitř...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
59	Pol141	KK DN25	ks	2,00000	416,00	832,00	0,00	0,00
60	Pol156	ZK DN25 (EA)	ks	2,00000	416,00	832,00	0,00	0,00
61	Pol157	provedení drážek	kpl	1,00000	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
62	Pol145	desinfekce potrubí	kpl	1,00000	936,00	936,00	0,00	0,00
63	Pol146	tlaková zkouška potrubí	kpl	1,00000	832,00	832,00	0,00	0,00
64	Pol147	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,00000	832,00	832,00	0,00	0,00
65	Pol148	3xproplach	kpl	1,00000	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00
66	Pol158	montáž požárního vodovodu	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
67	Pol159	osazení hydrantů	kpl	1,00000	520,00	520,00	0,00	0,00
68	Pol160	popisové štítky zařízení	kpl	1,00000	520,00	520,00	0,00	0,00

335 472,80

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.1	Chlazení
R:	8	SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Potrubní rozvody				729 297,33		0,00
1	Pol161	Potrubí dimenze 6.35 : 15.88 Dvojice potrubí pro chladivové systémy vybraného výrobce, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou, ve venkovním prostředí s ochranou proti UV záření. Vč. veškerého potřebného spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	m	15,00000	553,28	8 299,20	0,00	0,00
2	Pol162	Potrubí dimenze 6.35 : 12.7 Dvojice potrubí pro chladivové systémy vybraného výrobce, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou, ve venkovním prostředí s ochranou proti UV záření. Vč. veškerého potřebného spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	m	5,50000	579,75	3 188,64	0,00	0,00
3	Pol163	Potrubí dimenze 9.52 : 15.88 Dvojice potrubí pro chladivové systémy vybraného výrobce, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou, ve venkovním prostředí s ochranou proti UV záření. Vč. veškerého potřebného spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	m	15,00000	624,00	9 360,00	0,00	0,00
4	Pol164	Potrubí dimenze 12.7 : 22.2 Dvojice potrubí pro chladivové systémy vybraného výrobce, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou, ve venkovním prostředí s ochranou proti UV záření. Vč. veškerého potřebného spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	m	0,50000	1 618,24	809,12	0,00	0,00
5	Pol165	Potrubí dimenze 12.7 : 25.4 Dvojice potrubí pro chladivové systémy vybraného výrobce, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou, ve venkovním prostředí s ochranou proti UV záření. Vč. veškerého potřebného spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	m	6,50000	918,40	5 969,60	0,00	0,00
6	Pol166	Potrubí dimenze 12.7 : 28.58 Dvojice potrubí pro chladivové systémy vybraného výrobce, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou, ve venkovním prostředí s ochranou proti UV záření. Vč. veškerého potřebného spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	m	39,50000	918,36	36 275,20	0,00	0,00
7	Pol167	Rozbočka Dvojice rozboček typu 03321, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou. Vč. montáže.	ks	4,00000	2 544,88	10 179,52	0,00	0,00
8	Pol168	Rozbočka Dvojice rozboček typu 07121, vč. tepelné izolace opatřené spirálově nevinutou ochrannou páskou. Vč. montáže.	ks	4,00000	3 734,64	14 938,56	0,00	0,00
9	Pol169	Venkovní jednotka	kpl	1,00000	38 686,96	38 686,96	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.1	Chlazení
R:	8	SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Venkovní jednotka chladicího systému split. Výkon chlazení 7,4 kW Výkon topení 8,6 kW Příkon chlazení 2,28 kW (230V) Příkon topení 2,31 kW (230V) Proud jmen./max. 10,1/14 A š/v/h 870x655x320 Hmotnost 46,1 kg Akustický výkon 70 dB(A) Akustický tlak (1m) 57 dB(A) vč. silentbloků. Vč. hlášení poruchy do nadřazeného systému MaR. Vč. upevňovacího materiálu a střešní průchodky pro chladivové potrubí. Vč. montáže.						
10	Pol170	Montážní rám pro osazení chladicí jednotky na plochou střechu Kompletní sada pro podporu klimatizačních zařízení instalovaných na rovných střeších, z pozinkovaných profilů, s patkami z dřevoplastu, s neklouzavou antivibrační podložkou předurčená nosnost: není nutná kalkulace	kpl	1,00000	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00
11	Pol171	Vnitřní jednotka nástěnná Vnitřní jednotka chladicího systému Split NÁSTĚNNÉ PŘÍKON - Výkon chlazení 7,4 kW - Výkon topení 8,6 kW - š/v/h 998/330/210 Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu a kabelového ovladače. Vč. montáže.	kpl	1,00000	19 981,52	19 981,52	0,00	0,00
12	Pol172	Venkovní jednotka Venkovní jednotka chladicího systému VRF, výfuk vzduchu vzhůru, výkon chlazení 33,6 kW, příkon chlazení 6,85 kW, proud jmenovitý/maximální 11,3/28,1 A, š/h/v 920/760/1680 mm, hmotnost 208 kg, akustický výkon max. 79 dB(A), akustický tlak v 1 m max. 59 dB(A), vč. silentbloků. Vč. karty pro komunikaci v protokolu BacNet. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. montáže.	kpl	1,00000	261 821,04	261 821,04	0,00	0,00
13	Pol171	Vnitřní jednotka nástěnná Vnitřní jednotka chladicího systému VRF, nástěnná, výkon 1,6 kW, š/v/h 900/290/220 mm; vč. nástěnného ovladače a termostatu. Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže.	kpl	1,00000	16 268,72	16 268,72	0,00	0,00
14	Pol173	Vnitřní jednotka nástěnná Vnitřní jednotka chladicího systému VRF, nástěnná, výkon 2,8 kW, š/v/h 900/290/220 mm; vč. nástěnného ovladače a termostatu (1 pro dvě jednotky, vč. kabelů skupinového ovládání). Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže.	kpl	2,00000	17 583,28	35 166,56	0,00	0,00
15	Pol174	Vnitřní jednotka nástěnná Vnitřní jednotka chladicího systému VRF, nástěnná, výkon 10,4 kW, š/v/h 1190/350/270 mm; vč. nástěnného ovladače a termostatu. Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže.	kpl	1,00000	26 020,80	26 020,80	0,00	0,00
16	Pol175	Vnitřní jednotka kazetová Vnitřní jednotka chladicího systému VRF, čtyřcestná kazetová, výkon 1,6 kW, š/v/h 570/214/570 mm, čelní panel š/v/h 620/20/620; vč. čerpadla kondenzátu, nástěnného ovladače a termostatu. Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže.	kpl	1,00000	19 102,72	19 102,72	0,00	0,00
17	Pol176	Vnitřní jednotka kazetová	kpl	4,00000	29 555,76	118 223,04	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.1	Chlazení
R:	8	SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		Vnitřní jednotka chladicího systému VRF, čtyřcestná kazetová, výkon 7,1 kW, š/v/h 840/204/840 mm, čelní panel š/v/h 950/25/950; vč. čerpadla kondanzátu, nástěnného ovladače a termostatu (1 vždy pro dvě jednotky, vč. kabelů skupinového ovládání). Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže						
18	Pol177	Chladivo	kpl	1,00000	1 732,64	1 732,64	0,00	0,00
		Náplň systému VRF chladivem. Vč. montáže.						
19	Pol178	Prokabelování	kpl	1,00000	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00
		Prokabelování venkovní jednotky, vnitřních jednotek a nástěnných ovladačů						
20	Pol179	Stavební přípomoc	kpl	1,00000	19 611,73	19 611,73	0,00	0,00
		Sekání prostupů a drážek do zdiva, vrtání do zdiva, vč. hmoždinek a šroubů, řezání sádrokartonu pro prostupy potrubí, vrtání do profilů SDK vč. šroubů, vrtání do betonu, vč. hmoždinek a šroubů.						
21	Pol180	Štitky	kpl	1,00000	1 268,80	1 268,80	0,00	0,00
		Štitky označující druh a směr protékání média						
22	Pol181	Doprava na staveniště	kpl	1,00000	51 281,36	51 281,36	0,00	0,00
		Doprava materiálu na stavbu						
23	Pol182	Doprava po staveništi	kpl	1,00000	2 537,60	2 537,60	0,00	0,00
		Doprava materiálu po stavbě vodorovná a svislá do výšky 3 m						
24	Pol183	Montážní zařízení	kpl	1,00000	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
		Zajištění montážních zařízení, jako žebříky a lešení, do výšky 3 m						
25	Pol184	Osvětlení	kpl	1,00000	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
		Zajištění umělého osvětlení místa montáže						
26	Pol185	Zprovoznění	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Zprovoznění systému chlazení, nastavení prostorových ovladačů a regulátorů						
27	Pol186	Zkoušky	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Předepsané zkoušky (zkouška těsnosti, zkouška provozní)						
28	Pol187	Odevzdávací dokumentace	kpl	1,00000	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		Vyhotovení odevzdávací dokumentace - identifikace zhotovitele, živnostenské oprávnění, kontakty, protokoly o zaregulování a zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných výrobků						
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních na stálotiscích						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.1	Chlazení
R:	8	SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
30	Pol189	Manuály	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
Vyhotovení provozního manuálu obsluhy a manuálu údržby								
31	Pol190	Pojištění	kpl	1,00000	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
Pojistka profesní odpovědnosti zhotovitele a pojištění materiálu na stavbě								

729 297,33

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Potrubní rozvody				490 807,20		0,00
1	Pol191	Potrubí 50x4,5	m	20,00000	520,00	10 400,00	0,00	0,00
		Třivrstvé potrubí PE-RT - Podélně svařený hliník - PE-RT s odolností vůči vysokým teplotám v souladu s DIN 16833, zcela antidifúzní (minimálně požadavky DIN 4726), drsnost k=0,0004 mm, vysoce ohebná (ruční ohýbání až do 32x3), do teploty 95°C, provozní tlak 10 bar při 70°C. Včetně všech potřebných tvarovek, T-kusů, šroubení, spojovacích kusů, přechodových kusů, objímek pro upevnění, pevných bodů, pomocného montážního a spojovacího materiálu, rozet pro podlahy a stěny. Včetně montáže i montáže speciálním nářadím výrobce						
2	Pol192	Potrubí 40x4	m	10,00000	405,60	4 056,00	0,00	0,00
		Třivrstvé potrubí PE-RT - Podélně svařený hliník - PE-RT s odolností vůči vysokým teplotám v souladu s DIN 16833, zcela antidifúzní (minimálně požadavky DIN 4726), drsnost k=0,0004 mm, vysoce ohebná (ruční ohýbání až do 32x3), do teploty 95°C, provozní tlak 10 bar při 70°C. Včetně všech potřebných tvarovek, T-kusů, šroubení, spojovacích kusů, přechodových kusů, objímek pro upevnění, pevných bodů, pomocného montážního a spojovacího materiálu, rozet pro podlahy a stěny. Včetně montáže i montáže speciálním nářadím výrobce						
3	Pol193	Potrubí 32x3	m	180,00000	301,60	54 288,00	0,00	0,00
		Třivrstvé potrubí PE-RT - Podélně svařený hliník - PE-RT s odolností vůči vysokým teplotám v souladu s DIN 16833, zcela antidifúzní (minimálně požadavky DIN 4726), drsnost k=0,0004 mm, vysoce ohebná (ruční ohýbání až do 32x3), do teploty 95°C, provozní tlak 10 bar při 70°C. Včetně všech potřebných tvarovek, T-kusů, šroubení, spojovacích kusů, přechodových kusů, objímek pro upevnění, pevných bodů, pomocného montážního a spojovacího materiálu, rozet pro podlahy a stěny. Včetně montáže i montáže speciálním nářadím výrobce						
4	Pol194	Potrubí 25x2,5	m	220,00000	208,00	45 760,00	0,00	0,00
		Třivrstvé potrubí PE-RT - Podélně svařený hliník - PE-RT s odolností vůči vysokým teplotám v souladu s DIN 16833, zcela antidifúzní (minimálně požadavky DIN 4726), drsnost k=0,0004 mm, vysoce ohebná (ruční ohýbání až do 32x3), do teploty 95°C, provozní tlak 10 bar při 70°C. Včetně všech potřebných tvarovek, T-kusů, šroubení, spojovacích kusů, přechodových kusů, objímek pro upevnění, pevných bodů, pomocného montážního a spojovacího materiálu, rozet pro podlahy a stěny. Včetně montáže i montáže speciálním nářadím výrobce						
5	Pol195	Potrubí 20x2,5	m	140,00000	187,20	26 208,00	0,00	0,00
		Třivrstvé potrubí PE-RT - Podélně svařený hliník - PE-RT s odolností vůči vysokým teplotám v souladu s DIN 16833, zcela antidifúzní (minimálně požadavky DIN 4726), drsnost k=0,0004 mm, vysoce ohebná (ruční ohýbání až do 32x3), do teploty 95°C, provozní tlak 10 bar při 70°C. Včetně všech potřebných tvarovek, T-kusů, šroubení, spojovacích kusů, přechodových kusů, objímek pro upevnění, pevných bodů, pomocného montážního a spojovacího materiálu, rozet pro podlahy a stěny. Včetně montáže i montáže speciálním nářadím výrobce						
6	Pol196	Potrubí 16x2	m	60,00000	124,80	7 488,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		Třivrstvé potrubí PE-RT - Podélně svařený hliník - PE-RT s odolností vůči vysokým teplotám v souladu s DIN 16833, zcela antidifúzní (minimálně požadavky DIN 4726), drsnost k=0,0004 mm, vysoce ohebná (ruční ohýbání až do 32x3), do teploty 95°C, provozní tlak 10 bar při 70°C. Včetně všech potřebných tvarovek, T-kusů, šroubení, spojovacích kusů, přechodových kusů, objímek pro upevnění, pevných bodů, pomocného montážního a spojovacího materiálu, rozet pro podlahy a stěny. Včetně montáže i montáže speciálním nářadím výrobce.						
7	Pol197	Tepelná izolace pro potrubí 50x4,5	m	20,00000	104,00	2 080,00	0,00	0,00
		Trubicová tepelná izolace z pěněného polyetylénu, tloušťka 20 mm, vč. spojovacího materiálu (pouze lepením, ne svorky) a detailové pásky. Vč. montáže.						
8	Pol198	Tepelná izolace pro potrubí 40x4	m	10,00000	93,60	936,00	0,00	0,00
		Trubicová tepelná izolace z pěněného polyetylénu, tloušťka 20 mm, vč. spojovacího materiálu (pouze lepením, ne svorky) a detailové pásky. Vč. montáže.						
9	Pol199	Tepelná izolace pro potrubí 32x3	m	180,00000	83,20	14 976,00	0,00	0,00
		Trubicová tepelná izolace z pěněného polyetylénu, tloušťka 20 mm, vč. spojovacího materiálu (pouze lepením, ne svorky) a detailové pásky. Vč. montáže.						
10	Pol200	Tepelná izolace pro potrubí 25x2,5	m	220,00000	62,40	13 728,00	0,00	0,00
		Trubicová tepelná izolace z pěněného polyetylénu, tloušťka 20 mm, vč. spojovacího materiálu (pouze lepením, ne svorky) a detailové pásky. Vč. montáže.						
11	Pol201	Tepelná izolace pro potrubí 20x2,5	m	140,00000	52,00	7 280,00	0,00	0,00
		Trubicová tepelná izolace z pěněného polyetylénu, tloušťka 20 mm, vč. spojovacího materiálu (pouze lepením, ne svorky) a detailové pásky. Vč. montáže.						
12	Pol202	Tepelná izolace pro potrubí 16x2	m	60,00000	31,20	1 872,00	0,00	0,00
		Trubicová tepelná izolace z pěněného polyetylénu, tloušťka 20 mm, vč. spojovacího materiálu (pouze lepením, ne svorky) a detailové pásky. Vč. montáže.						
13	Pol203	Izolační přípojovací set pro VK radiátory	ks	21,00000	156,00	3 276,00	0,00	0,00
		Výše popsané potrubí v izolačním krytu z polystyrénu se snímatelným ochranným náplekem. Výrobek stejného výrobce jako potrubí, systémové řešení. Vč. montáže.						
14	Pol204	Oběhové čerpadlo okruhu JZ	kpl	1,00000	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
		Čerpadlo je vybaveno hnacím motorem s permanentními magnety a řídicím systémem založeném na diferenčním tlaku, který umožňuje trvalé přizpůsobování výkonu čerpadla aktuálním požadavkům dané soustavy. V = 0,634m ³ /h h = 2,214m H ₂ O						
15	Pol205	Oběhové čerpadlo okruhu SV	kpl	1,00000	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Čerpadlo je vybaveno hnacím motorem s permanentními magnety a řídicím systémem založeném na diferenčním tlaku, který umožňuje trvalé přizpůsobování výkonu čerpadla aktuálním požadavkům dané soustavy. $V = 0,806 \text{ m}^3/\text{h}$ $= 2.112 \text{ H}_2\text{O}$						
16	Pol206	Oběhové čerpadlo okruhu VZT	kpl	1,00000	15 080,00	15 080,00	0,00	0,00
		Čerpadlo je vybaveno hnacím motorem s permanentními magnety a řídicím systémem založeném na diferenčním tlaku, který umožňuje trvalé přizpůsobování výkonu čerpadla aktuálním požadavkům dané soustavy. $V = 1,685 \text{ m}^3/\text{h}$ $h = 2.377 \text{ H}_2\text{O}$						
17	Pol207	kombinovaný rozdělovač sběrač	kpl	1,00000	15 184,00	15 184,00	0,00	0,00
		Kombinovaný rozdělovač / sběrač, ocelový svařenec, vč. stavitelných stojanů a polyuretanového izolačního pouzdra. MODUL 80, PN 6, Tmax=105°C, l=1650mm, m=28.52kg 3 okruhy DN 25 1 okruh DN 40 Přívod DN 40						
18	Pol208	Stojanový konvektor	kpl	5,00000	10 192,00	50 960,00	0,00	0,00
		Stojanový konvektor v provedení pozinkovaná ocel lakovaná RAL 9010 s hliníkovou mřížkou (stříbrný elox), Al/Cu výměník se spodním připojením a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, stojánek pro čistou podlahu, sada pro spodní připojení s termostatickým ventilem a termostatickou hlavici vč. prodlužovacího kusu. Vč. montáže						
19	Pol209	Deskové otopné těleso	kpl	5,00000	2 288,00	11 440,00	0,00	0,00
		Deskové otopné těleso z ocelového plechu lakovaného RAL 9010 v provedení ventil kompak, vč. termostatického ventilu a termostatické hlavice, vč. připojovacího radiátorového šroubení v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa 11050050.						
20	Pol210	Deskové otopné těleso	kpl	1,00000	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00
		Deskové otopné těleso z ocelového plechu lakovaného RAL 9010 v provedení ventil kompak, vč. termostatického ventilu a termostatické hlavice, vč. připojovacího radiátorového šroubení v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa 11050060.						
21	Pol211	Deskové otopné těleso	kpl	5,00000	2 600,00	13 000,00	0,00	0,00
		Deskové otopné těleso z ocelového plechu lakovaného RAL 9010 v provedení ventil kompak, vč. termostatického ventilu a termostatické hlavice, vč. připojovacího radiátorového šroubení v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa 11050080.						
22	Pol209	Deskové otopné těleso	kpl	2,00000	5 720,00	11 440,00	0,00	0,00
		Deskové otopné těleso z ocelového plechu lakovaného RAL 9010 v provedení ventil kompak, vč. termostatického ventilu a termostatické hlavice, vč. připojovacího radiátorového šroubení v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa 21060140.						
23	Pol209	Deskové otopné těleso	kpl	2,00000	3 640,00	7 280,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Deskové otopné těleso z ocelového plechu lakovaného RAL 9010 v provedení ventil kompakt, vč. termostatického ventilu a termostatické hlavice, vč. přípojovacího radiátorového šroubení v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa 11060100.						
24	Pol212	Deskové otopné těleso	kpl	4,00000	5 408,00	21 632,00	0,00	0,00
		Deskové otopné těleso v hygienickém provedení z ocelového plechu lakovaného RAL 9010 v provedení ventil kompakt, vč. termostatického ventilu a termostatické hlavice, vč. přípojovacího radiátorového šroubení v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků v provedení pro montáž otopného tělesa od stěny v rozsahu 65 + 80 mm. Včetně montáže. Velikost tělesa 20S-060100						
25	Pol213	Trubkové otopné těleso	kpl	2,00000	1 664,00	3 328,00	0,00	0,00
		Trubkové otopné těleso z ocelových profilů lakovaných RAL 9010, spodní středové napojení, vč. integrované armatury s termostatickým ventilem a termostatickou hlavici v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa 900.600.						
26	Pol214	Trubkové otopné těleso	kpl	1,00000	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
		Trubkové otopné těleso z ocelových profilů lakovaných RAL 9010, spodní středové napojení, vč. integrované armatury s termostatickým ventilem a termostatickou hlavici v rohovém provedení, vč. upevňovacích prvků. Včetně montáže. Velikost tělesa K 10 V 200 021 - 00 - M						
27	Pol215	Vypouštěcí kohout	ks	18,00000	166,40	2 995,20	0,00	0,00
		Vypouštěcí kohout pro otopné soustavy DN15. Vč. montáže.						
28	Pol216	odvzdušňovací kohout	ks	20,00000	62,40	1 248,00	0,00	0,00
		Vypouštěcí kohout pro otopné soustavy DN15. Vč. montáže.						
29	Pol217	Kulový kohout	ks	4,00000	312,00	1 248,00	0,00	0,00
		Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, vypouštěcím ventilem a šroubením DN15. Vč. montáže.						
30	Pol218	Kulový kohout	ks	4,00000	416,00	1 664,00	0,00	0,00
		Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, vypouštěcím ventilem a šroubením DN20. Vč. montáže.						
31	Pol219	Kulový kohout	ks	6,00000	520,00	3 120,00	0,00	0,00
		Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, DN25. Vč. montáže.						
32	Pol220	Kulový kohout	ks	8,00000	624,00	4 992,00	0,00	0,00
		Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, DN32. Vč. montáže.						
33	Pol221	Kulový kohout	ks	2,00000	728,00	1 456,00	0,00	0,00
		Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, DN40. Vč. montáže.						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
34	Pol222	Zpětný ventil	ks	2,00000	312,00	624,00	0,00	0,00
		Zpětný ventil DN 15						
35	Pol223	Zpětný ventil	ks	2,00000	416,00	832,00	0,00	0,00
		Zpětný ventil DN 25						
36	Pol224	Zpětný ventil	ks	2,00000	624,00	1 248,00	0,00	0,00
		Zpětný ventil DN 32						
37	Pol225	Regulátor tlakové difference	ks	1,00000	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00
		Regulátor tlakové difference pro otopné systémy, DN25, s měřicí vsuvkou pro měření tlaku, vč. vsuvky a kapiláry pro napojení na vyvažovací ventil. Vč. montáže.						
38	Pol226	Vyvažovací ventil	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00	0,00	0,00
		Vyvažovací ventil pro otopné systémy, DN15, s jímkami pro měření průtoku. Vč. montáže.						
39	Pol227	Vyvažovací ventil	ks	2,00000	1 872,00	3 744,00	0,00	0,00
		Vyvažovací ventil pro otopné systémy, DN20, s jímkami pro měření průtoku. Vč. montáže.						
40	Pol228	Vyvažovací ventil	ks	1,00000	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00
		Vyvažovací ventil pro otopné systémy, DN25, s vypouštěcím nástavcem pro osazení kapiláry regulátoru tlakové difference s jímkami pro měření průtoku. Vč. montáže.						
41	Pol229	Vyvažovací ventil	ks	2,00000	2 912,00	5 824,00	0,00	0,00
		Vyvažovací ventil pro otopné systémy, DN25, s jímkami pro měření průtoku. Vč. montáže.; Trojcestný ventil						
42	410600223R00	Filtr	kus	2,00000	624,00	1 248,00	0,00	0,00
		DN25						
43	410600223R00	Filtr	kus	1,00000	832,00	832,00	0,00	0,00
		DN40						
44	Pol231	Teploměr	ks	8,00000	520,00	4 160,00	0,00	0,00
45	Pol232	Tlakoměr	ks	12,00000	1 040,00	12 480,00	0,00	0,00
46	Pol233	Kompenzátor chvění DN25	ks	4,00000	1 560,00	6 240,00	0,00	0,00
		Přizový kompenzátor chvění, pryžový se závitovým připojením						
47	Pol234	Kompenzátor chvění DN32	ks	4,00000	1 976,00	7 904,00	0,00	0,00
		Přizový kompenzátor chvění, pryžový se závitovým připojením						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
48	Pol235	Kompenzátor chvění DN40	ks	2,00000	2 600,00	5 200,00	0,00	0,00
		Přizový kompenzátor chvění, přizový se závitovým připojením						
49	Pol236	Měřič tepla	kpl	1,00000	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00
		Ultrazvukový kalorimetrický měřič spotřeby tepla pro průtok 1,3 m ³ /h, PN25, max. teplota 150°C, s datovým výstupem M-bus, vč. jímky, čidla teploty a kapiláry pro přívodní potrubí. Vč. montáže.						
50	Pol237	Prokabelování	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Prokabelování směšovací sady, venkovního čidla teploty, digitálního regulátoru a digitální pokojové řídicí jednotky.						
51	Pol238	Stavební přímocce	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		Sekání prostupů a drážek do zdiva, vrtání do zdiva, vč. hmoždinek a šroubů, řezání sádkokartonu pro prostupy potrubí, vrtání do profilů SDK vč. šroubů.						
52	Pol180	Štítky	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
		Štítky označující druh a směr protékání média						
53	Pol239	Doprava na staveniště	kpl	1,00000	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00
		Doprava materiálu na stavbu						
54	Pol182	Doprava po staveništi	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Doprava materiálu po stavbě vodorovná a svislá do výšky 2 m a hloubky 1,5 m						
55	Pol240	Montážní zařízení	kpl	1,00000	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
		Zajištění montážních zařízení, jako žebříky a lešení, do výšky 2 m a hloubky 1,5 m						
56	Pol164	Osvětlení	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
		Zajištění umělého osvětlení místa montáže						
57	Pol241	Zprovoznění	kpl	1,00000	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		Zprovoznění systému vytápění, vyvážení a zaregulování, nastavení termostatických hlav a prostorových regulátorů						
58	Pol242	Zkoušky	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Zkoušky dle ČSN (zkouška dilatační, zkouška topná)						
59	Pol243	Odevzdávací dokumentace	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		Vyhodnocení odevzdávací dokumentace - identifikace zhotovitele, živnostenské oprávnění, kontakty, protokoly o zaregulování a zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných výrobků						
60	005241010R -	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.2	Vytápění
R:	9	SO 02_050_2 - Vytápění-UTC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních na stálotiscích								
61	Pol244	Manuály	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
Vyhotovení provozního manuálu obsluhy a manuálu údržby								
62	Pol245	Pojištění	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Pojistka profesní odpovědnosti zhotovitele a pojištění materiálu na stavbě								

490 807,20

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.3	Vzduchotechnika
R:	10	SO 02_050_3 - Vzduchotech...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Potrubní rozvody				1 126 184,16		0,00
1	Pol246	Čtyřhranné potrubí	m2	25,00000	678,08	16 952,00	0,00	0,00
		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, přírub, spojovacího materiálu, těsnícího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
2	Pol247	Spiro potrubí DN100	m	5,00000	243,36	1 216,80	0,00	0,00
		Vzduchotechnické spiro potrubí ze spirálově stáčeného pozinkovaného plechu s falcovými spoji, vč. tvarovek, spojovacích hrdel, spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
3	Pol248	Spiro potrubí DN125	m	11,00000	290,16	3 191,76	0,00	0,00
		Vzduchotechnické spiro potrubí ze spirálově stáčeného pozinkovaného plechu s falcovými spoji, vč. tvarovek, spojovacích hrdel, spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
4	Pol249	Spiro potrubí DN140	m	6,00000	326,56	1 959,36	0,00	0,00
		Vzduchotechnické spiro potrubí ze spirálově stáčeného pozinkovaného plechu s falcovými spoji, vč. tvarovek, spojovacích hrdel, spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
5	Pol250	Spiro potrubí DN140	m	2,00000	326,56	653,12	0,00	0,00
		Vzduchotechnické spiro potrubí ze spirálově stáčeného pozinkovaného plechu s falcovými spoji, vč. tvarovek, spojovacích hrdel, spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
6	Pol251	Spiro potrubí DN160	m	4,00000	356,72	1 426,88	0,00	0,00
		Vzduchotechnické spiro potrubí ze spirálově stáčeného pozinkovaného plechu s falcovými spoji, vč. tvarovek, spojovacích hrdel, spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
7	Pol252	Flexo potrubí DN100	m	2,00000	137,28	274,56	0,00	0,00
		Vzduchotechnické flexo potrubí z hliníkové fólie s kostrou ze spirálově stáčeného drátu, vč. spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
8	Pol253	Flexo potrubí DN125	m	2,00000	150,80	301,60	0,00	0,00
		Vzduchotechnické flexo potrubí z hliníkové fólie s kostrou ze spirálově stáčeného drátu, vč. spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
9	Pol254	Flexo potrubí DN160	m	2,00000	164,32	328,64	0,00	0,00
		Vzduchotechnické flexo potrubí z hliníkové fólie s kostrou ze spirálově stáčeného drátu, vč. spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
10	Pol255	Plastové potrubí DN100	m	2,00000	275,60	551,20	0,00	0,00
		Vzduchotechnické plastové kruhové potrubí z elektricky vodivého polypropylénu, vč. tvarovek, vč. spojovacího materiálu, systémového zavěšení a upevnění. Vč. montáže.						
11	Pol256	Tepelná izolace tl. 30 mm	m2	40,00000	777,92	31 116,80	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.3	Vzduchotechnika
R:	10	SO 02_050_3 - Vzduchotech...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Parotěsná tepelná izolace z pěněního umělého kaučuku s polepem ochrannou hliníkovou fólií s mřížkou; vč. spojovacího materiálu (spoje pouze lepením), detailové pásky, hliníkové pásky. Vč. montáže.						
12	Pol257	Oplechování	m2	10,00000	888,16	8 881,60	0,00	0,00
		Oplechování Ti-Zn plechem s falcovými a vodotěsně zatmelenými spoji. Vč. montáže.						
13	Pol258	Hluková izolace tl. 30 mm	m2	5,00000	323,44	1 617,20	0,00	0,00
		Hluková izolace z minerální vaty s polepem ochrannou hliníkovou fólií s mřížkou; vč. spojovacího materiálu (spoje lepením), hliníkové pásky. Vč. montáže.						
14	Pol259	VZT jednotka 1AB	kpl	1,00000	417 810,64	417 810,64	0,00	0,00
		Vzduchotechnická jednotka pro vnitřní instalaci, přívodní a odvodní komora s deskovým rekuperačním výměníkem s vysokou účinností (95%). Přívodní sekce: uzavírací servoklapka, filtr F7, ZZT, ventilátor, vodní ohříváč (75/60°C), filtr F9, HEPA filtr H13. Odvodní sekce: uzavírací servoklapka, filtr F7, ZZT, ventilátor. Podstropní provedení, servisní přístup zespodu. Objemový průtok 400 m3/h; externí dispoziční tlak 150 Pa. Rychlost proudění vzduchu 0,6 m/s, třída SFP 1. Vč. regulačního uzlu ohříváče s oběhovým čerpadlem, trojcestným ventilem a uzavíracími armaturami, vč. kapiláry protimrazové ochrany. Vč. kompaktního regulačního systému pro řízení VZT jednotky a jejích komponentů s komunikací do nadřazeného systému MaR - protokol BacNet, s časovým programem, vč. potřebných čidel. Vč. nástěnného ovládacího panelu. Vč. Upevňovacích a zavěšovacích prvků. Vč. montáže.						
15	Pol260	Tlumič hluku 400x400, dl. 1500, 2 kulisy 100 mm	ks	4,00000	2 958,80	11 835,20	0,00	0,00
		Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné VZT potrubí, plášť z pozinkovaného plechu, kulisy z minerální vaty opatřené ochrannou tkaninou, kulisy s náběhovým a odtokovým plechem, vč. přírub, upevňovacího a zavěšovacího materiálu, těsnícího materiálu. Vč. montáže.						
16	Pol261	Stěnová vyústka přívodní 300x100	ks	1,00000	523,12	523,12	0,00	0,00
		Stěnová vyústka z eloxovaných hliníkových profilů dvouřadá s naklápěcími lamelami, vč. regulačního členu (protiběžné listy), vč. zámu pro zazdění do stěny. Objemový průtok 400 m3/h. Vč. montáže.						
17	Pol262	Stěnová vyústka odvodní 300x100	ks	1,00000	523,12	523,12	0,00	0,00
		Stěnová vyústka z eloxovaných hliníkových profilů jednořadá s naklápěcími lamelami, vč. regulačního členu (protiběžné listy), vč. zámu pro zazdění do stěny. Objemový průtok 400 m3/h. Vč. montáže.						
18	Pol263	Ventilátor 2B	kpl	1,00000	4 282,72	4 282,72	0,00	0,00
		Radiální ventilátor v plastové skříni v designovém provedení se sací štěrbinou po obvodu čelní desky (bez mřížky), pro montáž na stěnu. Objemový průtok 80 m3/h / 100 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. montáže.						
19	Pol264	Ventilátor 3B	kpl	1,00000	4 282,72	4 282,72	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.3	Vzduchotechnika
R:	10	SO 02_050_3 - Vzduchotech...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		Radiální ventilátor v plastové skříni v designovém provedení se sací štěrbinou po obvodu čelní desky (bez mřížky), pro montáž do podhledu. Objemový průtok 80 m3/h / 100 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. doběhového relé. Vč. montáže.						
20	Pol265	Ventilátor 4A	kpl	1,00000	5 514,08	5 514,08	0,00	0,00
		Diagonální ventilátor v plastové skříni v tichém provedení pro montáž do kruhového potrubí. Objemový průtok 150 m3/h / 100 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. doběhového relé. Vč. montáže.						
21	Pol266	Tlumič hluku 4A	ks	2,00000	1 144,00	2 288,00	0,00	0,00
		Tlumič hluku do kruhového potrubí jako příslušenství výrobce ventilátoru. DN125, dl. 900 mm. Vč. montáže.						
22	Pol267	Filtr 4A	ks	1,00000	739,44	739,44	0,00	0,00
		Kazeta filtru s filtrem G4, pro montáž do kruhového potrubí DN125, příslušenství výrobce ventilátoru.						
23	Pol268	Ohřivač 4A	kpl	1,00000	5 139,68	5 139,68	0,00	0,00
		Elektrický ohřivač do kruhového potrubí jako příslušenství výrobce ventilátoru. DN125, výkon 0,8 kW, vč. regulátoru pro elektrické ohřivače. Vč. montáže.						
24	Pol269	Talířový ventil přívodní DN125	ks	2,00000	176,80	353,60	0,00	0,00
		Talířový ventil přívodní z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem barvy RAL 9010, pro zabudování do podhledu. Vč. montáže.						
25	Pol270	Ventilátor 4B	kpl	1,00000	5 514,08	5 514,08	0,00	0,00
		Diagonální ventilátor v plastové skříni v tichém provedení pro montáž do kruhového potrubí. Objemový průtok 160 m3/h / 100 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. doběhového relé. Vč. montáže.						
26	Pol271	Tlumič hluku 4B	ks	2,00000	1 144,00	2 288,00	0,00	0,00
		Tlumič hluku do kruhového potrubí jako příslušenství výrobce ventilátoru. DN125, dl. 900 mm. Vč. montáže.						
27	Pol272	Talířový ventil odvodní DN100	ks	3,00000	176,80	530,40	0,00	0,00
		Talířový ventil odvodní z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem barvy RAL 9010, pro zabudování do podhledu. Vč. montáže.						
28	Pol273	Ventilátor 5A	kpl	1,00000	5 514,08	5 514,08	0,00	0,00
		Diagonální ventilátor v plastové skříni v tichém provedení pro montáž do kruhového potrubí. Objemový průtok 150 m3/h / 100 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. doběhového relé. Vč. montáže.						
29	Pol274	Tlumič hluku 5A	ks	2,00000	1 144,00	2 288,00	0,00	0,00
		Tlumič hluku do kruhového potrubí jako příslušenství výrobce ventilátoru. DN125, dl. 900 mm. Vč. montáže.						
30	Pol275	Filtr 5A	ks	1,00000	739,44	739,44	0,00	0,00
		Kazeta filtru s filtrem G4, pro montáž do kruhového potrubí DN125, příslušenství výrobce ventilátoru.						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.3	Vzduchotechnika
R:	10	SO 02_050_3 - Vzduchotech...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
31	Pol276	Ohřivač 5A Elektrický ohřivač do kruhového potrubí jako příslušenství výrobce ventilátoru. DN125, výkon 0,8 kW, vč. regulátoru pro elektrické ohřivače. Vč. montáže.	kpl	1,00000	5 139,68	5 139,68	0,00	0,00
32	Pol277	Talířový ventil přívodní DN125 Talířový ventil přívodní z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem barvy RAL 9010, pro zabudování do podhledu. Vč. montáže.	ks	2,00000	176,80	353,60	0,00	0,00
33	Pol278	Ventilátor 5B Diagonální ventilátor v plastové skříni v tichém provedení pro montáž do kruhového potrubí. Objemový průtok 375 m ³ /h / 150 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. dobého relé. Vč. montáže.	kpl	1,00000	6 176,56	6 176,56	0,00	0,00
34	Pol271	Tlumič hluku 4B Tlumič hluku do kruhového potrubí jako příslušenství výrobce ventilátoru. DN160, dl. 900 mm. Vč. montáže.	ks	2,00000	1 314,56	2 629,12	0,00	0,00
35	Pol279	Čidlo přítomnosti pro zařízení 4 a 5 PIR čidlo pro spínání 230V/16A, s doběhem min. 15min. Pro stropní montáž, úhel snímání 360°	kpl	2,00000	1 838,72	3 677,44	0,00	0,00
36	Pol280	Ventilátor 6B Radiální ventilátor v plastové skříni v designovém provedení se sací štěrbínou po obvodu čelní desky (bez mřížky), pro montáž do podhledu. Objemový průtok 80 m ³ /h / 100 Pa. Vč. upevňovacího materiálu. Vč. dobého relé. Vč. montáže.	kpl	1,00000	4 282,72	4 282,72	0,00	0,00
37	Pol281	Talířový ventil odvodní DN160 Talířový ventil odvodní z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem barvy RAL 9010, pro zabudování do podhledu. Vč. montáže.	ks	2,00000	221,52	443,04	0,00	0,00
38	Pol282	Talířový ventil odvodní DN100 Talířový ventil odvodní z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem barvy RAL 9010, pro zabudování do podhledu. Vč. montáže.	ks	1,00000	164,32	164,32	0,00	0,00
39	Pol283	Vzduchová clona designová Horizontální vzduchová clona s teplovodním ohřevem s opláštěním z plastu v designovém provedení. d/v/h 1000/330/700 mm, pro výšku dveřního otvoru 2,5 m. Výkon ohřivače (75/60°C) 11 kW. Vč. regulačního uzlu ohřivače s oběhovým čerpadem, trojcestným ventilem s elektrotermickým pohonem, uzavíracími armaturami a kapilárou protimrazové ochrany. Vč. regulátoru a nástěnného ovladače s prostorovým termostatem, vč. dveřního kontaktu. Vč. upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže.	kpl	2,00000	33 471,36	66 942,72	0,00	0,00
40	Pol284	Vzduchová clona komfortní	kpl	1,00000	37 546,08	37 546,08	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.3	Vzduchotechnika
R:	10	SO 02_050_3 - Vzduchotech...

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		Horizontální vzduchová clona s teplovodním ohřevem s opláštěním z plastu. d/v/h 1500/210/400 mm, pro výšku dveřního otvoru 2,5 m. Výkon ohřivače (75/60°C) 13 kW. Vč. regulačního uzlu ohřivače s oběhovým čerpadem, trojcestným ventilem s elektrotermickým pohonem, uzavíracími armaturami a kapilárou protimrazové ochrany. Vč. regulátoru a nástěnného ovladače s prostorovým termostatem, vč. dveřního kontaktu. Vč. Upevňovacího a zavěšovacího materiálu. Vč. montáže						
41	Pol285	Filtro-ventilační jednotka	kpl	4,00000	69 479,28	277 917,12	0,00	0,00
		Podstropní filtrační a ventilační jednotka k dodávce filtrovaného vzduchu do čistých prostorů s požadavkem na usměrněné proudění. Velikost 12: objemový průtok vzduchu 1.200 m3/h, d/š/v 1200/600/500. Filtrační vložka HEPA filtr H13. Vč. pohledové čelní desky, skříně, tlakového regulátoru, antistatických závěsů - dle specifikace výrobce. Vč. nástěnného ovladače. Vč. montáže						
42	Pol286	Servoklapka 500x200	kpl	6,00000	5 524,48	33 146,88	0,00	0,00
		Uzavírací klapka těsná, s protiběžnými listy, z pozinkovaného ocelového plechu, listy opatřeny silikonovým těsněním. Vč. servopohonu 230V pro dvoupolohové ovládání bez signalizace polohy. Servopohon je vybaven havarijní funkcí "bez proudu zavřeno". Vč. montáže						
43	Pol287	Prokabelování 1AB	kpl	1,00000	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
		Prokabelování VZT jednotky a jejích jednotlivých komponentů a čidel vč. regulačního uzlu ohřivače, rozvaděče regulátoru, prostorového ovladače						
44	Pol288	Prokabelování 4A	kpl	1,00000	888,16	888,16	0,00	0,00
		Prokabelování elektrického ohřivače, regulátoru a čidla						
45	Pol289	Prokabelování 5A	kpl	1,00000	888,16	888,16	0,00	0,00
		Prokabelování elektrického ohřivače, regulátoru a čidla						
46	Pol290	Prokabelování VZT clona	kpl	3,00000	4 160,00	12 480,00	0,00	0,00
		Prokabelování ventilátoru clony, nástěnného ovladače, dveřního kontaktu, oběhového čerpadla, pohonu ventilu, kapiláry protimrazové ochrany						
47	Pol291	Prokabelování filtro-ventilační jednotka	kpl	4,00000	1 040,00	4 160,00	0,00	0,00
		Prokabelování ventilátoru jednotky, nástěnného ovladače						
48	Pol292	Stavební přípočce	kpl	1,00000	31 669,44	31 669,44	0,00	0,00
		Sekání prostupů a drážek do zdiva, vrtání do zdiva, vč. hmoždinek a šroubů, řezání sádkokartonu pro prostupy potrubí, vrtání do profilů SDK vč. šroubů, vrtání do betonu, vč. hmoždinek a šroubů						
49	Pol293	Štítky	kpl	1,00000	1 268,80	1 268,80	0,00	0,00
		Štítky označující druh a směr protékání média						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.050.3	Vzduchotechnika
R:	10	SO 02_050_3 - Vzduchotech...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
50	Pol294	Doprava na staveniště	kpl	1,00000	43 702,88	43 702,88	0,00	0,00
		Doprava materiálu na stavbu						
51	Pol295	Doprava po staveništi	kpl	1,00000	2 537,60	2 537,60	0,00	0,00
		Doprava materiálu po stavbě vodorovná a svislá do výšky 6 m (vč. práce na střeše)						
52	Pol296	Montážní zařízení	kpl	1,00000	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
		Zajištění montážních zařízení, jako žebříky a lešení, do výšky 6 m (vč. práce na střeše)						
53	Pol297	Osvětlení	kpl	1,00000	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
		Zajištění umělého osvětlení místa montáže						
54	Pol298	Zprovoznění	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Zprovoznění systémů vzduchotechniky, nastavení prostorových ovladačů a regulátorů						
55	Pol186	Zkoušky	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Předepsané zkoušky (zkouška provozní, měření hluku)						
56	Pol299	Odevzdávací dokumentace	kpl	1,00000	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00
		Vyhotovení odevzdávací dokumentace - identifikace zhotovitele, živnostenské oprávnění, kontakty, protokoly o zaregulování a zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných výrobků						
57	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních na stálotiscích						
58	Pol301	Manuály	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Vyhotovení provozního manuálu obsluhy a manuálu údržby						
59	Pol245	Pojištění	kpl	1,00000	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
		Pojistka profesní odpovědnosti zhotovitele a pojištění materiálu na stavbě						

1 126 184,16

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Spínače, tlačítka				31 209,56		0,00
1	Pol302	jednopolový spínač, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, bezšroubové připojení vodičů, řazení 1	ks	18,00000	392,21	7 059,85	0,00	0,00
2	Pol303	jednopolový spínač se signální doutnavkou, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, doutnavka, bezšroubové připojení vodičů, řazení 1S	ks	4,00000	434,34	1 737,35	0,00	0,00
3	Pol304	seriový spínač, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, bezšroubové připojení vodičů, řazení 5	ks	10,00000	430,01	4 300,08	0,00	0,00
4	Pol305	střídavý přepínač, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, bezšroubové připojení vodičů, řazení 6	ks	8,00000	397,83	3 182,64	0,00	0,00
5	Pol306	dvojitý střídavý přepínač, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, bezšroubové připojení vodičů, řazení 6+6	ks	2,00000	465,46	930,92	0,00	0,00
6	Pol307	tlačítkový spínač s orientační doutnavkou, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, doutnavka, bezšroubové připojení vodičů, řazení 1/0So	ks	6,00000	441,47	2 648,85	0,00	0,00
7	Pol308	žaluziový spínač s blokací, pod omítku, 230V, IP20 kompletní spínač, tj. přístroj, kryt a rámeček, bezšroubové připojení vodičů, řazení 1+1 s blokováním	ks	6,00000	466,98	2 801,90	0,00	0,00
8	Pol309	soumrakové čidlo venkovní, IP55 samostatné čidlo pro ovládání soumrakového spínače	ks	2,00000	881,31	1 762,62	0,00	0,00
9	Pol310	bezpečnostní tlačítko STOP pod sklem (CETRAL STOP) spínač požární, zapuštěný IP55, pod sklem, barva červená vč. Příslušenství	ks	2,00000	835,44	1 670,89	0,00	0,00
10	Pol311	instal. a přístrojové krabice typové instalační a přístrojové krabice do zdi a sádkartonu	kpl.	1,00000	1 278,91	1 278,91	0,00	0,00
11	Pol312	drobný pomocný a popisovací materiál typové štítky, popisky aj.	kpl.	1,00000	3 835,55	3 835,55	0,00	0,00
Díl: 2		Zásuvky				82 491,90		0,00
12	Pol313	zásuvka jednofázová jednonásobná, pod omítku, IP20 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE	ks	85,00000	379,69	32 274,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
13	Pol314	zásuvka jednofázová jednonásobná, pod omítku, IP44 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE, IP44	ks	6,00000	428,14	2 568,81	0,00	0,00
14	Pol315	zásuvka jednofázová jednonásobná pro PC p.o., včetně přepětové ochrany tř. "D", barevně odlišená, s popisem "PC", IP20 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE, s vestavěnou přepětovou ochranou, akustická signalizace poruchy	ks	3,00000	1 181,32	3 543,97	0,00	0,00
15	Pol316	zásuvka jednofázová jednonásobná pro PC p.o., barevně odlišená, s popisem "PC", IP20 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE, barva zelená + popis "PC"	ks	15,00000	564,57	8 468,52	0,00	0,00
16	Pol317	zásuvka jednofázová jednonásobná pro PC p.o., včetně přepětové ochrany tř. "D", s popisem "PC", IP20 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE, s vestavěnou přepětovou ochranou, akustická signalizace poruchy, barva zelená + popis "PC"	ks	9,00000	1 073,32	9 659,91	0,00	0,00
17	Pol318	zásuvka jednofázová jednonásobná pro PC p.o., s popisem "PC", IP20 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE, popis "PC"	ks	16,00000	1 181,32	18 901,16	0,00	0,00
18	Pol319	zásuvka jednofázová jednonásobná pro lednice technologie p.o., barevně odlišená, IP20 kompletní zásuvka, tj. přístroj, kryt a rámeček, 16A/250V, AC, řazení 2P+PE, barva zelená	ks	6,00000	528,88	3 173,28	0,00	0,00
19	Pol320	Instal. a přístrojové krabice typové instalační a přístrojové krabice do zdi a sádkartonu	kpl.	1,00000	1 480,16	1 480,16	0,00	0,00
20	Pol321	drobný pomocný a popisovací materiál typové štítky, popisky aj.	kpl.	1,00000	2 422,09	2 422,09	0,00	0,00
Díl: 3		Vodiče, kabely				268 031,52		0,00
21	Pol322	kabel CYKY 2Ax1,5mm2 měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1	m	100,00000	32,18	3 217,75	0,00	0,00
22	Pol323	kabel CYKY 3Ox1,5mm2	m	96,00000	34,63	3 324,93	0,00	0,00
23	Pol324	kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	1 711,00000	34,63	59 259,90	0,00	0,00
24	Pol325	kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	3 240,00000	42,01	136 100,16	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
25	Pol326	kabel CYKY 3Jx4mm2	m	24,00000	59,79	1 435,00	0,00	0,00
26	Pol327	kabel CYKY 4Ox1,5mm2	m	20,00000	42,36	847,14	0,00	0,00
27	Pol328	kabel CYKY 5Jx1,5mm2	m	68,00000	42,12	2 864,38	0,00	0,00
28	Pol329	kabel CYKY 5Jx2,5mm2	m	30,00000	54,06	1 621,74	0,00	0,00
29	Pol330	kabel CYKY 5Jx6mm2	m	90,00000	96,88	8 719,51	0,00	0,00
30	Pol331	kabel 1-CYKY 5Jx25mm2	m	78,00000	355,82	27 754,29	0,00	0,00

měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV/50Hz, značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1

31	Pol332	kabel 1-CXKH-V P30-R 2Ax1,5mm2, B2s1d0	m	32,00000	47,27	1 512,69	0,00	0,00
----	--------	--	---	----------	-------	----------	------	------

kabel s měděným jádrem, funkční integrita trasy, požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca s1 d0

32	Pol333	kabel 1-CXKH-V P30-R 3Jx2,5mm2, B2s1d0	m	49,00000	62,48	3 061,66	0,00	0,00
----	--------	--	---	----------	-------	----------	------	------

kabel s měděným jádrem, funkční integrita trasy, požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca s1 d0

33	Pol334	vodič CYY 4mm2	m	20,00000	98,99	1 979,79	0,00	0,00
----	--------	----------------	---	----------	-------	----------	------	------

měděné jádro, PVC izolace+přídavná izolace, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 4kV/50Hz, žlutozelený, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1

34	Pol335	vodič CYY 6mm2	m	35,00000	51,02	1 785,56	0,00	0,00
----	--------	----------------	---	----------	-------	----------	------	------

35	Pol336	vodič CYY 10mm2	m	15,00000	62,01	930,22	0,00	0,00
----	--------	-----------------	---	----------	-------	--------	------	------

36	Pol337	vodič CYY 16mm2	m	120,00000	69,50	8 340,40	0,00	0,00
----	--------	-----------------	---	-----------	-------	----------	------	------

37	Pol338	pásek FeZn 30x4mm	m	4,00000	141,70	566,79	0,00	0,00
----	--------	-------------------	---	---------	--------	--------	------	------

litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m

38	Pol339	drobný pomocný a popisovací materiál, odbočné a protahovací krabice	kpl.	1,00000	4 709,61	4 709,61	0,00	0,00
----	--------	---	------	---------	----------	----------	------	------

typové odbočné a protahovací krabice do zdi a sádkkartonu, popisy, štítky aj.

Díl: 4	Kabelový úložný systém	194 913,45	0,00
---------------	-------------------------------	-------------------	-------------

39	Pol340	Kabelový žlab drátěný, š.=300mm, v.=100 mm, žárově pozinkováno, včetně propojovacího a kotvícího materiálu	m	80,00000	572,33	45 786,08	0,00	0,00
----	--------	--	---	----------	--------	-----------	------	------

drátěný žlab š.300xv.100-110mm, pr. drátu 4,3mm, žárově pozinkováno, podpěry po 2m, mřížování dna 50x100mm

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
40	Pol341	Kabelový žlab drátěný, š.=100mm, v.=50 mm, žárově pozinkováno, včetně propojovacího a kotvicího materiálu drátěný žlab š.100xv.50-60mm, pr. drátu 4mm, žárově pozinkováno, podpěry po 2m, mřížování dna 50x100mm	m	240,00000	429,58	103 098,01	0,00	0,00
41	Pol342	Stoupační kabelový žebřík, do š=300mm vč., v=60mm, včetně kotvicího materiálu kabelová lávka s děrovanými bočnicemi pro uchycení svislo na zeď, tloušťka plechu 1,5mm, vzdálenost příček 300mm	m	9,00000	748,95	6 740,56	0,00	0,00
42	Pol343	Normová kabelová trasa se zachováním funkční schopnosti min. P30 pro jeden kabel do 3x2,5mm ² samostatné kabelové příchytky pro uchycení na strop pomocí požárně odolných šroubů s roztečí kotvicích bodů max.300mm	m	95,00000	104,61	9 937,57	0,00	0,00
43	Pol344	trubka ohebná PVC do D=36mm, instalace do zdi a podlahy ohebná PVC trubka, s protahovacím drátem, kód 33212	m	58,00000	129,41	7 505,89	0,00	0,00
44	Pol345	trubka ohebná PVC do D=110mm, instalace do zdi a podlahy ohebná HDPE trubka, s protahovacím drátem	m	10,00000	209,67	2 096,68	0,00	0,00
45	Pol346	podlahová krabice pro 12modulů, nevybavená podlahová krabice s víkem, pro osazení 12 modulů, s víkem do lité podlahy	ks	3,00000	2 700,10	8 100,30	0,00	0,00
46	Pol347	protipožární ucpávky dle PBR certifikovaná požární ucpávka (tmel)	m2	0,30000	9 673,13	2 901,94	0,00	0,00
47	Pol348	příslušenství (spojky, kolena aj.) typizované spojky, odbočky k vybarnému typu výrobku	kpl.	1,00000	4 709,61	4 709,61	0,00	0,00
48	Pol349	drobný pomocný a popisovací materiál typizované popisy, štítky	kpl.	1,00000	4 036,81	4 036,81	0,00	0,00
Díl: 5		Rozvaděče				202 767,18		0,00
49	Pol350	Rozvaděč R-vrátnice: oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.1200, hl.250, jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A nezálohovaná část In=63A zálohovaná část zkratová odolnost: Ik''? 15,0kA napěťová soustava: 3NPE	ks	1,00000	100 610,16	100 610,16	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO.02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		jmenovité izolační napětí: $U_i=1000V$ AC jmenovitý proud: $I_n=100A$ nezálohovaná část, $I_n=50A$ zálohovaná část zkratová odolnost: $I_k''? 15,0kA$ napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod proveden spodem, vývody spodem a horem, materiál přípojníc: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozdávěč dle ČSN EN 60 439-1 ed 2 (35 7107)						
50	Pol351	Rozváděč R-lékárna: oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.2000+100, hl.300, jmenovité izolační napětí: $U_i=1000V$ AC jmenovitý proud: $I_n=80A$ nezálohovaná část, $I_n=32A$ zálohovaná část zkratová odolnost: $I_k''? 15,0kA$ napěťová soustava: 3NP	ks	1,00000	102 157,02	102 157,02	0,00	0,00
		jmenovité izolační napětí: $U_i=1000V$ AC jmenovitý proud: $I_n=80A$ nezálohovaná část, $I_n=32A$ zálohovaná část zkratová odolnost: $I_k''? 15,0kA$ napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod proveden spodem, vývody spodem a horem, materiál přípojníc: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozdávěč dle ČSN EN 60 439-1 ed 2 (35 7107)						
Díl: 6		Svitidla				324 531,87		0,00
51	Pol352	A - závěsné LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé a nepřímé osvětlení, el.předřadník, vč. světelných zdrojů, IP20, vč.lanek	ks	15,00000	4 300,55	64 508,22	0,00	0,00
		závěsné LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé a nepřímé osvětlení, el.předřadník, vč. světelných zdrojů, IP20, vč.lanek						
52	Pol353	AN - závěsné LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé a nepřímé osvětlení, el.předřadník, vč.světelných zdrojů, s vestavěným nouzovým zdrojem, IP20, vč.lanek	ks	4,00000	6 384,48	25 537,91	0,00	0,00
		závěsné LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé a nepřímé osvětlení, el.předřadník, vč.světelných zdrojů, s vestavěným nouzovým zdrojem, IP20, vč.lanek						
53	Pol354	C - vestavné LED svítidlo, 31W, prizmatický kryt, vč. světelných zdrojů, el.předřadník, IP44	ks	8,00000	4 791,99	38 335,88	0,00	0,00
		vestavné LED svítidlo, 31W, prizmatický kryt, vč. světelných zdrojů, el.předřadník, IP44						
54	Pol355	D - přisazené LED svítidlo, 34W, polykarbonátový kryt, vč. světelných zdrojů, el.předřadník, IP44	ks	2,00000	2 581,69	5 163,37	0,00	0,00
		přisazené LED svítidlo, 34W, polykarbonátový kryt, vč. světelných zdrojů, el.předřadník, IP44						
55	Pol356	E - vestavné LED svítidlo 38W, mikroprizmatický systém, el.předřadník, vč. světelných zdrojů, IP20	ks	4,00000	3 176,09	12 704,37	0,00	0,00
		vestavné LED svítidlo 38W, mikroprizmatický systém, el.předřadník, vč. světelných zdrojů, IP20						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Sílnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Sílnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
56	Pol357	F - vestavné LED svítidlo 34W, mikroprizmatický optický systém, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP20 vestavné LED svítidlo 34W, mikroprizmatický optický systém, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP20	ks	26,00000	2 115,99	55 015,75	0,00	0,00
57	Pol358	G - vestavné LED svítidlo 32W, prizmatický kryt, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP65 vestavné LED svítidlo 32W, prizmatický kryt, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP65	ks	17,00000	2 115,99	35 971,83	0,00	0,00
58	Pol359	H - vestavné LED svítidlo 32W, opálový kryt, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP44 vestavné LED svítidlo 32W, opálový kryt, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP44	ks	4,00000	3 176,09	12 704,37	0,00	0,00
59	Pol360	J - přisazené LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé osvětlení, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP20 přisazené LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé osvětlení, el.předřadník, vč. světelného zdroje, IP20	ks	2,00000	2 726,78	5 453,55	0,00	0,00
60	Pol361	JN - přisazené LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé osvětlení, el.předřadník, vč. světelného zdroje, s vestavěným nouzovým zdrojem, IP20 přisazené LED svítidlo, 52W, mikroprizmatický optický systém, přímé osvětlení, el.předřadník, vč. světelného zdroje, s vestavěným nouzovým zdrojem, IP20	ks	1,00000	4 639,87	4 639,87	0,00	0,00
61	Pol362	vestavné LED svítidlo typu downlight, 24W, IP20 vestavné LED svítidlo typu downlight, 24W, IP20	ks	9,00000	1 550,84	13 957,53	0,00	0,00
62	Pol363	vestavné LED svítidlo typu downlight, 24W, IP44 vestavné LED svítidlo typu downlight, 24W, IP44	ks	2,00000	1 550,84	3 101,67	0,00	0,00
63	Pol364	venkovní vestavné svítidlo, LED, IP44 venkovní vestavné svítidlo, LED, IP44	ks	6,00000	1 523,92	9 143,55	0,00	0,00
64	Pol365	venkovní nástěnné svítidlo, LED, se samostatným nouzovým zdrojem, IP44 venkovní nástěnné svítidlo, LED, se samostatným nouzovým zdrojem, IP44	ks	4,00000	1 055,89	4 223,56	0,00	0,00
65	Pol366	stropní nouzové svítidlo LED, IP20 stropní nouzové svítidlo LED, IP20	ks	4,00000	1 088,65	4 354,61	0,00	0,00
66	Pol367	nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, LED, IP20, s dobou zálohy t=1hod, včetně autotestu	ks	11,00000	2 430,74	26 738,19	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, LED, IP20, s dobou zálohy t=1hod, včetně autotestu						
67	Pol368	nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, LED, IP65, s dobou zálohy t=1hod, včetně autotestu	ks	2,00000	1 488,82	2 977,64	0,00	0,00
		nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, LED, IP65, s dobou zálohy t=1hod, včetně autotestu						
Díl: 7		Hromosvod				59 632,22		0,00
68	Pol369	vodič FeZn 8mm	m	50,00000	76,17	3 808,64	0,00	0,00
		pozinkovaný drát pr.8mm, 0,4kg/1m						
69	Pol370	svar 100mm, oboustranný, včetně ochranného asfaltového nátěru	ks	27,00000	136,43	3 683,68	0,00	0,00
		svar 100mm, oboustranný, včetně ochranného asfaltového nátěru						
70	Pol371	připojení svodu k ocelovému sloupu	ks	9,00000	351,03	3 159,24	0,00	0,00
		připojení svodu k ocelovému sloupu						
71	Pol372	nekovová, netřítivá trubka PVC Ø40mm,	m	40,00000	191,61	7 664,56	0,00	0,00
		tuhá elektroinstalační trubka PVC, -25°+60°, A1-F, samozhášivost 30sec, mech.odolnost 1250N/5cm, kód 44411						
72	Pol373	úchyty pro PVC trubku do konstrukce fasády (protipožární pěna, ucpávky, svorka) pro 1 svod	kpl.	9,00000	280,82	2 527,39	0,00	0,00
		úchyt, ucpávky pro trubku 44411						
73	Pol374	revizní skříňka do konstrukce fasády vč.zkušební svorky	ks	9,00000	2 843,08	25 587,76	0,00	0,00
		revizní krabice se zkušební svorkou včetně revizních dvířek do fasády (porotherm a minerální izolace)						
74	Pol375	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy	kpl.	1,00000	6 808,75	6 808,75	0,00	0,00
		provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování dokumentu						
75	Pol376	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný)	kpl.	1,00000	5 382,41	5 382,41	0,00	0,00
		typový pomocný materiál						
76	Pol377	Identifikační označení	kpl.	1,00000	1 009,79	1 009,79	0,00	0,00
		typové popisky						
Díl: 8		Uzemnění				44 627,82		0,00
77	Pol338	pásek FeZn 30x4mm	m	175,00000	104,49	18 285,58	0,00	0,00
		litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m						

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
78	Pol378	svar 100mm, oboustraný, včetně ochranného asfaltového nátěru svar 100mm, oboustraný, včetně ochranného asfaltového nátěru	ks	50,00000	136,43	6 821,62	0,00	0,00
79	Pol379	připojení pásku FeZn 30x4mm k ocelovému sloupu připojení pásku FeZn 30x4mm k ocelovému sloupu	ks	9,00000	70,21	631,85	0,00	0,00
80	Pol380	zakončení zemního pásku do místa zkušební svorky zakončení zemního pásku do místa zkušební svorky	ks	9,00000	210,62	1 895,55	0,00	0,00
81	Pol381	zakončení zemního pásku v místě pro uzemnění, l= 1m nad podlahu, vyrovnat, nátěr, značení zakončení zemního pásku v místě pro uzemnění, l= 1m nad podlahu, vyrovnat, nátěr, značení	ks	3,00000	491,44	1 474,31	0,00	0,00
82	Pol382	Měření celkového zemního odporu uzemňovací soustavy Měření celkového zemního odporu uzemňovací soustavy	kpl	1,00000	6 908,21	6 908,21	0,00	0,00
83	Pol383	Výchozí revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování dokumentu	kpl	1,00000	6 725,68	6 725,68	0,00	0,00
84	Pol384	Drobný, pomocný a upevňovací materiál (pomocný) typový pomocný materiál	kpl	1,00000	1 009,79	1 009,79	0,00	0,00
85	Pol385	Identifikační označení typové popisky	kpl	1,00000	875,23	875,23	0,00	0,00
Díl: 9		Ostatní				29 893,33		0,00
86	Pol386	dvojžilový topný kabel 20W/m, 1580W, 79m včetně montážního materiálu dvojžilový kabel, ochrana proti UV záření, 230V, 50Hz, 20W/m2, studený konec 5m	sada	2,00000	6 211,36	12 422,73	0,00	0,00
87	Pol387	regulátor vyhřívání okapových žlabů na DIN lištu centrálně řídicí jednotka - plně automatický regulátor pro vyhřívání dešťových okapů, spínání pouze v případě nebezpečí námrazy, zpožděné vypnutí	ks	1,00000	7 613,77	7 613,77	0,00	0,00
88	Pol388	čidlo pro snímání ledu a sněhu, vč. instalace venkovní čidlo kompaktní s řídicí jednotkou	ks	1,00000	7 435,92	7 435,92	0,00	0,00
89	Pol389	čidlo pro snímání teploty, vč. instalace venkovní čidlo kompaktní s řídicí jednotkou	ks	1,00000	1 859,27	1 859,27	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.060	Silnoproudé rozvody
R:	11	SO 02_060 - Silnoproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
90	Pol390	přepojení stávajícího ovládání tlačítka central stop pro PIO	kpl	1,00000	561,64	561,64	0,00	0,00

přepojení stávajícího tlačítka z provizorní vrátnice (přip.osazení nového tlačítka) do objektu nové vrátnice

Díl: 10	Společné náklady					119 583,16		0,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------

91	Pol391	REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA	hod	24,00000	936,07	22 465,72	0,00	0,00
----	--------	-------------------------	-----	----------	--------	-----------	------	------

provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování dokumentu

92	Pol392	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	ks	1,00000	21 061,61	21 061,61	0,00	0,00
----	--------	-------------------	----	---------	-----------	-----------	------	------

provedení komplexních zkoušek dle ČSN

93	Pol393	ZKUŠEBNÍ PROVOZ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	ks	1,00000	21 061,61	21 061,61	0,00	0,00
----	--------	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	------	------

zkušební provoz a zaškolení obsluhy

94	Pol394	VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU	ks	1,00000	17 551,35	17 551,35	0,00	0,00
----	--------	-----------------------------	----	---------	-----------	-----------	------	------

vypracování provozního řádu

95	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	40,00000	936,07	37 442,87	0,00	0,00
----	------------	----------------------------------	--------	----------	--------	-----------	------	------

zakreslení skutečného stavu

1 357 682,01

Položkový rozpočet

S:	16-022	Nemocnice Jičín - změna vstupu s lékárnou
O:	SO.02.070	Slaboproudé rozvody
R:	12	SO 02_070 - Slaboproudé r...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Elektrická požární signalizace				208 737,29		0,00
1	Pol396	Adresovatelný napájecí zdroj 5A, vč. akumulátorů	ks	1,00000	9 227,56	9 227,56	0,00	0,00
		Dle ČSN EN 54-xx Elektrická požární signalizace, soubor norem						
2	Pol397	Multisenzor	ks	27,00000	1 591,50	42 970,43	0,00	0,00
		Dle ČSN EN 54-xx Elektrická požární signalizace, soubor norem						
3	Pol398	Multisenzor s izolátorem	ks	2,00000	1 682,18	3 364,36	0,00	0,00
4	Pol399	Patice sensoru	ks	29,00000	310,78	9 012,50	0,00	0,00
		Dle ČSN EN 54-xx Elektrická požární signalizace, soubor norem						
5	Pol400	Tlačítkový hlásič	ks	7,00000	1 714,77	12 003,37	0,00	0,00
6	Pol401	Vstupní/výstupní jednotka 7 výstupů 40V/1A (releová skříň)	ks	2,00000	6 128,52	12 257,04	0,00	0,00
		Dle ČSN EN 54-xx Elektrická požární signalizace, soubor norem						
7	Pol402	Siréna piezo, evakuační	ks	4,00000	818,48	3 273,91	0,00	0,00
8	Pol403	Kabel hlásičové linky JH(st)-H 2x2x0,8, B2caS1d1	m	230,00000	21,94	5 046,01	0,00	0,00
9	Pol404	Kabel ovládací linky, PH-120R dle ZP-27/2008, B2caS1d1	m	160,00000	30,71	4 914,38	0,00	0,00
10	Pol405	Kabelová přichytka, rozestup 0,5 m	ks	510,00000	19,01	9 694,13	0,00	0,00
11	Pol406	Kabelová přichytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, PH-120R	ks	1 200,00000	20,47	24 564,86	0,00	0,00
12	Pol407	Protipožární ucpávka	kpl	1,00000	3 132,44	3 132,44	0,00	0,00
13	Pol408	Krabice přepojovací se zachováním funkčnosti při požáru	ks	3,00000	877,57	2 632,70	0,00	0,00
14	Pol409	Kniha EPS	ks	1,00000	332,01	332,01	0,00	0,00
15	Pol410	Podružný montážní materiál, kotvy požárních tras	kpl	1,00000	5 587,59	5 587,59	0,00	0,00
16	Pol411	Montážní práce rozvody kabeláže	m	390,00000	20,64	8 049,75	0,00	0,00
17	Pol412	Montážní práce instalace a zapojení čidel a ovl. prvků	ks	38,00000	10,40	395,20	0,00	0,00
18	Pol413	Montážní práce instalační materiál, ukotvení kabelových tras	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
19	Pol414	Programování systému a začlenění do stávajícího systému EPS	kpl	1,00000	22 409,56	22 409,56	0,00	0,00
20	Pol415	Výchozí revize	kpl	1,00000	2 457,19	2 457,19	0,00	0,00