


ŘEZ A-A



LEGENDA :


- BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DÍLCE
- PODKLADNÍ BETON - TŘÍDA C 12/15
- PÍSKOVÝ PODSYP
- DRENÁŽNÍ PODSYP tl.15 cm

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

Typ odlučovače	- KÓD VK451.0201 dle knihy specifikací
Max. průtok (l/s)	10
Vnější průměr nádrže (mm)	1840
Výška nádrže (mm)	1800
Výška vtoku/odtoku (mm)	1280 / 1230
Zbytková koncentrace C10-C40 (mg/l)	5
Hmotnost nádrže (kg)	4300

KAPACITA LAPOLU - 10 l/s
NÁVRHOVÝ PRŮTOK - 7,2 l/s - STOKA D2

PŮDORYS



POZNÁMKA:
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍ DESKY HLADINA VODY SNÍŽENA PONORNÝM ČERPADLEM
POD ÚROVĚŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 ±0,000 = 431,410 souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Přivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
--	---	--	---

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Stanislav Březina	Vypracoval Ing. Stanislav Březina	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
---	--	--------------------------------------	-------------------------------------

stavba PORADENSKÉ CENTRUM KHK - PPP TRUTNOV	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby
etapa		zakázkové číslo 171003
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE		měřítko 1:25
díl / profese D.2.1 - Venkovní kanalizace		datum dokončení - revize 00 05.2019
název přílohy ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK		
	DPS SO-31	VK.06
	stupeň SO/PS	číslo výkresu
		revize