

Projektservis Jičín s.r.o.

Projektant: Ing. Janda
Investor: Obec KSSLK
Číslo zakázky: 413/04



Vypracoval: Ing. Janda
Stupeň PD: PDPS (dle DÚR)
Číslo archivní: 413/04/SO102-3

Datum: IV/2010
Formát A4:
Měřítko:

Silnice II/293 – Studenec - Horka

B. Stavební část – SO 102 – Telekomunikační vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Příloha č.:
SO 102

1

SO 102 – Telekomunikační vedení

1. Technická zpráva

Po dohodě se zástupci firmy Telefónica 02 Czech Republic a.s. bylo dohodnuto, že do této stavby bude zahrnuta:

- a) přeložka telekomunikačního vedení – což znamená, že náhradou za stávající vedení mezi zahradou školky a stožárem u fary, které se při rekonstrukci silnice musí zrušit, se položí nové kabelové vedení. Začne u objektu na p.č. 1388 v rohu zahrady školy, podejde cestu p.č.2075 a v novém chodníku na p.č. 2071/1 bude vedeno až do km 0,250, kde přejde v chrániče na druhou stranu silnice (p.č.2071/1), podél cesty v okraji parcely p.č. 1487(1 a přes bývalou cestu p.č. 2078 povede ke stávajícímu stožáru na p.č. 1488/2, kde se naspojuje na stávající kabel.

Délka přeložky je 140m. Tato přeložka bude zahrnuta do nákladu stavby.

- b) kabelizace pro ZTV – tato pokládka nových kabelů bude investicí fy Telefónica. Objekt na p.č. 1388 se propojí kabelem, nejprve pod cestou p.č. 2075 a pod novým chodníkem na p.č. 2071/1 až po začátek silnice na Bukovinu – p.č. 2079/2.

Délka kabelizace je 280m.