

Poznámka

- Sekční vrata budou zapojena dle skutečně dodaných vrat
- Dopracování do úrovně dílenské dokumentace, případně doplnění DPS provede vybraný zhotovitel dle svých podkladů a standardů.
- Pod přístavbou svařovny bude položen zemnící pásek FeZN a provedeny dva vývody do vnitřní části objektu. Na tyto vývody bude napojeny HDP rozváděče a všechny kové části satvby a zařízení

Označení	Typ	Název	Výrobce	Krytí	Zdroj	Počet svítidel
A		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 54 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,54W,4499lm,10000hod,Ra 80	16
AN		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 54 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,54W,3000lm,10000hod,Ra 80	2
C		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 80 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,80W,6150lm,10000hod,Ra 80	12
CN		Průmyslové zářivkové, s krycím sklem		IP66	FQ 80 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm,80W,6150lm,10000hod,Ra 80	1
N1		Nouzové svítidlo zářivkové - dočasný provoz		IP66	Osram Dulux S/E 11W/840 „Nouzový sv. zdroj,11W,144lm,3000hod,	2
N2		Nouzové svítidlo zářivkové - trvalý provoz		IP66	Osram Dulux S/E 11W/840 „Nouzový sv. zdroj,11W,144lm,3000hod,	3
F		Halogénový reflektor 400W POHYBOVÝ SPÍNAČ		IP65	Halogénová žárovka 400 W	3

LEGENDA ELEKTRO

- zásuvka na povrch IP 66, 400 V / 16A , 32A
- zásuvka na povrch 230 V / 16A IP44
- Vypínač řazení 1 na povrch 230 V / 10A IP 44
- tlačítko řazení 9 na pod omítku 230 V / 10A
- tlačítko řazení 9 na povrch 230 V / 10A IP44
- Vypínač řazení 1 230 V / 10A
- Vypínač řazení 6 230 V / 10A

SPE SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ
sídlí: STO 933 72 Hradec Králové 3 tel/fax: 491 611 930
č.zakázky SPE: VOŠ/2014

ZMĚNA ČÍSLO	DATUM	NAHRAZUJE	NAHRAZENO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	HIP
Petr Vodička	Petr Vodička	ING. HLOUŠEK CSc.

MERIDIN s.r.o. www.projektmeridin.cz STAVEBNĚ – OBCHODNÍ SPOLEČNOST Bří. Štefanů 236, 50003 Hradec Králové tel.: 495405718 fax: 495405733

INVESTOR:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov n.Kn U stadionu 1102
AKCE:	Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby
MÍSTO	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
OBJEKT:	- -
ČÁST DOKUMENTACE:	~~D.1.4c~~
PŘÍLOHA:	ELEKTROROZVODY A OSVĚTLENÍ
ZAK. ČÍSLO	13/07
DATUM	06/2014
MĚŘÍTKO	---
DRUH DOKUMENTACE	DPS
PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4C-EL02

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro www.fineprint.cz