


DETAIL D - TYPOVÝ KRUHOVÝ PROSTUP

M 1:5



S02 NAVRŽENÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ 1,5 MM
- SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE (SKLOVLÁKNITÝ VLIES), SEPARAČNÍ VRSTVA – MM
- KOMBINOVANÝ IZOLANT SLOŽENÝ ZE VZÁJEMNĚ SE PŘEKRÝVAJÍCÍCH DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN V TLOUŠŤCE 2x30 MM A DESEK ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS TL. 220 MM 280 MM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A S NÍZKOU POŽÁRNÍ ZÁTĚŽÍ 0,4 MM
- ASFALTOVÁ VODOUŘEDITELNÁ PENETRAČNÍ EMULZE – MM
- TRAPÉZOVÝ PLECH DLE STATICKÉHO NÁVRHU – TR 50/260/0,75 – POLOHA ŠIROKOU VLNOU NAHORU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ I NOSNIKY VE SPÁDU, BUDOU ZKRÁCENY, OBROUŠENY ODMAŠTĚNÝ A ZNOVU NATŘENY
- NOVÝ SDK PODHLED NA ZAVĚŠENÉM ROŠTU S POŽÁRNÍ ODOBNOSTÍ MINIMÁLNĚ EI 30

± 0.000 = PODLAHA U VYTÝČOVACÍHO BODU U SLOUPU

Projekt / Project

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VELKÉ POŘÍČÍ, ŠKOLA I. – č. akce SM/19/356 – PD

Zákazník

STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSL OVÁ, TEXTILNÍ A POLYGRAFICKÁ, Hosotvského 910, 549 31 HRONOV

Zpracovatel

prokonsult PROKONSULT s.r.o.
Koubovka 876
549 41 Červený Kostelec
604 680 372, v.nyvit@prokonsult.cz

Vypracoval

Ing. M. Nyvit

Zodpovědný projektant

Ing. V. Nyvit

Hlavní projektant

Ing. V. Nyvit

Stupeň

DPS

Počet A4

6

Měřítko

1:5

Datum

08/2019

Objekt

Část

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu

**DETAIL D
TYPOVÝ KRUHOVÝ PROSTUP**

Archivní číslo

1912

Výkres číslo

D.1.1.07 rev. A

Kopie