


DETAIL B - ŽLABOVÁ HRANA

M 1:5



S02 NAVRŽENÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ 1,5 MM
- SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE (SKLOVLÁKNITÝ VLIES), SEPARAČNÍ VRSTVA - MM
- KOMBINOVANÝ IZOLANT SLOŽENÝ ZE VZÁJEMNĚ SE PŘEKRÝVAJÍCÍCH DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 280 MM
- V TLOUŠŤCE 2x30 MM A DESEK ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS TL. 220 MM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A S NÍZKOU POŽÁRNÍ ZÁTĚŽÍ 0,4 MM
- ASFALTOVÁ VODOUŘEDITELNÁ PENETRAČNÍ EMULZE - MM
- TRAPÉZOVÝ PLECH DLE STATICKÉHO NÁVRHU - TR 50/260/0,75 - POLOHA ŠIROKOU VLNOU NAHORU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ I NOSNÍKY VE SPÁDU, BUDOU ZKRÁCENY, OBROUŠENY ODMAŠTĚNÝ A ZNOVU NATŘENY
- NOVÝ SDK PODHLED NA ZAVĚŠENÉM ROŠTU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ EI 30

POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Délky kotev a šroubů jsou pouze orientační, je nutné jejich doměření na stavbě.
Vzhledem k detailu napojení střechy a ETICS doporučujeme v první etapě provést zateplení střechy.

± 0.000 = PODLAHA U VYTÝČOVACÍHO BODU U SLOUPU			
Projekt / Project REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VELKÉ POŘÍČÍ, ŠKOLA I. - č. akce SM/19/356 - PD			
Zákazník STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSL OVÁ, TEXTILNÍ A POLYGRAFICKÁ, Hosotvského 910, 549 31 HRONOV			
Zpracovatel PROKONSULT s.r.o. Koubovka 876 549 41 Červený Kostelec 604 680 372, v.nyvit@prokonsult.cz			
Vypracoval Ing. M. Nývlt	Zodpovědný projektant Ing. V. Nývlt	Hlavní projektant Ing. V. Nývlt	
Stupeň DPS	Počet A4 3	Měřítko 1:50	Datum 08/2019
Objekt			
Část D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu DETAIL B - ŽLABOVÁ HRANA			
Archivní číslo 1912		Výkres číslo D.1.1.05 rev. A	Kopie