VÝMĚNA VODOVODU
ŘAD "V2" – TLT DN 150 mm – DÉLKA 874,96 m
ŘAD "V2–1" – TLT DN 80 mm – DÉLKA 8,18 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – "Hp–5" – TLT 80 – DÉLKA 0,75 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – rPE ϕ32/4,4 mm–CELK.DÉLKA 3,13 m

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ

Č. BODU	POPIS BODU	y	x
17	ZÚ "V2" – km 0.000	638076.40	1016391.84
18	LB16 – km 0.030·66	638050.07	1016376.14
19	LB17 – km 0.324·20	637815.74	1016199.34
20	LB18 – km 0.370·47	637777.17	1016173.78
21	LB19 – km 0.394·06	637756.60	1016162.24
22	LB20 – km 0.472·30	637685.45	1016129.70
23	LB21 – km 0.871·01	637334.45	1015940.63
24	KÚ "V2" – km 0.874·96	637336.31	1015937.15

LEGENDA

—<– — PROJEKTOVANÁ VÝMĚNA VODOVODU

Pozn.:
PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY, PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730420–1 A ČSN 730420–2

V BODĚ č.1 NAPOJIT NA STÁV. VODOVOD PODLE SKUTEČNOSTI

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Dvůr Králové nad Labem - prodloužení splaškové kanalizace na ul. Krkonošská

kraj: Královéhradecký	odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
MÚ / OU: Dvůr Králové	odpovědný projektant objektu: Ing. Melišová Alena
stupeň utajení: bez utajení	vypracoval: Ing. Melišová Alena
datum: 08 / 2019	kontroloval: Ing. Jan Fiala
zakázkové číslo: 19 066	změna číslo: 00
stupeň PD: PDPS	měřítko: 1:500

SO 342 - VÝMĚNA VODOVODU NA UL. KRKONOŠSKÁ - ÚSEK 2

VYTYČOVACÍ VÝKRES B.1.4.3.4