


Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		 <div style="text-align: right;"> <small>IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</small> </div>
Zodpovědný projektant :	Petr Bareš		
Projektant :	Petr Bareš		
Kraj :	Královehradecký	M.Ú. : Hradec Králové	
Stavebník : Školní jídelna, Hradec Králové IČO: 493 35 499 Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové			
Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové p.č. st. 1726, kat. území: Hradec Králové [646873]			
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI			
Číslo paré :			
Název výkresu : VÝKAZ VÝMĚR			
Autorizace:			Číslo zakázky : 18/05/0498
			Stupeň PD : DPS
			Datum : 11/2018
			Měřítko : -
			Formát : 2x A4
			Číslo výkresu : D.1.4d.02

D.1.4c.02 - VÝKAZ VÝMĚR

STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ

Typ	Popis	Cena za ks		m.j.	Cena celkem
	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM				
AVS37.294	OVLÁDACÍ PANEL	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
AVS38.2918	PLASTOVÁ KRYTKA	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
AVS82.491	PROPOJOVACÍ KABEL	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
RVS46.530	EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS..	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
SVS46.530	SADA SVOREK	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
					0,00 Kč
	PERIFERIE				
QAC34/101	SNÍMAČ TEPLoty VENKOVNÍ – TES1	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
QAD36/101	SNÍMAČ TEPLoty PŘÍLOŽNÝ – TV1, TV2	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
SVP45.25-6.3/230	PŘÍMÁ REGULAČNÍ SADA DN25, KVS=6,3 POHON 230VAC - SRVT1, SRVT2	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
					0,00 Kč
	ROZVADĚČ DT1				
WSM7050210	ROZVADĚČ700x500x250+ÚCHYTY	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	VÝVODKA PG16 S MATICÍ	0,00 Kč	10	ks	0,00 Kč
LTS25A	Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
B16/1	JISTIČ 16A 1POL.	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
B10/1	JISTIČ 10A 1POL.	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
B6/1	JISTIČ 6A 1POL.	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
PT570730	MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
YPT78704	PATICE, 4 PÓL..6A	0,00 Kč	2	ks	0,00 Kč
IK110004--	SVORKA ŘADOVÁ 4mm2	0,00 Kč	10	ks	0,00 Kč
	POMOCNÝ MATERIÁL	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	VÝROBA ROZVADĚČE	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
					0,00 Kč
	MONTÁŽ				
	kabel CYKY 5x1.5	0,00 Kč	20	m	0,00 Kč
	kabel CYKY 3x1.5	0,00 Kč	20	m	0,00 Kč
	kabel JYTY 4x1	0,00 Kč	70	m	0,00 Kč
	VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	0,00 Kč	20	m	0,00 Kč
	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 60x40	0,00 Kč	10	m	0,00 Kč
	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20	0,00 Kč	50	m	0,00 Kč
	TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	0,00 Kč	10	m	0,00 Kč
	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
					0,00 Kč
	DOPRAVA	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	REVIZE	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS)	0,00 Kč	1	ks	0,00 Kč
	CELKEM bez DPH				0,00 Kč