



M 1:50

PŮDORYS vtok , výtok



ŘEZ A-A' vtok




- KONSTRUKCE SJEZDU:
 - ZHUTNĚNÝ VYFRÉZOVANÝ MATERIÁL TL. 0,15m
 - ŠTĚRKODŘÍ 0/63 TL. 0,25m
- OBETONOVÁNÍ Z BETONU C20/25 n XF3 V TL. 0,10m
- ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM
- BETONOVÝ/DŘEVĚNNÝ PRAŽEC
- PODKLADNÍ BETON C20/25 n XF3 V TL. 0,10m
- PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU ŠP V TL. 0,10m

POZNÁMKA

ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY JE MOŽNÉ NAHRADIT PP (HDPE OVÍJENÉ PP) TROUBAMI MIN. SN12, RESP. SN 16 VE STEJNÝCH DN S OBETONOVÁNÍM (NAPŘ. Z DŮVODU VÝŠKY NADLOŽÍ, NENÍ-LI PD URČENO JINAK).

ŘEZ B-B'



SPRÁVCE KOMUNIKACE:

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59
Hradec Králové - Plačice 500 04
uskhk@uskhk.eu

OBJEDNATEL:



Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL:



M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové
www.m-projekce.cz

NÁZEV AKCE:	
-------------	--

II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920

ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 101.3 - KOMUNIKACE km 3,560-4,920

PŘÍLOHA:

VZOROVÉ ZATRUBNĚNÍ SJEZDU SO101.3

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. P. HÁJEK

VYPRACOVAL:

Ing. L. KOPEČEK

KONTROLA:

Ing. V. BŘICHNÁČ

MĚŘÍTKO

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

DATUM:

ČÁST:

PŘÍLOHA:

1:1000

20-011-01

DSP+PDPS

3/2020

C.3

2.8.

PARÉ: