

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
ING. PAVEL TŮMA	ING. RENÉ HUBKA	JITKA ŠOURKOVÁ	FORMÁT : A4	
			DATUM : 04 / 2019	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - SPŠ STAVEBNÍ A OA ARCH.LETZELA, PRAŽSKÁ 731, NÁCHOD				
AKCE: REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY A VSTUPNÍCH PROSTOR RAISOVA 1816, NÁCHOD PARCELA ST.P.Č. 2943/1 K.Ú. NÁCHOD DÍL: STAVEBNÍ ČÁST, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 www.insnachod.cz ins.atelier@insnachod.cz
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – UDRŽOVACÍ PRÁCE				EV. Č. AKCE 07/19
NÁZEV PŘÍLOHY: SKLADBY UPRAVOVANÝCH KONSTRUKCÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY ST-5

PODLAHY

OZN.	SKLADBA	TLOUŠŤKA	/ mm /
------	---------	----------	--------

PA	m.č.042		
----	---------	--	--

Stávající keramickou dlažbu vč. soklu odstranit.

Schody – stávající teracový obklad odstranit.

- | | |
|---|------|
| - nová keramická dlažba (viz. PB) do flexibilního lepidla (rámeček kolem čistícího koberce), vč. soklu výšky 100mmm | 15 |
| - čistící koberec ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu | 16 |
| - podklad očistit, napenetrovat, vyrovnat nivelační stěrkou | 0-30 |
| - stávající podlahová konstrukce | |
|
 | |
| - stupně vč. podstupnic obložit keramickou dlažbou do tmelu | 15 |
| - podklad očistit, napenetrovat, vyrovnat cementovým potěrem | 20 |
| - stávající podlahová konstrukce | |

PB	m.č.043,046		
----	-------------	--	--

Stávající keramickou dlažbu zachovat, sokl osekat.

- | | |
|---|----|
| - nová velkoformátová keramická dlažba do flexibilního lepidla vel. 600x400 alt. 600x600mm, vč. soklu výšky 100mm | 15 |
| - nivelační stěrka | 3 |
| - písková penetrace (spojovací můstek) | |
| - stávající dlažba | |
| - stávající podlahová konstrukce | |

PC	m.č.065		
----	---------	--	--

Stávající keramickou dlažbu zachovat, sokl osekat.

- | | |
|--|---|
| - koberec lepený | 5 |
| - nivelační stěrka | 3 |
| - písková penetrace (spojovací můstek) | |
| - stávající dlažba | |
| - stávající podlahová konstrukce | |

PD	m.č.135		
----	---------	--	--

Mezipodesta

Stávající keramickou dlažbu odstranit.

- | | |
|---|------|
| - nová keramická dlažba (viz. PB) do flexibilního lepidla | 15 |
| - podklad očistit, napenetrovat, vyrovnat nivelační stěrkou | 0-30 |
| - stávající podlahová konstrukce | |

Schodiště

- teracové schodiště přebrousit, úlomky opravit, hrany zkosit, celé přebrousit

PE m.č.134*Stávající keramickou dlažbu zachovat, sokl osekat.*

- vinylová lamelová podlahovina, dekor kámen 2,5
- s nášlapnou vrstvou 0,8mm, vč. penetrace a lepení a vč. soklových lišt
- nivelační stěrka 3
- písková penetrace (spojovací můstek)
- stávající dlažba
- stávající podlahová konstrukce

PF m.č.133*Odstranit stávající podlahovou konstrukci (podklad – předpoklad):*

- dřevěné vlýsky
- prkna na sraz 120/24
- prkna 120/24, á 750mm
- prkna 120/24, á 750mm
- podložky z prken, á 750mm
- keramická dlažba do flexibilního lepidla 15
- litý cementový potěr C20/25 + síť Kari 150/4 60
- PE fólie
- polystyren EPS 100 40
- stávající stropní konstrukce

PG m.č.136*Odstranit stávající podlahovou konstrukci:*

- dřevěné vlýsky
- prkna na sraz 120/24
- prkna 120/24, á 750mm
- prkna 120/24, á 750mm
- podložky z prken, á 750mm
- sportovní polyuretanová litá podlaha 8+2
- dvojité OSB záklop, desky do kříže, slepené a sešroubované 2x12
- mezerovitý dvojité záklop překližkou Multiplex 2x18
- vyrovnávací podkladní špalík 35
- pružný element gumová podložka 10
- čistý, suchý, rovný podklad stávající stropní konstrukce

V nové skladbě provést překotvení vybraného cvičebního nářadí, tj. 8x šplhací tyč, 1x hrazda vč.kotev, 1x volejbalové sloupky.

V rámci provedení nové polyuretanové podlahy se provede lajnování pro – házenou, volejbal, nohejbal, tenis, florbal.

PH m.č.137,138*Odstranit stávající podlahovou konstrukci (podklad - předpoklad):*

- dřevěné vlýsky
- prkna na sraz 120/24
- prkna 120/24, á 750mm
- prkna 120/24, á 750mm
- podložky z prken, á 750mm
- sportovní polyuretanová litá podlaha 8+2
- litý cementový potěr C20/25 + síť Kari 150/4 60
- PE fólie
- polystyren EPS 100 40
- stávající stropní konstrukce

STĚNY

OZN. POPIS POVRCHŮ

ZA *m.č.042, 043, 046*

- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 10%, provést nové (dvoubarevné) malby (mimo syntetický nátěr)
- stávající olejový nátěr lokálně opravit, předpoklad do 10%, provést nový syntetický emailový nátěr výšky 1,5m
- malby, nátěry provést i na stoupací potrubí dešťové kanalizace

ZB *m.č.054, 058*

- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 10%, provést nové malby (mimo syntetický nátěr)
- stávající olejový nátěr výšky 2,05m lokálně opravit, předpoklad do 10%, snížit vhodným natěračským postupem (základní nátěr latexový, vrchní malba s přidanou penetrací) na výšku 1,8m a provést nový syntetický email výšky 1,8m
- stávající věšáková prkna demontovat, provést nový truhlářský obklad 5/T v rozsahu vyznačeném v půdoryse

ZC *m.č.059*

- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 10%, provést nové malby (mimo syntetický nátěr)
- stávající olejový nátěr výšky 1,5m lokálně opravit, předpoklad do 10%, zvýšit na výšku 1,8m, provést nový syntetický nátěr výšky 1,8m
- stávající věšáková prkna demontovat, provést nový truhlářský obklad 5/T v rozsahu vyznačeném v půdoryse

ZD *m.č.065*

- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 10%,
- stávající keramický obklad otlouct, doplnit omítku
- stávající olejový nátěr výšky 2,05m zrušit vhodným natěračským postupem
- provést nové malby v potřebné rozsahu (výšky 1m)
- provést nové obložení stěn kobercem do výšky 2,05m
- doplnit zrcadlem 4x2m

ZE *m.č.133, 137*

- nové a opravované štukové omítky
- stávající (zasahující) dřevěný obklad demontovat
- nový keramický obklad provést do výšky 2,1m (místnost č.133)
- nový truhlářský obklad 3/T provést do výšky 2,1m (místnost č.137)
- provést nové malby v potřebné rozsahu (výšky 2m)

ZF *m.č.134, 135, 138*

- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 5%,
- provést nové malby otěruvzdorné, omyvatelné

- ZG** *m.č.136*
- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 10%,
 - provést nové malby do výšky 4m
 - stávající dřevěné obložení demontovat, ocelové konstrukce krytů radiátoru zachovat-použít pro nové obložení
 - zpětně provést nové truhlářské obložení 3/T v rozsahu původního
 - počítat s demontáží a zpětnou montáží cvičebního náradí a části ochranných sítí na oknech
 - stávající kabřincový obklad očistit, případně lokálně opravit

STROPY

OZN. POPIS POVRCHŮ

- SA** *m.č.042, 043, 046,054, 058, 059, 065, 133, 137, 138*
- stávající omítky lokálně opravit, předpoklad do 10%,
 - provést nové malby (bílá, tmavě šedá)
- SB** *m.č.134, 135*
- stávající palubkový podhled opatřit novým syntetickým emailovým nátěrem

OSTATNÍ - NÁTĚRY

OZN. POPIS POVRCHŮ

- NA** - zábradlí – dřevěné madlo nahradit novým bukovým 60/40mm s předfrézovanou osazovací drážkou, lakovaným,
ocelové prvky očistit a opatřit novým syntetickým emailovým nátěrem
- NB** - radiátory, potrubí, podstropní konzole vč. tyčových závěsů – očistit a opatřit novým syntetickým emailovým nátěrem
- NC** - dřevěné dveře vč. ocelové zárubně - očistit a opatřit novým syntetickým nátěrem
- dveře do chodby m.č.046 – dveřní křídla dle potřeby zkrátit (s ohledem na novou podlahu)
- ND** - ocelová konstrukce dřevěného obložení, ocelová mříž 3420x2070mm – očistit a opatřit novým syntetickým nátěrem

OSTATNÍ – VYBAVENÍ CVIČEBNÍM NÁŘADÍM

OZN. POPIS

- VA** - stávající dřevěné žebřiny (16ks) – demontovat, očistit, obrousit, u podlahy zkrátit o 1 příčli, vyměnit dřevěnou čelní krycí lištu, opatřit novým syntetickým lakem, zpětně namontovat
- VB** - stávající hrazda (2ks) – 1x celou hrazdu demontovat-zrušit,
1x zachovat, tzn. demontovat pro novou skladbu podlahy, provést údržbu, očistit, provést nový syntetický emailový nátěr, zpětně namontovat, opatřit náplekovou ochranou proti nárazu
- VC** - stávající ocelové sloupky na volejbal (2ks) – upravit pro nohejbal (tenis), dle potřeby demontovat pro novou skladbu podlahy, provést údržbu, doplnit 1ks navijáku, sloupek u oken doplnit novým kotvením do stěny, očistit, provést nový syntetický emailový nátěr, zpětně namontovat
- Stávající zachovávané nářadí – šplhací lana s konstrukcí, šplhací tyče s konstrukcí, basketbalové koše s nástěnnou konstrukcí, zavěšené kruhy, přenosné nářadí,
- Dva kusy spouštěcích kladin vč. sloupové konstrukce zrušit, demontovat.
- V rámci provedení nové polyuretanové podlahy se provede lajnování pro – házenou, volejbal, nohejbal, tenis, florbal.