

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Česká národní banka  
č. účtu: 4001-813511/0710  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) STAVREMO-PCE, a.s.  
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice  
IČ: 64791220  
DIČ: CZ64791220  
zastoupený Ing. Petrem Jedlinským, místopředsedou představenstva  
zapsaný Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 2732  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 107-4857940220/0100  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

**„II/325 Rudník – oprava opěrné zdi a svahu – povodňové škody“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **„II/325 Rudník – oprava opěrné zdi a svahu – povodňové škody, včetně změny č. 1 a č. 2“** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2 458 442,20 Kč vč. DPH** (slovy dvěmiliónyčtyřístapadesátosmtisícčtyřistačtyřicetdva Korun českých dvacet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 031 770,41 korun českých
DPH (21%)	426 671,79 korun českých
Cena celkem	2 458 442,20 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 0, B, D ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 0, B, D je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne 11-08-2014

V Hradci Králové dne 4.8.2014

  
.....  
Objednatel  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman  
Královéhradecký kraj  
na sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Jedlinský  
místopředseda představenstva

⑦ **STAVREMO**  
STAVREMO-PCE a.s.  
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice  
Provozovna:  
V Mlejnků 608, 500 11 Hradec Králové  
Tel.: 495 269 871, stavremo@stavremo.as

**Název stavby:**  
**" II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody "**

**Rekapitulace ceny po změně č. 2**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1 *		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH	ČERPANÁ REZERVA
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
0	Všeobecné předběžné položky	151 000,000			31 748,000	3 400,000	179 348,000	31 748,000
A	DIO - Svah	18 950,000					18 950,000	
B	DIO - Opěrná zeď	62 356,000				15 528,000	46 828,000	
C	Opěrná zeď	1 191 237,510					1 191 237,510	
D	Svah	540 230,900			55 176,000		595 406,900	55 176,000
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>1 963 774,410</b>					<b>2 031 770,410</b>	
	<b>REZERVA (NEVYČERPANÁ REZERVA)</b>	<b>98 188,721</b>						<b>11 264,721</b>
	čerpano z rezervy bez DPH							86 924,000
	<b>CENA + REZERVA 5% bez DPH</b>	<b>2 061 963,131</b>					<b>2 031 770,410</b>	
	<b>DPH 21 %</b>	<b>433 012,257</b>					<b>426 671,786</b>	
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>2 494 975,388</b>					<b>2 458 442,196</b>	

\* změna č.1 se týkala pouze termínového dodatku

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

**Objekt:** 0 Všeobecné a předběžné položky

**Rozpočet:** 0 Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj  
**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové  
**Zhotovitel:** STAVREMO - PCE a.s.

**Základní cena:** 151 000,00 Kč

**Cena celková:** 179 348,00 Kč

**DPH:** 37 663,08 Kč

**Cena s daní:** 217 011,08 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 179 348,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: 0 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 0 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
			inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras PEVNÁ CENA = 10 000,- Kč				
4	02730	c	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	4 000,00	4 000,00
			telekomunikační sítě, vytyčení, manipulace, ochrana PEVNÁ CENA				
2	02730	a	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00
			STL, podzemní plynovod, vytyčení, manipulace, ochrana PEVNÁ CENA				
3	02730	b	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
			vodovod , vytyčení, manipulace, ochrana PEVNÁ CENA				
5	02730	d	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	4 000,00	4 000,00
			elektrické vedení NN, vytyčení, manipulace, ochrana PEVNÁ CENA				
6	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	5 000,000	1,00	5 000,00
			zachráněný archeologický průzkum PROVIZORNÍ CENA = 5 000,- Kč				
<i>Dodatky:</i>							
					-3 400,000		-3 400,00
aktuální množství							
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1 600,000	15 000,00	1 600,00
			zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x) PEVNÁ CENA		1,000		15 000,00
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	14 000,00	14 000,00
			geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)				

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: 0 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 0 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	02920	PEVNÁ CENA OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odlov chráněných živočichů (vránka obecná, rak kamenáč, atd)	KČ	0,000	31 748,00	0,00
<i>Dotazky: /</i>						
10	02941	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉH SOUBOR PROVEDENÍ STAVBY 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací PEVNÁ CENA	aktuální množství	1,000	25 000,00	31 748,00
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
12	03100	RDS 2x, Povodňový plán, Havarijní plán PEVNÁ CENA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
13	03720	náklady na výrobu, zřízení a odsranění informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatel PEVNÁ CENA POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV SOUBOR		1,000	12 000,00	12 000,00
0		úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi PEVNÁ CENA Všeobecné konstrukce a práce				179 348,00

**Celkem:**

**179 348,00**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

**Objekt:** A Dopravně inženýrská opatření - SVAH

**Rozpočet:** Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel: STAVREMO - PCE a.s.

**Základní cena:**

18 950,00 Kč

**Cena celková:**

18 950,00 Kč

**DPH:**

3 979,50 Kč

**Cena s daní:**

22 929,50 Kč

**Měrné jednotky:**

SOUBOR

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

18 950,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL III/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
Objekt: A Dopravné inženýrská opatření - SVAH  
Rozpočet: Dopravné inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	914141		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	KUS	12,000	450,00	5 400,00
2	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	KUS	3,000	850,00	2 550,00
3	916344		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TRŽ 2 - DOD.MONT,DEMON	KUS	20,000	550,00	11 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce					18 950,00

**Celkem:**

**18 950,00**



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

**Objekt:** B Dopravně inženýrská opatření - OPĚRNÁ ZEĎ

**Rozpočet:** Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STAVREMO - PCE a.s.

**Základní cena:** 62 356,00 Kč

**Cena celková:** 46 828,00 Kč

**DPH:** 9 833,88 Kč

**Cena s daní:** 56 661,88 Kč

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 46 828,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: B Dopravně inženýrská opatření - OPĚRNÁ ZED'  
 Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
1	914141	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	KUS	16,000	450,00	7 200,00
2	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,500	800,00	1 200,00
3	915112	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1,500	100,00	150,00
4	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	KUS	6,000	850,00	5 100,00
5	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	5 800,00	11 600,00
6	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	550,00	550,00
7	916344	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONT, DEMON	KUS	10,000	550,00	5 500,00
8	916624	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BET - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	M	48,000	647,00	31 056,00
				-24,000		-15 528,00
9	Ostatní konstrukce a práce	aktuální množství		24,000		15 528,00
<b>Celkem:</b>						<b>46 828,00</b>

Dotazky:

1

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

**Objekt:** C OPĚRNÁ ZEĎ

**Rozpočet:** C OPĚRNÁ ZEĎ

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj  
**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové  
**Zhotovitel:** STAVREMO - PCE a.s.

**Základní cena:** 1 191 237,51 Kč

**Cena celková:** 1 191 237,51 Kč

**DPH:** 250 159,88 Kč

**Cena s daní:** 1 441 397,39 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 191 237,51 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: C OPĚRNÁ ZĚď  
 Rozpočet: C OPĚRNÁ ZĚď

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,750	240,00	5 460,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,888	180,00	5 559,84
0		Všeobecné konstrukce a práce				11 019,84
1		Zemní práce				
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	0,500	1 450,00	725,00
4	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	22,500	240,00	5 400,00
5	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	7,500	1 690,00	12 675,00
6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	6,000	140,00	840,00
7	12231	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4	M3	53,500	260,00	13 910,00
8	12521	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3	M3	139,250	150,00	20 887,50
9	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3	M3	126,000	260,00	32 760,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	208,000	12,00	2 496,00
11	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	38,070	390,00	14 847,30
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	109,250	95,00	10 378,75
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,750	450,00	10 687,50
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	123,425	14,00	1 727,95
15	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	45,000	7,00	315,00
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	30,000	28,00	840,00
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	30,000	20,00	600,00
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	30,000	5,00	150,00
1		Zemní práce				129 240,00
2		Záběhy				
19	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	27,500	265,00	7 287,50
20	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	23,546	9 500,00	223 687,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: C OPĚRNÁ ZEĎ  
 Rozpočet: C OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21		TĚSNĚNÍ HRADÍČICH STĚN ZE ZEMIN VČET ODSTRANĚNÍ	M3	7,200	580,00	4 176,00
22		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	23,546	250,00	5 886,50
23		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO B12,5	M3	7,498	2 880,00	21 594,24
24		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	23,363	3 120,00	72 892,56
25		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	3,504	20 500,00	71 832,00
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>407 355,80</b>
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				
26		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,088	8 790,00	44 723,52
27		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,764	20 500,00	15 662,00
28		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	10,735	9 890,00	106 169,15
29		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	18,690	5 450,00	101 860,50
30		VÝZTUŽ MOST OPĚRA KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,430	20 500,00	49 815,00
31		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NATĚREM	KG	960,000	102,00	97 920,00
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>416 150,17</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
32		ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	47,500	1 045,00	49 637,50
33		ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	4,500	1 550,00	6 975,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>56 612,50</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
34		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	22,500	710,00	15 975,00
35		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	72,825	56,00	4 078,20
36		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	241,000	16,00	3 856,00
37		ASFALTOVÝ BETON TRĚ I TL 50MM	M2	80,000	288,00	23 040,00
38		ASFALTOVÝ BETON TRĚ I TL 60MM	M2	80,000	414,00	33 120,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL III/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
Objekt: C OPĚRNÁ ZĚď  
Rozpočet: C OPĚRNÁ ZĚď

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I	M2	75,000	345,00	25 875,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>105 944,20</b>
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
40	711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY	M2	240,300	40,00	9 612,00
41	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍJ	M2	11,125	125,00	1 390,63
42	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	37,696	220,00	8 293,12
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>19 295,75</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
43	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	47,000	82,00	3 854,00
44	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	4,650	1 250,00	5 812,50
45	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	4,650	125,00	581,25
46	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	47,000	125,00	5 875,00
47	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM;	M	4,500	290,00	1 305,00
48	935211	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTP TL 100MM	M	25,500	545,00	13 897,50
49	93657	TABULKA S LETOPOČTEM		1,000	2 360,00	2 360,00
50	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO	M3	14,040	850,00	11 934,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>45 619,25</b>

**Celkem:**

**1 191 237,51**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody

**Objekt:** D SVAH

**Rozpočet:** D SVAH

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj  
**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové  
**Zhotovitel:** STAVREMO - PCE a.s.

**Základní cena:** 540 230,90 Kč

**Cena celková:** 595 406,90 Kč

**DPH:** 125 035,45 Kč

**Cena s daní:** 720 442,35 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 595 406,90 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: D SVAH  
 Rozpočet: D SVAH

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	123,000	240,00	29 520,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					29 520,00
1		Zemní práce					
2	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	7,000	850,00	5 950,00
3	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	7,000	1 750,00	12 250,00
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	0,500	1 450,00	725,00
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	11,250	240,00	2 700,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	3,750	1 690,00	6 337,50
			K použití na stavbě				
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	32,250	140,00	4 515,00
8	12231		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 4	M3	72,000	260,00	18 720,00
9	12521		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3	M3	62,250	150,00	9 337,50
10	13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 4	M3	72,000	300,00	21 600,00
11	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS	M3	30,000	95,00	2 850,00
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	185,250	12,00	2 223,00
13	17360		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	77,760	390,00	30 326,40
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	181,500	14,00	2 541,00
15	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	17,250	7,00	120,75
16	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	161,250	52,00	8 385,00
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	161,250	20,00	3 225,00
18	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	161,250	5,00	806,25
			Po dobu stavby.				
1		Zemní práce					132 612,40
2		Základy					



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svahu - povodňové škody  
 Objekt: D SVAH  
 Rozpočet: D SVAH

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet,MJ	J.cena	Celkem
19	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	37,500	85,00	3 187,50
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>3 187,50</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
20	46251		ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	264,000	1 045,00	275 880,00
			<i>Dodávky:</i>				
			<i>1</i>		52,800		55 176,00
21	46321		ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	316,800		331 056,00
			aktuální množství				
				M3	20,000	1 550,00	31 000,00
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>362 056,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	11,250	710,00	7 987,50
23	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	144,000	56,00	8 064,00
24	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	125,500	16,00	2 008,00
25	574141		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM	M2	42,500	288,00	12 240,00
26	574151		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM	M2	42,500	414,00	17 595,00
27	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I	M2	37,500	345,00	12 937,50
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>60 832,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	7,000	230,00	1 610,00
29	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	27,000	82,00	2 214,00
30	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	27,000	125,00	3 375,00



### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 13\_041 FINAL II/325 Rudník - oprava opěrné zdi a svalu - povodňové škody  
Objekt: D SVAH  
Rozpočet: D SVAH

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				7 199,00

**Celkem:** 595 406,90