




F.2. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	MILOŠ BEDNÁŘ, DiS.			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: NÁCHOD	OBEC: VELKÉ POŘÍČÍ	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK.ČÍSLO:	2051-19-3
AKCE: III/3032 Velké Poříčí – opěrná zed OBJEKT: F.2. ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2051
			DATUM:	07/2019
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	-
OBSAH: PŘEDBĚŽNÁ BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: F.2.3.

III / 3032 VELKÉ POŘÍČÍ - OPĚRNÁ ZEĎ

Stupeň

F.2.3. - PŘEDBĚŽNÁ BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY
A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ

(DUSP+PDPS)

Stavba: III / 3032 VELKÉ POŘÍČÍ - OPĚRNÁ
ZEĎ

Příloha: F.2.3. PŘEDBĚŽNÁ BILANCE
SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV
PŮDY A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH
HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného územního a
stavebního řízení a pro provádění stavby
(DUSP+PDPS)

III/3032 VELKÉ POŘÍČÍ-OPĚRNÁ ZEĎ

Stupeň

F.2.3. - PŘEDBĚŽNÁ BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY
A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ

(DUSP+PDPS)

OBSAH:

1. Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy..... 3
2. Návrh způsobu hospodárného využití skrývky kulturních vrstev půdy 3

1. PŘEDBĚŽNÁ BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY

Na pozemku p.č. 195 (označeno jako D3) bude proveden dočasný zábor bez odnětí ze ZPF (na dobu do 12 měsíců). Zde se jedná o dočasný zábor vyvolaný výkopovými pracemi pro založení opěrné zdi. Před stavbou bude na daném pozemku provedeno sejmutí humózní vrstvy. Plocha dočasného záboru na daném pozemku je: $30,0\text{m}^2$ s tloušťkou humózní vrstvy $0,15\text{ m}$ a celkovou kubaturou humózní vrstvy sejmuté se předpokládá $30,0 \cdot 0,15 = 4,5\text{ m}^3$. Zde bude na dané ploše provedena skrývka humózní vrstvy s tím, že dané množství bude evidováno na dočasné skládce dodavatele. Po dokončení akce bude dané množství rovnoměrně rozprostřeno na tomto pozemku v původní ploše a tloušťce.

Na pozemku p.č. 194 (označeno jako D4) bude proveden dočasný zábor bez odnětí ze ZPF (na dobu do 12 měsíců). Zde se jedná o dočasný zábor vyvolaný výkopovými pracemi pro založení opěrné zdi. Před stavbou bude na daném pozemku provedeno sejmutí humózní vrstvy. Plocha dočasného záboru na daném pozemku je: $6,0\text{m}^2$ s tloušťkou humózní vrstvy $0,15\text{ m}$ a celkovou kubaturou humózní vrstvy sejmuté se předpokládá $6,0 \cdot 0,15 = 0,9\text{ m}^3$. Zde bude na dané ploše provedena skrývka humózní vrstvy s tím, že dané množství bude evidováno na dočasné skládce dodavatele. Po dokončení akce bude dané množství rovnoměrně rozprostřeno na tomto pozemku v původní ploše a tloušťce.

2. NÁVRH ZPŮSOBU HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY

Sejmutá humózní vrstva bude po dokončení stavby použita pro opětovné ohumsování ploch ZPF dotčených zmíněným dočasným zábohem, tedy pro uvedení ploch do původního stavu. Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.



Ve Vysokém Mýtě 08/2019

Miloš Bednář DiS.