VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:20



VRSTVY VOZOVKY: KATALOG POLNÍCH CEST

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ (TDZ): VI
INT. PROVOZU TĚŽ. NÁKL. VOZ. (TNV_{2030}): <15 VOZ/DEN
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY: D2
KATALOGOVÝ LIST: D2–PN 6–5 PIII

①

– HLINITOPÍSČITÁ PROSÍVKA	0/4	40 mm			
– HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 8/16	60 mm	ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1	60 MPa	POZN. 1)
– HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO	HDK 16/32	100 mm	ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1	45 MPa	POZN. 1)
– NESTMEL. SMĚS DRC. KAM.	$ŠD_B$ 0/32	min. 200 mm	ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1	30 MPa	POZN. 1)
CELKEM		min. 400 mm			

POZNÁMKY:

1) POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ HDNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI $E_{def,2}$
2) MEZI KM 0,065–0,130 JE KOMUNIKACE LEVOSTRANNĚ PROMĚNNĚ ROZŠÍŘENA
   MEZI KM 0,130–0,170 JE KOMUNIKACE LEVOSTRANNĚ ROZŠÍŘENA NA CELKOVOU ŠÍŘKU 4,0 M
3) INVESTOR POŽADUJE POUŽITÍ AKÁTOVÉHO DŘEVA – VZDUCHOSUCHÝ, BROUŠENÝ BEZ BĚLU

Duševní a průmyslové vlastnictví
PIS PECHAL, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena
Postoupiti třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	
HIP		ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. VOJTĚCH KONEČNÝ		ING. MIROSLAV LOUČKA		ING. MIROSLAV LOUČKA		ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.	

PIS PECHAL, s.r.o.
Projektové a inženýrské služby
602 00 BRNO, Lidická 42
tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz

OBJEDNATEL	ZOO Dvůr Králové a.s.	DATUM BŘEZEN 2020	KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ
STAVBA	Redukce mostu M2 u hrochů	STUPEŇ DSP/PDPS	OKRES TRUTNOV
		ČÍS.ZAK. P2/030/29	OBEC DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	MĚŘÍTKO 1:20	FORMÁT 3xA4
OBJEKT	SO 101 – KOMUNIKACE	ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ
PŘÍLOHA	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	04	