

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) KAMPA – MARYNKA s.r.o.

Lesní 1060, Jilemnice, 514 01

IČO: 260 14 998

DIČ: CZ26014998

zastoupený Lenka, František a Jiří Marynkovi

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20071

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3 160 690,85 Kč vč. DPH** (slovy třímilionystošedesáttisícšestsetdevadesát Korun českých osmdesátpět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 612 141,20 korun českých
DPH (21%)	548 549,65 korun českých
Cena celkem	3 160 690,85 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 300, Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č. 3, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 300, Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č. 3 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
KAMPA – MARYNKA s.r.o.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36850b
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	6.4.2020

1

Název stavby :

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - dešťová kanalizace

Název objektu :

SO 300 Dešťová kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ING. IVAN ŠÍR, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914

Zhotovitel :

KAMPA - MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE, IČ 260 14 998

Popis a zdůvodnění změny :

SO300 Dešťová kanalizace silnice III/2961 - Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací ve výši 35 000Kč bez DPH. Byla zrušena jedna revizní šachta č. Š7 na stoce D1 z důvodu malého prostoru mezi kabelových vedení CETINu a teplovodním kanálem ČEZ. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
3 203 040,85 Kč	3 160 690,85 Kč	42 350,00 Kč	0,00 Kč	3 160 690,85 Kč	-42 350,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		42 350,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	KAMPA - MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice	Jiří Marynka, DiS.	25.6.2020
Projektant (autorský dozor) :	ING. IVAN ŠÍR, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové	Ing. Jan Fiala	25.6.2020
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Klára Bednářová	25.6.2020
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth	25.6.2020
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová	25.06.2020

Název stavby:

III/2961 Svoboda - Janské Lázně, dešťová kanalizace

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
III/2961 Svoboda - Janské Lázně, dešťová kanalizace					
0	Všeobecné konstrukce a práce	460 781,75			460 781,75
1	Zemní práce	972 389,18			972 389,15
3	Svislé konstrukce	74 000,00			74 000,00
4	Vodorovné konstrukce	93 640,80			93 640,80
8	Potrubí	1 046 329,50		35 000,00	1 011 329,50
CENA CELKEM bez DPH		2 647 141,20	0,00	35 000,00	2 612 141,20
DPH 21 %		555 899,65	0,00	7 350,00	548 549,65
CENA CELKEM		3 203 040,85	0,00	42 350,00	3 160 690,85

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)

Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 647 141,20 Kč

Cena celková: 2 612 141,20 Kč

DPH: 548 549,65 Kč

Cena s daní: 3 160 690,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 612 141,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) trvalá skládka zhotovitele - zemina pol. 132738: 486,855*1,9=925,025 [A] pol. 132838: 162,285*1,9=308,342 [B] Celkem: (A+B)=1 233,367 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	1 233,367		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, kanalizace - v trase příčné přechody. Přechody během realizace nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	Z	1,000		
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby	HM	Z	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			500/100=5,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	Z	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	Z	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1			Zemní práce					
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkopy rýh pro kanalizaci od HTÚ	M3	Z	486,855		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle dokumentace; odhad tř.4 - 75% výkopů; vše se odveze: Stoka D1 vč.rozšíření pro šachty: 191*1,3*0,93*0,75=173,189 [A] 3,14*1*1*0,93*8*0,75=17,521 [B] -2*1,3*0,93*8*0,75=-14,508 [C] Stoka D2 vč.rozšíření pro šachty: 217*1,3*0,93*0,75=196,765 [D] 3,14*1*1*0,93*7*0,75=15,331 [E] -2*1,3*0,93*7*0,75=-12,695 [F] Dešťové přípojky: 85*1,1*0,93*0,75=65,216 [G] 60*1,1*0,93*0,75=46,035 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=486,854 [I]					
	Technická specifikace:		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkopy rýh pro kanalizaci od HTÚ dle dokumentace; odhad tř.5 - 25% výkopů; vše se odveze: Stoka D1 vč.rozšíření pro šachty: 191*1,3*0,93*0,25=57,730 [A] 3,14*1*1*0,93*8*0,25=5,840 [B] -2*1,3*0,93*8*0,25=-4,836 [C] Stoka D2 vč.rozšíření pro šachty: 217*1,3*0,93*0,25=65,588 [D] 3,14*1*1*0,93*7*0,25=5,110 [E] -2*1,3*0,93*7*0,25=-4,232 [F] Dešťové přípojky: 85*1,1*0,93*0,25=21,739 [G] 60*1,1*0,93*0,25=15,345 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=162,284 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	Z	162,285		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol. 132738: 486,855=486,855 [A] pol. 132838: 162,285=162,285 [B] Celkem: A+B=649,140 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	Z	649,140		
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčité zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení	M3	Z	160,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zpětný zásyp rýhy z nakupovných materiálů: Výkopek celkem: 649,14=649,140 [A] Odpočet: Podsyp a obsyp: -433,585=- 433,585 [B] Objem potrubí: -33,395=-33,395 [C] Desky pod šachty: -4,522=-4,522 [D] Šachty: -3,14*0,62*0,62*0,93*15=-16,838 [E] Celkem: A+B+C+D+E=160,800 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ frakce dle dokumentace, vč. ztrátého a zhutnění Stoky D1 a D2: (191+217)*1,3*0,6=318,240 [A] Dešťové přípojky: 145*1,1*0,5=79,750 [B] Odpočet trub: -3,1416*0,3*0,3/4*408=-28,840 [C] -3,1416*0,2*0,2/4*145=-4,555 [D] Celkem: A+B+C+D=364,595 [E]	M3	Z	364,595		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá					
1			Zemní práce					972 389,15
3			Svislé konstrukce					
12	35832N		VYPLNĚNÍ KANALIZACE A ŠACHET CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ zrušení stávající kanalizace, zrušení a zasypání stávajících šachet stávající délka cca 350 m - max DN 400 - beton l=1,000 [A]	SOUBO	Z R	1,000		
3			Svislé konstrukce					74 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce					
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU do C25/30 desky pod šachty z C 20/25 3,14*0,8*0,8*0,15*15=4,522 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	Z	4,522		
14	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp frakce 0-8 mm pod trouby	M3	Z	68,990		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stoky D1 a D2: (191+217)*1,3*0,1=53,040 [A] Dešťové přípojky: 145*1,1*0,1=15,950 [B] Celkem: A+B=68,990 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
4			Vodorovné konstrukce					93 640,80
8			Potrubí					
15	87434A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM trouby PVC DN 200, SN 12 - vč. tvarovek, šachtových přechodků, montáže dle PD: 85+60=145,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	Z	145,000		
16	87445A		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	Z	408,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trouby PVC DN 300, SN 12 - vč.napojení přípojek, šachtových přechodek, montáže					
			dle PD: 191+217=408,000 [A]					
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
17	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM poklop nutně samonivelační, šachty dle výkazu šachet dle PD: 8+7=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,	KUS	Z	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce					
	ZBV:	ZBV 01	Dodatek č.1 zrušení šachty č.7 na stoce D1 -1=-1,000 [A]		Z	-1,000		
			aktuální množství			14,000		
18	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU utěsnění a dobetonování dodatečných prostupů a ponechávaných šachet dle skutečnosti (10+4)*0,5=7,000 [A] 5=5,000 [B] a+b=12,000 [C] Technická specifikace:	M3	Z	12,000		
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
19	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM dle PD: 85+60=145,000 [A]	M	Z	145,000		
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.					
20	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM dle PD: 191+217=408,000 [A]	M	Z	408,000		
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.					
21	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle PD: 145+408=553,000 [A]	M	Z	553,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu					
22	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK přepojení přípojek "domovních" + přepojení na stávající stoky	KUS	Z	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850b III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace (KAMPA-MARYNKA s.r.o.)
Objekt: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3
Rozpočet: SO 300 Dešťová kanalizace III/2961 - úsek č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle výkazu přípojek 10=10,000 [A] přepojení Š1 na stávající stoce DN400 1+ přepojení Š9 na stávající stoce DN 300 1+ přepojení stoky do Š8 1+ přepojení stoky do Š15 1=4,000 [B] a+b=14,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur					
8	Potrubí					1 011	329,50	

Celkem: 2 612 141,20

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/2961 Janské Lázně - rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 647 141,20 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 35 000,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 35 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	35 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	35 000 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,32 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		2 647 141,20 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 647 141,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 647 141,20 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 35 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-35 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 647 141,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 612 141,20 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 612 141,20 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

