PŮDORYS 1.PP
ÚROVEŇ -4,000

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

Poznámky : ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba)

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy, seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Germicidní zářič
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku) - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení) — V000
- Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku) — Z000

LEGENDA požadavků pro profese

KÓD	POPIS	PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK	Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu
X	+1200mm	Výška od čisté podlahy na střed
X'	+900mm	Výška od čisté podlahy na střed
X"	+300mm	Výška od čisté podlahy na střed
	SILNOPROUDÉ VÝVODY	
OS	Operační světlo	NEOBSAZENO
VS	Vyšetřovací svítidlo	Vyšetřovací svítidlo stropní nebo nástěnné - pevný přívod el. energie
LS	Lokální svítidlo	Lokální svítidlo pro pracovní a kuchyňské linky - pevný přívod el. energie pod horní skříňky
Z	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá)
Z1	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá/hnědá) - proudový chránič
Z2	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič
Z3	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO (tmavě červená) - proudový chránič
Z4	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZIS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava
Z5	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová), zdravotnická izolovaná soustava
ZP_{230}	El. zásuvka	Zásuvka průmyslová 230 V - samostatně jištěná, proudový chránič
ZP_{400}	El. zásuvka	Zásuvka průmyslová 400 V - samostatně jištěná, proudový chránič
24V	Elektrický přívod	Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie
PA	Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů	Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
U	Uzemnění	Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
	SLABOPROUDÉ VÝVODY	
SS	Zásuvka strukturované sítě	Dvojzásuvka strukturované sítě
DZ	Dorozumívací zařízení	Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon	Zásuvka pro telefon
TRS	Audio konektor - stereo	Konektorová krabice audio výstupu s ovládáním hlasitosti - provedení stereofonní
MT	Monitorování teploty	Teplotní čidlo - monitorování teploty (lednice, místnost, ...)
MV	Monitorování vlhkosti	Vlhkostní čidlo - monitorování vlhkosti (místnost, vestavba, ...)
	SESTAVY	
STV	Sestava zásuvek - TV / STA	1 x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 1 x dvojzásuvka DATA, +2000mm
DS	Distribuční panel - Single	4 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 2 x samostatný okruh / 2 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování
		1 x vývod permeátu / 2 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DD	Distribuční panel - Double	6 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 4 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 2 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování
		2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DL	Distribuční lišta - Double	6 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování
		2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
	MEDICINÁLNÍ PLYNY	
O1	Vývod medicinálního kyslíku	1 x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400mm
T1	Vývod stlačeného vzduchu	1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL1	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL2	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x vakuum / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
	ZDRAVOTECHNIKA	
SV	Studená voda	Vývod studené vody
TUV	Teplá voda	Vývod teplé vody
DV	Demineralizovaná voda	Vývod demineralizované vody
ZV	Změkčená voda	Vývod změkčené vody
LV	Laboratorní voda	Vývod laboratorní vody
OK	Odpad do kanalizace	Připojení odpadu do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA	
LO	Lokální odtah	Lokální odsávání od přístrojů
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	
CHV	Chladící voda	Vývod chladící vody
	PODLAHY	
(A)	Podlaha	Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^6 Ω
(An)	Podlaha	Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^8 Ω
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR	
(X)	Klasifikace prostoru - skupina	Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
A.S.01	SCHODIŠTĚ	39.81	3.61
A.S.02	SCHODIŠTĚ	26.90	3.61
A.S.03	CHODBA	14.00	2.80
A.S.04	CHODBA	109.95	2.80
A.S.05	MÍSTNOST UPS	18.70	3.61
A.S.06	NN ROZVODNA	17.81	3.61
A.S.07	PO ROZVODNA	15.49	3.61
A.S.08	CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY	15.75	3.61
A.S.09	STROJOVNA PP	12.30	3.61
A.S.10	ÚKLID	3.90	3.61
A.S.11	ODPADY	14.02	3.61
A.S.12	SPISOVNA	28.43	3.00
A.S.13	ŠPINAVÉ PRÁDLO	17.58	3.00
A.S.14	ČISTÉ PRÁDLO	14.46	3.00
A.S.15	CENTRÁLNÍ SKLAD	37.74	2.80
A.S.16	CENTRÁLNÍ ÚKLID	11.04	3.61
A.S.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14.50	3.00
A.S.18	VYŠETŘOVNA MRI	43.00	3.61
A.S.19	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	3.36	2.60
A.S.20	WC PERSONÁL	2.25	2.60
A.S.21	WC PACIENTI MRI	5.38	2.60
A.S.22	ŠATNA PERSONÁL - *ZOBR. METODY 5 míst*	10.90	2.80
A.S.23	PŘÍPRAVNA	56.02	3.00
A.S.24	POPISOVNA	15.92	3.00
A.S.25	PŘEVLÉKACÍ KABINKA	3.96	2.60
A.S.26	PŘEVLÉKACÍ BOX	3.24	2.60
A.S.27	ČEKÁRNA	23.12	2.80
A.S.28	ROZVODNA SLP	4.27	3.61
A.S.29	STROJOVNA UT	20.74	3.61
A.S.30	ROZVODNA SLP	20.86	3.61
A.S.31	STROJOVNA VZT	187.71	3.61
A.S.32	PŘEDSÍŇ	10.95	2.80
A.S.33	PŘÍPRAVNA VÁHOVNA/ VARNA PŮD	25.41	2.90
A.S.34	UMÝVÁRNA SKLA - ČISTÁ	20.90	3.00
A.S.35	UMÝVÁRNA SKLA - ŠPINAVÁ	12.08	3.00
A.S.36	SKLAD CKL	11.87	3.00
A.S.37	ŠATNA PERSONÁL - *ŽENY OKM 15 míst*	18.18	2.80
A.S.38	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80
A.S.39	WC PERSONÁL	2.25	2.80
A.S.40	WC PERSONÁL	2.23	2.80
A.S.41	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80
A.S.42	ŠATNA PERSONÁL - *ŽENY ONK 16 míst*	18.18	2.80
A.S.43	ŠATNA PERSONÁL - *ŽENY HEM + AMB 21 míst*	18.39	2.80
A.S.44	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80
A.S.45	WC PERSONÁL	2.25	2.80
A.S.46	WC PERSONÁL	2.25	2.80
A.S.47	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80
A.S.48	ŠATNA PERSONÁL - *MUŽI SPOL 17 míst*	18.39	2.80
A.S.49	ŠATNA PERSONÁL - *ŽENY OTH + CKL 20 míst*	18.43	2.80
A.S.50	SPRCHA PERSONÁL	4.80	2.80
A.S.51	WC PERSONÁL	2.25	2.80
A.S.52	WC PERSONÁL	2.25	2.80
A.S.53	SPRCHA PERSONÁL	7.50	2.80
A.S.54	ŠATNA PERSONÁL - *ŽENY OKB 27 míst*	33.04	2.80
A.S.55	CHODBA	83.00	2.80
A.S.56	MÍSTNOST EPS	1.33	3.61
A.S.57	KOMPRESOROVÁ STANICE	12.30	3.61
		1160.54	

V1	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7.56	25.2
V2	VÝTAH OSOBNÍ PACIENTI	2.88	25.2
V3	VÝTAH OSOBNÍ PERSONÁL	2.88	20.9
V4	VÝTAH ZÁSOBOVÁNÍ	7.56	9.2
		20.88	

IS1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.68	24.165
IS1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.61	24.165
IS1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.58	24.165
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6.33	24.165
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.56	24.165
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.60	24.165
IS5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.24	19.865
IS5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.68	19.865
		19.28	

- vybavuje stavba
- interiér stavba

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, tel.: 596 243 487, e-mail: info@kania-ostrava.cz
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK		
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA		
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN		
NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	STUPEŇ	DPS
		DATUM	04/2017
		FORMÁT/POČET STR.	A4/21
		MĚŘÍTKO	1:50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV OBJEKTU : PAVILON A	ČÁST : ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	Č. ZAK. 15033 / SOUBOR DWG	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY :	PŮDORYS 1. PP	Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.2-01.2-10