

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **30 155 644,15 Kč vč. DPH** (slovy třicetmiliónůstopadesátpětisícšestsetčtyřicetčtyři Korun českých patnáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32890

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	24 922 019,96 korun českých
DPH (21%)	5 233 624,19 korun českých
Cena celkem	30 155 644,15 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 – 1 Oprava vozovky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 – 1 Oprava vozovky je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	32890
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.07.2020

Číslo změny :

3

Název stavby :

Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice

Název objektu :

SO 101 – Oprava komunikace, odvodnění - SO 101-1 Oprava vozovky

SO 102 - Obnova živичného krytu vozovky

SO 103 - Dopravní značení

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby je následující:

SO 101 – Oprava komunikace, odvodnění - SO 101-1 Oprava vozovky:

1.) Dle požadavků příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR na zrušení navrženého snížení rychlosti v úseku opravy mimo obec na maximálně 60 km/h, došlo pro zvýšení bezpečnosti k návrhu svodidel v rizikových místech a úsecích silnice. Po provedení kácení a mýcení došlo v úseku km 1,436 – 1,481 vpravo k odhalení strmého svahu vodoteče. Vzhledem k husté nízké, střední a vysoké vegetaci pokrývající původně tuto plochu a odsazení vodoteče od silnice nebyl výskyt strmého svahu předpokládán. Vodoteč se pak v úseku dlouhém cca 30 m přibližuje k hraně koruny silnice na vzdálenost nižší než 7,5 m. Z výše uvedených důvodů vyplývá potřeba umístění svodidel v km 1,43575 – 1,50050 v celkové délce 64 m včetně dvou dlouhých náběhů délky 8 m. Úroveň zadržení svodidla N2. V km 0,355; 0,380; 0,413; 0,497; 0,533; 0,575 a 0,768 se nacházejí solitérní stromy, případně skupiny stromů v těsné blízkosti nebezpečné krajnice. Z tohoto důvodu budou v km 0,33903 – 0,43476; 0,48172 – 0,58964 a 0,74211- 0,78611 osazena svodidla v celkové délce 96, 108 a 44 m včetně dlouhých náběhů délky 8 m. Úroveň zadržení svodidla N2. V km 0,345 – 0,424 vlevo se v blízkosti koruny silnice nachází betonový plot lemovaný souvislou alejí stromů, která však začíná již v km 0,230. Vzdálenost plotu od koruny silnice je cca 3 m, alej stromu pak cca 1,5 m. Z tohoto důvodu bude v km 0,22980 – 0,42421 umístěno svodidlo celkové délky 192 m včetně dlouhých náběhů délky 8 m. Úroveň zadržení svodidla N2. Ve staničení 0,078 vlevo se v těsné blízkosti koruny silnice nachází roh betonové podezdívky. Tento roh je od koruny silnice vzdálen 0,8 m. Jelikož se tento roh nachází ve směru jízdy, bude opatřen tlumičem nárazu konstrukční délky 8 m doplněný o krátký náběh délky 4 m, který tlumič ukončuje ve směru jízdy. Úroveň zadržení tlumiče 80.

2.) Dle projektové dokumentace DSP + PDPS byl v konstrukci vozovky, v ploše provádění recyklace za studena, mezi vrstvami recyklace za studena a ložnou asfaltobetonovou vrstvou nevhodně navržen spojovací postřik z katioaktivní emulze v množství 0,5 kg/m². Jelikož se u vrstvy recyklace za studena jedná o vrstvu s povrchem s otevřenou strukturou, je třeba provést postřik infiltrační, o větším množství, který do pronikne do otevřené struktury povrchu vrstvy recyklace. Infiltrační postřik byl proveden v množství 1,0 kg/m². Původní spojovací postřik mezi těmito vrstvami byl vypuštěn.

Tyto úpravy si v SO 101, Oprava komunikace, odvodnění - SO 101 - 1 Oprava vozovky vyžadují méněpráce v celkové částce 122.355,81 Kč včetně DPH a vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce 1.349.858,21 Kč včetně DPH 21%.

SO 102 - Obnova živичného krytu vozovky:

Vzhledem k potřebě výškového napojení nového povrchu vozovky silnice III/29912 na místní komunikaci Letiště a nevhodnosti užitých asfaltobetonových vrstev vozovky místní komunikace Letiště došlo k rozšíření plochy opravy křižovatky. Kryt vozovky místní komunikace Letiště tvoří nevhodný asfaltobeton ACO 8, který vykazuje známky poruch, zejména příčné nerovnosti – vyjeté koleje, což ukazuje na nedostatečnou odolnost asfaltobetonových vrstev. Výprava byla provedena v celé ploše křižovatky odfrézováním stávajících asfaltobetonových vrstev v tloušťce 11 cm až na úroveň betonové desky. Poté byl proveden spojovací postřik a celoplošná vyrovnávka povrchu. Následně došlo k položení výztužné geomříže do spojovacího postřiku. Poté pokládka ACL 16 v tl. 50 mm, spojovací postřik a obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm.

Tyto úpravy si v SO 102 - Obnova živичného krytu vozovky vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce 326.718,77 Kč včetně DPH 21%.

SO 103 - Dopravní značení:

Vodorovné dopravní značení bylo navrženo v provedení plastem. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, za kterých byla stavba prováděna a dokončena bylo navrženo provedení vodorovného dopravního značení nástríkem barvou s pozdější obnovou plastem. Obnova platem proběhne v příznivých klimatických podmínkách.

Tyto úpravy si v SO 103 - Dopravní značení vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce 156.983,29 Kč včetně DPH 21%.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka ze změny stavby č.3
2.	ZBV č. 3 - Soupis prací SO 101-1, SO 102, SO 103
3.	Vyjádření projektanta k ZBV č.3
4.	Stanovisko POLICIE ČR k návrhu rychlosti, mail ze dne 18.9.2020
5.	Vyjádření zhotovitele k JOC položky č. 9113A1

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1, 2. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
26 373 793,97 Kč	28 444 439,68 Kč	-122 355,81 Kč	1 833 560,27 Kč	30 155 644,15 Kč	3 781 850,18 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		-122 355,81 Kč	1 833 560,27 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Martin Beránek	29. 10. 2020
Projektant (PD ve stuoni RDS) :	DSP a.s.	Ing. František Haburaj, Ph.D.	29. 10. 2020
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Klára Bednářová	29. 10. 2020
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček	29. 10. 2020

Název stavby:
Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správnice

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1		Změna č. 2		Změna č. 3		Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	446 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 366,47
SO 101	Oprava komunikace, odvodnění	19 945 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671 386,57
SO 101-1	Oprava vozovky	9 860 448,33	0,00	0,00	1 577 993,00	0,00	1 115 585,30	-101 120,50	12 452 906,13
SO 101-2	Výškové vyrovnání sjezdů	240 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 168,32
SO 101-3-1	Sanace okrajů vozovky	7 545 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 408,00
SO 101-3-2	Sanace okrajů vozovky - výměna podloží aktivní zóny	353 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 872,53
SO 101-4	Vsakovací objekty	1 569 177,95	0,00	0,00	133 284,45	0,00	0,00	0,00	1 702 462,40
SO 101-5	Propustky	376 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 569,19
SO 102	Obnova živičného krytu	300 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	270 015,51	0,00	570 476,30
SO 103	Dopravní značení	403 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129 738,26	0,00	533 165,22
SO 180	Dopravní značení objízdné trasy	175 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 310,00
SO 801	Vegetační úpravy (úprava dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. MMHK/048986/2016 zp2/mrk	525 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 315,40
SO 801-1	Vegetační úpravy - kácení	82 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 795,40
SO 801-2	Vegetační úpravy - výsadba	442 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 520,00
Cena celkem bez DPH		21 796 523,94	0,00	0,00	1 711 277,45	0,00	1 515 339,07	-101 120,50	24 922 019,96
DPH 21%		4 577 270,03	0,00	0,00	359 368,26	0,00	318 221,20	-21 235,31	5 233 624,19
Cena celkem vč. DPH		26 373 793,97	0,00	0,00	2 070 645,71	0,00	1 833 560,27	-122 355,81	30 155 644,15

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA KE ZMĚNÁM BĚHEM VÝSTAVBY

AKCE:

„SILNICE III/29912 – HRADEC KRÁLOVÉ (VĚKOŠE) - SPRÁVČICE“

Dne: 22.10.2020

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Pardubice
IČ 27555917 DIČ: CZ27555917

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY:

- SO 101 – Oprava komunikace, odvodnění - SO 101-1 Oprava vozovky:

Umístění záchytného systému – silniční ocelové svodidlo

Dle požadavků příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR na zrušení navrženého snížení rychlosti v úseku opravy mimo obec na maximálně 60 km/h, došlo pro zvýšení bezpečnosti k návrhu svodidel v rizikových místech a úsecích silnice.

Po provedení kácení a mýcení došlo v úseku km 1,436 – 1,481 vpravo k odhalení strmého svahu vodoteče. Vzhledem k husté nízké, střední a vysoké vegetaci pokrývající původně tuto plochu a odsazení vodoteče od silnice nebyl výskyt strmého svahu předpokládán. Vodoteč se pak v úseku dlouhém cca 30 m přibližuje k hraně koruny silnice na vzdálenost nižší než 7,5 m. Z výše uvedených důvodů vyplývá potřeba umístění svodidel v km 1,43575 – 1,50050

v celkové délce 64 m včetně dvou dlouhých náběhů délky 8 m. Úroveň zadržení svodidla N2. V km 0,355; 0,380; 0,413; 0,497; 0,533; 0,575 a 0,768 se nacházejí solitérní stromy, případně skupiny stromů v těsné blízkosti nebezpečné krajnice. Z tohoto důvodu budou v km 0,33903 – 0,43476; 0,48172 – 0,58964 a 0,74211- 0,78611 osazena svodidla v celkové délce 96, 108 a 44 m včetně dlouhých náběhů délky 8 m. Úroveň zadržení svodidla N2.

V km 0,345 – 0,424 vlevo se v blízkosti koruny silnice nachází betonový plot lemovaný souvislou alejí stromů, která však začíná již v km 0,230. Vzdálenost plotu od koruny silnice je cca 3 m, alej stromu pak cca 1,5 m. Z tohoto důvodu bude v km 0,22980 – 0,42421 umístěno svodidlo celkové délky 192 m včetně, dlouhých náběhu délky 8 m. Úroveň zadržení svodidla N2.

Ve staničení 0,078 vlevo se v těsné blízkosti koruny silnice nachází roh betonové podezdívky. Tento roh je od koruny silnice vzdálen 0,8 m. Jelikož se tento roh nachází ve směru jízdy, bude opatřen tlumičem nárazu konstrukční délky 8 m doplněný o krátký náběh délky 4 m, který tlumič ukončuje ve směru jízdy. Úroveň zadržení tlumiče 80.

- SO 101 – Oprava komunikace, odvodnění - SO 101-1 Oprava vozovky:

Infiltrační postřík

Dle projektové dokumentace DSP + PDPS byl v konstrukci vozovky, v ploše provádění recyklace za studena, mezi vrstvami recyklace za studena a ložnou asfaltobetonovou vrstvou nevhodně navržen spojovací postřík z katioaktivní emulze v množství 0,5 kg/m². Jelikož se u vrstvy recyklace za studena jedná o vrstvu s povrchem s otevřenou strukturou, je třeba provést postřík infiltrační, o větším množství, který do pronikne do otevřené struktury povrchu vrstvy recyklace. Infiltrační postřík byl proveden v množství 1,0 kg/m². Původní spojovací postřík mezi těmito vrstvami byl vypuštěn.

- SO 102 - Obnova živičného krytu vozovky:

Zvětšení plochy opravy v křižovatce silnice III/29912 x ul. Letiště

Vzhledem k potřebě výškového napojení nového povrchu vozovky silnice III/29912 na místní komunikaci Letiště a nevhodnosti užitých asfaltobetonových vrstev vozovky místní komunikace Letiště došlo k rozšíření plochy opravy křižovatky. Kryt vozovky místní komunikace Letiště tvoří nevhodný asfaltobeton ACO 8, který vykazuje známky poruch,


zejména příčné nerovnosti – vyjeté koleje, což ukazuje na nedostatečnou odolnost asfaltobetonových vrstev.

Výsrava byla provedena v celé ploše křižovatky odfrézováním stávajících asfaltobetonových vrstev v tloušťce 11cm až na úroveň betonové desky. Poté byl proveden spojovací postřik a celoplošná vyrovnávka povrchu. Následně došlo k položení výztužné geomříže do spojovacího postřiku. Poté pokládka ACL 16 v tl. 50 mm, spojovací postřik a obrušná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm

- SO 103 - Dopravní značení:

Technologie provedení vodorovného dopravního značení

Vodorovné dopravní značení bylo navrženo v provedení plastem. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, za kterých byla stavba prováděna bylo navrženo provedení vodorovného dopravního značení nástřikem barvou s pozdější obnovou plastem. Obnova platem proběhne v příznivých klimatických podmínkách.



Ing. Jakub Holý
projektant dopravních staveb

Ing. Jakub Holý
projektant dopravních staveb
DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 Kostěnice
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Friday, September 18, 2020 11:52 AM
To: Jakub Holý [REDACTED]
Subject: RE: Žádost o předběžný souhlas pro podání žádosti o stanovení dopravního značení


Dobrý den,

- 1) Přiklání bych se k revizi navrženého VDZ v křižovatce. Ostrůvek, který bude oddělovat vozidla odbočující vpravo a vlevo z ul. Jana Černého k letišti bych nedělal. Místo, kde budou JP přecházet v jeden vidím jako kolizní místo i s ohledem na špatnou údržbu VDZ.
- 2) SDZ č. P6 není dle našeho názoru nutné osazovat, křižovatka dlouho funguje na P4 celkem bez problému, když nepočítám zeleň, tak i rozhled vyjde v pořádku. Případně lze doplnit piktogram P4 na vozovku.
- 3) Stín V 13 ve směrovém oblouku bych taky nevyznačoval. V minulosti již vyzkoušeno jako nefunkční řešení. Doplnil bych třeba opět piktogram P4.
- 4) Pod stávající SDZ č. P2 odstranit DT tvar křižovatky.
- 5) U zastávek doplnit VDZ V 11a, v místě bude ponechán pouze označník IJ 4a. SDZ č. IJ c z dokumentace odstraňte, nebudeme umísťovat. SDZ č. B28 přesunou dále za zastávku.
- 6) SDZ č. B 20a (60) nebude osazeno. Dle našeho názoru se jedná o nadbytečné omezení, které v extravilánu není potřeba (jedná se o rovný úsek komunikace). Zvýšený pohyb chodců je řešen v rámci přechodné úpravy při pořádání akcí. Situaci by zlepšila výstavba chodníků.
- 7) Sloupky Z 11g budou umístěny pouze u ÚK, které jsou jasně zřetelné v terénu a užívané. Pouze sjezdy k objektům nebo na pole nebudou takto označeny.

Kdyby něco nebylo jasné, tak se klidně ozvěte. Prosím ještě jednou zaslat upravenou situaci.

S pozdravem

por. Ing. Zdeněk Veverka
komisař



ÚZEMNÍ ODBOR HRADEC KRÁLOVÉ
Dopravní inspektorát

Mrštíkova 541
500 09 Hradec Králové



Martin Dvořáček

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 19. října 2020 13:52
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Věkoše - Správčice - ZBV1 z ASPE

Vyjádření příprave.
Viz níže.

MB.



Ing. Martin BERÁNEK
Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
T/ +420 495 859 201
[REDACTED]
[REDACTED]
www.eurovia.cz

Informace o zpracování osobních údajů, které odesílatel tohoto e-mailu („odesílatel“) v rámci této korespondence od Vás jako od subjektu osobních údajů anebo od Vás jako od správce osobních údajů získal, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách odesílatele, popřípadě na www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s odesílatelem v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b) že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte odesílateli zpřístupnit.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastní e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: KOŘÍNEK Pavel [REDACTED]
Sent: Monday, October 19, 2020 1:43 PM
To: BERÁNEK Martin [REDACTED]
Subject: RE: Věkoše - Správčice - ZBV1 z ASPE

Cenu za běžný metr svodidla výrazně zvyšují náběhy, ve kterých jsou velmi zahuštěné sloupky. V našem případě se jedná o celkem jedenáct náběhů. Cena je správně.



Pavel KOŘÍNEK
technický pracovník

EUROVIA CS, a.s.

**odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ**
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

www.eurovia.cz

Informace o zpracování osobních údajů, které odesílatel tohoto e-mailu („odesílatel“) v rámci této korespondence od Vás jako od subjektu osobních údajů anebo od Vás jako od správce osobních údajů získal, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách odesílatele, popřípadě na www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s odesílatelem v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b) že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte odesílateli zpřístupnit.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastníci e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: BERÁNEK Martin
Sent: Monday, October 19, 2020 1:35 PM
To: KOŘÍNEK Pavel <pavel.korinek@eurovia.cz>
Subject: FW: Věkoše - Správčice - ZBV1 z ASPE



Ing. Martin BERÁNEK
Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a.s.
**odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ**
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
T/ +420 495 859 201

www.eurovia.cz

Informace o zpracování osobních údajů, které odesílatel tohoto e-mailu („odesílatel“) v rámci této korespondence od Vás jako od subjektu osobních údajů anebo od Vás jako od správce osobních údajů získal, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách odesílatele, popřípadě na www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s odesílatelem v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b) že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte odesílateli zpřístupnit.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastníci e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Martin Dvořáček
Sent: Monday, October 19, 2020 1:01 PM
To: BERÁNEK Martin
Subject: RE: Věkoše - Správčice - ZBV1 z ASPE

Dobrý den, děkuji. Ještě jedna otázka, položka č. 9113A1 – svodidlo, máte JOC o cca 500 ,-Kč vyšší, než je OTSKP 2019, která je za cca 814,- Kč. Důvod?

..... s přáním hezkého dne

Martin Dvořáček



☎ [redacted]
✉ [redacted]
💻 www.uskhk.eu
📍 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

From: [redacted]
Sent: Monday, October 19, 2020 12:21 PM
To: [redacted]
Subject: FW: Věkoše - Správcice - ZBV1 z ASPE

Ještě ASPE



Ing. Martin BERÁNEK
Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
T/ +420 495 859 201

[redacted]
[redacted]
www.eurovia.cz

Informace o zpracování osobních údajů, které odesílatel tohoto e-mailu („odesílatel“) v rámci této korespondence od Vás jako od subjektu osobních údajů anebo od Vás jako od správce osobních údajů získal, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách odesílatele, popřípadě na www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s odesílatelem v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b) že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte odesílateli zpřístupnit.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastníci e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: KOŘÍNEK Pavel [redacted]
Sent: Monday, October 19, 2020 10:24 AM
To: BERÁNEK Martin [redacted]
Subject: Věkoše - Správcice - ZBV1 z ASPE

V příloze je export rozpočtu z ASPE v XC4 včetně ZBV 1.
Čus.

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 101 Oprava komunikace, odvodnění**Rozpočet:** SO 101-1 Oprava vozovky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 9 860 448,33 Kč**Cena celková:** 12 452 906,13 Kč**DPH:** 2 615 110,29 Kč**Cena s daní:** 15 068 016,42 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 12 452 906,13 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 3,08*2,3=7,084 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	7,084		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ornice Dmy: 5443*0,05*1,5=408,225 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	408,225		
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina Nános z krajnic: 3097*0,5*0,15*1,7=394,868 [A] Zemní krajnice: 402,61*1,7=684,437 [B] Rýhy: 362,25*1,7=615,825 [C] Sanace: 14*1,7=23,800 [D] Celkem: A+B+C+D=1 718,930 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 718,930		
4	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II kamenná suť Kamenné patníky: 11*0,3*0,3*0,6*2,8=1,663 [A] Štěrkopísek: 8,4*1,9=15,960 [B] Celkem: A+B=17,623 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	17,623		
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť	T	1,045		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,402*2,6=1,045 [A]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				157 125,41
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNŮ s odvozem na skládku dodavatele 84+314+500+99+1094+590+58+70+69+77+94+29+32+177+1240+660+108+148=5 443,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	5 443,000		
7	113136		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Odbourání styčné spáry: 13,4*2*0,3*0,05=0,402 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	0,402		
8	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Podklad ze ŠP: 28*0,3=8,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	8,400		
9	113346		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	3,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad z KSC: 28*0,11=3,080 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
10	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Km 0,114 – 1,340 8177*0,11=899,470 [A] Km 1,340 – 1,716 2508*0,1*2=501,600 [B] Celkem: A+B=1 401,070 [C] 1104,07 m3 převezeno na mezideponii v rámci stavby pro další použití ve výstavbě viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	1 401,070		
12	11373		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH	M3	0,000		
	ZBV:	2	ZBV 2 723,85=723,850 [A]		723,850		
			aktuální množství		723,850		
11	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	544,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5443*0,1=544,300 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
12	122116		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	402,610		
			Zemní krajnice: 3097*0,13=402,610 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	122216		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Sanace: 28*0,5=14,000 [A] v místech, kde jsou chráničky Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	14,000		
14	129245		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL 150MM	M2	1 548,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správrčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3097*0,5=1 548,500 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
15	132716		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	362,250		
			Odstranění kabelu: 805*0,9*0,5=362,250 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování				
			- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézované živичné směsy: 1104,07=1 104,070 [F] Ornice: 544,3=544,300 [B] Celkem: F+B=1 648,370 [G] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 648,370		
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ((1715-114)*2-105)*0,13=402,610 [A] (délka krajnice)*2-délka sjezdů viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace	M3	402,610		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 28=28,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	28,000		
19	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně dovozu ornice z deponie viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	5 443,000		
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 443,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	182471		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU - ZÁLIVKOU 5443*2=10 886,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Zahnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením	M2	10 886,000		
22	1833121		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ odstranění kamenů viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	5 443,000		
23	184725		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH prořezání koruny včetně likvidace dřevní hmoty viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	3,000		
24	184727		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ochrana kořenového systému 16+45+16+11=88,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KUS	88,000		
25	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM (16*1,2+45*1,6+16*2+11*2,4)*2=299,200 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M2	299,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				3 260 064,01

3 Svislé konstrukce

26	348172		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM	KG	60,000		
			Třímadlové – výška 1,1m, délka 1,5m Km 0,213 60=60,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
3		Svislé konstrukce					5 865,00
4		Vodorovné konstrukce					
27	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO HUTNĚNÝ ZÁSYR Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8-16 Schodiště – Km 0,213 0,36*5=1,800 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,800		
4		Vodorovné konstrukce					1 829,63
5		Komunikace					
28	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
29	563355		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 250MM 28*2=56,000 [A] v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	56,000		
30	563624		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 90MM v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	28,000		
31	563631		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 110MM v místech, kde jsou chráničky viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M2	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
32	5675425		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL 200MM včetně reprofilace 10757,500+(1602*2)*0,3=11 718,700 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M2	11 718,700		
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
33	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM (2*1602-90)=3 114,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M2	3 114,000		
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správrčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 napojení na stávající vozovku viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	13,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 výměra ACL - 11077,9m2 rozšíření 1602*2*0,1=320,40m2 rozdíl proti původnímu množství 11385,30m2=11 385,300 [A]		11 385,300		
			aktuální množství		11 398,300		
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 2*10757,500+2*1602*0,1=21 835,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	21 835,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	3	ZBV 3 výměra ACO - 10757,50m2 rozšíření 1602*2*0,1=320,40m2 rozdíl s původním množstvím -10757,5=-10 757,500 [A]		-10 757,500		
			aktuální množství		11 077,900		
36	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACO 11 Km: 0,114 – 1,716 (1716-114)*6,5+2*74+20+8+26+11+24+19+14+7+15+17+17+5+8+5,5=10 757,500 [A] (jízdní pruhy + 2 x rozšíření v oblouku+sjezdy) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	10 757,500		8
37	574152		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 60MM ACL 16	M2	11 077,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správrčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10757,500+1602*2*0,1=11 077,900 [A] (plocha ACO+rozšíření vrstvy) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
38	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 2*6,5*1=13,000 [A] napojení na stávající vozovku viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	13,000		
39	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ostrůvky	M2	1,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Schodiště – Km 0,213 0,36*5=1,800 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
5		Komunikace					8 100 935,18
7		Přidružená stavební výroba					
40	74822101		NÁTĚR NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU ŽLUTOU BARVOU ŠÍŘE 100 MM Schodiště – Km 0,213 2=2,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – očištění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu š	KUS	2,000		
7		Přidružená stavební výroba					496,34
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 527,055=527,055 [A]		527,055		
			aktuální množství		527,055		
44	91281		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80	KPL	0,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 1=1,000 [A]		1,000		
			aktuální množství		1,000		
41	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Rozměr: 50/250/1000mm Schodiště – Km 0,213 2=2,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4	M	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
42	9172301		BETONOVÁ PALISÁDA	M	85,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně betonového lože Schodiště – Km 0,213 17*5=85,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
43	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Obrusná vrstva - styčná spára: 13=13,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	13,000		
44	919133		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM napojení na stávající vozovku viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	14,000		
45	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování Pracovní spára v krytu: 13,4=13,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	13,400		
46	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	10 685,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Oprava komunikace, odvodnění
Rozpočet: SO 101-1 Oprava vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			385+1624+525+1300+2600+1968+2095+17+16+22+9+21+16+12+6+12+13+13+4+8+4+15=10 685,000 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
47	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	0,384		
			Betonové schodiště: (1,2*0,4*0,16)*5=0,384 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
48	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ	KUS	11,000		
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
9	Ostatní konstrukce a práce						926 590,56

Celkem:

12 452 906,13

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 103 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 103 Dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 403 426,96 Kč**Cena celková:** 533 165,22 Kč**DPH:** 111 964,70 Kč**Cena s daní:** 645 129,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 533 165,22 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 1,728*2,3=3,974 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	3,974		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	912285		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU bílý 98=98,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	98,000		
3	912286		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU červený viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	26,000		
4	914113		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	29,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	9141211		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT P 6: 2=2,000 [A] B 28: 7=7,000 [B] IS 4b: 1=1,000 [C] IS 4c: 2=2,000 [D] IP 11a: 2=2,000 [E] E 7b: 2=2,000 [F] E 8B: 4=4,000 [G] B 20a: 4=4,000 [H] IS 12a: 1=1,000 [I] IS 12b: 1=1,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=26,000 [K] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	26,000		
6	9144111		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 25a: 1=1,000 [A] IP 25b: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	9149111		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	9,000		
8	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	8,000		
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000		
	ZBV:	3	ZBV 3 1108,874=1 108,874 [A]		1 108,874		
			aktuální množství		1 108,874		
9	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 108,874		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 103 Dopravní značení
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a: $703 \cdot 0,125 = 87,875$ [A] V2a: $533 \cdot 0,125/3 = 22,208$ [B] V2b: $130 \cdot 0,125/3 \cdot 2 = 10,833$ [C] V2b: $48 \cdot 0,25/2 = 6,000$ [I] V3: $(376 + 376/3 \cdot 2) \cdot 0,125 = 78,333$ [D] V4: $(1690 + 1600 + 47 + 18 + 17 + 44 + 9 + (10 + 9) \cdot 0,5) \cdot 0,25 = 858,625$ [J] V9a: $6 \cdot 1,5 = 9,000$ [F] V13a: $36 = 36,000$ [G] Celkem: $A + B + C + I + D + J + F + G = 1\,108,874$ [K] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
10	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE Betonové patky: $8 \cdot 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = 1,728$ [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	1,728		
9	Ostatní konstrukce a práce						532 731,06

Celkem: 533 165,22

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkčice (EUROVIA)**Objekt:** SO 102 Obnova živičného krytu**Rozpočet:** SO 102 Obnova živičného krytu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 300 460,79 Kč**Cena celková:** 570 476,30 Kč**DPH:** 119 800,02 Kč**Cena s daní:** 690 276,32 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 570 476,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	0140065		POPLATKY předrcení betonů 3*0,5=1,500 [A] Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	T	1,500		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina Nános z krajnic: 114*0,5*0,15*1,7=14,535 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	14,535		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III živičná suť 0,195*2,6=0,507 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,507		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113136		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Odbourání styčné spáry: 13*0,3*0,05=0,195 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	0,195		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správrčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živichného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živichného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113156		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE sjezd km 0,059: 6=6,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,000		
6	113171		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zámková dlažba: 3*0,1=0,300 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	0,300		
7	113517		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 4=4,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	4,000		
8	1137265		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Krytová vrstva: 636*0,05=31,800 [A] Sanace ložné vrstvy: (20+10+5+75+22)*0,05=6,600 [B] Celkem: A+B=38,400 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	38,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	3	ZBV 3 kryt fréza v tl. 11 cm 636*0,11=69,96m3 změna proti původnímu množství 31,56=31,560 [A]		31,560		
			aktuální množství		69,960		
9	129245		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL 150MM levá strana: (114-24)*0,5=45,000 [A] pravá strana: (15+15)*0,5=15,000 [B] Celkem: A+B=60,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	60,000		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Vyfrézované živičné směsy: 38,4=38,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě	M3	38,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živichného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živichného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					77 597,27
5		Komunikace					
11	563615		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 50MM viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	3,000		
12	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM levá strana: (114-24)*0,5=45,000 [A] pravá strana: (15+15)*0,5=15,000 [B] Celkem: A+B=60,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	60,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živичného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živичného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
13	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	10,000		
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Základní plocha: 636=636,000 [A] Sanace ložné vrstvy: 20+10+5+75+22=132,000 [B] Celkem: A+B=768,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	768,000		
	ZBV:	3	ZBV 3		1 230,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha ACO 636m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 plocha ACL 654m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 plocha vyrovnávky 672m2 rozdíl proti původní výměře 1230=1 230,000 [A]				
			aktuální množství		1 998,000		
15	574102		ASFALTOVÝ BETON TR II ACO 11 pro vyrovnání nerovností 636*0,01=6,360 [A]	M3	6,360		
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			ZBV:				
		3	ZBV 3 plocha ACL 672m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 rozdíl proti původní výměře 7,08=7,080 [A]		7,080		
			aktuální množství		13,440		
16	5741422		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM	M2	636,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správrčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11				
			Km 0,024 – 0,114 ((114-24)*6,5)+23+22+6=636,000 [A] (jízdní pruhy +křižovatka+autobusová zastávka+sjezd) viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
17	5741423		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM	M2	132,000		
			ACL 16				
			Sanace ložné vrstvy: 20+10+5+75+22=132,000 [B] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	3	ZBV 3		522,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živichného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živichného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha ACO 636m2 rozšíření 90*2*0,1=18m2 rozdíl proti původní výměře 522=522,000 [A]				
			aktuální množství		654,000		
18	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 10=10,000 [A]	M2	10,000		
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			ZBV:				
		3	ZBV 3 plocha vyrovnávky 672m2 rozdíl proti původní výměře 662=662,000 [A]			662,000	
			aktuální množství		672,000		
19	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM (1+1+4)*0,4=2,400 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	2,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živichného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živichného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM sjezd km 0,025: 1,5=1,500 [A] sjezd km 0,040: 1,5=1,500 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.	M2	3,000		
5		Komunikace					456 200,05

8

Potrubí

21 816335

CHRÁNIČKY Z ŽLABŮ BETON DO 150MM

M

46,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správrčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Silový kabel VO , Km 0,0550 – 0,1010 46=46,000 [A] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
8		Potrubí					14 600,40

9		Ostatní konstrukce a práce					
22	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Šířka obruby 0,8=0,800 [A] sjezd km 0,025: 2=2,000 [B] sjezd km 0,040: 2=2,000 [C] sjezd km 0,058: 4+4=8,000 [D] sjezd km 0,040: 2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14,800 [F] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	14,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správkice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živichného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živichného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Obrusná vrstva – začátek úseku : 7=7,000 [A] Obrusná vrstva – křižovatka: 42=42,000 [B] Obrusná vrstva – sjezdy: 1,5+1,5+4=7,000 [C] Celkem: A+B+C=56,000 [D] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	56,000		
24	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU včetně profrézování Obrusná vrstva – začátek úseku : 7=7,000 [B] Obrusná vrstva – křižovatka 42=42,000 [A] Obrusná vrstva - sjezdy: 1,5+1,5+4=7,000 [C] Celkem: B+A+C=56,000 [D] viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	56,000		
25	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V BET PODKLADU včetně profrézování viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	4,500		
26	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	636,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32890 Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správčice (EUROVIA)
Objekt: SO 102 Obnova živičného krytu
Rozpočet: SO 102 Obnova živičného krytu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			636=636,000 [A]				
			viz. příloha B2, C1.2, C1.3, C1.4				
		Technická specifikace:	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
9	Ostatní konstrukce a práce						20 561,06

Celkem: 570 476,30

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) - Správcice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		21 796 523,94 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	21 796 523,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	21 796 523,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 711 277,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 515 339,07 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 101 120,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 3 226 616,52 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 101 120,50 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 327 737,02 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	15,27 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	21 796 523,94 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 226 616,52 Kč bez DPH		
	- 101 120,50 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	3 125 496,02 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,34 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 515 339,07 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 101 120,50 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 414 218,57 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	21 796 523,94 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 507 801,39 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	23 507 801,39 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	24 922 019,96 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 922 019,96 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

