

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházková 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1303710389/0800
IČ: 001 95 201
DIČ: CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : GREEN FOR YOU s.r.o.
Na Svahu 176/1
460 01 Liberec
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 27301460/5500
IČ: 27301460
DIČ: CZ27301460
Statutární zástupce: Jiří Mach
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Kuna

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23360

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou – rekonstrukce kuchyně v objektu Růženka**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:
 - dokumentace vypracovaná firmou T-Festing, s.r.o., Trutnov v 10/2020
 - nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH: 1 242 967,52 Kč

DPH (21%) : 261 023,18 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 1 503 990,70 Kč

2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije ceny ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 20. 11. 2020
Termín dokončení díla - do 22. 12. 2020

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 7 dní před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořízení investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla (poslední měsíční faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla) s tím, že po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla vyfakturuje zbývajících 10 % z ceny díla. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 14 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby lešení a zařízení staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny, plynu a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobcí materiálů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6. Práce budou prováděny za vyloučeného provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru podle příslušných předpisů.

14. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti	:	PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
pro výkon TDS	:	Ing. Gerhard Schmiedl
pro výkon autorského dozoru projektanta	:	Ing. Jan Pěňčík

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti	:	Jiří Mach, jednatel
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí)	:	Martin Kuna

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla se nachází cca 800m.n.m. a ve své ceně zohlednil a zakalkuloval veškeré náklady potřebné pro úplné, včasné a kvalitní dokončení díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení

tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky a e-mailem na tel. číslo 732 964 054 a e-mailové adrese mach@g4ucz.com.

3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.


2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Trutnově, dne 19.11.2020



Za objednatele



GREEN FOR YOU s.r.o.
Na Svahu 176/1
460 01 Liberec
IČ: 2730146
info@g4ucz.co
www.g4ucz.co

Za zhotovitele

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházková 818
541 01 Trutnov -4-

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 22001530

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 242 967,52

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 242 967,52

DPH základní

21,00%

ze

1 242 967,52

261 023,18

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 503 990,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel


Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházekova 818
541 01 Trutnov
-1-

Datum a podpis: 19. 11. 2020 Razítko

Zhotovitel


GREEN FOR YOU s.r.o.
Na Svahu 176/1
460 01 Liberec
IČ: 27301460
info@g4ucz.com
www.g4ucz.com

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 22001530

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 242 967,52	1 503 990,70
1	Stavební část	349 628,90	423 050,97
2	Ústřední topení	109 286,95	132 237,21
3	Vzduchotechnika	414 311,00	501 316,31
4	Silnoproud	151 697,00	183 553,37
5	Zdravotní technika	135 269,44	163 676,02
6	Rozvod plynu	82 774,23	100 156,82
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 242 967,52	1 503 990,70

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 1 - Stavební část

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	349 628,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	349 628,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	349 628,90	73 422,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	423 050,97
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 1 - Stavební část

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	349 628,90
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 486,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 828,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 900,96
99 - Přesun hmot	11 622,15
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 447,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 414,69
762 - Konstrukce tesařské	206,89
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	2 241,18
766 - Konstrukce truhlářské	12 717,95
771 - Podlahy z dlaždic	69 122,88
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	106 336,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	433,35
784 - Dokončovací práce - malby	13 869,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	349 628,90

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 1 - Stavební část

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

349 628,90

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 486,48

1	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,196	3 936,59	771,57
2	K	317321411	Překlád ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,240	3 485,90	836,62
3	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,279	686,67	2 251,59
4	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,279	200,18	656,39
5	K	317361321	Výztuž překladů a říms ocelí 11 373	t	0,149	43 386,94	6 464,65
6	K	340237212	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	199,07	199,07
7	K	340239220	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 80 mm	m2	4,165	572,60	2 384,88
8	K	340239223	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 175 mm	m2	7,776	933,82	7 261,38
9	K	340239225	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm	m2	8,609	1 409,12	12 131,11
10	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	7,980	669,89	5 345,72
11	K	346244361	Doplňkové stavební práce pro část ELEKTRO	sou	1,000	11 183,50	11 183,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 828,98

12	K	612421626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	67,200	203,54	13 677,89
13	K	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	13,770	199,07	2 741,19
14	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého vodostavebního V 4 tř. B 25	m3	0,052	4 149,08	215,75
15	K	632451491	Přehlazení povrchu podlah po vybourání dlažby	m2	47,400	33,77	1 600,70
16	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	253,87	253,87
17	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	1,000	884,61	884,61
18	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	546,87	546,87
19	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	908,10	908,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 900,96

20	K	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	53,200	2,78	147,90
21	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	0,956	646,41	617,97
22	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,102	3 634,64	370,73

23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	47,840	61,51	2 942,64
24	K	968062455	Vybourání ocelových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	171,11	171,11
25	K	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	307,55	307,55
26	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	59,39	59,39
27	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	227,03	227,03
28	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	428,33	1 284,99
29	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	18,555	22,26	413,03
30	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	39,262	47,83	1 877,90
31	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	16,182	475,30	7 691,30
32	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,182	329,91	5 338,60
33	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	501,642	10,96	5 498,00
34	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,116	430,56	9 952,82

99 - Přesun hmot

11 622,15

35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	16,838	281,82	4 745,29
36	K	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,182	424,97	6 876,86

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 447,22

37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	47,740	8,81	420,59
38	M	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg</i>	t	0,041	53 457,13	2 191,74
39	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	47,740	18,34	875,55
40	M	245510310	<i>nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg</i>	kg	71,610	69,34	4 965,44
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	71,690	9,51	681,77
42	M	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg</i>	t	0,058	53 457,13	3 100,51
43	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	71,690	20,13	1 443,12
44	M	245510310	<i>nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg</i>	kg	107,554	69,34	7 457,79
45	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,315	986,38	310,71

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 414,69

46	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	956,19	956,19
47	M	D	<i>celonerezová roštová vpust' se spodním vůstěním, s protizápachovým uzávěrem a protiskluzovým roštem o rozměrech 600x400x200 (výška vany 60 mm)</i>	kus	1,000	2 963,63	2 963,63
48	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	279,59	494,87

762 - Konstrukce tesařské

206,89

49	K	762101931	Výřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivé do 1 m2	m	1,480	139,79	206,89
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

2 241,18

50	K	763164712	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 15	m	2,000	950,60	1 901,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

51	K	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,520	223,67	339,98
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

12 717,95

52	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	7,320	77,17	564,88
53	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,980	617,33	3 074,30
54	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	617,33	617,33
55	M	611617590	dveře vnitřní hladké sklo 1/3, 1křídle 80x197 cm buk	kus	1,000	2 795,88	2 795,88
56	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	726,93	726,93
57	M	611656020	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	4 697,07	4 697,07
58	K	998763402.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	223,67	241,56

771 - Podlahy z dlaždic

69 122,88

59	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	47,800	631,87	30 203,39
60	M	597611220	dlaždice keramické RAKO - koupelny ASIA (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	52,580	726,93	38 221,98
61	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,134	615,09	697,51

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

106 336,55

62	K	781411911	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	32,000	279,59	8 946,88
63	M	597610690	obkladačky keramické RAKO - koupelny NUANCE (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm l. j.	m2	0,720	950,60	684,43
64	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	71,690	648,66	46 502,44
65	M	597610020	obkladačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	74,558	615,09	45 859,88
66	K	781419191	Příplatek za montáž do 10m2 jednotlivě	m2	71,690	50,33	3 608,16
67	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,095	671,01	734,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

433,35

68	K	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	3,100	139,79	433,35
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

784 - Dokončovací práce - malby

13 869,62

69	K	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	190,805	72,69	13 869,62
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 2 - Ústřední topení

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				109 286,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				109 286,95
DPH základní	21,00%	ze	109 286,95	22 950,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	132 237,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 2 - Ústřední topení

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	109 286,95
800-713 - tepelné izolace - vytápění	6 102,93
800-733 - vytápění - rozvod potrubí	30 093,55
800-734 - vytápění - armatury	23 090,47
801-1 - pomocné stavební práce - vytápění	50 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 286,95

ROZPOČET

Stavba: Dětská ozdravovna PEC pod Sněžkou - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 2 - Ústřední topení

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 286,95

800-713 - tepelné izolace - vytápění

6 102,93

0	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů izolačními pouzdry spojované polepem - do tl. 25 mm	m	36,000	44,20	1 591,20
0	K	D	termoizolační trubice z pěnového PE laminovaná hliníkovou fólií , tl. 25 mm - D22	m	36,000	115,00	4 140,00
0	K	D.1	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	ks	1,000	255,00	255,00
0	K	998713202	přesun hmot izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	59,86	116,73

800-733 - vytápění - rozvod potrubí

30 093,55

0	K	732199100	montáž štítků orientačních	sou	8,000	85,00	680,00
0	K	D.2	orientační štítky	sou	8,000	85,00	680,00
0	K	733222104	potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	36,000	352,00	12 672,00
0	K	R	potrubí-přípl za mont potrubí ve výšce do 3,0 m	m	20,000	50,00	1 000,00
0	K	R.1	napojení na stávající systém topení v kotelně	sou	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	733291101	zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	36,000	15,00	540,00
0	K	722290234	proplach potrubí	m	36,000	33,30	1 198,80
0	K	R.2	vypouštění a napouštění systému ÚT	sou	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	998733202	přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	3,390	242,70	822,75
0	K	999733301	topná zkouška systému	sou	1,000	5 000,00	5 000,00

800-734 - vytápění - armatury

23 090,47

0	K	734209114	montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	80,00	80,00
0	K	D.3	automatický vyvažovací ventil s vypouštěním DN20 (kvs 4,0), (např. Sigma Compact DN20 HF)	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
0	K	734211115	ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus	4,000	82,00	328,00
0	K	734242413	zpětná klapka EURA 3/4" lehká (otev 0.02bar)	kus	1,000	255,00	255,00
0	K	734261235	šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé [R 18 Giacomini] G 1	kus	2,000	288,00	576,00
0	K	734291123	kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110°C [R 608 Giacomini] G 1/2	kus	2,000	198,00	396,00
0	K	734292724	kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním [R 250 DS Giacomini] G 3/4	kus	1,000	388,00	388,00
0	K	R.3	montáž regulačního uzlu ohřevu vzduchu DN25	sou	1,000	5 500,00	5 500,00
0	K	D.4	čtyřcestný směšovací uzel ohřevu vzduchu DN25	sou	1,000	2 850,00	2 850,00
0	K	R.4	montáž připojení vodního ohřivače vzduchu 2x 1"	sou	1,000	4 550,00	4 550,00
0	K	734411133	teploměr technický D60, 0-120°C	ks	2,000	898,00	1 796,00

0	K	D.5	přechod vnitřní Cu 4270G 15-1/2	ks	8,000	150,00	1 200,00
0	K	D.6	přechod vnější Cu 4243G 22-3/4	ks	6,000	155,00	930,00
0	K	D.7	přechod vnější Cu 4243G 22-1	ks	6,000	162,00	972,00
0	K	R.5	nastavení vyvažovacího ventilu	ks	1,000	355,00	355,00
0	K	998734202	přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,280	230,26	64,47

801-1 - pomocné stavební práce - vytápění

50 000,00

0	K	R.6	bourání doplňkových prostupů zdmi + začistění	sou	3,000	10 000,00	30 000,00
0	K	R.7	utěsnění prostupu potrubí požárně dělicí konstrukcí tmelem , (např. Intumex SN) - rozvody topné vody do DN40	sou	2,000	10 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 3 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	414 311,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	414 311,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	414 311,00	87 005,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	501 316,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 3 - Vzduchotechnika

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	414 311,00
D1 - zařízení VZ1 - větrání kuchyně a jídelny	364 083,79
D2 - VZ - doplňkový materiál (poz. 2.02-2.13)	21 459,47
D3 - VZ - doplňkové práce a příslušenství	13 259,54
D4 - Vz - demontáže vzduchotechnických zařízení	15 508,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	414 311,00

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 3 - Vzduchotechnika

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

414 311,00

D1 - zařízení VZ1 - větrání kuchyně a jídelny

364 083,79

1	K	Pol66	rekuperační jednotka s křížovým výměníkem a vodním dohřevem, včetně digitální regulace RD5, dle specifikace - 1750 m3/hod , (EL 400V, jištění 3x 16AC)	sou	1,000	143 452,70	143 452,70
1	K	Pol67	nerezová digestoř 2700x1200x215-360, včetně osvětlení - 1200 m3/hod, 3x tukový filtr, 2x boční D180 (EL 230V, 2x 49W), dle specifikace , (varné centrum)	sou	1,000	44 973,78	44 973,78
1	K	Pol68	akumulační odsávací nerezový zákryt 2000x1200x465, bez osvětlení a tukových filtrů - 450 m3/hod, boční odtah 150X150 (konvektomat)	sou	1,000	32 179,52	32 179,52
1	K	Pol69	akumulační odsávací nerezový zákryt 1000x1000x465, bez osvětlení a tukových filtrů - 1200 m3/hod, boční odtah 400x150 (myčka)	sou	1,000	16 283,61	16 283,61
1	K	Pol70	protidešťová žaluzie hliníková ALS se sítí 1250x500, (přívod)	sou	1,000	1 977,30	1 977,30
1	K	Pol71	protidešťová žaluzie hliníková ALS 630x630, (odvod)	sou	1,000	1 411,25	1 411,25
1	K	Pol72	uzavírací klapka těsná 150x150 + pohon on-off 230V, pomocný spínač (konvektomat)	sou	1,000	2 519,37	2 519,37
1	K	Pol73	uzavírací klapka těsná 200x150 + pohon on-off 230V, pomocný spínač (digestoř)	sou	2,000	2 752,71	5 505,42
1	K	Pol74	uzavírací klapka těsná 400x150 + pohon on-off 230V, pomocný spínač (myčka)	sou	1,000	2 985,33	2 985,33
1	K	Pol75	jádrový tlumič hluku typ JTH 500x200 - 1000 (odváděný vzduch)	sou	2,000	1 938,53	3 877,06
1	K	Pol75	jádrový tlumič hluku typ JTH 500x200 - 1000 (odváděný vzduch)	sou	1,000	1 938,53	1 938,53
1	K	Pol76	jádrový tlumič hluku typ JTH 400x300 - 1500 (venkovní vzduch)	sou	1,000	3 877,05	3 877,05
1	K	Pol77	vyústka dvouřadá s regulací R1 (přívod) - 825x225	sou	2,000	3 504,85	7 009,70
1	K	Pol78	taliřový ventil kovový D160 (odvodní) - např. DVS 160	sou	1,000	403,22	403,22
1	K	Pol79	mřížka krycí s rámem 800x315	sou	2,000	973,91	1 947,82
0	K	Pol80	SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D160 - 20% tvarovek	m	2,000	220,99	441,98
0	K	Pol81	SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D180 - 40% tvarovek	m	2,000	240,38	480,76
0	K	Pol82	SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D315 - 40% tvarovek	m	2,000	383,83	767,66
0	K	Pol83	hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D315/25mm -	m	6,000	887,84	5 327,04
0	K	Pol84	hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D315/50mm -	m	6,000	1 125,90	6 755,40
0	K	Pol85	potrubí z pozink plechu - 50% tvarovek (viz výpis ve výkresové části)	m2	46,000	271,39	12 483,94
0	K	Pol86	izol pás z pěnového PE MIRELON 25 mm samolepící, laminace AL(iz1)	m2	15,000	186,87	2 803,05
0	K	Pol87	izol pás z pěnového PE MIRELON 40 mm samolepící, laminace AL (iz2)	m2	4,000	271,39	1 085,56

0	K	Pol88	izol deska z minerální vlny s Al polepem ORSTECH 65 H - 40 mm, s protipožární odolností (iz3)	m2	13,000	507,89	6 602,57
0	K	Pol89	AL páska samolepící 50 mm - 50 m	ks	2,000	334,98	669,96
0	K	Pol90	nátrubek pro odvod kondenzátu D25	ks	3,000	171,37	514,11
0	K	Pol91	odvod kondenzátu - potrubí z PP D25	m	15,000	116,31	1 744,65
0	K	Pol92	izolační hadice z pěnového PE tl. 6 mm - D25	m	10,000	249,68	2 496,80
1	K	Pol93	montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot (poz. 1.01-1.04)	%	5,000	3 102,42	15 512,08
0	K	Pol94	pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11)	sou	1,000	1 938,53	1 938,53
0	K	Pol95	zaregulování jednotky + zprovoznění včetně dopravy autorizovanou firmou	sou	1,000	3 877,05	3 877,05
0	K	Pol96	montáž větracího zařízení vč. izolaci a přesunu hmot (poz. 1.05-1.21)	%	35,000	775,41	27 139,35
0	K	Pol97	zaregulování větracího systému	%	2,000	1 550,82	3 101,64

D2 - VZ - doplňkový materiál (poz. 2.02-2.13)

21 459,47

0	K	Pol98	spojovací materiál	%	1,500	1 938,53	2 907,79
0	K	Pol99	těsnící materiál	%	3,500	1 899,75	6 649,14
0	K	Pol100	hadicová páska QIP	%	0,800	1 163,12	930,49
0	K	Pol101	samolepící páska	%	0,500	387,71	193,85
0	K	Pol102	upevnění a závěsy potrubí	%	5,000	2 155,64	10 778,20

D3 - VZ - doplňkové práce a příslušenství

13 259,54

0	K	Pol103	lešení pomocné do výšky 1,5 m	m2	30,000	93,05	2 791,50
0	K	Pol104	- kabelové propojení jednotky s pohony klapek 24 V	sou	1,000	3 877,05	3 877,05
0	K	Pol105	- zapojení pohonů klapek 24V, čide, spínačů a regulačního uzlu , na regulaci jednotky	sou	1,000	3 877,05	3 877,05
0	K	Pol106	vytápění - připojení ohřívače na systém UT	sou	1,000	2 713,94	2 713,94

D4 - Vz - demontáže vzduchotechnických zařízení

15 508,20

0	K	Pol107	demontáže stávajícího větrání kuchyně včetně přesunu hmot a likvidace, (odsávací zákryt cca 2x1,5, odsávací zákryt cca 1,2x0,8, potrubní ventilátor D250, odtahové potrubí cca 10 m2)	sou	1,000	15 508,20	15 508,20
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 4 - Silnoprout

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	151 697,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	151 697,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	151 697,00	31 856,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	183 553,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 4 - Silnoproud

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	151 697,00
D1 -	36 115,97
D1 -	44 300,08
D2 - Úložný materiál	3 198,05
D3 - dílčí součet	0,00
D4 - Kabely	24 537,97
D3 - dílčí součet	0,00
D5 - Přístroje	10 450,60
D3 - dílčí součet	0,00
D6 - Svítidla	6 113,46
D3 - dílčí součet	0,00
D1 -	55 298,57
D2 - Úložný materiál	3 302,80
D3 - dílčí součet	0,00
D4 - Kabely	28 107,12
D3 - dílčí součet	0,00
D5 - Přístroje	8 727,49
D3 - dílčí součet	0,00
D6 - Svítidla	3 807,80
D3 - dílčí součet	0,00
D1 -	15 982,38
D6 - Svítidla	174,68
D3 - dílčí součet	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	151 697,00

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 4 - Silnoproud

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 697,00

D1 -

36 115,97

1	K	Pol1	nástěnný rozváděč IP30	ozn.RK	ks	1,000	21 400,02	21 400,02
2	K	Pol2	ovládací skříňka klapky VZT	ozn.OK	ks	1,000	14 715,95	14 715,95

D1 -

44 300,08

D2 - Úložný materiál

3 198,05

3	K	Pol3	trubka ohebná PVC 16		m	65,000	6,90	448,50
4	K	Pol4	trubka ohebná PVC 25		m	12,000	7,42	89,04
5	K	Pol5	trubka ochranná korudovaná 50		m	16,000	17,47	279,52
6	K	Pol6	trubka ochranná korudovaná 75		m	10,000	21,83	218,30
7	K	Pol7	krabice odbočná KO68		ks	18,000	13,10	235,80
8	K	Pol8	krabice univerzální/přístrojová KO68		ks	39,000	7,42	289,38
9	K	Pol9	krabicová rozvodka se svorkovnicí P16 IP54		ks	8,000	144,10	1 152,80
10	K	Pol10	krabicová rozvodka se svorkovnicí P21 IP54		ks	3,000	161,57	484,71

D3 - dílčí součet

0,00

D4 - Kabely

24 537,97

11	K	Pol11	kabel CYKY 3x1,5		m	195,000	11,35	2 213,25
12	K	Pol12	kabel CYKY 3x2,5		m	310,000	18,34	5 685,40
13	K	Pol13	kabel CYKY 5x1,5		m	66,000	20,96	1 383,36
14	K	Pol14	kabel CYKY 5x2,5		m	53,000	30,57	1 620,21
15	K	Pol15	kabel CYKY 5x4		m	28,000	48,03	1 344,84
16	K	Pol16	kabel CYKY 5x6		m	73,000	71,61	5 227,53
17	K	Pol17	kabel CYKY 4x16		m	3,000	172,92	518,76
18	K	Pol18	šňůra CGSG 5x6		m	12,000	161,57	1 938,84
19	K	Pol19	šňůra CGSG 5x4		m	10,000	144,10	1 441,00
20	K	Pol20	vodič CY 6 /H07V-U/		m	66,000	21,83	1 440,78
21	K	Pol21	vodič CY 16 /H07V-U/		m	20,000	39,30	786,00
22	K	Pol22	kabel SYKFY 2x2x0,5		m	2,000	10,50	21,00
23	K	Pol23	kabel SYKFY 5x2x0,5		m	26,000	13,10	340,60
24	K	Pol24	kabel UTP Cat.5		m	22,000	26,20	576,40

D3 - dílčí součet

0,00

D5 - Přístroje

10 450,60

25	K	Pol25	spínač řaz.1. IP44 pod omítku		ks	6,000	218,34	1 310,04
26	K	Pol26	spínač řaz.5. IP44 pod omítku		ks	3,000	248,90	746,70
27	K	Pol27	vypínač 400V 32A IP54		ks	4,000	218,34	873,36
28	K	Pol28	zásuvka 230V IP44 pod omítku		ks	26,000	218,34	5 676,84
29	K	Pol29	zásuvka 400V 16A IP44 pod omítku		ks	1,000	480,34	480,34
30	K	Pol30	uzemňovací bod - svorka		ks	12,000	85,59	1 027,08
31	K	Pol31	jistič 3pól/ch.B/ 63A		ks	1,000	336,24	336,24

D3 - dílčí součet

0,00

D6 - Svítidla

6 113,46

32	K	Pol32	svítidlo LED zářivka l=1200mm 40W IP65	ks	2,000	3 056,73	6 113,46
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

D3 - dílčí součet

0,00

D1 -

55 298,57

33	K	Pol33	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,000	4 803,43	4 803,43
34	K	Pol34	montáž ovládací skříně OK	ks	1,000	2 183,18	2 183,18
35	K	Pol35	montáž rozváděče MAR VZT	ks	1,000	4 366,75	4 366,75

D2 - Úložný materiál

3 302,80

36	K	Pol36	trubka plast ohebná 16	m	65,000	6,90	448,50
37	K	Pol37	trubka plast ohebná 25	m	12,000	7,42	89,04
38	K	Pol38	trubka plast volně uložena do pr.50mm	m	16,000	21,83	349,28
39	K	Pol39	trubka plast volně uložena do pr.75mm	m	10,000	30,57	305,70
40	K	Pol7	krabice odbočná KO68	ks	18,000	13,10	235,80
41	K	Pol40	krabice přístrojová bez zapojení	ks	39,000	7,42	289,38
42	K	Pol41	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení P16 IP54	ks	8,000	144,10	1 152,80
43	K	Pol41	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení P16 IP54	ks	3,000	144,10	432,30

D3 - dílčí součet

0,00

D4 - Kabely

28 107,12

44	K	Pol42	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	195,000	19,21	3 745,95
45	K	Pol42	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	310,000	19,21	5 955,10
46	K	Pol42	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	66,000	19,21	1 267,86
47	K	Pol42	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	53,000	19,21	1 018,13
48	K	Pol43	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	28,000	39,30	1 100,40
49	K	Pol43	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	73,000	39,30	2 868,90
50	K	Pol44	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	3,000	50,65	151,95
51	K	Pol45	šňůra střední volně uložena do 2x16/4x10/5x6	m	12,000	36,68	440,16
52	K	Pol46	šňůra střední volně uložena do 2x10/4x6/5x4/16x1	m	10,000	33,19	331,90
53	K	Pol47	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	66,000	30,57	2 017,62
54	K	Pol47	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,000	30,57	611,40
55	K	Pol48	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	86,000	39,30	3 379,80
56	K	Pol49	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	25,000	74,23	1 855,75
57	K	Pol50	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	10,000	109,17	1 091,70
58	K	Pol51	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	2,000	45,41	90,82
59	K	Pol51	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	26,000	45,41	1 180,66
60	K	Pol51	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	22,000	45,41	999,02

D3 - dílčí součet

0,00

D5 - Přístroje

8 727,49

61	K	Pol52	přepínač zapuštěný vč.zapojení řazení 1.	ks	6,000	85,59	513,54
62	K	Pol53	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	3,000	85,59	256,77
63	K	Pol27	vypínač 400V 32A IP54	ks	4,000	218,34	873,36
64	K	Pol54	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	26,000	218,34	5 676,84
65	K	Pol55	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	1,000	161,56	161,56
66	K	Pol56	uzemňovací bod zapojení	ks	12,000	85,59	1 027,08

67	K	Pol57	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,000	218,34	218,34
----	---	-------	-----------------------------	----	-------	--------	--------

D3 - dílčí součet 0,00

D6 - Svítidla 3 807,80

68	K	Pol58	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	2,000	213,97	427,94
69	K	Pol59	demontáž svítidel	ks	9,000	161,57	1 454,13
70	K	Pol60	montáž demontovaných svítidel	ks	9,000	213,97	1 925,73

D3 - dílčí součet 0,00

D1 - 15 982,38

71	K	Pol61	úprava rozváděče RP	hod	6,000	393,01	2 358,06
72	K	Pol62	zapojení servopohonu	hod	4,000	480,34	1 921,36
73	K	Pol63	zapojení vzduchotechniky	hod	12,000	524,01	6 288,12
74	K	Pol64	demontáže stávající elektroinstalace	hod	24,000	218,34	5 240,16

D6 - Svítidla 174,68

75	K	Pol65	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	2,000	87,34	174,68
----	---	-------	--	----	-------	-------	--------

D3 - dílčí součet 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 5 - Zdravotní technika

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				135 269,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				135 269,44
DPH základní	21,00%	ze	135 269,44	28 406,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	163 676,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 5 - Zdravotní technika

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	135 269,44
800-721 - Kanalizace	50 436,37
800-722 - Vodovod	38 051,23
800-725 - Zařizovací předměty	16 781,84
800-721B - Demontáže	10 000,00
801-1 - Pomocné stavební práce	20 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	135 269,44

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 5 - Zdravotní technika

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 269,44

800-721 - Kanalizace

50 436,37

0	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	19,000	264,00	5 016,00
0	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	4,000	294,00	1 176,00
0	K	721174005-R	Potrubí kanalizační svodné PP Systém KG 2000 DN 100 - odolné do 90°C	m	2,000	310,00	620,00
0	K	721174006-R	Potrubí kanalizační svodné PP Systém KG 2000 DN 125 - odolné do 90°C	m	2,000	325,00	650,00
0	K	721174024	Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75	m	4,000	155,00	620,00
0	K	721174025	Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 110	m	12,000	210,00	2 520,00
0	K	721174024-R	Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75 (odolné do 100°C)	m	2,000	185,00	370,00
0	K	721174042	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 40	m	5,000	110,00	550,00
0	K	721174043	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 50	m	5,000	120,00	600,00
0	K	721174045	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 100	m	1,000	190,00	190,00
0	K	721174043-R	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 50 (odolné do 100°C)	m	3,000	135,00	405,00
0	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	55,00	275,00
0	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	75,00	450,00
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	120,00	120,00
0	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 mm, ZU Primus	kus	2,000	450,00	900,00
0	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 mm, ZU Primus	kus	2,000	650,00	1 300,00
0	K	R	Napojení vpusti DN 100 se zápachovým uzávěrem osazené v nerezové vaně 600x400x60 mm s roštem na kanalizaci - vana s vpustí součástí stavební části	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
0	K	721226521-R	Zápachová uzávěrka DN 40 - kondenzační sifon s mechanickým zápachovým uzávěrem a čistící vložkou	kus	2,000	254,00	508,00
0	K	721171904	Vsazení odbočky do potrubí plastového HT 75 - odpadní potrubí vedené ve stěně do podlahy - 75/50-45°	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	721171906	Vsazení odbočky do potrubí plastového PVC 125 svodné potrubí vedené v zemi - 125/125-45°	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	721171916	Propojení dosavadního potrubí - napojení na stávající ležatou tukovou a splaškovou kanalizaci PVC 125 vedenou v zemi	soubor	3,000	3 500,00	10 500,00
0	K	721171916.1	Propojení dosavadního potrubí - přepojení stávající ležaté tukové kanalizace PVC 125 (č. L5) vedené v zemi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	721171915	Propojení dosavadního potrubí - přepojení stávajícího stoupacího potrubí splaškové kanalizace HT 110 (č. 3) - pod stropem	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00

0	K	R.1	Odpojení a zaslepení stávající ležaté tukové a splaškové kanalizace PVC 125 vedené v zemi, která nebude využita	soubor	7,000	680,00	4 760,00
0	K	R.2	Provedení kovových podpěr + úchytky - kanalizační potrubí	kg	5,000	241,00	1 205,00
0	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	59,000	18,20	1 073,80
0	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,770	495,80	877,57

800-722 - Vodovod

38 051,23

0	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svar polyfúze PN 20 - D 20 x 3,4	m	35,000	249,00	8 715,00
0	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svar polyfúze PN 20 - D 25 x 4,2	m	31,000	304,00	9 424,00
0	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	31,000	50,20	1 556,20
0	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	31,000	60,90	1 887,90
0	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	4,000	108,00	432,00
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	24,000	76,20	1 828,80
0	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	354,00	1 062,00
0	K	722232073	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější závit s červenou páčkou - pro napojení zařízení kuchyně	kus	5,000	309,00	1 545,00
0	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 - výstup vnější závit G 3/8 - pro napojení zařízení kuchyně	soubor	10,000	195,00	1 950,00
0	K	722171933	Vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm - v podlaze, ve stěně	kus	9,000	97,50	877,50
0	K	722171934	Vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm - v podlaze	kus	4,000	114,00	456,00
0	K	722171932	Propojení dosavadního potrubí do D 20 - přepojení stávajícího stoupacího potrubí studené a teplé vody (V6) - pod stropem	kus	2,000	88,00	176,00
0	K	999767012	Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí	kg	5,000	452,00	2 260,00
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	66,000	35,00	2 310,00
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	66,000	48,00	3 168,00
0	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,070	376,48	402,83

800-725 - Zařizovací předměty

16 781,84

0	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený š. 380, hl. 118, v. 370 - boční přívod vody	soubor	1,000	1 820,00	1 820,00
0	K	725211602	Keramické umyvadlo bílé 550x450x195 mm + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4" chrom + sifon chrom	soubor	1,000	2 060,00	2 060,00
0	K	725331111	Výlevka stojící š. 435, hl. 500 mm bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 570,00	5 570,00
0	K	725813111.1	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	195,00	390,00
0	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku	soubor	1,000	1 510,00	1 510,00
0	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková chrom, výška 122 mm se spodním otočným ramínkem 143 mm	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00

0	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková kovová, rozteč 150 mm (bez příslušenství) - pro napojení bubnu s hadicí	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00
0	K	725980123	Dvířka 30/30 - čistící tvarovky na kanalizaci	kus	5,000	111,00	555,00
0	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	167,45	36,84

800-721B - Demontáže

10 000,00

0	K	R.3	Demontáže stávajícího zařízení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

801-1 - Pomocné stavební práce

20 000,00

0	K	R.4	Doplňkové stavební práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
0	K	R.5	Zemní práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 6 - Rozvod plynu

JKSO:

Místo: Pec Pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Projektant:

T-FESTING s.r.o. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

IČ:

27301460

DIČ:

CZ27301460

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 774,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				82 774,23
DPH základní	21,00%	ze	82 774,23	17 382,59
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	100 156,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 6 - Rozvod plynu

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel:

Green For You s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	82 774,23
800-723 - Vnitřní plynovod	52 885,34
800-783 - Nátěry	8 921,95
800-723B - Demontáže	4 461,05
801-1 - Pomocné stavební práce	8 922,10
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 583,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 774,23

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÁ OZDRAVOVNA PEC POD SNĚŽKOU - stavební úpravy kuchyně v objektu Růženka

Objekt: 6 - Rozvod plynu

Místo: Pec Pod Sněžkou

Datum: 16. 11. 2020

Objednatel: Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov

Projektant: T-FESTING s.r.o. Trutnov

Zhotovitel: Green For You s.r.o.

Zpracovatel: Green For You s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 774,23

800-723 - Vnitřní plynovod

52 885,34

0	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 (Cu 18)	m	11,000	2 676,66	29 443,26
0	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 (Cu 28)	m	8,000	546,03	4 368,24
0	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 (Cu 35)	m	7,000	746,78	5 227,46
0	K	R	Potrubí - příplatek za vedení v drážce ve zdi a ochrana potrubí (např. ocelovým úhelníkem)	m	3,000	223,05	669,15
0	K	R.1	Chránička Cu 54	m	0,300	746,85	224,06
0	K	R.2	Přechod přímý ocel - měď DN 32/Cu 35	kus	1,000	224,84	224,84
0	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	3,000	164,17	492,51
0	K	723231162	Kohout kulový s koulí DADO přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada se žlutou páčkou	kus	3,000	226,62	679,86
0	K	723231164	Kohout kulový s koulí DADO přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada se žlutou páčkou	kus	1,000	443,43	443,43
0	K	723231165	Kohout kulový s koulí DADO přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada se žlutou páčkou	kus	1,000	636,15	636,15
0	K	R.3	Nápojení na stávající rozvod plynu DN 32 - v místě stávající odbočky pro kuchyň	soubor	1,000	1 873,64	1 873,64
0	K	R.4	Provedení podpěr plynového potrubí - nekovové příchytky	kus	13,000	215,02	2 795,26
0	K	R.5	Vodivé pospojení potrubí a uzávěrů	hod	5,000	446,11	2 230,55
0	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	26,000	49,07	1 275,82
0	K	723190909	Tlaková zkouška těsnosti plynovodního potrubí	hod	4,000	432,72	1 730,88
0	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,090	523,15	570,23

800-783 - Nátěry

8 921,95

0	K	783424340	Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn - v místě napojení na stávající rozvod plynu	soubor	1,000	4 460,90	4 460,90
0	K	R.6	Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn - označení potrubí žlutými, 20 mm širokými pruhy	soubor	1,000	4 461,05	4 461,05

800-723B - Demontáže

4 461,05

0	K	R.7	Demontáže stávajícího zařízení	soubor	1,000	4 461,05	4 461,05
---	---	-----	--------------------------------	--------	-------	----------	----------

801-1 - Pomocné stavební práce

8 922,10

0	K	R.8	Doplňkové stavební práce	soubor	1,000	8 922,10	8 922,10
---	---	-----	--------------------------	--------	-------	----------	----------

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

7 583,79

0	K	R.9	HZS - revize plynového zařízení	SOUH or	1,000	7 583,79	7 583,79
---	---	-----	---------------------------------	------------	-------	----------	----------