



PŮDORYS 1:200



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
HORNÍ MARŠOV
PEC POD SNĚŽKOU




OZNAČENÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

NOSNÁ KONSTRUKCE - NOSNÍKY	C45/55 - XF2 + XD1
NOSNÁ KONSTRUKCE DESKA	C30/37 - XF2 + XD1
OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37 - XF4 + XD3
ŘÍMSY, PATKY ZÁBRADLÍ	C30/37 - XF4 + XD3
PODKLADNÍ BETON DLAŽBY	C25/30 - XF3
PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽ ZA OPĚROU	C12/15 - X0
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
KONSTRUKČNÍ OCEL	---

PODÉLNÝ ŘEZ 1:100

HORNÍ MARŠOV



PEC POD SNĚŽKOU

POZNÁMKY:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

VIDITELNÉ PLOCHY:
-SPODNÍ STAVBA - HLADKÁ TŘÍVRSTVÁ PŘEKLIŽKA ZPEVNĚNÁ PRYSKYŘIČNOU VRSTVOU (TYP C2d)
-NOSNÁ KONSTRUKCE - HOBLOVANÁ PRKNA NA POLODŘÁŽKU (TYP Bd)
NEVIDITELNÉ PLOCHY:
- NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ (TYP Aa) NEBO SYSTÉMOVÁ BEDNĚNÍ Z TVRZENÝCH PŘEKLIŽEK SE ŠROUBOVÝMI SPOJI A VÝSTUHAMI NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ (TYP C1a)

ZKOSENÍ HRAN BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
-SPODNÍ STAVBA 30/30
-NOSNÁ KONSTRUKCE 15/15

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

OBJEDNATEL:					
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE					
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové					
AKCE:					
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 296-013 VELKÁ ÚPA					
	navrhl	ING. M. PEKÁR	investor	SSKHK	
	vyraboval	ING. M. PEKÁR	zak. číslo	15-L111-008	
	zodp. projektant	ING. M. PEKÁR	datum	10/2015	
	tech. kontrola	ING. J. JACHAN	stupeň	DSP/PDPS	
	objekt :	SO 201		měřička	1:200, 100, 50
	REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 296-013		č.přílohy:	paré :	
příloha:		NOVÝ STAV - DISPOZIČNÍ VÝKRES		3	
Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 Tel. 48 510 33 36 e-mail: info@valbek.cz					