

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 01 Příprava území

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina a podkladní vrstvy komunikace podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332 934,53=934,530 [A] podklad komunikace z kameniva pol.č. 11332a 30,2=30,200 [B] podklad komunikace z KSC pol.č. 11334 37,62=37,620 [C] Celkem: A+B+C=1 002,350 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 002,350	0,00	0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť kryt chodníků beton pol.č. 11315 11,7=11,700 [A] kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318 1,97=1,970 [B] obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (48,0*0,08*0,25)=0,960 [C] obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 (7,0*0,05*0,25)=0,088 [D] obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 (101,0*0,15*0,3)=4,545 [E] zastávkový bezb. pol. č. 11352 (26,0*0,3*0,5)=3,900 [F] bet. krajníky pol.č. 11354 (72,0*0,08*0,25)=1,440 [G] 2-linka pol.č. 11355 (41,0*0,2*0,2)=1,640 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=26,243 [I] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	26,243	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0							0,00
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN s likvidací a odvozem na skládku pročištění křovin kolem propustku 10,0=10,000 [A] Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost	M2	10,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spálení na hromádách nebo štěpkování				
4	11315		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU</div> <div>vč. odvozu a uložení na skládku</div> <div>viz. příloha C.2.1.2</div> <div>beton</div> <div>podklad tl. 100 mm vjezdu</div> <div>63,0*0,1=6,300 [A]</div> <div>kryt tl. 100 mm stezky</div> <div>12,0*0,1=1,200 [B]</div> <div>podklad tl. 100 mm stezky</div> <div>42,0*0,1=4,200 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=11,700 [D]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	11,700	0,00	0,00
5	113178		<div>ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vytěženého materiálu</div> <div>viz. příloha C.2.1.2</div> <div>žul. dlažba tl. 100 mm</div> <div>kolem UV</div> <div>1,5*0,1=0,150 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	0,150	0,00	0,00
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	1,970	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a uložení na skládku vjezdy a chodníky - bet. dlažba viz. příloha C.2.1.2, vjezdy a chodníky bet. dlažba tl. 60 mm (2+2+2+4+2)=12,000 [A] A*0,06=0,720 [B] bet. dlažba chodníků 300x300 tl. 50 mm 25=25,000 [C] C*0,05=1,250 [D] B+D=1,970 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku podklad - ŠD (viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) a) tl. 270 mm (627,0)=627,000 [A] A*0,27=169,290 [B] b) tl. 180 mm (1648,0)=1 648,000 [C] C*0,18=296,640 [D] c) tl. 300 mm 1562,0=1 562,000 [E] E*0,30=468,600 [F] B+D+F=934,530 [G]	M3	934,530	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	01	Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku podklad - kamenivo (viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) podklad pod vjezdy a chodníky tl. 200 mm 63,0+42,0+25,0+12,0=142,000 [A] A*0,2=28,400 [B] podklad pod vjezdy a chodníky tl. 150 mm 12,0*0,15=1,800 [C] B+C=30,200 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	30,200	0,00	0,00
9	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku podklad - KSC (viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum) a) 60 mm 627,0=627,000 [A] A*0,06=37,620 [B] Celkem: B=37,620 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	37,620	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.2.1.2 bet. obrubník š. 80 mm: 6+4+5+12+6+15=48,000 [A] bet. obrubník š. 50 mm 3,5+3,5=7,000 [B] Celkem: A+B=55,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	55,000	0,00	0,00
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.2.1.2 bet. obrubník š. 150 mm 31+4+10+5+10+6+5+30=101,000 [A] bezbarierový zastávkový obrubník 26=26,000 [B] Celkem: A+B=127,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	127,000	0,00	0,00
12	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Vybourání žulových obrubníků (obrubníky budou očištěny a připraveny ke zpětnému použití, zpětná využitelnost 85 %) 85% uloženo na mezideponii zhotovitele	M	44,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>viz C.2.1.2</div> <div>5+33+6=44,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>				
13	11354		<div>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vytěženého materiálu</div> <div>viz. C.2.1.2</div> <div>bet. vodící proužek</div> <div>32+6+10+24=72,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M	72,000	0,00	0,00
14	11355		<div>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vytěženého materiálu</div> <div>viz. C.2.1.2</div> <div>2- linka ze žulových kostek</div> <div>4+33+4=41,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M	41,000	0,00	0,00
15	113728		<div>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu</div>	M3	556,970	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>(viz příloha C.2.1.2. a IG průzkum)</div> <div> <div>a) tl. 70 mm</div> <div>627,0=627,000 [A]</div> <div>A*0,07=43,890 [B]</div> </div> <div> <div>b) tl. 120 mm</div> <div>(1648,0)=1 648,000 [C]</div> <div>C*0,12=197,760 [D]</div> </div> <div> <div>c) tl. 200 mm</div> <div>1562,0=1 562,000 [E]</div> <div>E*0,2=312,400 [F]</div> </div> <div> <div>d) 40 mm</div> <div>(4,0+6,0)+(13+21+6+13+10)=73,000 [G]</div> <div>G*0,04=2,920 [H]</div> </div> <div> <div>B+D+F+H=556,970 [I]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). </div> </div> </div>				
16	12110		<div>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</div> <div>vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použití</div> <div> <div>viz. C.2.1.2</div> <div>tl. 100 mm</div> <div>2382,0*0,1=238,200 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku </div> </div> </div>	M3	238,200	0,00	0,00
17	17120		<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>uložení ornice na mezideponii pro zpětné použití</div>	M3	238,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>viz. C.2.1.2</div> <div>tl. 100 mm</div> <div>2382,0*0,1=238,200 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
18	18481		<div>OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM</div> <div>viz. C.2.1.2</div> <div>uvažováno obednění 1x1 m do výšky 2,0 m, 55ks</div> <div>(4*1*2,0)*55=440,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div>	M2	440,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
19	58303		<div>KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM</div> <div>provizorní ochrana plynovodu</div> <div>komplet montáž a demontáž</div> <div>Délka úseku 0,613 km.</div>	M2	28,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. C.2.1.2 betonové panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl. 150 mm 28,0*1,0=28,000 [A] Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
20	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.2.1.2 odstranění stáv. zábradlí 4,5=4,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	4,500	0,00	0,00
21	919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí spáry tl. 40 mm viz příloha C.2.1.2 6+6,5+4+6+4+7,5+4+4,5+4+7=53,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	53,500	0,00	0,00
22	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	23,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zařiznutí spáry tl. 160 mm				
			viz příloha C.2.1.2				
			6+4+6+7=23,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
23	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	10,000	0,00	0,00
			vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku				
			čištění po frézování				
			viz. C.2.1.2				
			10,0=10,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
24	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,000	0,00	0,00
			vč. odvozu, uložení a popl. za skládku				
			viz. C.2.1.2				
			4=4,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 02 Návrh

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina a podloží vozovky pracovní drenáž pol.č. 12293 97,92=97,920 [A] výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183 3031,3=3 031,300 [B] sondy pol.č. 13283 5=5,000 [C] Celkem: A+B+C=3 134,220 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	3 134,220	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
2	113761		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE úprava studených spár v živičném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zařízení viz C.2.1.3 46=46,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	46,000	0,00	0,00
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN komplet čerpání vody z čerpacích jímek 150=150,000 [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	150,000	0,00	0,00
4	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uložení na skládku	M3	97,920	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>viz C.2.1.1 a C.2.1.6</div> <div>612*0,4*0,4=97,920 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div> </div>				
5	12573		<div> <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu</div> </div>	M3	47,250	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.2.1.3 Celková plocha 1903 m2 x tl. 0,15m = 285,45 m3 stávající ornice 238,2 m3 = 1588 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele Nová ornice 1903-1588=315,000 [A] A*0,15=47,250 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu	M3	238,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>viz C.2.1.3</div> <div>Celková plocha 1903 m2 x tl. 0,15m = 285,45 m3</div> <div>stávající ornice z mezideponie zhotovitele 238,2 m3</div> <div>238,2=238,200 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> <div>- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)</div> </div> </div> </div>				
7	12940		<div> <div>ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ</div> <div>pročištění dna stávajícího propustku</div> <div>vč. odvozu na skládku</div> <div>17,5=17,500 [A]</div> <div>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</div> </div>	M3	17,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží vč. odvozu na skládku Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.) 131+260+286+302+250+184+190+176+154+154+170+182+160+130+170+132,3=3 031,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	3 031,300	0,00	0,00
9	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II sondy pro zjištění uložení podzemních vedení Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.) 5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	5,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
10	17180		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>materál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu</p> <p>Zemní práce (viz příloha C.2.1.8 a C.2.1.9.) 3,3+4+4+4=15,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu 	M3	15,300	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
11	17380		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72 1002</p> <p>viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.6</p> <p>30,0=30,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	30,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	17481		<div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>zásyp rýh pracovních drenáží, drcené kamenivo</div> <div>viz příloha C.2.1.1 a C.2.1.6</div> <div>fr.32-63</div> <div>drenážní potrubí PVC DN100 612+500=1 112,000 [A]</div> <div>A*0,4*0,4=177,920 [B]</div> <div>zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1,0*1,0*1,0*6=6,000 [C]</div> <div>vsak podklad čerpacích jímek fr. 63-128 0,8*0,8*0,4*6=1,536 [D]</div> <div>Celkem: B+C+D=185,456 [E]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div>	M3	185,456	0,00	0,00
13	18222		<div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</div> <div>viz C.2.1.3</div> <div>1473,0=1 473,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</div>	M2	1 473,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
14	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M viz C.2.1.3 stávající ornice 115,0 m2 430,0=430,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	430,000	0,00	0,00
15	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI zeleň viz C.2.1.3 430+1473=1 903,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 903,000	0,00	0,00
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU sečení, vyhrabání a odvoz pokosené hmoty, zálivka viz C.2.1.3 430+1473=1 903,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 903,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00

2		Základy					
17	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN úprava podloží komunikace vozidlová a vjezdy tkaná geotextilie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu)	M2	4 423,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava podloží - komunikace vozidlová a vjezdy - GEOTYP II a III (viz příloha C.2.1.6. a C.2.1.8.) vozovka 3141+1199=4 340,000 [A] vjezdy 83=83,000 [B] Celkem: A+B=4 423,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
18	28997	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN úprava podloží komunikace vozidlová tkaná výztužná gemříž PE, pevností 40 kN/m, oka 40x40 mm (výměra bez přesahu) Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.2.1.6. a C.2.1.8.) úprava podloží komunikace vozidlová 1199=1 199,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	1 199,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
19	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170,	M2	3 804,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opatření proti vývoji reflexních trhlin) viz C.2.1.3 a C.2.1.6 konstrukce č.1 3804,0=3 804,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI úprava podloží komunikace vozidlová a vjezdy	M3	3 913,445	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP II a GEOTYP III (viz příloha C.2.1.6. a C.2.1.8.) ŠD fr.0-63, tl. 400 mm vozovka: 2261+509=2 770,000 [A] krajnice + obrubníky: 680*0,5+205*0,15=370,750 [B] Celkem: A+B=3 140,750 [C] C*0,4=1 256,300 [D] ŠD fr.0-63, tl. 300 mm vozovka: 900+134=1 034,000 [E] obrubníky: 61*0,15=9,150 [F] krajnice: 256*0,5+28*1=156,000 [G] Celkem: E+F+G=1 199,150 [H] H*0,3=359,745 [I] ŠD fr.0-63, tl. 150 mm 1199*0,15=179,850 [J] ŠD fr.0-125, tl. 350 mm 1199*0,35=419,650 [K] Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl. 300 mm 8+75=83,000 [M] M*0,3=24,900 [N] Oprava zásypu stáv. vedení kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), viz C.2.1.6 fr. 32-63 1171=1 171,000 [O] ŠD fr. 0-63 502=502,000 [P] D+I+J+K+N+O+P=3 913,445 [Q] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
21	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa, tl. 200 mm	M2	3 930,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.2.1.3 a C.2.1.6 vozovka, konstrukce č.1 3804,0=3 804,000 [A] oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 21+20+6+13+15=75,000 [B] oprava ploch stezka konstrukce č.10 7+8+15+10=40,000 [C] pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů 2+3+2+2+2=11,000 [E] Celkem: A+B+C+E=3 930,000 [F] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa, tl. 250 mm viz C.2.1.3 a C.2.1.6 oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 8=8,000 [A] oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 25=25,000 [B] Celkem: A+B=33,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	33,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	567316		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM tl. 50 mm viz C.2.1.3 a C.2.1.6 oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 8=8,000 [A] oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 21+20+6+13+15=75,000 [B] oprava ploch stezka konstrukce č.10 7+8+15+10=40,000 [C] Celkem: A+B+C=123,000 [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	123,000	0,00	0,00
24	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr.0-32, tl. 150 mm viz příloha C.2.1.3 a C.2.1.6 253+234=487,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 	M2	487,000	0,00	0,00
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 pro ACP 16+	M2	3 804,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>viz C.2.1.3 a C.2.1.6</div> <div>konstrukce č.1</div> <div>3804,0=3 804,000 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div> </div> </div>				
26	572213		<div> <div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>0,5 kg/m2</div> <div> <div>viz C.2.1.3 a C.2.1.6</div> <div>vozovka, konstrukce č.1</div> <div>3804,0=3 804,000 [A]</div> </div> <div> <div>oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7</div> <div>21+20+6+13+15=75,000 [B]</div> </div> <div> <div>oprava ploch stezka konstrukce č.10</div> <div>7+8+15+10=40,000 [C]</div> </div> <div> <div>živičný kryt</div> <div>4+6=10,000 [D]</div> </div> <div> <div>Celkem: A+B+C+D=3 929,000 [E]</div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div> </div> </div>	M2	3 929,000	0,00	0,00
27	57475		<div> <div>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY</div> <div>Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů)</div> <div>5837=5 837,000 [A]</div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</div> <div>- očištění podkladu</div> </div> </div>	M2	5 837,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
28	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 814,000	0,00	0,00
			viz C.2.1.3 a C.2.1.6 vozovka, konstrukce č.1 3804,0=3 804,000 [A]				
			živichný kryt 4+6=10,000 [B]				
			Celkem: A+B=3 814,000 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	115,000	0,00	0,00
			ACO 8 tl. 50 mm				
			viz C.2.1.3 a C.2.1.6 oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 21+20+6+13+15=75,000 [A]				
			oprava ploch stezka konstrukce č.10 7+8+15+10=40,000 [B]				
			Celkem: A+B=115,000 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ viz C.2.1.3 a C.2.1.6 konstrukce č.1 3804,0=3 804,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 804,000	0,00	0,00
31	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm viz C.2.1.3 l=1,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	582611		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8</div> <div>viz C.2.1.3 a C.2.1.6</div> <div>oprava vjezdu chodníku - bet. dlažba - konstrukce č.9</div> <div>25,0=25,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	25,000	0,00	0,00
33	58261B		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva červená, reliéf pro nevidomé, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8</div> <div>viz C.2.1.3</div> <div>zřízení varovného pásu</div> <div>2+3+2+2=11,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	11,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacím tmelem viz C.2.1.3 46=46,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	46,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
35	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH pracovní drenáž - PVC DN 100 viz příloha C.2.1.1 a C.2.1.6 drenážní potrubí PVC DN100 612+500=1 112,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	1 112,000	0,00	0,00
36	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	14,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu				
37	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ skruže pro čerpání spouštěná studna DN 1000, hl 1,0m skruž DN 1000, v.500 mm 6*2=12,000 [A]	KUS	12,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
38	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy viz C.2.1.3 14=14,000 [A]	KUS	14,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
39	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ mříže viz C.2.1.3 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
40	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata viz C.2.1.3 10=10,000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
41	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové viz C.2.1.4 IP 6 2ks2=2,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	0,00	0,00
42	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun stávajících viz C.2.1.4 A 19 ks 1=1,000 [A] B 2 ks 1=1,000 [B] B 24 ks 1=1,000 [C] P 2 ks 1=1,000 [D] IS 21a ks 1=1,000 [E] radar 1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	6,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun stávajících viz C.2.1.4 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	2,000	0,00	0,00
44	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON nové viz C.2.1.4 nové DZ 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	0,00	0,00
45	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodorovné dopravní značení barvou, hladké, - značení bude provedeno pro režim předčasného užívání dokončené stavby příloha C.2.1.4 V 1a (0,125) 99,0*0,125=12,375 [A] V 2a (3/6/0,125) 413,0*0,125/3*1=17,208 [B] V 2b (3/1,5/0,125)90,0*0,125/3*2=7,500 [C] V 4 (0,125) 962,0*0,125=120,250 [D] V 7 - plocha nástřiku 9,0=9,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=166,333 [F]	M2	166,333	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</div> <div>- předznačení a reflexní úpravu</div> </div>				
46	915211		<div>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA</div> <div>A POKLÁDKA</div> <div>stříkaný plast</div> <div>příloha C.2.1.4</div> <div> <div>V 1a (0,125) 99,0*0,125=12,375 [A]</div> <div>V 2a (3/6/0,125) 413,0*0,125/3*1=17,208 [B]</div> <div>V 2b (3/1,5/0,125)90,0*0,125/3*2=7,500 [C]</div> <div>V 4 (0,125) 962,0*0,125=120,250 [D]</div> <div>V 7 - plocha nástřiku 9,0=9,000 [E]</div> <div>Celkem: A+B+C+D+E=166,333 [F]</div> </div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</div> <div>- předznačení a reflexní úpravu</div> </div>	M2	166,333	0,00	0,00
47	91551		<div>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ</div> <div>SYMBOLY</div> <div>stříkaný plast</div> <div> <div>V11a (žlutá barva) dl. 12,0 m 2=2,000 [A]</div> <div>V20 5=5,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=7,000 [C]</div> </div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a pokládku předepsaného symbolu</div> <div>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</div> </div>	KUS	7,000	0,00	0,00
48	91721		<div>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</div> <div>Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou,</div> <div>barva přírodní</div>	M	52,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>viz C.2.1.3 a C.2.1.6 6+6+8+6+5+3+10+8=52,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>				
49	91721	a	<div>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</div> <div>Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní</div> <div>viz C.2.1.3 a C.2.1.6 5+13=18,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>	M	18,000	0,00	0,00
50	91722		<div>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</div> <div>Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní</div> <div>viz C.2.1.3 a C.2.1.6 3,5+5,5+3+4,5+31+67+3+9,5+27+4+34=192,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>	M	192,000	0,00	0,00
51	91722	A	<div>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</div> <div>Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle ČSN EN 206-1 osazený do betonového lože C20/25 s opěrou</div>	M	38,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>viz C.1.1.3 a C.1.1.6</p> <p>????????????</p> <p>5 zastávek bude v provedení: 12ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 16 ks)</p> <p>1 zastávka v provedení: 10 ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 14 ks)</p> <p>????????</p> <p>38=38,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>				
52	91723		<p>OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ</p> <p>Betonový vodící proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní</p> <p>viz. C.2.1.3 a C.2.1.6 31+33+10+67+34=175,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	175,000	0,00	0,00
53	91742		<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>Žulový obrubník štípaný šíře 120 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou</p> <p>viz C.2.1.1 a C.2.1.3 33+10=43,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	43,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

328 41.2
SO 102
02

Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Silnice III/29827 (II. etapa)
Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	919121		<p>ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>proříznutí dilatačních spar v podkl. vrstvě cement. stabilizace (á 4m)</p> <p>1540=1 540,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>	M	1 540,000	0,00	0,00
55	935212		<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU</p> <p>TL 100MM</p> <p>Odvodňovací žlab z betonových žlabovek 330/590,669/80 mm osazených do betonového lože C20/25 s opěrou</p> <p>viz C.2.1.3</p> <p>28,0=28,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu 	M	28,000	0,00	0,00
56	93553		<p>ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ</p> <p>Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem</p> <p>viz C.2.1.3</p> <p>9+9+8+5+5+5+4,5+10+8+9=72,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě 	M	72,500	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	02	Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: 03 Odvodnění

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021 Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
 Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	40,940	0,00	0,00
			zemina				
			pol. č. 13293 38,3=38,300 [A]				
			pol. č. 13393 2,64=2,640 [B]				
			Celkem: A+B=40,940 [C]				
		Technická specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	0,640	0,00	0,00
			suť				
			pol. č. 96616 0,64=0,640 [A]				
		Technická specifikace:	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

1	Zemní práce						
3	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	38,300	0,00	0,00
			vč. odvozu na skládku zhotovitele				
			viz C.2.2.2 - 3				
			38,30=38,300 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	13393		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III vč. odvozu na skládku zhotovitele viz C.2.2.2 - 3 2,64=2,640 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 	M3	2,640	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> </div>				
5	17481		<div> <div>ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>M3</div> <div>21,970</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>hutněný zásyp</div> <div> <div>viz C.2.2.2 - 3</div> <div>21,97=21,970 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div> </div> </div> </div>				
6	17581		<div> <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>M3</div> <div>13,370</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>vč. dovozu</div> <div> <div>viz C.2.2.2 - 3</div> <div>obsyp potrubí pískem</div> <div>13,37=13,370 [A]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> </div> </div> </div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
 Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože z písku pod potrubí viz C.2.2.2 - 3 2,97=2,970 [A]	M3	2,970	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
8	45731		VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON podkladní beton C20/25	M3	0,360	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	03	Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>viz C.2.2.2 - 3</div> <div>1,8*0,2=0,360 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
8			Potrubí				
9	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	27,000	0,00	0,00
			PP DN200, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek				
			<div>viz C.2.2.2 - 3</div> <div>27,0=27,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div> </div>				
10	891834		<div>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM</div> <div>komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění</div> <div>C.2.2.2 - 3</div> <div>Utěsnění-zabetonování odtok.potrubí DN200 od stávajících vpustí 2=2,000 [A]</div> <div>Vyvrtání napojovacích otvorů pro potrubí DN200 od navržených vpustí 2=2,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=4,000 [C]</div> <div>Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</div>	KUS	4,000	0,00	0,00
11	894857		<div>ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM</div> <div>Kanalizační šachta d 425 mm z plastických hmot na potrubí DN 200 hl. do 2,0 m s litinovým poklopem a teleskopem</div> <div>viz C.2.2.2-3, 6</div> <div>1,0=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru</div> <div>- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</div> <div>- očištění a ošetření úložných ploch,</div>	KUS	1,000	0,00	0,00
12	89712		<div>VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</div>	KUS	4,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	03	Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dodávka a montáž uliční vpusti z beton. dílců s litin. mříží a košem				
			C.2.2.2-3, 6 4=4,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
13	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	0,00	0,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením nebo zvýšením poklopu nebo mříže				
			C.2.2.2 - 3 5,0=5,000 [A]				
		Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
14	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	27,000	0,00	0,00
			komplet				
			C.2.2.2 - 3 27,0=27,000 [A]				
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
15	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	27,000	0,00	0,00
			Kamerová prohlídka potrubí do DN 250				
			27,0=27,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
8		Potrubí					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž silničního zábradlí délky 4,1 m včetně kotvícího a upevňovacího materiálu a nátěru viz C.2.2.2,7 4,1=4,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	4,100	0,00	0,00
17	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Výústní objekt z železobetonu na potrubí DN 200 s obložením čela lomovým kamenem min. velikosti 100x100 mm viz C.2.2.2,8 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</div> </div>				
18	91816		<div> <div>ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</div> <div>KUS</div> <div>1,000</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Zvýšení trubního propustku nadbetonováním, beton prostý vodostavebný</div> <div>vyztužený kari sítí</div> <div>viz C.2.2.2,7</div> <div>Beton C25/30 XF4 - 1,5 m3</div> <div>kari síť 50kg</div> <div>plocha bednění - 7,5 m2</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</div> </div>				

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,640	0,00	0,00
			vč. odvozu na skládku				
			viz C.2.2.2 - 3				
			0,64=0,640 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	100,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena. 100=100,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započítím stavebních prací. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena.	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 0,613 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 0,613 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, Délka úseku 0,613 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt:

SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet:

SO 002 Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 0,613 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele PEVNÁ CENA 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení							
13	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na stavenišť - trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a záchrannou službu Délka úseku 0,613 km - PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 41.2	Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt:	SO 102	Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet:	SO 002	Všeobecné předběžné položky (II.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný

Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)

Rozpočet: SO 182 Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: SO 182 Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. Délka úseku 0,613 km. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KUS	2,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
3	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a H.4.): 60,0=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	60,000	0,00	0,00
4	914624		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a H.4.)	KUS	30,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 19. 1. 2021

Čas: 8:30:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 41.2 Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, II. etapa_neoceněný
Objekt: SO 102 Silnice III/29827 (II. etapa)
Rozpočet: SO 182 Dopravní opatření během stavby (II. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			30,0=30,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a H.4.): 60,0=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	60,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00