

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ  Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]			
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI		FORMÁT	1 x A4
			DATUM	01/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝPIS POZNÁMEK		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
				D.1.1.3.11

OZN.	POPIS	KS
P1	Demontáž podlahové krytiny PVC (5,0 m <sup>2</sup> ), po provedení posunu vnitřních dveří bude podlaha vyrovnána betonovou mazaninou, přebroušena, očištěna a bude provedena nová nášlapná vrstva	1
P2	Sloupek branky oplocení. Před provedením ETICS bude demontován, posunut na novou pozici a konstrukce branky bude upravena. Konstrukce bude obroušena, očištěna, odmaštěna a natřena novým krycím nátěrem.	1
P3	Před provedením ETICS bude pole oplocení demontováno, oplocení bude zkráceno, sloupek oplocení bude posunut na novou pozici. Konstrukce bude obroušena, očištěna, odmaštěna a natřena novým krycím nátěrem.	1
P4	Sloupek oplocení bude demontován.	1
P5	Potrubí vodovodu bude prodlouženo přes nové zateplení ETICS, bude osazen nový uzavírací kohout s připojením na hadici.	1
P6	Hromosvod od okapové hrany dočasně demontovat. Po provedení ETICS znovu osadit nové vedení do Pz úchytek po 1500mm. V průběhu stavby musí být vždy alespoň jeden svod funkční.	2
P7	Křibíčka elektro. Demontovat, zazdít, znovu neosazovat.	2
P8	Gaiger. Při zateplování zdiva a posunu svodného potrubí osadit nový gaiger na novou pozici.	6
P9	Stávající konzola slaboproudé přípojky bude demontována, bude osazena nová prodloužená konzola prochzející zateplovacím systémem. Kabelové vedení bude rodlouženo a překotveno na novou pozici.	1
P10	Stávající datové kabely vedené na fasádě budou zakryty zateplovacím systémem.	1
P11	Státní znak ČR. Dočasně demontovat, po provedení ETICS znovu osadit.	1
P12	Informační cedule ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Dočasně demontovat, po provedení ETICS znovu osadit.	1
P13	Informační cedule. Dočasně demontovat, po provedení ETICS znovu osadit.	1
P14	Po provedení ETICS bude osazena nová poštovní schránka.	1
P15	Po provedení ETICS bude osazeno nové zvonkové tablo s videovrátným, které bude napojeno na stávající rozvody.	1
P16	Stávající skříň elektro. Bude prověřena funkčnost. V případě funkčnosti bude osazeno novými zateplenými dvířky.	1
P17	Okenní mříže. Demontovat, po provedení ETICS budou nahrazeny novými.	7
P18	Stávající zděné zábradlí balkónu s ocelovou prutovou výplní bude odbouráno.	1
P19	Stávající informační cedule názvu ulice bude demontována. Po provedení ETICS bude osazena nová informační cedule.	8
P20	Informační cedule číslo popisné. Dočasně demontovat, po provedení ETICS znovu osadit.	9
P21	Ocelová nástěnná konzole nadzemní přípojky NN. Stávající kabelové vedení nutno posunout, překotvit na novou pozici. Nutná koordinace se správcem sítě.	1
P22	Zabezpečovací zařízení. Dočasně demontovat, po provedení ETICS znovu osadit, prodloužit napojení na stávající rozvod.	1
P23	Světlo venkovní stropní demontovat. Po provedení ETICS osadit nové venkovní stropní svítidlo.	1
P24	Kamerový systém. Dočasně demontovat, po provedení ETICS znovu osadit.	1
P25	Porucha stávající omítky, zapravení jádrovou omítkou cca 20% plochy fasády.	1
P26	Mřížka ventilace. Demontovat, potrubí odvětrání prodloužit, po provedení ETICS osadit novou ventilační mřížku.	5
P27	Nástěnný držák vlajky. Demontovat, po provedení ETICS osadit nový držák.	1

OZN.	POPIS	KS
P28	Zakládací lišta ETICS bude osazena na horní hranu pískovcového soklu.	
P29	Po výměně oken v hygienických zařízeních a zajištění ostění budou provedeny nové keramické parapety a ostění.	6