


ŘEZ,,B,,



VZT JEDNOTKA SESTAVNÁ V MÍSTĚ INSTALACE
S REKUPERACÍ ZZT (cca. 80% PŘI VEN. TEP. -15°C)
E1 - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU
E2 - PŘÍVOD ČERSTVÉHO UPRAVENÉHO VZDUCHU
i1 - SÁNÍ VNITRNÍHO POUŽITÉHO VZDUCHU
i2 - VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU
K - MÍSTO NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU DO KANALIZACE
FILTRACE VZDUCHU, EXTERNÍ TLUMIČE HLUKU
VZDUCHOVÝ VÝKON 2160m³/hod PŘÍVOD/1500m³/hod ODVOD
EL.PŘÍKON VENTILÁTORU max. 1,5+1 kW/230 V
REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU
OPATŘENO SYSTÉMEM MaR - EXTERNÍ ROZVADĚČ OVLÁDÁNÍ
DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MaR
OD REKUPERÁTORU A CHLADIČE VZT JEDNOTKY ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
UZAVÍRACÍ KLAPKY + SERVOPOHON, MANŽETY SOUČÁST
DODÁVKY VZT JEDNOTKY
VODNÍ OHŘÍVAČ VÝKON cca 16/CHLADIČ VÝKON cca 11 kW
VÝKONOVÉ PARAMETRY DLE STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ VZT JEDNOTKY
S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PLATNÉ NORMY A VYHLÁŠKY
(POUŽITY TERNICKÉ PARAMETRY STÁVAJÍCÍ INSTALOVANÉ VZT JANKA/WEGER)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
	ING. E.KADLEC		ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, Hradec Králové, IČ:70889546					
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod					
AKCE	SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY Oblastní nemocnice Náchod NÁCHOD				STUPEŇ	DSP
OBJEKT SO-026 PODZEMNÍ PROPOJENÍ PAVILONU A A K DÍL D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ, VZDUCHOTECHNIKA	VZDUCHOTECHNIKA – ŘEZ B				DATUM	III/2020
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	
					FORMÁT	
OBSAH					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1:50	VZT-05