

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO:	708 89 546
Zadavatel č. 2	Město Úpice
Sídlem	Pod městem 624, 542 32 Úpice
Zastoupený	Petrem Hronem, starostou
IČO:	002 78 386

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 11. 6. 2020

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“.

Záměrem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/304 a chodníků v intravilánu Města Úpice, v délce 544,77m. Začátek rekonstruovaného úseku je v napojení za odbočkou ulice Prokopa Velikého, cca 48 m od hrany silnice I/14 a končí cca 1m za křižovatkou ul. Regnerova s ul. J. W. Mezerové, v k. ú. Úpice.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Popis stavby pro zadavatele Královéhradecký kraj:

V rámci rekonstrukce komunikace dojde k odstranění krytu vozovky, kterou z větší části tvoří žulová dlažba skládaná do pískového lože. Na začátku úseku ve staničení km 0,000 00 – km 0,030 19 a na konci rekonstruovaného úseku ve staničení km 0,485 36 – km 0,544 77, který tvoří asfaltový kryt, bude část této komunikace odfrézovaná. Po odstranění krytů vozovky budou v celé délce a šířce rekonstruovaného úseku odstraněny původní konstrukční vrstvy a provedena pokládka nového podloží. Povrch vozovky bude nově tvořen asfaltovým krytem. Odvodnění povrchu vozovky a přilehlých chodníků bude provedeno v podélném a příčném sklonu do nově vybudovaných uličních vpustí napojených do nově položené dešťové kanalizace. V rámci rekonstrukce silnice budou vybudovány dvě autobusové zastávky v obou směrech jízdy. Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno.

Stavba pro zadavatele Královéhradecký kraj je rozdělena na tyto objekty:

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady – SO101, SO301, SO181
SO 101 Silnice II/304, autobusové zastávky
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
SO 301 Dešťová kanalizace

Popis stavby pro zadavatele Město Úpice:

Investiční akce Města Úpice je rozdělena na několik objektů: chodníky, parkovací stání, opěrná zeď u pomníku, rekonstrukce vodovodního řádu, vodovodní přípojky a nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí akce bude i rekonstrukce kanalizačního řádu v ulici Regnerova (SO 01, 02, 03), která je řešena samostatnou projektovou dokumentací.

Stavba pro zadavatele Město Úpice je rozdělena na tyto objekty:

SO 002 Vedlejší a ostatní náklady – SO01, 02, 03, SO 102, SO 103, SO201, SO 302
SO 102 Parkovací stání
SO 103 Rekonstrukce chodníků
SO 201 Opěrná zeď u pomníku
SO 302 Vodovod
SO 401 Nasvětlení přechodů
SO 01, 02, 03 Kanalizace, ul. Regnerova před č.p.265, Úpice

SO 102 Parkovací stání

Parkovací stání v počtu 27 jsou navržena jako parkovací pruhy podél jízdního pásu komunikace v ul. Dr. A. Hejny a v ul. Pod městem v k. ú. Úpice. Šířka parkovacích pruhů je 2,00 m. Povrch parkovacích míst bude proveden z drobné dlažební kostky vyspárované cementovou maltou. Parkovací místa budou oddělena od vozovky vodícím proužkem z dvojlinky tvořené z drobné dlažební kostky. Odvodnění parkovacích zálivů od povrchové vody je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do nových uličních vpustí, které budou napojeny kanalizační přípojkou DN150 do stávající splaškové kanalizace, nebo do nově zřízené dešťové kanalizace.

SO 103 Rekonstrukce chodníků

Chodníky budou rekonstruovány v celé délce úseku po levé i pravé straně. Šířka chodníku je proměnlivá od 1,50 do 3,70 m. Povrchy nových chodníků budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm a z mozaikové dlažební kostky. Sjezdy ze soukromých pozemků budou napojeny na komunikaci přes sníženou silniční obrubu, povrch sjezdů je navržen ze zámkové dlažby tl. 80 mm, odlišné barvy, než u navržených chodníků a z drobné dlažební kostky. Silniční obruby chodníků jsou nové žulové osazené do betonového lože, dále budou použity původní kamenné obruby a nové silniční betonové obruby. V místech nástupních hran autobusových zálivů bude osazena speciální betonová obruba osazená do betonového lože. Od zeleně budou chodníky odděleny betonovými zahradními obrubníky osazenými do betonového lože. Podél obezdívek domů a podezdívek plotů bude chodník ukončen zapřenou nopovou fólií, která bude ukončena pomocí zákrytové lišty. Odvodnění chodníkových ploch od povrchových vod je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do nových uličních vpustí, které budou napojeny do stávající splaškové kanalizace, nebo do nově zřízené dešťové kanalizace. V rámci rekonstrukce chodníků bude provedena přeložka kabelu sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN, veden jako samostatný objekt SO 103.

SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Opěrná zeď ve staničení km 0,416 88 – km 0,441 11 je železobetonová monolitická úhlová zeď, rozdělená na 4 dilatační celky v délce 24,24 m. Dřík opěrné zdi je svislý a má výšku 1,65 m. Základy zdi jsou navrženy jako plošné na podkladním betonu tl. 0,15 m. Šířka základu je 1,10 m. Výška zdi nad chodníkem je 0,85 m až 1,09 m.

SO 302 Vodovod

Přeložky vodovodního řadu jsou vyvolány špatným technickým stavem. Přeložky jsou rozděleny na vodovodní řad „V 1“ dimenze DN100, materiál PE, na který bude připojen řad z ulice Dr. Teuchmanna pomocí přeložky vodovodu „V 3“. Řad „V 1“ bude ukončen připojením k řadu „V 2“ dimenze DN150, materiál PE, situovaném v ulici Pod Městem a Regnerova. Pomocí rekonstruovaných řadů „V 4“, „V 5“, „V 6“, „V 7“ budou připojeny stávající vodovodní potrubí v ulicích Dr. E. Beneše, Plickova, Bratří Čapků, J. W. Mezerové v k. ú. Úpice.

SO 401 Nasvětlení přechodů

Jedná se o nasvětlení čtyř přechodů pro chodce svítidly LED, IP66 s přechodovou optikou a studenou bílou barvou světla. Svítidla jsou umístěna na stožárech výšky 6m. Tři přechody jsou na silnici II/304, čtvrtý přechod je v ul. Bratří Čapků v k. ú. Úpice.

SO 01, 02, 03 Kanalizace, ul. Regnerova před č.p.265, Úpice

Rekonstrukce kanalizace v ul. Regnerova je řešena samostatnou projektovou dokumentací, kterou zpracovala projekční kancelář VDI Projekt s.r.o. Technický stav stávající kanalizace je nevyhovující, vyskytují se praskliny, posunutí trubních spojů, výrazné deformace potrubí, usazeniny. Kanalizace je navržena jako jednoduchá. Stoka „SA“, která je vedena od šachty „ŠD7“ ve stávající trase kanalizace v délce 41,3m, kde je vystavěna nová šachta „ŠS1“. Do nově vybudované šachty „ŠS1“ jsou zaústěny dešťové přípojky.

Všechny stávající kanalizační přípojky budou přepojeny pomocí odboček do nově navržené stoky „SA“, nebo do revizních šachet „ŠD7“, „ŠS1“. Všechny přípojky dešťových svodů budou napojeny pomocí odboček ø315/160, HDPE do nově navržené stoky „SA“, nebo do revizních šachet „ŠD7“, „ŠS1“.

Kanalizace je navržena jako gravitační, beztlaková. Výškové řešení dle konfigurace terénu. Na trubních vedeních kanalizace jsou rozmístěny betonové revizní šachty prefabrikované šachty v maximální vzdálenosti 50 m mezi sebou.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj a Město Úpice
 - ve stupni DUSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant: Ing. Pavol Tomko, datum zpracování: 01/2019, číslo zakázky 34/16;
- pro zadavatele Město Úpice - PD stavby Kanalizace, ul. Regnerova před č.p. 265, Úpice
 - ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant: Ing. Kristýna Pokorná, datum zpracování 03/2019, číslo zakázky 40/19.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **27 917 165,04 Kč bez DPH (33 779 769,70 Kč vč. DPH)**

Z toho:

- pro zadavatele Královéhradecký kraj: 12 322 760,25 Kč bez DPH (14 910 539,90 Kč vč. DPH)
- pro zadavatele Město Úpice: 15 594 404,79 Kč bez DPH (18 869 229,80 Kč vč. DPH)

Délka realizace Stavby (=prací) v týdnech: 21 týdnů

Délka záruční doby: 96 měsíců

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005 Právní forma: akciová společnost	18. 2. 2021 v 10:53:04 hod.
2	Metrostav Infrastructure a.s. Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 242 04 005 Právní forma: akciová společnost	22. 2. 2021 v 15:37:31 hod.

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se.

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Právní forma: akciová společnost
IČO: 261 77 005

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, nejkratší dobu realizace díla společně s dalším účastníkem zadávacího řízení a nejdelší záruční dobu společně s dalším účastníkem zadávacího řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

GEOPLÁN CZ spol. s r.o.

Sídlo: Družstevní 341, 507 52 Ostroměř
IČO: 252 85 114
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Kalkan s.r.o.

Sídlo: Popovice 99, 506 01 Jičín
IČO: 038 80 966
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Sídlo: č.p. 181, 549 12 Vysokov
IČO: 274 67 040
Právní forma: společnost s ručením omezeným

ERMO spol. s r.o.

Sídlo: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové
IČO: 150 62 201
Právní forma: společnost s ručením omezeným

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se
- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se
- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se.
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 19. 5. 2021

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření