

**Investorská zpráva ze zjišťovacího
archeologického výzkumu pro stavební akci**

Spolkový dům, Náchod

ul. Hurdálkova, Náchod



Mgr. Jan Košťál

Muzeum Náchodska
Masarykovo nám. 1
547 49 Náchod

2021



1. Smluvní strany

Zhotovitel: Muzeum Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod

Investor: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

2. Úvod

V únoru 2021 se na Muzeum Náchodska obrátilo město Náchod s žádostí o zpracování finanční kalkulace a odhad časové náročnosti na provedení záchranného archeologického výzkumu při stavebním projektu Spolkový dům, Náchod v ulici Hurdálkova v Náchodě, jehož realizace by měla být zahájena v roce 2021.

Zájmové území stavby se nachází v intravilánu města avšak těsně za středověkým městským opevněním v zastavěné oblasti. V současné době se v prostoru stále stojí tzv. Hurdálkův dům z první poloviny 19. století. Tento objekt je vystavěn na místě staršího domu, kde se narodil v roce 1747 Josef František Hurdálek, národní buditel a biskup litoměřický. V roce 1933, při příležitosti stého výročí Hurdálkova úmrtí, byla na štítu domu umístěna jeho pamětní deska. Současná stavba je kamonocihlová jednopodlažní budova se sedlovou střechou obestavená plechovými garážemi a sklady.

Uvedený stavební projekt počítá s demolicí domu a postavení zcela nového objektu obdobné velikosti, který zaplní vzniklou proluku mezi domy. V prostoru před Spolkovým domem bude volné prostranství se zpevněným povrchem a městskou zelení. Přes toto prostranství jsou dle PD vedeny inženýrské sítě a je zde umístěna také retenční nádrž.

Předložená zpráva z provedeného zjišťovacího archeologického výzkumu, který byl proveden na místě projektované stavby ve dnech 12. 4. - 20. 4. 2021 stručně seznamuje investora s výsledky zjišťovacího archeologického výzkumu, návrh dalšího postupu s důrazem na ochranu archeologické památkové péče v souladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní památkové péči a Maltské úmluvě o ochraně archeologického dědictví, a zároveň seznamuje stavebníka s finanční a časovou náročností na provedení záchranného archeologického výzkumu a další technické zajištění při realizaci stavebního projektu. Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Náchod v k. ú. Náchod, p. č. st. 200, 202, 203/2 a 629, p.č. 104/1, 106/1, 1922/2.

Autor zprávy měl k dispozici projektovou dokumentaci stavby, inženýrsko-geologický průzkum lokality a jako další poklady pro zprávu posloužily výsledky provedeného zjišťovacího výzkumu.

Tato zpráva nenahrazuje náleзовou zprávu ani tzv. expertní list.

3. Historický kontext zájmového území

Město Náchod se rozkládá ve výšce okolo 350 m n. m. v údolí řeky Metuje. Řeka prvně zmiňovaná již koncem 12. století, dnes protéká přímo náchodskou aglomerací. Úzké a dlouhé údolí vytváří strategicky významný průsmyk, kterým vedla stará zemská stezka z Čech do Kladské kotliny a Dolního Slezska – tzv. Polská stezka (Baštecká – Ebelová eds. 2004, 13). Vzhledem k poloze ve významném průsmyku bylo území města a jeho okolí osídleno již ve starší době kamenné. Magdalenské nálezy (čepelky a šídlo) byly nalezeny na parcele č. 439 v místní části Náchod-Plhov v roce 1937 (Vencel 1964, 161). V důsledku nepříznivých klimatických a pedologických podmínek však bylo osídlení počínaje nástupem zemědělského pravěku již pouze sporadické. Území nicméně bylo i nadále přirozenou spojnicí mezi Českou kotlinou a Dolnoslezskou nížinou, a proto hrálo důležitou roli prakticky během

celého pravěku a raného středověku (Baštecká – Ebelová eds. 2004, 15-16). Až do počátku 13. století se náhodský průsmyk nacházel na samém okraji neosídleného pohraničního hvozdu. Jediné osídlení představovaly nepočetné osady strážců zemské brány (porta custodiae), poprvé zmiňované roku 1068. Mezi ně patrně patřila i osada ve Starém Městě nad Metují (původně Starý Náchod), jež byla přímým předchůdcem Náchoda. Vrcholně středověké město Náchod pak bylo založeno až v první polovině 13. stol. (první zmínky 1254) na zeleném drnu pod nově založeným gotickým hradem, asi 2,5 km od Starého Města (Baštecká – Ebelová eds. 2004, 20-30).

Počátky města a hradu jsou spojovány s Hronem, příslušníka šlechtického rodu Načeraticů. Již v tomto období můžeme předpokládat vznik osady pod hradem jako jehonezbytným ekonomickým zázemím. Čtvercový půdorys náměstí nasvědčuje o plánovitém vzniku osídlení a jeho předurčením stát se městem. Archeologické výzkumy z minulých let roku 2005 (Čížek – Tůma 1999; Tůma 2005) prokázaly, že s opevňováním města bylo započato záhy po jeho založení. Prvotní opevnění, či lépe ohrazení, město mělo podobudřevěné palisády. Vlastní kamenná fortifikace vznikla s největší pravděpodobností v období let 1316 – 1321, kdy město převzal do svého přímého držení král Jan Lucemburský. Po roce 1321 správu města jako manství vykonával králův stoupenec Hynek z Dubé, který zde budoval svou rozsáhlou rodovou državu. Můžeme tedy předpokládat, že výstavba opevnění

pokračovala i za Hynka, v době, kdy král Jan získal téměř celé Slezsko a Náchod se tak stal důležitým bodem na cestě mezi Čechami a Slezskem. Vzhledem k počátkům města (na náměstí v té době nestál ještě ani kostel) můžeme předpokládat, že výstavba opevnění byla financována samotným králem.

V minulosti provedené archeologické výzkumy přinesly mnohé poznatky o jejich podobě. Hradby byly na mnoha místech vystavěny v mělkém či vůbec žádném základové vkopu. V některých místech bylo zjištěno, že výstavba probíhala na úmyslně navezeném jílovém podkladu. Samotná hradba byla vystavěna z plochých břidlicových a velkých slepencových kamenů. Jako pojivo posloužila relativně kvalitní malta z červeného pískovce. Šířka hradeb byla proměnlivá. V celém jejím průběhu se pohybuje v rozmezí od 0,9 – 1,45 m. Výška hradeb je známá pouze z dvou míst. Na těchto místech dosahuje jejich výška včetně poprsní zídky výšky 6,1 a 5,1 m. Výška hradeb na zámeckém kopci, přičemž zde není dochován jejich ochoz, se pohybuje v rozmezí 2,4 – 4,8 m. Městské opevnění bylo opatřeno celkem 24 okrouhlými, dovnitř otevřenými baštami s ochozem a cimbuřím. Tyto bašty převyšovaly hradební zeď pouze o 1,5 – 2 m. Specifikem náhodského opevnění, resp. městského opevnění v severovýchodních Čechách, je mělkost jejich bašt, neboť předstupují před linii opevnění pouze o 1,3 – 2 m, což značně stěžovalo, či přímo znemožňovalo jejich hlavní úlohu boční ochranu kurtin. Tloušťka zdí bašt se pohybovala v rozmezí 1,5 – 2 m. Pravděpodobně nebyly opatřeny ani žádnými střílnami, takže tzv. flankování se uskutečňovalo pouze z jejich ochozů. Nedílnou součástí městské fortifikace byly i dvě brány. Hradecká, nebo též Krajská brána se nacházela na jihozápadním okraji města. Tato brána, která je považována za hlavní vjezd do města, měla půdorys o rozměrech 8 x 9,5 m a pouze o 2,2 m předstupovala před hradební pás. Její výška bývá rekonstruována na 30 m. Protilehlou byla brána Polická, která byla čtvercového půdorysu o straně 7,5 m. K městské hradbě také náležel příkop, což byl další významný prvek ve fortifikaci. Příkop kolem městského opevnění naplňovala voda, která byla přiváděna z obecního rybníka a potoka. Na základě proběhlých archeologických výzkumů můžeme předpokládat, že příkop byl od hradby vzdálen 7 – 8 m. V Zámecké ulici, kde byl příkop zasypán v souvislosti s demolicí hradeb v 80. letech 20. stol. Byl příkop hluboký přes 3 m a šířka byla 6,5 m.

4. Archeologický potenciál zájmového území

Zjišťovací archeologický výzkum byl na lokalitě proveden za účelem zjištění archeologického potenciálu a získání představy o časové a finanční náročnosti na provedení záchranného archeologického výzkumu. Za tímto účelem bylo vyhloubeno šest zjišťovacích sond, které byly rovnoměrně rozvrženy v celé ploše parcely. Sondy měly rozměry 1,5 x 1 m a hl. 1,3 – 1,5 m. Jedna sonda byla umístěna v exteriéru v ploše parkoviště, kde byl před zahájením zjišťovacího výzkumu

5.3. Demolice objektu a ochrana archeologických památek

Firma, která bude provádět demolici objektu musí postupovat se zřetelem, že hned pod podlahami objektu se nacházejí archeologické movité i nemovité nálezy. Žádáme, aby před zahájením demolice byly zjišťovací sondy zasypány výkopkem, který zde zůstal. Nadzemní části objektu následně mohou být zbourány bez omezení. Zpevněné plochy (betony, dřevo, asfalt) bude následně odstraňován pod dohledem archeologa. Rozbití zpevněných ploch je možné za pomoci mechanizace, avšak v zájmu ochrany archeologických situací zde nebude možné po jejich rozbití podlah pojíždět mechanizací. Pokud novostavba bude stát přesně v místě současné stavby, bude nutné odstranit i původní základy stavby, o jejichž hloubce ani mocnosti v současné době nemáme informace, avšak můžeme předpokládat, že zcela jistě nebudou dosahovat projektovaných rozměrů novostavby. Za předpokladu, že by základy stávajícího domu byly hluboké 1 m a široké 70 cm, bude nutné stávající pasy obkopat na požadovanou šířku, následně vybrat základy po zdemolovaném objektu a pokračovat v archeologickém výzkumu do požadované hloubky či na úroveň geologického podloží. U základových pasů o šířce 60 cm nebude možné provést ZAV a jejich objem není započítán do výše uvedené kubatury případných archeologických terénů.

6. Finanční a časové nároky na provedení ZAV

Zjišťovací archeologický výzkum zjistil na zájmovém území pro stavbu Spolkového domu četné archeologické nálezy a situace a před zahájením samotné stavby bude nutné provést záchranný archeologický výzkum. Pro finanční odhad nákladů na provedení ZAV bylo využito metodiky a ceníku Archeologického ústavu (https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2020/05/obvykle_naklady.pdf) se náklady na provedení ZAV v jádru středověkých měst mohou pohybovat v rozmezí 5000 - 8000 Kč a na základě provedeného zjišťovacího výzkumu zde musí investor počítat s nejvyšší částkou tj. **8000 Kč/m³**. Při této ceně mohou náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu podle předloženého stavebního projektu činit cca 3 500 000 Kč bez DPH.

Časové nároky na provedení ZAV můžeme odhadovat na **4 - 5 měsíců**.

V případě změny projektu, zvednutí celé základové desky o cca 0,5 m by nemuselo být nutné kopat základovou desku v ploše, jak je v předloženém projektu uvažováno. V případě dalších změn v projektové dokumentaci, které by snížily zemní zásahy, by se samozřejmě změnila i finanční kalkulace projektu.

7. Přílohy

7.1. Mapové podklady


7.2. Plánová dokumentace

7.3. Seznam kontextů


7.4. Seznam nálezů


7.5. Fotodokumentace

Příloha 7.1. - Mapové podklady




Příloha 7.1. Mapové podklady







Příloha 7.1. - Mapové podklady









Příloha 7.1. - Mapové podklady








Příloha 7.1. - Mapové podklady






Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	19.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Šretr	č. plánu:	5
Objekt:	Sonda 1		



 kámen





Vrt 2











Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	20.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Šretr	č. plánu:	7
Objekt:	Sonda 2		





Vrt 3





Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	17.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Bulat	č. plánu:	3
Objekt:	Sonda 3		





Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	19.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Bulat	č. plánu:	6
Objekt:	Sonda 4		



Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	16.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Šretr	č. plánu:	1
Objekt:	Sonda 5 - I. fáze		




Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	20.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Šretr	č. plánu:	8
Objekt:	Sonda 5 - II. fáze		




Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	17.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Bulat	č. plánu:	2
Objekt:	Sonda 5 - II. fáze - řezy		


Řez 21




Řez 22




Řez 23




Řez 24



 kámen



Vrt 6



Investor:	Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01		
Zhotovitel:	Muzeum Náchodská, Masarykovo nám. 1, 547 01		
Výzkum:	10/2021 Spolkový dům, Náchod, Hurdálkova ul.		
Datum:	18.4. 2021	Měřítko:	1:20
Dokumentace:	Šretr	č. plánu:	4
Objekt:	Sonda 6		

										Příměs (1)			Příměs (2)			Příměs (3)					Stratigrafie			
ID	Vytvořeno	Sonda	Vrstva/ Výplň	Odstraněn	Barva	Hranice	Soudrž ná	Nesoud ržná	Ulehlost	Typ	%	Velikost	Typ	%	Velikost	Typ	%	Velikost	Popis	Řez	Nad	Pod	Totožná	
1000	17/04/2021										0				0									
1001	17/04/2021																							
1100	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr	Černá	Ostrá			Ulehlá										Asfalt	1	1101			
1101	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr	Šedá	Ostrá		Štěr											Štěrkový podklad	1	1102	1100		
1102	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr		Ostrá		Štěr											Jemná štěrkovitá drť	1	1500	1101		
1103	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr	Tmavě šedá	Ostrá	Hlína		Střední											1	1104	1102		
1104	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr	Světle hnědá	Ostrá	Jíl		Střední										Jílovitá hlína	1	1105	1103		
1105	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr	Šedá	Ostrá	Hlína		Střední										písčítá hlína	1	1106	1104		
1106	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Bagr	Černá	Ostrá			Ulehlá										Škvára	1	1107	1105		
1107	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Škrabkou	Hnědý	Ostrá		Písek	Kyprá											1, 4	1108	1106		
1108	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Škrabkou	Tmavě šedá	Ostrá	Hlína		Střední											1, 2, 3, 4	1109	1107		
1109	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Škrabkou	Tmavě hnědá	Ostrá	Jíl		Střední											1, 2, 3, 4	1111	1108, 1500		
1110	01/05/2021	Sonda 1	Výplň	Škrabkou	Černá	Ostrá	Hlína		Kyprá	Štěr	10		Malta	5					Vkop 1500	1, 2	1111	1102		
1111	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Škrabkou	Hnědožlutá	Ostrá	Hlína		Střední											1, 2, 3, 4	1112	1109, 1110		
1112	01/05/2021	Sonda 1	Vrstva	Škrabkou	Hnědá	Ostrá	Jíl		Střední											1, 2, 3, 4		1111		
2100	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Bagr	Černá	Ostrá			Ulehlá										Asfalt	5		2101		
2101	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Bagr	Červená	Ostrá		Štěr	Ulehlá										Štěrkopísek	5	2100	2102		
2102	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Bagr		Ostrá		Štěr	Ulehlá											5	2101	2103		
2103	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Bagr	Tmavě šedá	Ostrá	Hlína		Střední											5	2102	2104		
2104	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Škrabkou	Hnědá	Ostrá	Hlína		Střední	Malé fragmenty cihel	1									5	2103	2105		
2105	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Škrabkou	Žlutá	Ostrá	Hlína		Ulehlá	Uhlíky	1									6, 7, 8	2104	2106		
2106	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Škrabkou	Tmavě hnědá	Ostrá	Hlína		Střední											5, 6, 7, 8	2105	2109, 2900		
2107	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Škrabkou	Světle hnědá	Ostrá	Hlína		Střední											5, 6, 7, 8	2109	2108		
2108	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Škrabkou	Tmavě hnědá	Ostrá	Hlína													2107, 2900		2110		
2109	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva	Škrabkou	Černá uhlíkatá	Ostrá	Hlína														2106	2107		
2110	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva		Šedá	Ostrá	Jíl												Depozit z Vrtu 2		2108	2111		
2111	01/05/2021	Sonda 2	Vrstva		Hnědožlutá	Ostrá	Jíl												Depozit z Vrtu 2		2110			
3100	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Lopata		Ostrá		Suť	Střední											9	3107	3101		
3101	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Škrabkou	Středně hnědošedá	Ostrá	Hlína		Střední	Malé fragmenty kamene	20									9	3100	3102		
										Malé fragmenty kamene (valouny)	30													
3102	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Škrabkou	Hnědočervená	Ostrá	Hlína		Střední											11, 9	3101	3103		
										Středně hnědá písčítá hlína	30		Drcených až malých fragmentů cihel	5		Malé fragmenty vápenné malty	5			11, 12, 9	3102	3104		
3104	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Škrabkou	Žlutá	Ostrá	Jíl		Střední	Malé až středně fragmenty cihel	15		Vápenná malta	5		malé fragmenty lámaného kamene	1			10, 11, 12, 9	3103	3105		
3105	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Škrabkou	Středně šedá	Ostrá	Jíl		Střední	Malé fragmenty uhlíků	5		Malé fragmenty lámaného kamene	1		Vápenná malta	1			10, 11, 12, 9	3104	3106		
3106	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Škrabkou	Hnědočervená	Ostrá	Jíl		Střední	Uhlíky	5		Drcené cihly	3		malé fragmenty lámaného kamene	2			11, 12, 9	3105	3109		
3107	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Bagr		Ostrá													Makadam - podpsyp betonové podlahy	11, 12, 9	3108	3100		
3108	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva	Bagr		Ostrá													Betonová podlaha	11, 12, 9		3107		
3109	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva		Tmavě šedá	Ostrá	Jíl												Depozit ve Vrtu 3		3106	3110		
3110	01/05/2021	Sonda 3	Vrstva		Šedá	Ostrá	Jíl		Střední										Depozit z Vrtu 3		3109			
4100	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Bagr		Ostrá													Betonová podlaha	13		4101		
4101	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Hnědočervená	Ostrá	Hlína		Ulehlá	Drobné kameny	5									13, 14, 15	4100	4102		

Příloha č.7.2. Seznam kontextů - depozity

4102	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Červenohnědá	Ostrá	Hlína		Střední	Drobné kameny	10									13, 14, 15	4101	4103	
4103	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Hnědožlutá	Ostrá	Hlína		Střední	čocky červené hlíny	1									13, 14, 15, 16	4102	4104	
4104	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Tmavě červená	Ostrá	Hlína		Střední											13, 14, 15, 16	4103	4105	
4105	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Tmavě žlutá	Ostrá	Hlína			Uhlíky	0									13, 14, 15, 16	4104	4106	
4106	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Šedá	Ostrá	Hlína		Střední	Malé kameny	1		Drobné fragmenty cihel	1	2.0					13, 14, 15, 16	4105	4107	
4107	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Hnědočervená	Ostrá	Hlína			Malé uhlíky	0									13, 14, 15, 16	4106	4108, 4109	
4108	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Tmavě hnědá	Ostrá	Hlína		Střední											13, 15, 16	4107, 4109	4110	
4109	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva	Škrabkou	Žlutočerná	Ostrá	Hlína		Střední											13, 16	4107	4108	
4110	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva		Červená	Ostrá		Písek	Kyprá												4108	4111	
4111	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva		Světle červená	Ostrá		Písek	Kyprá												4110	4112	
4112	01/05/2021	Sonda 4	Vrstva		Tmavě žlutá	Ostrá	Jíl		Střední												4111		
4113	02/05/2021																						
5100	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou		Rozpitá		Suť	Kyprá											Depozit 5100. Stavební suť (cihla, kámen, cihlová drť, malta.		101	
5101	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou		Rozpitá		Suť	Kyprá	Maltovina			Malé fragmenty cihel			Střední fragmenty kamene				Depozit 5101. Recentní zásyp.	100	102	
5102	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Hnědá	Ostrá	Hlína		Střední	Malé fragmenty kamene	5									Depozit 5102. Hnědá písčitá hlína	101	103	
5103	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Šedá	Ostrá	Jíl		Ulehlá											Depozit 5103	102	104	
5104	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Středně hnědočervená	Ostrá	Hlína		Střední	Malé fragmenty kamene	5									Depozit 5104. Jílovitá hlína	103	105	
5105	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Hnědočervená	Ostrá	Hlína		Střední	Střední fragmenty kamene	5		Drcené uhlíky	2						Depozit 5105. Jílovitá hlína	104	106	
5106	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Tmavě šedá	Ostrá	Hlína		Střední											Depozit 5106. Prachovitá hlína	105	107	
5107	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Středně hnědočervená	Ostrá	Hlína			Drcené cihly	2		uhlíky	3						Depozit 5107. Jílovito písčitá hlína.	106	108	
5108	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Červená	Ostrá	Hlína		Střední											Depozit 5107. Jílovitá hlína.	107	109	
5109	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Hnědošedá	Ostrá	Hlína		Střední											Dpozit 5109. Z vrtu 5. Jílovitá hlína.	108	110	
5110	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva	Škrabkou	Hnědá	Ostrá	Hlína		Střední											Depozit 5110. Z vrtu 5. Jílovitá hlína.	109	111	
5111	02/05/2021	Sonda 5	Vrstva		Šedá	Ostrá	Hlína		Střední											Depozit 111. Z vrtu 5. Jílovitá hlína	110		
6100	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Lopata	Šedočerná	Ostrá	Hlína		Střední	Středně velké cihly	5	10.0								Depozit 6100.		113	
6101	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Lopata	Šedá	Ostrá		Ulehlá												Škvára. Depozit 6101.	112	114	
6102	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Lopata	Šedohnědá	Ostrá	Hlína		Střední	Malé fragmenty cihel	5									Depozit 6102.	113	115	
6103	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Lopata	Hnědá	Ostrá	Hlína		Střední											Depozit 6103.	114	116	
6104	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Škrabkou	Šedá	Ostrá	Hlína		Střední	Malé fragmenty cihel	5		Drobky malty	5						Depozit 6104.	115	117	
6105	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Škrabkou	Tmavě šedá	Ostrá	Hlína		Střední											Depozit 6105.	116	118	
6106	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva	Škrabkou	Hnědá	Ostrá	Hlína													Depozit 6106	117	119	
6107	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva		Středně šedá	Ostrá	Hlína		Střední											Z vrtu 6. Depozit 6107	118	120	
6108	02/05/2021	Sonda 6	Vrstva		Tmavě šedočerná	Ostrá	Hlína		Střední											Z vrtu 6. Depozit 6108	119		

						Rozměry										Dokumentace				Stratigrafie		
ID	Vytvořeno	Sonda	Výkop/ Otisk	Rozsah odkryvu	Půdorys - tvar	Délka (m)	Šířka (m)	Hloubka (m)	Identifikace zhloubení	Stěny tvar	Stěny sklon	Přechod stěna/dno	Dno	Popis	Interpretace	Výkres	Skica	Fotogram	Řez	Nad	Pod	Totožná
1500	01/05/2021	Sonda 1	Výkop	Část	Neznámý	0.4		0.66	Ano	Konkávní	Šikmý	Plynulý	Konkávní		Recentní vkop					1109	1102	

					Materiál					Konstrukce					Rozměry			Pojivo									Dokumentace			Stratigrafie			
ID	Vytvořeno	Sonda	Typ	Rozsah odkryvu	Dřevo	Kámen	Hlína	Beton	Malta	Dřevo	Kámen	Cihla	Hlína	Litá	Smíšená	Délka (m)	Šířka (m)	Hloubka (m)	Identifikace negativu	Pojivo	Barva	Konzistence	Vzorek	Povrchová úprava	Popis	Interpretace	Definice základové spáry	Definice stav spár	Výkres	Fotogram	Řez	Nad	Pod
2900	01/05/2021	Sonda 2	Zděná	Část		Lom		Ne	Ne		Jednoduchá		Nakládána	Ne	Ano	1.5	0.6	0.4	Ne	Hlína	Hnědá		Ne	Bez			Ne	Ne			6, 8	2106	2108
3900	01/05/2021	Sonda 3	Zděná					Ne	Ne			Jednoduchá		Ne	Ne			0.2	Ne	Malta vápenná		Drobivé	Ne				Ne	Ne			10		
3901	01/05/2021	Sonda 3	Zděná			Lom		Ne	Ne		Jednoduchá			Ne	Ne				Ne	Malta vápenná		Drobivé	Ano	Bez			Ano	Ano			10		
4900	01/05/2021	Sonda 4	Zděná					Ne	Ne			Jednoduchá		Ne	Ne			0.14	Ne	Malta vápenná		Tvrdé	Ne	Bez			Ano	Ano			16		
4901	01/05/2021	Sonda 4	Zděná					Ne	Ne			Jednoduchá		Ne	Ne			0.16	Ne	Malta vápenná		Tvrdé	Ne				Ano	Ano			16		
4902	01/05/2021	Sonda 4	Zděná	Část		Lom		Ne	Ne		Jednoduchá			Ne	Ne				Ne	Hlína		Tvrdé	Ne	Bez			Ne	Ne			14, 15, 16		
4903	01/05/2021	Sonda 4	Zděná	Část		Lom		Ne	Ne		Jednoduchá			Ne	Ne	0.4	0.36	0.22	Ne	Hlína		Drobivé	Ne				Ne	Ne			13, 14		
5900	02/05/2021	Sonda 5	Zděná	Část		Kvadr		Ne	Ne		Jednoduchá			Ne	Ne		1.2	0.9	Ne	Hlína		Drobivé	Ne	Bez			Ano	Ne					

TERÉNNÍ SEZNAM PRO EVIDENCI SÁČKŮ Z NÁLEZY

Stránka: 1

Lokalita: 10/2021 Spolkový dům, ul. Hurdálkova

číslo sáčku	datum	číslo objektu	část objektu	číslo vrstvy	plocha	obsah	číslo bedny
1	12.4.2021	Sonda 1		Začištění povrchu		Ker	1
2	12.4.2021	Sonda 1		Začištění povrchu		Porcelán	1
3	12.4.2021	Sonda 1		Začištění povrchu		Kost	1
4	12.4.2021	Sonda 1		1106		Ker	1
5	12.4.2021	Sonda 1		1106		Ker – STM	1
6	12.4.2021	Sonda 1		1106		Porcelán	1
7	12.4.2021	Sonda 1		1106		Kost	1
8	12.4.2021	Sonda 1		1106		Fe	1
9	12.4.2021	Sonda 1		1106		Sklo	1
10	12.4.2021	Sonda 3		3100		Ker	1
11	12.4.2021	Sonda 3		3100		Ker- STM	1
12	12.4.2021	Sonda 3		3100		Kost	1
13	12.4.2021	Sonda 2		2106		Ker	1
14	12.4.2021	Sonda 4		4100		Ker	1
15	12.4.2021	Sonda 4		4100		Ker- Kachel	1
16	12.4.2021	Sonda 4		4100		Kost	1
17	12.4.2021	Sonda 4		4100		Fe	1
18	12.4.2021	Sonda 4		4103		Ker	1
19	12.4.2021	Sonda 4		4103		Ker – Kachel	1
20	12.4.2021	Sonda 4		4103		Ker – Kachel	1
21	12.4.2021	Sonda 4		4103		Ker – Kachel	1
22	12.4.2021	Sonda 4		4103		Ker – Porcelán	1
23	12.4.2021	Sonda 4		4103		Kost	1
24	12.4.2021	Sonda 4		4103		Sklo	1
25	13.4. 2021	Sonda 3		3102		Ker	1
26	13.4. 2021	Sonda 3		3102		Ker – Kachel	1
27	13.4. 2021	Sonda 3		3102		Ker – STM	1
28	13.4. 2021	Sonda 3		3104		Ker	1
29	13.4. 2021	Sonda 3		3104		Ker – Kachel	1
30	13.4. 2021	Sonda 3		3104		STM	1
31	13.4. 2021	Sonda 3		3106		Ker	1
32	13.4. 2021	Sonda 3		3106		Kost	1
33	12.4. 2021	Sonda 1		1109		Ker	2
34	12.4. 2021	Sonda 1		1109		Ker	2
35	12.4. 2021	Sonda 1		1109		Ker – Kachel	2
36	12.4. 2021	Sonda 1		1109		Kost	2
37	13.4. 2021	Sonda 5		5100		Ker	2
38	13.4. 2021	Sonda 5		5100		Kost	2

TERÉNNÍ ZÁZNAMNÍK PRO EVIDENCI SÁČKŮ Z NÁLEZY

Stránka: 2

Lokalita: 10/2021 Spolkový dům, ul. Hurdálkova

číslo sáčku	datum	číslo objektu	část objektu	číslo vrstvy	plocha	obsah	číslo bedny
39	13.4. 2021	Sonda 5		5100		Sklo	2
40	13.4. 2021	Sonda 5		5101		Ker	2
41	13.4. 2021	Sonda 5		5101		Kost	2
42	13.4. 2021	Sonda 5		5102		Ker	2
43	13.4. 2021	Sonda 5		5102		Ker – Kachel	2
44	13.4. 2021	Sonda 4		4104		Ker	2
45	13.4. 2021	Sonda 4		4104		Ker – Kachel	2
46	13.4. 2021	Sonda 4		4104		Kost	2
47	13.4. 2021	Sonda 4		4106		Ker	2
48	13.4. 2021	Sonda 4		4106		Ker – Kachel	2
49	13.4. 2021	Sonda 4		4106		Prejz	2
50	13.4. 2021	Sonda 4		4106		Kost	2
51	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	2
52	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	2
53	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	2
54	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	2
55	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	2
56	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	3
57	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker	3
58	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Ker – Kachel	3
59	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Prejz	3
60	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Kost	3
61	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Kost – roh	3
62	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Sklo	3
63	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Fe	3
64	14.4. 2021	Sonda 1		1112		Škeble	3
65	15.4. 2021	Sonda 5		5102		Ker	3
66	15.4. 2021	Sonda 5		5104		Ker – Kachel	3
67	15.4. 2021	Sonda 4		4102		Ker – Kachel	3
68	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Ker	3
69	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Ker	3
70	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Ker – Kachel	3
71	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Kost	3
72	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Sklo	3
73	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Fe	3
74	14.4. 2021	Sonda 6		6100		Porcelán	3
75	15.4. 2021	Sonda 6		6101		Ker	3

TERÉNNÍ ZÁZNAMNÍK PRO EVIDENCI SÁČKŮ Z NÁLEZY

Stránka: 3

Lokalita: 10/2021 Spolkový dům, ul. Hurdálkova

číslo sáčku	datum	číslo objektu	část objektu	číslo vrstvy	plocha	obsah	číslo bedny
76	15.4. 2021	Sonda 6		6101		Kost	3
77	15.4. 2021	Sonda 6		6101		Sklo	3
78	15.4. 2021	Sonda 6		6101		Fe	3
79	15.4. 2021	Sonda 6		6103		Ker	4
80	15.4. 2021	Sonda 6		6103		Kost	4
81	15.4. 2021	Sonda 6		6103		Sklo	4
82	15.4. 2021	Sonda 6		6103		Porcelán	4
83	15.4. 2021	Sonda 6		6104		Ker	4
84	15.4. 2021	Sonda 6		6104		Kost	4
85	15.4. 2021	Sonda 6		6104		Fe	4
86	15.4. 2021	Sonda 6		6105		Ker	4
87	15.4. 2021	Sonda 6		6105		Kost	4
88	15.4. 2021	Sonda 6		6105		Porcelán	4
89	15.4. 2021	Sonda 6		6105		Sklo	4
90	15.4. 2021	Sonda 5		5105		Ker	4
91	15.4. 2021	Sonda 5		5105		Ker- Kachel	4
92	16.4. 2021	Sonda 5		5104		Ker	4
93	16.4. 2021	Sonda 5		5104		Ker – Kachel	4
94	16.4. 2021	Sonda 4	Začišťování povrchu v okolí Sondy 4			Ker	4
95	16.4. 2021	Sonda 4	Začišťování profilu			Ker	4
96	16.4. 2021	Sonda 2		2106		Ker	4
97	16.4. 2021	Sonda 2		2106		Porcelán	4
98	16.4. 2021	Sonda 2		2107		Ker	4
99	16.4. 2021	Sonda 2		2108		Ker	4
100	16.4. 2021	Sonda 2		2108		Fe	4
101	19.4.2021	Sonda 2		2108		Ker	4
102	19.4. 2021	Sonda 5		5101		Ker	4
103	19.4. 2021	Sonda 5		5101		Kost	4
104	20.4.2021	Sonda 5	5108 (u trámu)			Ker	4
105	20.4. 2021	Sonda 5	5108 (u trámu)			Fe	4
106	20.4. 2021	Sonda 5		5108	Dřevěný Trám		4
107	20.4. 2021	Sonda 3			Vzorek malty z 3901		4
108	12.4.2021	sonda 1		Začišťování		struska	4
109	14.4.2021	sonda 1		1112		Ke	4
110	15.4.2021	sonda 6		6104		Ke - kachel	4
111	16.4.2021	sonda 2		2106		Ke - kachel	4
112	15.4.2021	sonda 6		6103		Ke - kachel	4

Příloha 7.5. Fotodokumentace

Sonda 1



Příloha 7.5. Fotodokumentace

Sonda 2



Příloha 7.5. Fotodokumentace



Sonda 3

Příloha 7.5. Fotodokumentace



Sonda 4

Příloha 7.5. Fotodokumentace



Sonda 5



Příloha 7.5. Fotodokumentace



Sonda 6



Příloha 7.5. Fotodokumentace

