

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 04. 03. 2014

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem kraje
IČO: 70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „objednatel“)

a

BAK stavební společnost a.s.

se sídlem: Vodní 177, 541 01 Trutnov
zastoupená: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Trutnov
číslo účtu: 498340511/0100
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 2

PREAMBULE

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavírán se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: **Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod.**

Na základě dohody smluvních stran se mění, upravuje a doplňuje v následujících bodech výše uvedená smlouva o dílo ze dne 04. 03. 2014 takto:

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Doplňuje se bod:

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou evidenční listy změny č. 5 – 8 ze dne 11. 9. 2014.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- h) Příloha č. 8 - Položkový rozpočet včetně jednotkových cen ve formě evidenčních listů změny 5 - 8;

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění na základě evidenčních listů změny č. 5 – 8, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami. Jedná se o odečet žlabovek u objektu SO 703.02, záměnu asfaltu za zámkovou dlažbu u objektu L, záměnu střešní krytiny na objektu N1 a snížení objemu zemních prací za gabiony SO 703.02.

Článek 6
Cena díla

Nové znění odstavce 6.2:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 8), jehož úplnost je zaručena se na základě znění dodatku č. 2 snižuje o 180.108 Kč a činí celkem:

35.705.348 Kč bez DPH (slovy: třicetpětmilionůsedmsetpěttisícťřistačtyřicetosmkorunčeských).

Původní cena dle SOD bez DPH celkem:	35.892.917 Kč
Původní cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	35.885.456 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 5 bez DPH:	- 20.734 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 6 bez DPH:	- 1.700 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 7 bez DPH:	- 8.623 Kč
Cena dle evidenčního listu změny č. 8 bez DPH:	- 149.051 Kč
Nová cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	35.705.348 Kč
DPH 21%:	7.498.123 Kč
Nová celková cena dle dodatku č. 2 s DPH:	43.203.471 Kč

Článek 9
Předávání a přejímání prací

Doplňuje se bod 9.1.1:

Kolaudace u SO 018 – Vertikála u objektu L vč. podzemního koridoru do J (hrubá stavba) se nebude provádět, kolaudace bude součástí 1. etapy výstavby ON Náchod.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 04. 03. 2014 se nemění.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/1206/2014 ze dne 22. 9. 2014.

Příloha:

1. Evidenční list změny č. 5 ze dne 11. 9. 2014
2. Evidenční list změny č. 6 ze dne 11. 9. 2014
3. Evidenční list změny č. 7 ze dne 11. 9. 2014
4. Evidenční list změny č. 8 ze dne 11. 9. 2014

V Hradci Králové, dne 29-09-2014

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
Hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové, dne 26. 9. 2014

Za zhotovitele:

BAK
BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz (073)

BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Dušan Čížek, MBA
místopředseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 5

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Na základě úpravy terénů nad gabiónovou stěnou došlo ke změně umístění odvodňovacího prefabrikovaného žlabu z míst nad gabiónovou zdí do místa nad objektem „H“.

Navrhované řešení :

Nové řešení zmenšení délky prefabrikovaných žlabovek u objektu SO 703.02.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení , - 20 734,-

Přípočet , - / odpočet -20 734,- celkem -20 734,- (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum:

Zpracoval :

Podpis :

Ing. Jan Souček

Datum:

Schvaluje za navrhovatele :

Podpis :

Ing. Jan Souček

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel – TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler

Schvaluje za projektanta: Ing. Miloš Němec

Datum : 11.9.2014

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 5

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Stupeň: 0 etapa Oceněný soupis prací+ technická specifikace
Investor: Královehradecký kraj

Zpracovatel: Helika, a.s.
 Beranových 65, Praha 9, 199 21
 tel. 420 281 097 222, fax.

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	So 601.01	Páteřní komunikace a chodník v úseku mezi budovami "L" a "H"			celkem	-20 734,-
		Komunikace				
14.	35 11-211	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek	-65	m ²	0,- 0,- 191,-	-20 734,- -12 402,-
16.	592 27518	Příkop žlaby z beton tvár šir do 600 mm do bet tl 100 mm Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15	-215	ks	0,- 39,- 0,- 0,-	-8 332,-

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 6

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Z důvodu vysokého násypu došlo ke změně povrchu úvratě u objektu „L“ z původní asfaltové plochy na dlážděnou ze zámkové dlažby I profilu o síle 10 cm.

Navrhované řešení :

Nové řešení zámková dlažba I profil o síle 10 cm po celé ploše úvratě u objektu „L“.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení ,- 1 700,-

Přípočet 63 818,-/ odpočet -65 818,- celkem -,- (bez DPH)

OPRAVIL FIEDLER Tiedl

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum:

Zpracoval :

Ing. Jan Souček

Podpis :

Datum:

Schvaluje za navrhovatele :

Ing. Jan Souček

Podpis :

Bak
BAK, stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov (073)
www.bak.cz

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel – TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler

Ingeniring®
Krkonoše a.s.
PRAŽSKÁ 135, 541 01 TRUTNOV
info@ingeniring.cz, www.ingeniring.cz

Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec

Datum : 11.9.2014

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 6

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Stupeň: 0 etapa Oceněný soupis prací+ technická specifikace
Investor: Královehradecký kraj

Zpracovatel: Helika, a.s.
 Beranových 65, Praha 9, 199 21
 tel. 420 281 097 222, fax.

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
SO 601.02 Komunikace u objektu "O"					celkem	-1 700,-
Komunikace						-1 700,-
4.	565 14-5121	Asf beton podkl ACP16 tl60 mm 3 m- Asfaltový beton hrubý tř. I. tl. do 100 mm. ACP 16+ 35/50 tl. 60 mm dle ČSN EN 13108-1.	-170	m ²	189,-	-32 045,-
5.	573 11-1112	Postřík živičný infiltr.+ posyp, z asfaltu 1 kg/m ² Infiltrační postřík z emulze do 0,5 kg/m ² .	-170	m ²	16,-	-2 720,-
6.	573 21-1111	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0.3-0.45 kg/m ² 0.3-0.45 kg/m ² Spojovací postřík 0,3 kg	-170	m ²	11,-	-1 938,-
7.	577 11-2113	Beton asf. ACO 11+ (ABS I) , modifik. do 3 m, 4 cm Asfaltový beton tř. I, tl. 40 mm. ACO 11+ 50/70 dle ČSN EN 13108-1.	-170	m ²	170,-	-28 815,-
9.	596 21-5020	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 3 cm	170	m ²	125,-	21 318,-
	592 45289	Dlažba přírodní rovná skladba 22,5x11,2x10	170	m ²	250,-	42 500,-



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 7

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Na základě úpravy střešního pláště objektu „N1“ a jeho vhodnosti do podnebí došlo k záměně původní střešní krytiny z pozinkovaného plechu na fóliový systém.

Navrhované řešení :

Nové řešení náhrada střešní krytiny za fóliový systém Sika tl 2 mm lepený.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení ,- 8 623,-

Přípočet 168 555,-/ odpočet -177 178,- celkem -8 623,- (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum:

Zpracoval :

Podpis :


Ing. Jan Souček

Datum:

Schvaluje za navrhovatele :

Podpis :

Ing. Jan Souček


BAK Stavební společnost, s.r.o.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel - TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler


Ingeniring®
Krkenovské a.s.
PRAŽSKÁ 135, 541 01 TRUTNOV
info@ingeniring.cz - www.ingeniring.cz

Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec



Datum : 11.9.2014

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 7

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Stupeň: 0 etapa Oceněný soupis prací+ technická specifikace
Investor: Královéhradecký kraj

Zpracovatel: Helika, a.s.
 Beranových 65, Praha 9, 199 21
 tel. 420 281 097 222, fax.

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		SO 014.010 Architektonicko-stavební řešení			celkem	-8 623,-
1.	64 31-120	Konstrukce klempířské Krytina Pz. střešní z tabulí 2000x1000 mm tl. 0,8 mm sklonu do 30° na dvojistou stojatou drážku	-347	m ²	364,-	42 143,-
6.	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	347	m ²	135,-	46 845
7.	28322000	Fólie hydroizolační střešní Sika tl 2 mm š 1500 mm šedá	399	m	305,-	121 710,-
1.	83 52-222	Dokončující práce - nátěry Nátěry syntetické klempířských kcí 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	-347	m ²	146,-	-50 766,-
						-50 766,-

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY (ROZDÍLU)

ELZ č. 8

Stavba : 0. Etapa modernizace a dostavby ON Náchod

Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu :

Po vykopání sond na průzkum podloží gabionových stěn SO 703.02 došlo ke zjištění, že bude třeba přepočítat síla stěn. Po úpravě návrhu došlo ke zmenšení košů a tím ke zmenšení výkopových prací .

Navrhované řešení :

Nové řešení úprava kubatury výkopových prací.

Změnu navrhl :

Ing. Jan Souček

Předpokládané náklady: příloha položková kalkulace

Cenové navýšení , - 149 051,-

přípočet +,-/ odpočet - 149 051,- celkem - 149 051,- (bez DPH)

Ocenění provedl:

Ing. Jan Souček

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky :

Uvedené práce nemají vliv na celkový termín dokončení díla

Datum:

Zpracoval :

Podpis :


Ing. Jan Souček

Datum:

Schvaluje za navrhovatele :

Podpis :

Ing. Jan Souček


BAK Stavební společnost, a.s.
Voštná 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz

(073)

Vyjádření (souhlas s provedením, cenou a úhradou, podpis)

Objednavatel - TDI (1) : Ing. Václav Jiránek

Ing. Vladimír Fiedler

Schvaluje za projektanta : Ing. Miloš Němec



Datum : 11.9.2014

Poznámka :

Příloha: Rozpočet k ZL č. 8

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Stupeň: 0 etapa Oceněný soupis prací+ technická specifikace
Investor: Královehradecký kraj

Helika, a.s.
 Beranových 65, Praha 9, 199 21
 tel. 420 281 097 222, fax.

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet měř. jednotek	Celková cena v Kč
		SO 703.02 Zárubní zdi podél komunikace mezi La H		celkem		-149 051,-
		Zemní práce				
1.	22 10-110	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m ³	m ³	84,-	-427,-	-149 051,- -35 697,-
3.	62 70-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	106,-	-427,-	-45 134,-
4.	62 70-110	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Dle výběru dodavatele celkem 36 km	m ³	2,-	-11 200,-	-17 919,-
5.	71 20-120	Poplatek za skládku - zemina Dle výběru dodavatele	m ³	118,-	-427,-	-50 301,-